



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
101	PROSKLENÉ ŽÁDVEŘÍ	3.94m ²	ČISTÍČÍ ZÓNA + TERACO	ČISTÍČÍ ZÓNA 3,4 M2
102	HALA	29.83m ²	LITÉ TERACO MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	
103	RECEPCE	12.30m ²	LITÉ TERACO MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V=0,9 M NAD LINKOU
104	SERVER	2.32m ²	LITÉ TERACO MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	
105	CHODBA	8.86m ²	LITÉ TERACO MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9.37m ²	BETON OCHRANNÝ NÁTĚR ECOBAN	
107	WC - ŽENY	7.04m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,1 M
108	SKLAD	4.87m ²	BETON OCHRANNÝ NÁTĚR ECOBAN	
109	SCHODIŠTĚ	8.35m ²	LITÉ TERACO - OPRAVA MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	

- Před zahájením zemních a výkopových prací je nutné provést vytyčení sítí a zajistit souhlas jednotlivých správců sítí.
- Umístění svítidel je nutné konzultovat se stavbou a architektem. Odůvodněná změna umístění svítidel je podmíněna souhlasem investora a GP.
- Umístění vývodů 230V pro zásuvky v interiéru je nutné konzultovat se stavbou a architektem.
- Umístění vývodů 230V pro VZT a ŘJ je nutné konzultovat se stavbou a jednotlivými dodavateli těchto zařízení
- P1: Umístění zásuvek 230V pro výpočetní techniku v elektroinstalačním žlabu/kanále kotveném na zdi. Elektroinstalační kanál/žlab je dodávkou SLP.

Přesné umístění je nutné konzultovat se stavbou a profesí SLP.

- P2: Vývod pro umístění zásuvek 230V v interiéru (stůl) pro výpočetní techniku. Rozvod EI ve stole ani zásuvky ve stole nejsou součástí této PD a musí být řešeny v projektu interiéru. Vývod ukončit v krabici ukotvené na provizorní konstrukci.
- Umístění zásuvky 230V na stropě pro dataprojektor je nutné konzultovat se stavbou a profesí SLP.
- Na rozvaděč RE umístit bezpečnostní nápis "HLAVNÍ VYPÍNAČ DOMU"