



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	11.57m ²	LITÉ TERACO - OPRAVA MONOLITICKÝ TERACOVÝ SOKL	
302	VSTUPNÍ HALA	8.52m ²	ZATĚŽOVÝ KOBERC OBVODOVÁ LIŠTA	
303	UČEBNA	21.58m ²	ZATĚŽOVÝ KOBERC OBVODOVÁ LIŠTA	
304	WC - MUŽI	6.59m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2,3 M
305	UČEBNA	29.98m ²	ZATĚŽOVÝ KOBERC OBVODOVÁ LIŠTA	
306	BALKON	4.13m ²	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	
307	STŘÍŠ KA	7.48m ²		OPLECHOVÁNÍ

- Před zahájením zemních a výkopových prací je nutné provést vytyčení sítí a zajistit souhlas jednotlivých správců sítí.
- Umístění svítidel je nutné konzultovat se stavbou a architektem. Odůvodněná změna umístění svítidel je podmíněna souhlasem investora a GP.
- Umístění vývodů 230V pro zásuvky v interiéru je nutné konzultovat se stavbou a architektem.
- Umístění vývodů 230V pro VZT a ŘJ je nutné konzultovat se stavbou a jednotlivými dodavateli těchto zařízení
- P1:Umístění zásuvek 230V pro výpočetní techniku v elektroinstalačním žlabu/kanále kotveném na zdi. Elektroinstalační kanál/žlab je dodávkou SLP.
- Přesné umístění je nutné konzultovat se stavbou a profesí SLP.
- P2: Vývod pro umístění zásuvek 230V v interiéru (stůl) pro výpočetní techniku. Rozvod EI ve stole ani zásuvky ve stole nejsou součástí této PD a musí být řešené v projektu interiéru. Vývod ukončit v krabici ukotvené na provizorní konstrukci.
- Umístění zásuvky 230V na stropě pro dataprojektor je nutné konzultovat se stavbou a profesí SLP.
- Na rozvaděč RE umístit bezpečnostní nápis "HLAVNÍ VYPÍNAČ DOMU"