

Zadavatel: CREAM uzavřený investiční fond, a.s.  
 Se sídlem: Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
 Zastoupený: Ing. Martin Jarolím, MBA, člen představenstva/Mgr. Roman Švec, člen představenstva  
 IČ: 28545320



2/0/2013078  
 všem zájemcům

IČ: , DIČ:

Ve Zlíně dne 14.5.2013

## POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: Úspora energie na objektu v areálu Přerov, Tržní ulice  
 Ev. číslo zakázky: 2013078P  
 Předmět zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
 Druh zadávacího řízení: dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI č.j.: 10596/11/08100



Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, tyto dodat. informace k zadávacím podmínkám:  
 Dotaz:

Ze zadávací projektové dokumentace není patrné, v jakém rozsahu má být provedena položka „Přeložení kabelového aj. vedení na objektu“. Dále není jasný rozsah položky „Celkové repase venkovního osvětlení vč. revize“. V technické zprávě je uvedeno - prvky venkovního osvětlení osazené na objektu budou repasovány, popř. vyměněny a bude provedena revize venkovního osvětlení. Žádáme Vás o bližší specifikaci.

Odpověď:

Venkovní osvětlení osazené na objektu je v počtu 25-ks a dodavatel se po prohlídce místa stavby musí rozhodnout, zda je schopen svítidla repasovat nebo zda je nahradí za nová svítidla a dále musí zabezpečit revizi k těmto svítidlům.

Přeložení kabelového aj. vedení na objektu je v rozsahu každého vedení, které je vedeno po fasádě nebo po střeše celého objektu a které bude v konfliktu s realizací stavebních úprav. Dodavatel vedení přeloží tak, aby bylo po stavebních úpravách přístupné a nebylo překryto novými vrstvami (ETICS nebo novým střešním souvrstvím). Jedná se o kabelové rozvody (silnoproud i slaboproud), jednotky a potrubí VZT, teplovod, popř. jiné rozvody vedené po střeše, po stropě v průjezdu a po obvodovém zdivu objektu.

Odhad délky nebo ks je následující:

Kabely: 650 m (což je cca obvod celé budovy), VZT na fasádě: 5 ks + 25 m potrubí (odhad), Satelit: 1 ks, Teplovod: 30 m (odhad - průjezd).

Dodatečné informace č. 1 byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 14.5.2013.

MCZa zadavatele

Pod Vodojemem 2607

780 01 Zlín

IČ: 27718158

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
 pověřen výkonem zadavat. činností