





# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	H769.01/04	Zateplení soklu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Provozně-technický objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
O769/2017	Energeticky úsporná opatření na prov.-tech. obj.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	O769/2017
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	41 609		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	41 609		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	41 609	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	41 609	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Viktor Šypálek		Jméno : Libor Ležák
Datum :		Datum : 24.5. 2017		Datum : 24.5. 2017
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín		 Hvězdárna Valašské Meziříčí
Základ pro DPH		21,0 %	41 609 Kč	
DPH		21,0 %	8 738 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			50 347,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<b>O769/2017 Energeticky úsporná opatření na prov.-tech. o</b>	Rozpočet : H769.01/04
Objekt :	<b>SO 01 Provozně-technický objekt</b>	Zateplení soklu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Přesun sutí	3 630	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	36 512	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	105	0	0	0	0
997 Přesun sutě	1 362	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>41 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>O769/2017 Energeticky úsporná opatření na prov.-tec</b>	Rozpočet: H769.01/04
Objekt :	<b>SO 01 Provozně-technický objekt</b>	Zateplení soklu





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesun sutí</b>				
1	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	22,00	165,00	3 630,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Přesun sutí</b>				<b>3 630,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
2	622131121U00	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,00	26,00	832,00
3	622211031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 140 mm	m2	32,00	480,00	15 360,00
4	602019189R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	32,00	422,00	13 504,00
5	6-1	XPS tl. 80 mm pro zeteplení soklu	m2	32,00	213,00	6 816,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>36 512,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,53	200,00	105,10
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>105,10</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
7	997013111U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,25	250,00	313,50
8	997013501U00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,25	210,00	263,34
9	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,56	9,00	158,00
10	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,25	500,00	627,00
	<b>Celkem za</b>	<b>997 Přesun sutě</b>				<b>1 361,84</b>



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	H769.01/05	bourání komínového tělesa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Provozně-technický objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
O769/2017	Energeticky úsporná opatření na prov.-tech. obj.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	O769/2017
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 819		
Z	PSV celkem	7 140		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	40 959		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	40 959	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	40 959	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Viktor Šypálek		Jméno : Libor Leužec
Datum :		Datum : 24.4.2017		Datum : 24.4.2017
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 755 01 Vsetín ①		 Hvězdárna Valašské Meziříčí
Základ pro DPH	21,0 %			40 959 Kč
DPH	21,0 %			8 601 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>49 560,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>O769/2017 Energeticky úsporná opatření na prov.-tech. o</b>	Rozpočet : H769.01/05
Objekt :	<b>SO 01 Provozně-technický objekt</b>	bourání komínového tělesa

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	175	0	0	0	0
98 Demolice	22 204	0	0	0	0
997 Přesun sutě	11 439	0	0	0	0
998 Vícepráce	1	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	7 140	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>33 819</b>	<b>7 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>O769/2017 Energeticky úsporná opatření na prov.-tec</b>	Rozpočet: H769.01/05
Objekt :	<b>SO 01 Provozně-technický objekt</b>	bourání komínového tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	5,00	35,00	175,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>175,00</b>
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
2	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním	m3	4,99	4 450,00	22 203,72
		m3:(0,6*1,35)*5,21		4,22		
		0,6*1,35*0,8		0,65		
		(0,6*1,35*0,3)/2		0,12		
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>22 203,72</b>
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
3	997013111U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,53	250,00	2 633,40
		5,544*1,90		10,53		
4	997013501U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,53	210,00	2 212,06
5	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,47	9,00	1 327,23
		10,5336*14		147,47		
6	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,53	500,00	5 266,80
	<b>Celkem za</b>	<b>997 Přesun sutě</b>				<b>11 439,49</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Vícepráce</b>				
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01	200,00	1,10
	<b>Celkem za</b>	<b>998 Vícepráce</b>				<b>1,10</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
8	762-1	Zapravení střešní konstrukce v celé skladbě (po bourání komínového tělesa z půdního prostoru)	m2	4,08	1 750,00	7 140,00
		plocha:(0,5+1,9)*1,7		4,08		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>7 140,00</b>