SO 01 - ŘAD 6
TLT - DN 80 - DL. 126,0 m
SO 02 - 9 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 7
TLT - DN 80 - DL. 198,0 m
SO 02 - 13 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 8
TLT - DN 80 - DL. 232,0 m
SO 02 - 15 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 9
TLT - DN 80 - DL. 239,0 m
SO 02 - 13 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 10
TLT - DN 80 - DL. 125,0 m
SO 02 - 4 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 2
TLT - DN 80 - DL. 590,0 m
TLT S TĚŽKOU PKO - DN 80 - DL. 63,0 m
SO 02 - 33 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 11
TLT - DN 100 - DL. 119,0 m
SO 02 - 6 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 1
TLT - DN 100 - DL. 705,0 m
SO 02 - 31 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 3
TLT - DN 80 - DL. 172,0 m
SO 02 - 9 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 4
TLT - DN 80 - DL. 151,0 m
SO 02 - 5 ks PŘÍPOJEK

SO 01 - ŘAD 5
TLT - DN 80 - DL. 50,0 m
SO 02 - 5 ks PŘÍPOJEK

VIZ DETAIL 1
VIZ DETAIL 2
TLT S TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU
TLT

DETAIL 1
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP S PODKLADNÍ DESKOU
ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA
HYDRANTOVÝ POKLOP S PODKLADNÍ DESKOU
PODZEMNÍ HYDRANT DN 80
PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 80 S PATKOU

DETAIL 2
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP S PODKLADNÍ DESKOU
ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA
HYDRANTOVÝ POKLOP S PODKLADNÍ DESKOU
PODZEMNÍ HYDRANT DN 80
PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 80
PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 80 S PATKOU

DETAIL DÉLKY ZAMČENÉHO POTRUBÍ OD TVAROVKY

ZÁMKOVÉ SPOJE dl. 12 m
V TÉTO DÉLCE NESMÍ BÝT NEZAMČENÝ SPOJ
K 45° - 30° - 22° - 11°

PLATÍ PRO ÚSEKY BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY A PRO NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY ZEMIN V OKOLÍ TRUBKY: ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ min. 30°, ÚNOSNOST PŮDY min. 60 kN/m²

LEGENDA:
-) ZÁMKOVÝ SPOJ
- ▷ PREFABRIKOVANÝ BET. PODKLADNÍ BLOK
- ▶ PREFABRIKOVANÝ BET. OPĚRNÝ BLOK

POZNÁMKA:

Zámkové spoje
Zámkové spoje musí být osazené před tlakovou zkouškou. Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů.

–	–	–
Revize	*Popis revize*	*Datum revize*

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aqua-procon.cz
www.aqua-procon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Simona Hluštíková
Vypracoval	Ing. Simona Hluštíková
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s

Formát	10A4	*Měřítko*		*Stupeň*	DPS	*Datum*	10/2016	*Zakázkové číslo*	1438416-21

Akce
VODOVOD JARCOVÁ, VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - SO 01, SO 02, SO 03

Stupeň

Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA - VODOVODNÍ SÍŤ - 1. ČÁST

Číslo přílohy: D.1.3.2

Revize: 0