

Položkový rozpočet

Akce :	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE, p.č. st. 181/1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE • ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ČÁST : A
--------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
1.	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	2,00	0,00	0,00
2.	721100912R00	Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou	kus	2,00	0,00	0,00
3.	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	2,00	0,00	0,00
4.	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	25,00	0,00	0,00
5.	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	0,00	0,00
6.	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	17,00	0,00	0,00
7.	PC	Izolace návleková PUR tl.5mm do DN75	m	21,00	0,00	0,00
8.	721176222R00	Potrubí KG svodné v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	0,00	0,00
9.	721176223R00	Potrubí KG svodné v zemi D 125 x 3,2 mm	m	24,00	0,00	0,00
10.	721176224R00	Potrubí KG svodné v zemi D 160 x 4,0 mm	m	9,00	0,00	0,00
11.	721176225R00	Potrubí KG svodné v zemi D 200 x 4,9 mm	m	40,00	0,00	0,00
12.	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	0,00	0,00
13.	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	0,00	0,00
14.	721211550RT3	Vpusť dvorní s vestavenou zp.klapkou, lapač, sifon se suchou klapkou, litinová mřížka, litin. rám - DN100	kus	2,00	0,00	0,00
15.	PC	Signální folie	m	76,00	0,00	0,00
16.	PC	Kanalizační betonová šachtová sestava s konickým vstupem DN600 - s jednotným příčným profilem DN1000 - hloubka 2,2m s plynotěsným poklopem	soubor	1,00	0,00	0,00
17.	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP DN100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00	0,00	0,00
18.	PC	Čistící kus na stáv.stupačce DN150	kus	1,00	0,00	0,00
19.	PC	Úprava stáv.šachty - 2x vysekání dpoje a zatmelení	kus	1,00	0,00	0,00
20.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,00	0,00	0,00
21.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	49,00	0,00	0,00
22.	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00
1.	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00	0,00	0,00
2.	722131915R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40	soubor	1,00	0,00	0,00
3.	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	0,00	0,00

4.	722172311R00	Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm	m	19,00	0,00	0,00
5.	722172312R00	Potrubí z PPR , D 25x3,5 mm	m	12,00	0,00	0,00
6.	PC	Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 10mm pro DN15	m	19,00	0,00	0,00
7.	PC	Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 13mm pro DN20	m	12,00	0,00	0,00
8.	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	0,00	0,00
9.	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00	0,00	0,00
10.	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	1,00	0,00	0,00
11.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	31,00	0,00	0,00
12.	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				0,00
1.	725219401R00	Montáž umyvadel a dřezů na šrouby do zdiva	soubor	3,00	0,00	0,00
2.	PC	umyvadlo na stěn.šrouby el.průtokový ohříváč 3,5kW/230V + stojánková směšovací baterie páková s aretací proti opaření sifon DN40/50	soubor	2,00	0,00	0,00
3.	PC	dřez - dodávka linky el.průtokový ohříváč 3,5kW/230V + stojánková směšovací baterie páková s aretací proti opaření sifon DN40/50	soubor	1,00	0,00	0,00
4.	725814106R00	Ventil rohový s ZV a filtrem G 1/2	soubor	6,00	0,00	0,00
5.	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové	kus	3,00	0,00	0,00
6.	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D50	kus	3,00	0,00	0,00
7.	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	732	Strojovny				0,00
1.	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	4,00	0,00	0,00
2.	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00
1.	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,00	0,00	0,00
2.	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	24,00	0,00	0,00
3.	733123914R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 31,8 mm	kus	2,00	0,00	0,00
4.	PC	Oprava izolace	kus	2,00	0,00	0,00
5.	733178113R00	Potrubí vícevrstvé D 18 x 2 mm vc.tvarevek s navl.isolací	m	46,00	0,00	0,00
6.	733178114R00	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2 mm vc.tvarevek s navl.isolací	m	48,00	0,00	0,00
7.	733178115R00	Potrubí vícevrstvé D 26 x 3 mm vc.tvarevek s navl.isolací	m	48,00	0,00	0,00
8.	733178116R00	Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm vc.tvarevek s navl.isolací	m	10,00	0,00	0,00
9.	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	152,00	0,00	0,00
10.	733 113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15/20	kus	28,00	0,00	0,00
11.	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	0,00	0,00	0,00

Díl:	734	Armatury				0,00
1.	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	2,00	0,00	0,00
2.	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,00	0,00	0,00
3.	PC	Na tělesa VK - výstup s termostatickou hlavicí s O-kroužkem	kus	10,00	0,00	0,00
4.	734266222R00	Šroubení reg.s vypuštěním ,vnitř.z. DN 15	kus	8,00	0,00	0,00
5.	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15	kus	10,00	0,00	0,00
6.	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				0,00
1.	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	2,00	0,00	0,00
2.	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,00	0,00	0,00
3.	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	4,00	0,00	0,00
4.	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	10,00	0,00	0,00
5.	735157660R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 400	kus	4,00	0,00	0,00
6.	735157665R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 900	kus	4,00	0,00	0,00
7.	735157792R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 900/2000	kus	2,00	0,00	0,00
8.	735419115R00	Dod+Montáž podl.konvektorů 1000/200/110mm - vc.vany a mřížky /součásti sady je 2x hadice DN15+VK+OV/	soubor	3,00	0,00	0,00
9.	735419115R00	Dod+Montáž podl.konvektorů 1200/200/110mm - vc.vany a mřížky /součásti sady je 2x hadice DN15+VK+OV/	soubor	1,00	0,00	0,00
10.	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
1.	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	15,00	0,00	0,00
2.	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	85,00	0,00	0,00
3.	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	HZS				0,00
1.		Prostupy-chránička do DN50	sada	3,00	0,00	0,00
2.		Stavební vícepráce	hod	15,00	0,00	0,00
3.		Provozní zkoušky kanalizace	hod	10,00	0,00	0,00
4.		Provozní zkoušky vody	hod	10,00	0,00	0,00
5.		Provozní zkoušky UT	hod	25,00	0,00	0,00
CELKEM BEZ DPH						0,00