

Položkový rozpočet

| | |
|--------|---|
| Akce : | ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE, p.č. st. 181/1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE • ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ČÁST : B-D |
|--------|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 |
| 1. | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 721176101R00 | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm | m | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm | m | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN75 | m | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN110 | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | PC | Izolace návleková PUR tl.5mm do DN160 | m | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 721176222R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 721176223R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 721176224R00 | Potrubí KG svodné v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 721223423RT1 | Vpusť podlahová s kloubovým výtokem se suchou zápachovou uzávkou a zpětnou klapkou, mřížka nerez 115 x 115 - DN50 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 0,00 |
| 1. | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 722131915R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32/40 | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 722172311R00 | Potrubí z PPR , D 20x2,8 mm | m | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 722172312R00 | Potrubí z PPR , D 25x3,5 mm | m | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 722172313R00 | Potrubí z PPR , D 32x4,4 mm | m | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 722172314R00 | Potrubí z PPR , D 40x5,5 mm | m | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 10mm pro DN15 | m | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 13mm pro DN20 | m | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 18mm pro DN25 | m | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 20mm pro DN32 | m | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | PC | Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 25mm pro DN40 | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 25 | m | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | PC | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. PN10,DN 32 | m | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | PC | Izolace návleková pryžová tl. stěny 13mm pro DN25-40 | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 21,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--------|--------|------|------|
| 20. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 722237123R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 722237124R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN15 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN20 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN25 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | PC | Kohout uzavírací podomítkový PN10 DN32 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 722237623R00 | Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 734225811R00 | Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 15 | kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | PC | Filtr pro jemnou regulaci Qn=3,6m3/h s 2x vnitřním závitěm PN 16, T 30 °C se zpětným proplachem | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 1. | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem | soubor | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 725820802R00 | Demontáž baterie | soubor | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 725 119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | PC | závěsný klozet diturvit, sedátko instalační sada pro WC vestavěný prvek | soubor | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | PC | umyvadlo na stěn.šrouby stojánková směšovací baterie páková s prodlouženou pákou a aretací proti opaření sifon DN40/50 | soubor | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | PC | pisoar na stěn.šrouby s senzor.snímačem DN15 /vc.napajecího zdroje/ sifon DN50 vestaveny | soubor | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | PC | výlevka litinová s mřížkou nástěnný směš.ventil pákový s dlouhou pákou | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | PC | Dod+mont - hydrantový systém s průtokem Q ≥ 0,3 ls-1 - hydrant D (25) s tvarově stálou hadicí délky 30 m a průměrem výstřikové hubice 12 mm a minimální průtokem Q = 0,3 ls-1. | soubor | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 725814106R00 | Ventil rohový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 725814125R00 | Ventil pračkový s ZV a filtrem G 1/2 | soubor | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové | kus | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | kus | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová se suchou klapkou DN 32/40 | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 732 | Strojovny | | | | 0,00 |
| 1. | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 1. | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 783 | HZS | | | | 0,00 |
| 1. | | Stavební vícepráce | hod | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Provozní zkoušky kanalizace | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Provozní zkoušky vody | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

CELKEM BEZ DPH

0,00