

Položkový rozpočet

Akce :	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE, p.č. st. 181/1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB • ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE • ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB ČÁST : B-E
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
1.	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	5,00	29,80	0,00
2.	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	5,00	105,50	0,00
3.	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	5,00	229,00	0,00
4.	721100912R00	Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou	kus	1,00	375,50	0,00
5.	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	6,00	293,00	0,00
6.	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	60,00	134,50	0,00
7.	721176223R00	Potrubí KG svodné v zemi D 125 x 3,2 mm	m	10,00	566,00	0,00
8.	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	85,80	0,00
9.	PC	Signální folie	m	10,00	33,00	0,00
10.	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP DN100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00	1 945,00	0,00
11.	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	1,00	1 760,00	0,00
12.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00	16,50	0,00
13.	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,00	0,02	0,00
Díl:	783	HZS				0,00
1.		Stavební vícepráce	hod	10,00	250,00	0,00
2.		Provozní zkoušky kanalizace	hod	15,00	250,00	0,00
CELKEM BEZ DPH						0,00