

## Soupis prací a dodávek elektromontáží

CÚ 2016

Akce:	Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice	Z. č.:
Projekt:	DÍL 102A - KABINETY, ELEKTROROZVODY	A. č.:
Investor:	Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01	Smlouva:
Zpracovatel:	Ing.arch. Martin Dřímál	

### Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

### Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

### Mezisoučet 2

### Základní náklady celkem

### Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

### Vedlejší náklady celkem

### Náklady celkem

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce		
Rozvaděč RS1		

Datum: 7.2.2017

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesař

Kontroloval:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
<b>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</b>								
KP68/2 73x30	ks	20,00						
KP67/2 70x45	ks	15,00						
<b>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</b>								
KU68-1902 73x42	ks	8,00						
KOM97 103x50	ks	2,00						
<b>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</b>								
4x1-2,5mm <sup>2</sup>	ks	30,00						
3x1,5-4mm <sup>2</sup>	ks	10,00						
<b>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</b>								
d 25 mm, pevně	m	15,00						
<b>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>								
40x40 hranatá	m	32,00						
<b>VYBOURANI OTVORU VE STĚNE BETONOVÉ</b>								
Stěna do 300mm	ks	2,00						
EI 60 Kabel. přepážka	m <sup>2</sup>	0,10						
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</b>								
CYKY-O 2x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	20,00						
CYKY-O 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	75,00						
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>								
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	120,00						
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	220,00						
CYKY-J 5x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	10,00						
CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00						
<b>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</b>								
5x4 mm <sup>2</sup>	ks	20,00						
5x10 mm <sup>2</sup>	ks	2,00						
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>								
do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10,00						
<b>STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO</b>								
1-pól.vyp.(1)	ks	2,00						
sériov.přep.(5)	ks	1,00						
střídav.přep.(6)	ks	8,00						
kříž.přep.(7)	ks	1,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ</b>								
2 páčky	ks	1,00						
1 páčka	ks	9,00						
<b>RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ</b>								
jednoduchý	ks	12,00						
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ</b>								
2P+PE, 230V/16A	ks	14,00						
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU</b>								
2P+PE, 230V/16A	ks	5,00						
<b>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44</b>								
2P+PE, 230V/16A	ks	1,00						
<b>ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44</b>								
2P+PE, 230V/16A, bílá	ks	0,00						
<b>ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE</b>								
Zásuvková podlahová krabice, sestava 5x zásuvka 230V, 1 x zásuvka 230V s PO, 3 x prostor pro datovou zásuvku. Kompletní sestava včetně víka.	ks	5,00						
<b>SVÍTIDLA</b>								
"A" - Svítidlo zářivkové, čtvercové, zapuštěné do M600/600, 4 x Z15W/4000K, s leštěnou mřížkou, EP	ks	19,00						
"B" - Svítidlo zářivkové, liniové, s opál.krytem, přisazené, IP20, zdroj 1 x 32W/4000K, EP	ks	2,00						
"C" - Svítidlo nad kuchyňskou linku, LED kompletní včetně napáječe, délka cca 1400mm, T=4000K	ks	1,00						
"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení s vlastním zdrojem, včetně piktogramu, závěsné do podhledu, s transparentní deskou, zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina	ks	3,00						
<b>SVÍTIDLA - MONTÁŽE</b>								
<b>SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, IP20</b>								
4x	ks	19,00						
<b>SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP20</b>								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1x	ks	2,00						
<b>SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65</b>								
1x	ks	1,00						
<b>SVÍTIDLO NOUZOVÉ</b>								
s vlastním zdrojem	ks	3,00						
<b>DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE</b>								
<b>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</b>								
25B-3 -25A	ks	1,00						
<b>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</b>								
do 200 kg	ks	1,00						
<b>SLABOPROUD</b>								
<b>REPRODUKTOROVÁ SKŘÍŇKA</b>								
nástěnná, 100 V - školní rozhlas	ks	2,00						
<b>ŠNŮRA PVC STÍNĚNÁ</b>								
CMFM-G 3x0.75mm <sup>2</sup> , pevně	m	30,00						
<b>PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ</b>								
Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné, do krabice	ks	5,00						
<b>ZÁSUVKA DATOVÁ</b>								
RJ 45 8p8c	ks	5,00						
<b>SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR</b>								
4P cat.5, pevně	m	180,00						
<b>PRACE SPOJENÉ s</b>								
napojením ze stav.rozvodu	hod	6,00						
úpravou stav. rozvodu	hod	2,00						
<b>TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST</b>								
d 16 mm, pevně	m	30,00						
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
Koordinace se stavbou	hod	2,00						
Spolupráce se stavebníkem	hod	2,00						
Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00						
Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00						
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>								
Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy	hod	8,00						
Podružný materiál								
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Rozvaděč RS1</b>								
Ceoplastový zapuštěný rozvaděč s plnými dveřmi, IP30, 48M DIN, do 32A	kmpł	1,00						
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>								
do 50 kg	ks	1,00						
<b>Rozvaděč RS1 - celkem</b>								