

Soupis prací a dodávek elektromontáží

CÚ 2016

| | | |
|--------------|--|----------|
| Akce: | Rozšíření kapacity základní školy, Mysločovice | Z. č.: |
| Projekt: | DÍL 102D - SOC_ZAŘ_JÍDELNA - ELEKTROROZVODY | A. č.: |
| Investor: | Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 | Smlouva: |
| Zpracovatel: | Ing.arch. Martin Dřímál | |

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem

Součty odstavců

Materiál

Montáž

Montážní materiál a práce

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesař

Kontroloval:

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| Montážní materiál a práce | | | | | | | | |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</i> | | | | | | | | |
| KP67/2 70x45 | ks | 5,00 | | | | | | |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE</i> | | | | | | | | |
| KU68-1902 73x42 | ks | 8,00 | | | | | | |
| KOM97 103x50 | ks | 2,00 | | | | | | |
| <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i> | | | | | | | | |
| 4x1-2,5mm2 | ks | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i> | | | | | | | | |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 30,00 | | | | | | |
| CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</i> | | | | | | | | |
| 5x4 mm2 | ks | 12,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP20</i> | | | | | | | | |
| úhel 220st., spínací prvek relé | ks | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL</i> | | | | | | | | |
| montáž svorkovnice motoru 1-fáz. | ks | 1,00 | | | | | | |
| seřízení pohybového čidla | ks | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SVÍTIDLA | | | | | | | | |
| "D" - stropní, přisazené, kruhové s krytem, IP20, zdroj LED 1 x 12W/4000K, akrylát, opál, sociální zařízení | ks | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SVÍTIDLA - MONTÁŽE | | | | | | | | |
| <i>SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA</i> | | | | | | | | |
| 2x | ks | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SLABOPROUD | | | | | | | | |
| <i>REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA</i> | | | | | | | | |
| nástěnná, 100 V - školní rozhlas | ks | 2,00 | | | | | | |
| <i>ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ</i> | | | | | | | | |
| CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně | m | 20,00 | | | | | | |
| <i>PRACE SPOJENÉ s</i> | | | | | | | | |
| napojením ze stav.rozvodu | hod | 1,00 | | | | | | |
| úpravou stav. rozvodu | hod | 1,00 | | | | | | |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|-----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST | | | | | | | | |
| d 16 mm, pevně | m | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | | | | | | | | |
| Demontáže stávajících svtidel | hod | 8,00 | | | | | | |
| Spolupráce se stavebníkem | hod | 2,00 | | | | | | |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | | | | | | | | |
| Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy | hod | 6,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Podružný materiál | | | | | | | | |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | | | | | |