

Seznam prací a dodávek**CÚ 01/2016**

Akce: Rozšíření kapacity ZŠ Mysločovice, č.p. 150
Projekt: doplnění topného okruhu, 500-MĚŘENÍ A REGULACE
Investor: Obec Mysločovice, 763 01 Mysločovice
Zpracovatel: ing.Čech

Z. č.: 1432/2016
A. č.: 1432-508 rozpočet přístavba
Smlouva:

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 2,70% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 8,40% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 2,70% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 0%

Základ a hodnota DPH 0%

Náklady celkem bez DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 29.11.2016
Vypracoval: ING.ČECH
Kontroloval: ING.SCHWAB

Součty odstavců**Materiál Montáž**

Dodávky

PLYNOVÁ KOTELNA

Montážní materiál a práce

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
	PLYNOVÁ KOTELNA								
	17								
	<i>Otočný směšovací třícestný ventil řady VRG131, vnitřní závit</i>								
	VRG131 DN20 Kvs=6,3, připojení RP 3/4"	ks	1,00						
	<i>Servopohony řada ARA 600, řídicí s. 3-bodový, nap. 230 VAC</i>								
	ARA 661 krout.m 6(Nm), doba běhu 90° 120s	ks	1,00						
	<i>Rozšiřující modul pro 2.směšovaný okruh dodavatel Broetje</i>								
	BROAVS75.390/109R	ks	1,00						
	<i>Příložný snímač teploty dodavatel Broetje</i>								
	SIEQAD36/101	ks	1,00						
	PLYNOVÁ KOTELNA- celkem								
	Dodávky - celkem								
	Montážní materiál a práce								
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
	CYKY-O 2x1.5 mm2, pevně	m	20,00						
	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně	m	20,00						
	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	20,00						
	<i>KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU</i>								
	<i>4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43</i>								
105.1	šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	2,00						
	LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ S VÍKEM	m	20,00						
	<i>UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ</i>								
	Pláště kabelu	ks	1,00						
	<i>UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL</i>								
	2x1 mm2	ks	2,00						
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
	<i>ZÁKLOPKOU</i>								
	4x10 mm2	ks	4,00						
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
	Zkusební provoz	hod	4,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Nastavení a zprovoznění regulace autorizovaným technikem Broetje	hod	5,00						
	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	5,00						
	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
	zapojování a zkouškách	hod	3,00						
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE ČSN 331500</i>								
	Revizní technik	hod	4,00						
	Podružný materiál								
	Montážní materiál a práce - celkem								