

LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- Q1

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PULTOVÉ STŘECHY VČETNĚ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (SEDLOVÉ VAZNIKY) DŘEVĚNÝCH VAZNIČEK, PODBITÍ Z OMIČANÝCH HERAKLITOVÝCH DESEK NA DŘEVĚNÉM ROŠTU A ODBOURÁNÍ OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH NOSNÝCH ZDÍ NA POŽADOVANÉ ÚROVNĚ

STŘEŠNÍ PLAŠŤ JE PROVEDEN Z OSINKOCEMENTOVÝCH VLNOVEK OSAŽOVANÝCH NA DŘEVĚNÉ VAZNIČKY

PŘI DEMONTÁŽI TĚTO STŘEŠNÍ KRYTINY JE NUTNO DODRŽOVAT PŘEDEPSANÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP – TECHNOLOGICKÝ POSTUP A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ( KRYTINA OBSAHUJE AZBEST A JE KLASIFIKOVÁNA JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD !! )
- Q2

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PLOCHÉ STŘECHY S ASFALTOVOU LEPENKOU VČETNĚ NOSNÉ OCELOVO– BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE A SPADOVÉ VRSTVY

A ODBOURÁNÍ OBVODOVÝCH NOSNÝCH ZDÍ NA POŽADOVANÉ ÚROVNĚ
- Q3

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ASFALTOVÉ KRYTINY NA STŘEŠCE NAD VSTUPEM VČETNĚ BETONOVÉ SPADOVÉ VRSTVY ( PŘEDPOKLAD 20–100 MM) ( NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI ZACHOVAT !! )
- Q4


DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ŠTÍTOVÉ ZDI
- M

ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PROVEDENÍ NOVE PLOCHÉ STŘECHY

LEGENDA ZNAČENÍ

- PONECHANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁVANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY ( 187,720 )

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>BOOZ ZLÍN, s.r.o.</b> NÁMĚSTÍ TIGMASAKRKA 588, 760 07 ZLÍN IČ : 25556053    DIČ : CZ25556053 e-mail: booz@booz-zlin.cz</div>	
Ing. Rostislav Omečka	Ing. Rostislav Omečka	Ing. Rostislav Omečka			
INVESTOR : Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla			DATUM		12/2016
STAVBA ÚPRAVY SKLADŮ VE DVOŘE RADNICE V NAPAĚDLÍCH NA VEŘEJNÁ WC A PRODEJNÍ RYCHLEHO OBČERSTVENÍ			FORMÁT		8 A4
OBJEKT SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADŮ A RADNICE			ÚČEL		DVZ
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		
OBSAH			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
STŘECHA – PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE				MĚŘ. 1:100	Č. V. SA 102