



čj. 6VŘ/INV/2018 – Vodovod DPS a výměna topení ZŠČC

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 37-19 / 37-20**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
uzavřené dne 09.04.2018
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax: 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
se sídlem: Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený: Milanem Vaďurou, jednatelem společnosti
IČ: 00207608
DIČ: CZ00207608
Tel./ fax: 572 551 360-1
E-mail: pappuh@pappuh.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Milan Vaďura, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Roman Šišpera, obchodní ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Roman Šišpera, obchodní ředitel
Telefon: 572 551 360-1, mobil: 777 756 077
E-mail: sispera@pappuh.cz
Bankovní spojení: SBERBANK CZ a.s. Zlín
Číslo účtu: 4080003727/6800
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu v Domě pro seniory v Kunovicích a výměna otopných těles na Základní škole Červená cesta v Kunovicích.

Zakázka se skládá ze dvou částí.

1. část zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS

Předmětem první části je rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu v Domě pro seniory (dále jen „DPS“) na ulici Cihlářská, čp. 536, Kunovice. Rozsah těchto prací je jednoznačně specifikován projektovou dokumentací pro stavební povolení (PD DSP) „Dům pro seniory, Kunovice, ul. Cihlářská č.p. 536, Oprava rozvodů vnitřního vodovodu“.

2. část zakázky: Výměna otopných těles ZŠČC

Druhá část řeší výměnu otopných těles na Základní škole Červená cesta v Kunovicích. Jedná se o výměnu hliníkových otopných těles v základní škole z důvodů plánované rekonstrukce kotelny. Rozsah je jednoznačně specifikován projektovou dokumentací „Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice“ část řešící výměnu otopných těles.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 37-19 / 37-20 řeší posun termínu dokončení díla z důvodů dodatečně prováděných servisních prací na okruhu vnitřního vodovodu v DPS (řešené mimo tuto akci). Vzhledem k tomu, že dojde k zakrytí vnitřního vodovodu, bylo dohodnuto, že zakrytí sádrokartonové konstrukce bude provedeno po ukončení zkušebního provozu (předpoklad přelom července a srpna). Dodatek dále řeší méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, z důvodu změny technologie provádění stavebních prací v souvislosti se zjištěným aktuálním stavem napojení rozvodů vnitřního vodovodu a změnou polohy vnitřního vodovodu (viz soupis prací v příloze), a to ve výši:

- 183.750,00 Kč bez DPH (1. část zakázky: *Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS*)
- 5.253,00 Kč bez DPH (2. část zakázky: *Výměna otopných těles ZŠČC*).

Dále dodatek č. 1 upravuje způsob fakturace stavebních prací na 1. části zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS z důvodu uplatnění přenesené daňové povinnosti z dodavatele na odběratele (fakturovaná cena bude uváděna bez DPH), a to se zpětnou účinností k Termínu zahájení doby plnění veřejné zakázky (1. Část), tj. od 09.04.2018.

Způsob fakturace stavebních prací na 2. části zakázky: *Výměna otopných těles ZŠČC* zůstává nezměněn (fakturovaná cena bude uváděna bez DPH, základ DPH, cena včetně DPH).

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší

- posun termínu realizace díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. z důvodů dodatečně prováděných servisních prací na okruhu vnitřního vodovodu v DPS (řešené mimo tuto akci).
- změnu celkové ceny za provedení díla - změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. a odst. 3.2., pododst. 3.2.1. – na základě méněprací a v důsledku uplatnění přenesené daňové povinnosti z dodavatele na odběratele u 1. části zakázky: *Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS* (fakturovaná cena bude uváděna bez DPH), přičemž účinnost uplatnění přenesené daňové povinnosti se stanovuje zpětně k Termínu zahájení doby plnění veřejné zakázky (1. Část), tj. od 09.04.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. a , odst. 3.2., pododst. 3.2.1. takto:



2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
- | | |
|--|------------|
| 1. část zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS | 08.06.2018 |
| 2. část zakázky: Výměna otopných těles ZŠČC | 18.07.2018 |

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
- | | |
|--|------------|
| 1. část zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS | 31.08.2018 |
| 2. část zakázky: Výměna otopných těles ZŠČC | 18.07.2018 |

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Nabídková cena	Cena celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH 21 % [Kč]	Cena celkem včetně DPH [Kč]
1. Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS	1 541 480	323 711	1 865 191
2. Výměna otopných těles ZŠČC	1 340 119	281 425	1 621 544
CENA CELKEM	2 881 599	605 136	3 486 735

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

1. část zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS	Cena celkem [Kč] bez DPH	PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST	Cena celkem [Kč]
<i>CENA dle SOD</i>	1 541 480	PDP	1 541 480
<i>Měněpráce dle D1 k SOD</i>	-183 750	PDP	-183 750
CENA CELKEM (1. část zakázky)	1 357 730	PDP	1 357 730



2. část zakázky: <i>Výměna otopných těles ZŠČC</i>	Cena celkem [Kč] bez DPH	Výše DPH [Kč] 21 %	Cena celkem [Kč] včetně DPH
<i>CENA dle SOD</i>	1 340 119	281 425	1 621 544
<i>Méněpráce dle D1 k SOD</i>	-5 253	-1 103	-6 356
CENA CELKEM (2. část zakázky)	1 334 866	280 322	1 615 188
CELKOVÁ CENA (dle D1 k SOD)	2 692 596	280 322	2 972 918

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.2., pododst. 3.2.1.:

- 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

se doplňuje a nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.2., pododst. 3.2.1.:

- 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž způsob fakturace bude následovný:

1. část zakázky: Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu DPS

Cena bude fakturována v přenesené daňové povinnosti ze zhotovitele na objednatele dodavatele (fakturovaná cena bude uváděna bez DPH), přičemž účinnost uplatnění přenesené daňové povinnosti se stanovuje k Termínu zahájení doby plnění veřejné zakázky (1. část), tj. od 09.04.2018.

2. část zakázky: Výměna otopných těles ZŠČC

Cena bude fakturována v hodnotě bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1616/59./2018 dne 28.06.2018.



MĚSTO KUNOVICE



„Rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu v DPS
a výměna otopných těles ZŠ Červená cesta v Kunovicích“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37-9 / 37-20


V Kunovicích dne 04.07.2018


V Uh. Hradišti, dne 09.07.2018

Za objednatele:
Město Kunovice

Za zhotovitele:
PaPP, spol. s r.o.



.....
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

 *spol. s r. o.* 02
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608


.....
Milan Vaďura
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - méněpráce (1.část zakázky: vodovod DPS)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - méněpráce (2.část zakázky: topení ZŠČC)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37-19 KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Tratl 1154
68601 Uherské HradištěIČO: 00207608
DIČ: CZ00207608Objednatel: Město Kunovice
náměstí Svobody 361
68604 KunoviceIČO: 00567892
DIČ: CZ00567892

Vypracoval: Ing. Anna Vilimková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-183 750,14 CZK
Základní DPH	21 %	-38 588,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,14 CZK
Cena celkem:		-222 338,00 CZK

V Uh. Hradišti dne 19.6.2018

PaPP spol. s r. o. UH
Za Tratl 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-183 750,14	0,00	-183 750,14
01.1	Dům pro seniory	-183 750,14	0,00	-183 750,14
2	ZTI - změna stavebních prací	-183 750,14	0,00	-183 750,14

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	66 067,69	5,19402
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-4 874,40	-4,32301
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-2 034,00	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	0,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 692,21	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	-40 349,66	-1,80099
722	Vnitřní vodovod	PSV	-149 535,80	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	-89 067,77	-3,36584
776	Podlahy povlakové	PSV	0,00	0,00000
784	Malby	PSV	0,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	20 845,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	8 506,59	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
			-183 750,14	-4,29582

Slavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 4
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,44080	45,60	248,10
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64+1,8*0,93		3,10		
2	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.léžené tl.5 cm	m2	5,44080	43,40	236,13
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64+1,8*0,93		3,10		
3	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.-5 cm	m2	5,44080	101,50	552,24
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64+1,8*0,93		3,10		
4	113109308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	5,44080	299,00	1 626,80
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64+1,8*0,93		3,10		
5	113204111R00	Vylhání obrubníků zahradních	m	2,50000	55,90	139,75
	Výkaz výměr:	jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 2,5		2,50		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,45069	1 057,00	19 502,38
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3*1,13		2,64		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64*1,575+1,8*1,6*1,728		7,22		
		jáma č.3: (2,26+0,9)*1,6/2*(2,4-0,27)		5,38		
		jáma č.4: 1,3*1,2*2,05		3,20		
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	36,90138	265,50	9 797,32
	Výkaz výměr:	výkop: 18,45069		18,45		
		na zásyp: 17,71661		17,72		
		na odvoz: 18,45069-17,71661		0,73		
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	6,60672	242,00	1 598,83
	Výkaz výměr:	0,73408*9		6,61		
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,73408	450,00	330,34
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,90138	221,50	8 173,66
	Výkaz výměr:	z výkopu: 18,45069		18,45		
		na zásyp a odvoz: 17,71661+0,73408		18,45		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	17,71661	411,00	7 281,53
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3*1,12		2,62		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 1,64*0,87*1,575+1,6*1,8*1,728-(0,93*1,8+1,64*0,87)*0,05-0,388				
		jáma č.3: 5,385-1,4*0,3*0,4		5,22		
		jáma č.4: 1,3*1,2*2,05		3,20		
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva lžezného 0 - 4 mm	m3	0,55680	1 121,00	624,17
	Výkaz výměr:	jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 3,24*0,4*0,3		0,39		
		jáma č.3: 1,4*0,3*0,4		0,17		
13	564841112R00	Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	2,34000	156,50	366,21
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
14	564851114R00	Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	3,10080	210,00	651,17

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 5
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,93*1,8+1,64*0,87		3,10		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 4 cm	m2	5,44080	229,00	1 245,94
	Výkaz výměr:	jáma 1: 1,8*1,3		2,34		
		jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 0,87*1,64+1,8*0,93		3,10		
16	631312131R00	Doplňení mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,37920	2 960,00	1 122,43
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 2,528*0,15		0,38		
17	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sílí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KYB1	t	0,02397	32 370,00	775,91
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 2,528*7,9*1,2/1000		0,02		
18	632411150R00	Polěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 70 mm	m2	2,77300	668,92	1 854,92
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
		sonda v chodbě: 0,35*0,35*2		0,24		
19	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	2,50000	195,00	487,50
	Výkaz výměr:	jáma 2 - před hl.vstupem do atria: 2,5		2,50		
20	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,60000	137,00	1 041,20
	Výkaz výměr:	jáma č.3 - potěr: 7,6		7,60		
21	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,30000	197,00	1 044,10
	Výkaz výměr:	jáma č.3 - podkl.mazanina: 5,3		5,30		
22	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,18326	3 090,00	566,27
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6*0,07		0,18		
		sonda v chodbě: 0,3*0,3*0,07		0,01		
23	965043431RT1	Bourání podkladů bet., polěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s polěrem	m3	0,30336	3 025,00	917,66
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6*0,12		0,30		
24	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sílí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sílí	m3	0,30336	1 099,00	333,39
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6*0,12		0,30		
25	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	2,79800	70,30	196,70
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
		sonda v chodbě: 0,3*0,3*3		0,27		
26	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,52800	24,30	61,43
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
27	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagil S 35	m2	2,52800	194,50	491,70
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
28	711140101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přilav.,1vrst	m2	2,61800	15,20	39,79
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 6
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	sonda v chodbě: 0,3*0,3		0,09			
29	713102111R00	Odstř.lep.Izolace podlah,volně, EPS II.do 100 mm	m2	2,61800	14,10	36,91
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
		sonda v chodbě: 0,3*0,3		0,09		
30	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren II. 70 mm a folie	m2	2,52800	216,00	546,05
	Výkaz výměr:	jáma č.3: (2,26+0,9)/2*1,6		2,53		
31	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod dlažby	m2	0,24500	418,00	102,41
	Výkaz výměr:	sonda v chodbě: 0,35*0,35*2		0,24		
32	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	1,20000	98,90	118,68
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 0,9		0,90		
		sonda v chodbě: 0,3		0,30		
33	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	2,84300	450,00	1 279,35
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 2,528		2,53		
		sonda v chodbě: 0,3*0,3*3,5		0,32		
34	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	6,76000	81,60	551,62
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 5,86		5,86		
		sonda v chodbě: 0,9		0,90		
35	PC02	Zapravení omítky vč.malby u sondy v chodbě	kpl	1,00000	350,00	350,00
36	PC04	Vybroušení lepidla na potěr	kpl	2,00000	185,00	370,00
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 1		1,00		
		jáma č.4: 1		1,00		
37	PC05	Úprava spár dlažby a očištění - jáma č.3	m	5,86000	35,00	205,10
38	PC01	Dodávka keram.dlažby Taurus 300x300mm	m2	3,00000	400,00	1 200,00
	Výkaz výměr:	jáma č.3: 3		3,00		
Celkem za: 1	Zemní práce					66 067,69

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
39	342264516RT3	Revizní protipožární dvířka do SDK pohledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 45	kus	6,00000	2 815,00	16 890,00
	Výkaz výměr:	dle SOD: -3		-3,00		
		skutečnost: 9		9,00		
40	713541201R00	Tmelení protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm	m	0,00000	57,00	0,00
41	342264051V06	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. II. 2x 12,5 mm, bez izolace, požární, odolnost EI 45 DP1	m2	-314,85895	793,00	-249 683,15
42	PC10	Zapravení otvorů v SDK pohledu po montáži ZTI - podhled GKF II.12,5mm	kus	31,00000	1 235,00	38 285,00
43	PC11	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš450mm	m	6,80000	724,10	4 923,88
44	PC12	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš500mm	m	31,36000	804,70	25 235,39
45	PC13	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš550mm	m	24,00000	885,30	21 247,20

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 7
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
46	PC14	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš650mm	m	3,70000	1 046,50	3 872,05
47	PC15	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš700mm		90,12000	1 127,10	101 574,25
48	PC16	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - dvoustranný rš750mm	m	2,42000	1 207,70	2 922,63
49	PC17	SDK obklad 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI ursa II.60mm - třístranný rš850mm	m	6,92000	1 368,90	9 472,79
50	PC18	SDK obklad hydrantu 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI Ursa II.60mm	kus	1,00000	1 610,70	1 610,70
51	PC19	SDK obklad kompenzátorů 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI Ursa II.60mm	kus	9,00000	975,00	8 775,00
52	PC20	SDK obklad vypouštěcích ventilů 2x deskou GKF II.12,5mm na OK vč.TI Ursa II.60mm	kus	3,00000	650,00	1 950,00
53	PC21	Ochrana rohů ALU lištou	m	176,92000	45,50	8 049,86
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 874,40

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
61	Úpravy povrchů vnitřní					
54	612401191RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omlítkou	kus	-18,00000	113,00	-2 034,00
	Výkaz výměr:	zednické zapravení prostupů - z obou stran: -9*2		-18,00		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-2 034,00

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00000	101,00	0,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
96	Bourání konstrukcí					
56	963016153R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém, křížovém roštu, 2x opláštěné II. 12,5 mm	m2	-314,85895	116,00	-36 523,64
57	963016992R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace,, -, II. 60 mm	m2	-314,85895	6,00	-1 889,15
58	970031100R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtní, do D 100 mm	m	0,00000	2 129,00	0,00
59	970031130R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtní, do D 130 mm	m	0,00000	2 425,00	0,00
60	PC09	Vyřezání montážních otvorů do stávaj.SDK podhledu vč.TI a parolés.folie	kus	31,00000	1 455,00	45 105,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				6 692,21

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
99	Staveništní přesun hmot					
61	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,00000	319,00	0,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				0,00

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
713	Izolace tepelné					
62	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávky plsti Orsik II. 160 mm	m2	-314,85895	103,00	-32 430,47
63	713111221RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie	m2	-314,85895	64,00	-20 150,97
64	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	0,00000	752,00	0,00
65	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,13601	797,00	1 702,40

Slavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 8
Objekt:	01.1	Dům pro senlory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
66	PC08 D+M TI podhledu Ursa tl.180mm vč.parotěsné folie Jutafoł N vč.systém.pásek	m2	23,01000	457,60	10 529,38
Celkem za: 713 Izolace tepelné					-40 349,66

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
67	722130233R00	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN25	m	-10,00000	636,00	-6 360,00
68	722130234R00	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN32	m	-47,00000	668,00	-31 396,00
69	722130235R00	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN40	m	-53,00000	769,00	-40 757,00
70	722130236R00	Potrubi z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN50	m	-61,00000	915,00	-55 815,00
71	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN25	m	-13,50000	57,00	-769,50
72	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN40	m	-100,00000	68,00	-6 800,00
73	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN50	m	-70,00000	79,00	-5 530,00
74	722151118R00	Nerezové potrubí D 54x1,5 mm, materiál CrNiMo ocel 1.4401 (I-N 10088), PN16, 0-100 °C	m	0,00000	1 718,00	0,00
75	722170804R00	Demontáž rozvodů z plastů do D 63	m	-429,00000	27,00	-11 583,00
76	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. Svařováním D 20mm	m	0,00000	161,00	0,00
77	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. Svařováním D 25mm	m	0,00000	175,00	0,00
78	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. Svařováním D 32mm	m	0,00000	208,00	0,00
79	722176115R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. Svařováním D 40mm	m	0,00000	238,00	0,00
80	722176116R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. Svařováním D 50mm	m	0,00000	287,00	0,00
81	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	0,00000	24,00	0,00
82	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	0,00000	30,00	0,00
83	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	0,00000	42,00	0,00
84	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	0,00000	57,00	0,00
85	722221112R00	Vypouštěcí kulový kohout; DN 15; závit	kus	0,00000	149,00	0,00
86	722237323R00	Kulový kohout; DN 20; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda	kus	0,00000	320,00	0,00
87	722237325R00	Kulový kohout; DN 32; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda	kus	0,00000	602,00	0,00
88	722237326R00	Kulový kohout; DN 40; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda	kus	0,00000	884,00	0,00
89	722237327R00	Kulový kohout; DN 50; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda	kus	0,00000	1 302,00	0,00
90	722237622R00	Zpětný ventil; DN 20, s kontrolovatelnými výtoky	kus	0,00000	475,00	0,00
91	722237624R00	Zpětný ventil; DN 32, s kontrolovatelnými výtoky	kus	0,00000	942,00	0,00
92	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2	kus	0,00000	72,00	0,00
93	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4	kus	0,00000	91,00	0,00
94	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4	kus	0,00000	122,00	0,00
95	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4	kus	0,00000	159,00	0,00
96	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 2	kus	0,00000	198,00	0,00
97	722254211RT2	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálovará hadice	kus	0,00000	10 400,00	0,00
98	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	0,00000	18,00	0,00
99	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	0,00000	26,00	0,00
100	998722202R00	Přesun hmoł pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,00000	1,00	0,00
101	998722293R00	Příplatek zvláš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%	0,00000	1,00	0,00
102	PC01	vícepráce 25.5.2018 dle SD	kpl	1,00000	5 230,00	5 230,00
103	PC03	vícepráce-napojení hl.přívodu 12.6-13.6.2018 dle SD	kpl	1,00000	4 244,70	4 244,70
104	ZTI-18 vlastní	Naslavení a zaregulování seřizovacích armatur	kus	0,00000	241,00	0,00
105	ZTI-21 vlastní	Teploměr	kus	0,00000	328,00	0,00

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 9
Objekt:	01.1	Dům pro senioary	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
106	ZTI-26 vlastní Domovní suchoběžný vícestokový vodoměr na studenou vodu, DN25, Qn=6,3 m3/hod, přetěžovací průtok, Qn=7,88 m3/hod, přípojovací závit G 1 1/4", impulzní výstup	kus	0,00000	3 010,00	0,00
107	ZTI-22 vlastní Kontrolovatelný zpětný ventil, DN50, materiál těla mosaz, max. teplota 65°C krátkodobě 90°C, PN16,, vnitřní závit, montáž vodorovná nebo svislá, třída tekutin 2	kus	0,00000	2 434,00	0,00
108	ZTI-1 vlastní Rozvody z plastů PP-RCT, D 20x2,3 mm, SDR 9, tlaková a teplotní odolnost 70°C/50 let/8,5 bar, vč., montáže	m	0,00000	161,00	0,00
109	ZTI-10 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 32 mm; tl.	m	0,00000	46,00	0,00
110	ZTI-11 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 35 mm;	m	0,00000	49,00	0,00
111	ZTI-12 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 40 mm;	m	0,00000	53,00	0,00
112	ZTI-13 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 42 mm;	m	0,00000	57,00	0,00
113	ZTI-14 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 50 mm;	m	0,00000	64,00	0,00
114	ZTI-15 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 54 mm;	m	0,00000	69,00	0,00
115	ZTI-16 vlastní Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody, DN15, PN 20, povrchová úprava elektroforetický lak, kvs=, 2,32	kus	0,00000	3 468,00	0,00
116	ZTI-17 vlastní Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody, DN20, PN 20, povrchová úprava elektroforetický lak, kvs=, 5,35	kus	0,00000	3 742,00	0,00
117	ZTI-19 vlastní Pojistný ventil pro pitnou vodu, otevírací přellak 6 bar	kus	0,00000	464,00	0,00
118	ZTI-2 vlastní Rozvody z plastů PP-RCT, D 25x2,8 mm, SDR 9, tlaková a teplotní odolnost 70°C/50 let/8,5 bar, vč., montáže	m	0,00000	175,00	0,00
119	ZTI-20 vlastní Manometr, 0-10 bar	kus	0,00000	947,00	0,00
120	ZTI-22 vlastní Tangenciální odlučovač typ DN25, nerezové provedení	kus	0,00000	33 650,00	0,00
121	ZTI-23 vlastní Cirkulační oběhové čerpadlo s konstantními otláčkami, max. čerp. výkon 3,5 m3/hod, max. čerp. výška, 6m, max. provozní tlak 10bar, spojené trubek na závit R 3/4", závit G 1 1/4", 1x230V	kus	0,00000	27 571,00	0,00
122	ZTI-24 vlastní Expanzní nádoba pitné vody, objem 25 litrů, max. provozní přellak 10 bar, vč. průtočné armatury	kus	0,00000	3 700,00	0,00
123	ZTI-25 vlastní Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem, poréznost 0,1mm, filtrační síto v transparentní jínce,, manometr 0-16bar, PN16, DN40, Kvs=21m3/h	kus	0,00000	23 860,00	0,00
124	ZTI-27 vlastní Fyzikální úpravna vody, max. průtok 0,95 l/s, bez solí, připojení DN 1", instalační prostor:, 525x475x1490mm	kus	0,00000	24 923,00	0,00
125	ZTI-3 vlastní Rozvody z plastů PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, SDR 9, tlaková a teplotní odolnost 70°C/50 let/8,5 bar, vč., montáže	m	0,00000	208,00	0,00
126	ZTI-4 vlastní Rozvody z plastů PP-RCT, D 40x4,5 mm, SDR 9, tlaková a teplotní odolnost 70°C/50 let/8,5 bar, vč., montáže	m	0,00000	238,00	0,00
127	ZTI-5 vlastní Rozvody z plastů PP-RCT, D 50x5,6 mm, SDR 9, tlaková a teplotní odolnost 70°C/50 let/8,5 bar, vč., montáže	m	0,00000	287,00	0,00
128	ZTI-6 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK,, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 20 mm; tl.	m	0,00000	68,00	0,00

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 10
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
129	ZTI-7 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 22 mm; tl.	m	0,00000	68,00	0,00
130	ZTI-8 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 25 mm; tl.	m	0,00000	69,00	0,00
131	ZTI-9 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, průměr 28mm; tl.	m	0,00000	78,00	0,00
Celkem za:	722 Vnitřní vodovod				-149 535,80

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
132	762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevolískových, překližkových, sololitových, tloušťky do 20, mm	m2	-314,85895	30,00	-9 445,77
	Výkaz výměr: 3.3+3.2+3.4+3.5+3.6: -(39,14*1,6+0,9*0,9+2,5*21,26+37,18*1,6+0,8*0,8/2+2,5*13,95+17,5*1,6) 3.1: -(2,95*6,45+1,03*1,03/2+2,5*3,65+13,02*2,2) 35: -4,5*2,2 4.2: -3,5*2,39				-57,33 -9,90 -8,37
133	762811210RT2 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	-314,85895	248,00	-78 085,02
	Výkaz výměr: 3.3+3.2+3.4+3.5+3.6: -(39,14*1,6+0,9*0,9+2,5*21,26+37,18*1,6+0,8*0,8/2+2,5*13,95+17,5*1,6) 3.1: -(2,95*6,45+1,03*1,03/2+2,5*3,65+13,02*2,2) 35: -4,5*2,2 4.2: -3,5*2,39				-57,33 -9,90 -8,37
134	998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,04658	751,00	-1 536,98
Celkem za:	762 Konstrukce tesařské				-89 067,77

Díl: 776	Podlahy povlakové				
135	776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	0,00000	8,00	0,00
136	776551830R00 Sejmuli povlakových podlah volně položených, z ploch přes 20 m2	m2	0,00000	3,00	0,00
137	69366064R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výzlužná, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2; tl. při, 2 kPa 8,00 mm	m2	0,00000	76,00	0,00
138	998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00000	453,00	0,00
Celkem za:	776 Podlahy povlakové				0,00

Díl: 784	Malby				
139	784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	0,00000	11,00	0,00
140	784195412R00 Malby z malířských směsí se začističným oteruvzdorných, bělost 92 %, dvojnásobné	m2	0,00000	28,00	0,00
Celkem za:	784 Malby				0,00

Díl: M21	Elektromontáže				
141	PC06 Demontážní práce	kpl	1,00000	2 625,00	2 625,00
142	PC07 Elektroinstalace - zpětná MT svítilidel, kabeláž, revize	kpl	1,00000	18 220,00	18 220,00
Celkem za:	M21 Elektromontáže				20 845,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
143	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,92280	194,00	955,02

Stavba:	37-19	KUNOVICE, ul. Cihlářská č.p. 536, parc.č. 3299/19 a 3299/792	List č. 11
Objekt:	01.1	Dům pro seniory	
Rozpočet:	2	ZTI - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
144	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,76840	16,00	236,29
145	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	4,92280	257,00	1 265,16
146	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m	t	4,92280	29,00	142,76
147	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suší	t	4,92280	1 200,00	5 907,36
Celkem za: D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				8 506,59

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
148	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	36 308,00	0,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37-20 OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Trať 1154
60601 Uherské Hradiště

IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608

Objednatel: Město Kunovice
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice

IČO: 00567892
DIČ: CZ00567892

Vypracoval: Ing. Anna Vilimková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-5 253,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 103,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		-6 356,00 CZK

V _____ Uh. Hradišti dne 19.6.2018

PaPP spol. s r. o. *U2*
Za Trať 1154
606 01 UH. HRADIŠTĚ
tel: 522 55 13 60
fax: 522 55 11 56
DIČ: CZ00207608
Za zhotovitele

Anna Vilimková

Za objednatele

Anna Vilimková

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	List č. 2
---------	-------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-5 253,00	0,00	-5 253,00
01	ZŠ KUNOVICE, ČERVENÁ CESTA 853	-5 253,00	0,00	-5 253,00
1	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb - změna stavebních prací	-5 253,00	0,00	-5 253,00

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	List č. 3
---------	-------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00000
99	Slaveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV	0,00	0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV	0,00	0,00000
734	Armatury	PSV	0,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	0,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	0,00000
784	Malby	PSU	0,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	-5 253,00	0,00000
			-5 253,00	0,00000

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	List č. 4
Objekt:	01	ZŠ KUNOVICE, ČERVENÁ CESTA 853	
Rozpočet:	1	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
1	612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	0,00000	195,00	0,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					0,00
Díl: 97 Prorážení otvorů					
2	978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	0,00000	23,00	0,00
Celkem za: 97 Prorážení otvorů					0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
3	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštíků výšky do 12 m,	t	0,00000	679,00	0,00
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					0,00
Díl: 730 Ústřední vytápění					
4	UT-vlastní-001 HZS - topná zkouška	hod	0,00000	310,00	0,00
5	UT-vlastní-002 HZS - seřízení a uvedení do provozu	hod	0,00000	315,00	0,00
6	UT-vlastní-003 HZS - doregulování systému	hod	0,00000	315,00	0,00
7	UT-vlastní-004 HZS - propláchnutí soustavy	hod	0,00000	310,00	0,00
8	UT-vlastní-005 HZS - napuštění a vypuštění soustavy	hod	0,00000	310,00	0,00
Celkem za: 730 Ústřední vytápění					0,00
Díl: 733 Rozvod potrubí					
9	UT-vlastní-006 Úprava přípojky otopného tělesa DN10 vč. materiálu	kus	0,00000	683,00	0,00
10	UT-vlastní-007 Úprava přípojky otopného tělesa DN15 vč. Materiálu	kus	0,00000	694,00	0,00
11	UT-vlastní-008 Úprava přípojky otopného tělesa DN20 na DN15 vč. Materiálu	kus	0,00000	778,00	0,00
12	UT-vlastní-009 Dolvarování slávající přípojky DN10-15	kus	0,00000	47,00	0,00
13	733190106R00 Tlaková zkouška potrubí do DN32	m	0,00000	13,00	0,00
14	998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00000	1 286,00	0,00
15	998733193R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	0,00000	465,00	0,00
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					0,00
Díl: 734 Armatury					
16	734209113R00 Montáž armatur závitových, se 2závlty, G 1/2	kus	0,00000	75,00	0,00
17	UT-vlastní-010 nastavení regulace na TRV	kus	0,00000	89,00	0,00
18	UT-vlastní-011 Termostatická hlavice v provedení pro veřejné proslory s ochranou proti krádeži PBTGF15, PPO/PAGF20,, mosaz, ocel, Kapalinové čidlo,	kus	0,00000	363,00	0,00
19	UT-vlastní-012 radiátorový ventil přímý; DN10, Těleso ventilu: koroziodolný bronz.O-kroužky: EPDM Kuželka, ventilu: EPDM	kus	0,00000	310,00	0,00
20	UT-vlastní-013 radiátorový ventil přímý; DN15, Těleso ventilu: koroziodolný bronz.O-kroužky: EPDM Kuželka, ventilu: EPDM	kus	0,00000	326,00	0,00
21	998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00000	975,00	0,00
22	998734193R00 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,00000	1 484,00	0,00
Celkem za: 734 Armatury					0,00
Díl: 735 Otopná tělesa					
23	735121810R00 Demontáž celových článkových těles	m2	0,00000	32,00	0,00
24	735111810R00 Demontáž litinových článkových těles	m2	0,00000	32,00	0,00
25	735131810R00 Demontáž hliníkových těles	m2	0,00000	32,00	0,00

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	List č. 5
Objekt:	01	ZŠ KUNOVICE, ČERVENÁ CESTA 853	
Rozpočet:	1	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
26	UT-vlastní-014	Demontáž registrů z hladkých trubek DN50 do 6m	kus	0,00000	841,00	0,00
27	735156920R00	Tlakové zkoušky deskových otopných těles 20-22	kus	0,00000	243,00	0,00
28	735156930R00	Tlakové zkoušky deskových otopných těles 33	kus	0,00000	366,00	0,00
29	735159110R00	Montáž deskových těles jednořadých do délky 1500mm	kus	0,00000	316,00	0,00
30	735159220R00	Montáž deskových těles dvouřadých do délky 1500mm	kus	0,00000	371,00	0,00
31	735156910R00	Tlakové zkoušky deskových otopných těles jednořadých	kus	0,00000	132,00	0,00
32	735159230R00	Montáž deskových těles dvouřadých do délky 1980mm	kus	0,00000	422,00	0,00
33	735159240R00	Montáž deskových těles dvouřadých do délky 2820mm	kus	0,00000	491,00	0,00
34	735159320R00	Montáž deskových těles třířadých do délky 1500mm	kus	0,00000	441,00	0,00
35	UT-vlastní-015	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 11-060050	kus	0,00000	2 172,00	0,00
36	UT-vlastní-016	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 21-060120	kus	0,00000	4 800,00	0,00
37	UT-vlastní-017	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060050	kus	0,00000	3 216,00	0,00
38	UT-vlastní-018	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060070	kus	0,00000	3 841,00	0,00
39	UT-vlastní-019	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060080	kus	0,00000	4 153,00	0,00
40	UT-vlastní-020	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060090	kus	0,00000	4 466,00	0,00
41	UT-vlastní-021	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060100	kus	0,00000	4 779,00	0,00
42	UT-vlastní-022	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060110	kus	0,00000	5 093,00	0,00
43	UT-vlastní-023	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060120	kus	0,00000	5 406,00	0,00
44	UT-vlastní-024	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-060200	kus	0,00000	7 904,00	0,00
45	UT-vlastní-025	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 22-090070	kus	0,00000	5 391,00	0,00
46	UT-vlastní-026	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 33-060080	kus	0,00000	6 193,00	0,00
47	UT-vlastní-027	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 33-060110	kus	0,00000	7 518,00	0,00
48	UT-vlastní-028	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 33-060120	kus	0,00000	7 958,00	0,00
49	UT-vlastní-029	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, 33-090100	kus	0,00000	10 108,00	0,00
50	UT-vlastní-030	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-600mm	kus	0,00000	3 442,00	0,00
51	UT-vlastní-031	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-900mm	kus	0,00000	4 364,00	0,00
52	UT-vlastní-032	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1000mm	kus	0,00000	4 670,00	0,00
53	UT-vlastní-033	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1100mm	kus	0,00000	4 975,00	0,00
54	UT-vlastní-034	Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1200mm	kus	0,00000	5 286,00	0,00

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES	List č. 6
Objekt:	01	ZŠ KUNOVICE, ČERVENÁ CESTA 853	
Rozpočet:	1	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb - změna stavebních prací	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
55	UT-vlastní-035 Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1400mm	kus	0,00000	5 898,00	0,00
56	UT-vlastní-036 Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1600mm	kus	0,00000	6 513,00	0,00
57	UT-vlastní-037 Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-1800mm	kus	0,00000	7 127,00	0,00
58	UT-vlastní-038 Deskové těleso levé nebo pravé boční připojení 1/2", Tmax=110 °C, Pmax=1,0 MPa, pro rekonstrukce -, rozteč potrubí 500mm, 22-2000mm	kus	0,00000	7 738,00	0,00
59	998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00000	1 157,00	0,00
60	998735193R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	t	0,00000	516,00	0,00
Celkem za: 735	Otopná tělesa				0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
61	766-01 Demontáž dř. krytů otop. těles, uskladnění, zpětná montáž, vč. přesunů hmot	ks	0,00000	1 261,00	0,00
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				0,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
62	767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	44,00	0,00
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				0,00
Díl: 784	Malby				
63	784402801R00 Odstranění maleb Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0,00000	30,00	0,00
64	784195212R00 Malby z malířských směsí se zčištěním olévu vzdušné, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	0,00000	48,00	0,00
Celkem za: 784	Malby				0,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00000	270,00	0,00
66	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00000	30,00	0,00
67	979011211RVL Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu	t	0,00000	1 944,00	0,00
68	979081111RVL Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	0,00000	578,00	0,00
69	979999999RVL Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	0,00000	210,00	0,00
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				
70	005122 R Provozní vlivy	Soubor	0,00000	12 757,00	0,00
71	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	0,00000	1,00	0,00
72	00522 RT Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	1,00	0,00
73	VRN3 Mimoslaveništní doprava	Soubor	0,00000	2 627,00	0,00
74	005121 R Zařízení stavenišť	Soubor	0,00000	30 614,00	0,00
75	005122010R Provoz objednatele	Soubor	0,00000	12 757,00	0,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				0,00
Díl: ON	Ostatní náklady				
76	00524 R Předání a převzetí díla	Soubor	0,00000	1,00	0,00

Stavba:	37-20	OPRAVA - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES				List č. 7
Objekt:	01	ZŠ KUNOVICE, ČERVENÁ CESTA 853				
Rozpočet:	1	D.1.4.2.Zařízení pro vytápění staveb - změna stavebních prací				
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
77 005261030R	Finanční rezerva	Soubor	-1,00000	5 253,00	-5 253,00	
Celkem za: ON	Ostatní náklady				-5 253,00	