

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Bystřice pod Lopeníkem

Sídlo: Bystřice pod Lopeníkem č.p. 262, 687 55
Zastoupeno: Martinem Gavendou, starostou
IČ: 0029087
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. POZIMOS, a.s.

Sídlo: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
e-mail: havlik@pozimos.cz
telefon: 777 748 531
fax: 575 753 400
IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389
Bankovní spojení: 1116448661/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Radim Babík, výrobní ředitel
(dle jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek a následně uzavřené smlouvy se rozumí:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, na zadání veřejné zakázky „**Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem**“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje

za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „**Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem**“. Podrobná specifikace předmětu Smlouvy a těchto obchodních podmínek je patrná z projektové dokumentace.
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 vyhotoveních a 1 elektronickém a dále geometrický plán dokončené stavby v rozsahu stanoveném objednatel.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací vč. výkazu výměr (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

-
- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě a geometrického plánu v rozsahu stanoveném objednatel pro zaznamenání příslušných změn v katastru nemovitostí
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek, vyjádření a sdělení dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, nejpozději do 8 měsíců od protokolárního předání staveniště objednatelům zhotoviteli. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatel na odstranění těchto vad.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je pozemek parc. č. 654/2, nacházející se v Bystřici pod Lopeníkem, katastrální území Bystřice pod Lopeníkem 617130, kraj Zlínský.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH

12.987.954,- Kč

DPH

2.727.470,- Kč

Cena včetně DPH

15.715.425,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude rovněž označena číslem projektu a názvem projektu, které Objednatel sdělí Zhotoviteli. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad.

Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla) a bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou.

11. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném protokolu a oboustranně schválena dle podle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a mají vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR.

12. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Sívek, č. autorizace 1302355. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

11

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.

3. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1

vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. Předání staveniště se předpokládá do 5 dní po podpisu Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel dále zajistí umístění mobilního WC na staveništi a v případě potřeby umístí stavební buňku.

5. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

XII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. Zhotovitel může pro provedení části díla, pro které nedisponuje odborným personálem, použít poddodavatele.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném

výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací této veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci této veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály všech dalších dokumentů souvisejících s realizací této veřejné zakázky minimálně do konce roku 2028 v souladu s podmínkami IROP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.

10. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII. odst. 8 a XII. odst. 9 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

5. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN

a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto

postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Objednatel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele písemným oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), kterého sepsání zabezpečí Objednatel a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dokončené dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení

dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si prováděcími předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady díla nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatелеm, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr).

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V. odst. 8 Smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojištění smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

23

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho Podzhotovitelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění Podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

24

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

25

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod.

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, archivována u zadavatele

Příloha č. 3: Zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku, archivované u zadavatele

Objednatel

Zhotovitel

V Bystřici pod Lopeníkem, dne 27.4.2018

Ve Zlíně dne 27. 4. 2018


.....
Obec Bystřice pod Lopeníkem
Martin Gavenda, starosta


POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín


.....
POZIMOS, a.s.
Ing. Jiří Havlík,
předseda představenstva

26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE

Rozpočet		REKAPITULACE	
Objekt		Název objektu	JKSO
SO 101 - SO 106		MŠ Bystřice pod Lopeníkem	SKP
Stavba		Název stavby	Měrná jednotka
		MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Počet jednotek
Projektant		Ing.arch. Michal Hladil	Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu		Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu
Objednatel		Obec Bystřice pod Lopeníkem	
Dodavatel		dle VŘ	
Rozpočtoval		Vendula Koubková	Zakázkové číslo
			Počet listů

REKAPITULACE SOUPISŮ

Objekt	Profese	ozn.	Cena bez DPH za počet obj.	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
SO 101	stavební	1	8 248 491 Kč	1 732 183 Kč	9 980 674 Kč
	EL - Silnoproud	2	677 294 Kč	142 232 Kč	819 525 Kč
	EL - Hromosvod	3	117 881 Kč	24 755 Kč	142 635 Kč
	EL - Slaboproud	4	327 502 Kč	68 775 Kč	396 277 Kč
	ZTI	5	435 435 Kč	91 441 Kč	526 876 Kč
	Vytápění	6	240 882 Kč	50 585 Kč	291 467 Kč
SO 102	Přípojka vodovodu	7	97 413 Kč	20 457 Kč	117 870 Kč
SO 103.1a	Přípojka kanal, ČOV	8	443 638 Kč	93 164 Kč	536 803 Kč
SO 103.1b	Kanalizace splašková	9	91 201 Kč	19 152 Kč	110 354 Kč
SO 103.2	Kanalizace dešťová	10	148 713 Kč	31 230 Kč	179 943 Kč
SO 104	Přípojka NN	11	353 504 Kč	74 236 Kč	427 740 Kč
SO 105.1	Přípojka plynu	12	46 412 Kč	9 747 Kč	56 159 Kč
SO 105.2	Vnitřní plynoinstalace	13	110 704 Kč	23 248 Kč	133 952 Kč
SO 106	Zpevněné plochy	14	1 451 133 Kč	304 738 Kč	1 755 871 Kč
VRN	VRN + ostatní náklady	15	197 750 Kč	41 528 Kč	239 278 Kč
celkem stavba			12 987 954 Kč	2 727 470 Kč	15 715 425 Kč
			15 715 425 Kč		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 1

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	75

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 128 011	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 120 480	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 248 491	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 248 491	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 248 491	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	8 248 491 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	1 732 183 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 980 674 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	673 063	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	924 057	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	893 215	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 076 011	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	360 665	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	607 028	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	289 351	0	0	0	0
8 Trubní vedení	49 853	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	51 166	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	31 049	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	165 054	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	244 952	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	176 644	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	719 050	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	6 208	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 425	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	49 625	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 124 958	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	230 928	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	69 107	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	302 582	0	0	0
781 Obklady keramické	0	125 601	0	0	0
783 Nátěry	0	1 304	0	0	0
784 Malby	0	46 484	0	0	0
787 Zasklívání	0	14 609	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 128 011	3 120 480	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 248 491	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 248 491	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 248 491	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 248 491	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 248 491	0
Provoz investora	0	0,0	8 248 491	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 248 491	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 248 491	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	194,18	61,38	11 918,53
		Podorys stavby v tl. 300 mm:				
		(14,16*45,71)*0,30		194,18		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	63,91	148,05	9 461,53
		Odkop pláňe pro ŽB desku:				
		ŽB deska tl. 150 mm:				
		(9,16*17,80*0,15)		24,46		
		(8,22*12,16*0,15)		14,99		
		(17,80*9,16*0,15)		24,46		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	63,91	2,50	159,77
		Odkop pláňe pro ŽB desku:				
		ŽB deska tl. 150 mm:				
		(9,16*17,80*0,15)		24,46		
		(8,22*12,16*0,15)		14,99		
		(17,80*9,16*0,15)		24,46		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	444,74	20,00	8 894,70
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
		Hloubení jam:(0,875)		0,88		
		Hloubení rýh:(379,9523)		379,95		
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,88	726,30	635,51
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		RŠ1, RŠ2:				
		(0,50*0,50*1,75)*2		0,88		
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	0,88	2,50	2,19
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		RŠ1, RŠ2:				
		(0,50*0,50*1,75)*2		0,88		
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	385,54	132,75	51 180,47
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(1,00+9,00+1,95+1,00)*1,10*1,75		24,93		
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,10*1,50		15,37		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,10*1,50		22,49		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,10*1,50		4,21		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,10*1,50		14,32		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,10*1,50		11,85		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,10*1,50		0,66		
		0				
		Základové pasy:				
		ZP1 š. 600 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*1,20*1,05)		66,77		
		((11,355+3,73+7,96+9,20)*1,20*1,35)		52,24		
		((7,50+8,56+3,73+7,96)*1,20*1,35)		44,96		
		((13,955+7,96+13,955+7,96)*1,20*1,65)		86,78		
		ZP2 š. 485 mm:				
		((1,10+2,40)*1,20*1,05)		4,41		
		ZP2 š. 500 mm:				
		((3,97+1,90)*1,20*1,35)		9,51		
		ZP3 š. 300 mm:				
		((1,345+3,395+3,37)*1,20*1,35)		13,14		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27*3,675*1,495)		6,98		
		Patka š. 800 mm:				
		(1,00*1,00*1,35)		1,35		
		0				
		Chránička Kopoflex:				
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				
		(4,50*0,40*0,80)		1,44		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*0,40*0,80)		3,84		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*0,55*0,80)		0,31		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	385,54	2,50	963,85
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(1,00+9,00+1,95+1,00)*1,10*1,75		24,93		
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,10*1,50		15,37		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,10*1,50		22,49		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,10*1,50		4,21		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,10*1,50		14,32		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,10*1,50		11,85		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,10*1,50		0,66		
		0				
		Základové pásy:				
		ZP1 š. 600 mm:				
		((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*1,20*1,05)		66,77		
		((11,355+3,73+7,96+9,20)*1,20*1,35)		52,24		
		((7,50+8,56+3,73+7,96)*1,20*1,35)		44,96		
		((13,955+7,96+13,955+7,96)*1,20*1,65)		86,78		
		ZP2 š. 485 mm:				
		((1,10+2,40)*1,20*1,05)		4,41		
		ZP2 š. 500 mm:				
		((3,97+1,90)*1,20*1,35)		9,51		
		ZP3 š. 300 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod L.	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((1,345+3,395+3,37)*1,20*1,35)		13,14		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27*3,675*1,495)		6,98		
		Patka š. 800 mm:				
		(1,00*1,00*1,35)		1,35		
		Chráníčka Kopoflex:				
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				
		(4,50*0,40*0,80)		1,44		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*0,40*0,80)		3,84		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*0,55*0,80)		0,31		
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	170,59	60,00	10 235,40
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(1,00+9,00+1,95+1,00)*1,75*2		45,33		
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,50*2		27,95		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,50*2		40,89		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,50*2		7,65		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,50*2		26,04		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,50*2		21,54		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,50*2		1,20		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	170,59	15,00	2 558,85
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(1,00+9,00+1,95+1,00)*1,75*2		45,33		
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,50*2		27,95		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,50*2		40,89		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,50*2		7,65		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,50*2		26,04		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,50*2		21,54		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,50*2		1,20		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	450,32	94,95	42 758,17
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
		Hloubení jam:(0,875)		0,88		
		Hloubení rýh:(385,5403)		385,54		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	665,78	36,00	23 967,92
		Odvoz výkopku na meziskládku v objektu:				
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
		Hloubení jam:(0,875)		0,88		
		Hloubení rýh:(385,5403)		385,54		
		0				
		Odvoz výkopku pro zpětný zásyp:				
		(209,6416)		209,64		
		Chráničky Kopoflex:				
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				
		(4,50*0,45*0,80)-(4,50*0,25*0,10)		1,51		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*0,45*0,80)-(12,00*0,25*0,10)		4,02		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*0,55*0,80)-(0,70*0,35*0,10)		0,28		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	215,45	98,10	21 135,90
		Zásyp ležaté kanalizace:				
		Potrubí:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		Hloubení:(24,9288)		24,93		
		Lože:-(1,4245)		-1,42		
		Obsyp:-(6,2212)		-6,22		
		Potrubí:-(12,95*0,16*0,16)		-0,33		
		0				
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		Hloubení:(15,3697)		15,37		
		Lože:-(1,0247)		-1,02		
		Obsyp:-(4,4749)		-4,47		
		Potrubí:-(9,315*0,16*0,16)		-0,24		
		0				
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		Hloubení:(22,4895)		22,49		
		Lože:-(1,4993)		-1,50		
		Obsyp:-(6,5479)		-6,55		
		Potrubí:-(13,63*0,16*0,16)		-0,35		
		0				
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		Hloubení:(4,2075)		4,21		
		Lože:-(0,2805)		-0,28		
		Obsyp:-(1,225)		-1,23		
		Potrubí:-(2,55*0,16*0,16)		-0,07		
		0				
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		Hloubení:(14,322)		14,32		
		Lože:-(0,9548)		-0,95		
		Obsyp:-(4,1699)		-4,17		
		Potrubí:-(8,68*0,16*0,16)		-0,22		
		0				
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		Hloubení:(11,847)		11,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Lože:-(0,7898)		-0,79		
		Obsyp:-(3,4493)		-3,45		
		Potrubí:-(7,18*0,16*0,16)		-0,18		
		0				
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		Hloubení:(0,66)		0,66		
		Lože:-(0,044)		-0,04		
		Obsyp:-(0,1922)		-0,19		
		Potrubí:-(0,40*0,16*0,16)		-0,01		
		0				
		Šachty:				
		Hloubení:(0,88)		0,88		
		Lože:-(0,05)		-0,05		
		Obsyp:-(0,3432)		-0,34		
		Šachta:-(3,14*0,158*0,158*1,75)*2		-0,27		
		0				
		Zásyp základových konstrukcí:				
		Základové pasy:				
		ZP1 š. 600 mm:				
		Hloubení:((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*1,20*1,05)		66,77		
		ŽB pas:-((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*0,60*0,55)		-17,49		
		PB pas:-((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*0,60*0,50)		-15,90		
		0				
		Hloubení:((11,355+3,73+7,96+9,20)*1,20*1,35)		52,24		
		ŽB pas:-((11,355+3,73+7,96+9,20)*0,60*0,55)		-10,64		
		PB pas:-((11,355+3,73+7,96+9,20)*0,60*0,80)		-15,48		
		0				
		Hloubení:((7,50+8,56+3,73+7,96)*1,20*1,35)		44,96		
		ŽB pas:-((7,50+8,56+3,73+7,96)*0,60*0,55)		-9,16		
		PB pas:-((7,50+8,56+3,73+7,96)*0,60*0,80)		-13,32		
		0				
		Hloubení:((13,955+7,96+13,955+7,96)*1,20*1,65)		86,78		
		ŽB pas:-((13,955+7,96+13,955+7,96)*0,60*0,55)		-14,46		
		PB pas:-((13,955+7,96+13,955+7,96)*0,60*1,1)		-28,93		
		0				
		ZP2 š. 485 mm:				
		Hloubení:((1,10+2,40)*1,20*1,05)		4,41		
		ŽB pas:-((1,10+2,40)*0,485*0,55)		-0,93		
		PB pas:-((1,10+2,40)*0,485*0,80)		-1,36		
		0				
		ZP2 š. 500 mm:				
		Hloubení:((3,97+1,90)*1,20*1,35)		9,51		
		ŽB pas:-((3,97+1,90)*0,50*0,55)		-1,61		
		PB pas:-((3,97+1,90)*0,50*0,80)		-2,35		
		0				
		ZP3 š. 300 mm:				
		Hloubení:((1,345+3,395+3,37)*1,20*1,35)		13,14		
		ŽB pas:-((1,345+3,395+3,37)*0,30*0,55)		-1,34		
		PB pas:-((1,345+3,395+3,37)*0,30*0,80)		-1,95		
		0				
		ZP4 š. 400 mm:				
		Hloubení:(1,27*3,675*1,495)		6,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ŽB pas:-((1,27*0,40*0,395)*2)		-0,40		
		PB pas:-((1,27*0,40*1,10)*2)		-1,12		
		0				
		Patka š. 800 mm:				
		Hloubení:(1,00*1,00*1,35)		1,35		
		ŽB patka:-((0,80*0,80*0,55)		-0,35		
		PB podklad:-((0,80*0,80*0,80)		-0,51		
		0				
		Zásyp venkovního schodiště:				
		(1,50*0,30*0,26)*2*2		0,47		
		Chráničky Kopoflex:				
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				
		(4,50*0,45*0,80)-(4,50*0,25*0,10)		1,51		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*0,45*0,80)-(12,00*0,25*0,10)		4,02		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*0,55*0,80)-(0,70*0,35*0,10)		0,28		
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	26,62	886,50	23 601,73
		Potrubí:				
		Vnitřní ležatá kanalizace:				
		DN 160 mm:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(1,00+9,00+1,95+1,00)*1,10*0,46		6,55		
		-(1,00+9,00+1,95+1,00)*0,16*0,16		-0,33		
		Pod základy:				
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,10*0,46		4,71		
		-(8,50+0,50+0,315)*0,16*0,16		-0,24		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,10*0,46		6,90		
		-(5,40+0,50+7,73)*0,16*0,16		-0,35		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,10*0,46		1,29		
		-(2,05+0,50)*0,16*0,16		-0,07		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,10*0,46		4,39		
		-(3,71+0,75+3,62+0,60)*0,16*0,16		-0,22		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,10*0,46		3,63		
		-(4,05+0,50+2,63)*0,16*0,16		-0,18		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,10*0,46		0,20		
		-(0,40)*0,16*0,16		-0,01		
		0				
		Šachty:				
		(0,50*0,50*1,00)*2		0,50		
		-(3,14*0,158*0,158*1,00)*2		-0,16		
16	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	429,05	125,00	53 630,81
		Hloubení:				
		(194,1761+63,9077+0,875+385,5403)		644,50		
		Zásyp:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(215,4526)		-215,45		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Hloubení: (194,1761+63,9077+0,875+385,5403) Zásyp: -(215,4526)	m3	429,05	10,17	4 363,40
				644,50		
				-215,45		
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Hloubení: (194,1761+63,9077+0,875+385,5403-215,4526)*1,9	t	815,19	500,00	407 594,20
				815,19		
	Celkem za	1 Zemní práce				673 062,95
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 ŽB deska tl. 150 mm: (9,16*17,80*0,15)*1,1 (8,22*12,16*0,15)*1,1 (17,80*9,16*0,15)*1,1	m3	70,30	2 420,50	170 157,28
				26,90		
				16,49		
				26,90		
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení ŽB deska tl. 150 mm: (25,91+3,00+17,80+9,16+26,155+3,245+17,80+9,16)*0,15	m2	16,83	450,00	7 575,53
				16,83		
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění ŽB deska tl. 150 mm: (25,91+3,00+17,80+9,16+26,155+3,245+17,80+9,16)*0,15	m2	16,83	100,00	1 683,45
				16,83		
22	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 ŽB deska tl. 150 mm: (((9,16*17,80)*3,03)/1000)*2*1,25 (((8,22*12,16)*3,03)/1000)*2*1,25 (((17,80*9,16)*3,03)/1000)*2*1,25	t	3,23	27 295,00	88 089,15
				1,24		
				0,76		
				1,24		
23	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 ZP1 š. 600 mm: ((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*0,60*0,50)*1,1 ((11,355+3,73+7,96+9,20)*0,60*0,80)*1,1 ((7,50+8,56+3,73+7,96)*0,60*0,80)*1,1 ((13,955+7,96+13,955+7,96)*0,60*1,1)*1,1 ZP2 š. 485 mm: ((1,10+2,40)*0,485*0,80)*1,1 ZP2 š. 500 mm: ((3,97+1,90)*0,50*0,80)*1,1 ZP3 š. 300 mm: ((1,345+3,395+3,37)*0,30*0,80)*1,1 ZP4 š. 400 mm: ((1,27*0,40*1,10)*2)*1,1	m3	88,43	2 214,50	195 831,78
				17,49		
				17,03		
				14,65		
				31,82		
				1,49		
				2,58		
				2,14		
				1,23		
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení ZP1 š. 600 mm - Vnější část: (14,555+9,16+14,555)*0,50 (11,355+3,245)*0,80 (3,845+8,005)*0,80 (13,955+9,16+13,955)*1,10 ZP1 š. 600 mm - Vnitřní část: (9,605*2+7,96*2+3,15*2+7,96*2)*0,50 (3,13*2+7,96*2+9,16*2+10,96+3,17*2+8,56)*0,80 (3,13*2+7,96*3)*0,80	m2	272,82	450,00	122 767,20
				19,14		
				11,68		
				9,48		
				40,78		
				28,68		
				53,09		
				24,11		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,15*2+7,96*3+9,605*2)*1,10		54,33		
		ZP2 š. 485 mm:				
		(3,00+2,40+1,10)*0,80		5,20		
		ZP2 š. 500 mm:				
		(3,37+3,65+1,60)*0,80		6,90		
		ZP3 š. 300 mm:				
		(1,345*2+3,395*2+3,37*2)*0,80		12,98		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27+0,40+1,27)*1,10*2		6,47		
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	272,82	100,00	27 281,60
		ZP1 š. 600 mm - Vnější část:				
		(14,555+9,16+14,555)*0,50		19,14		
		(11,355+3,245)*0,80		11,68		
		(3,845+8,005)*0,80		9,48		
		(13,955+9,16+13,955)*1,10		40,78		
		ZP1 š. 600 mm - Vnitřní část:				
		(9,605*2+7,96*2+3,15*2+7,96*2)*0,50		28,68		
		(3,13*2+7,96*2+9,16*2+10,96+3,17*2+8,56)*0,80		53,09		
		(3,13*2+7,96*3)*0,80		24,11		
		(3,15*2+7,96*3+9,605*2)*1,10		54,33		
		ZP2 š. 485 mm:				
		(3,00+2,40+1,10)*0,80		5,20		
		ZP2 š. 500 mm:				
		(3,37+3,65+1,60)*0,80		6,90		
		ZP3 š. 300 mm:				
		(1,345*2+3,395*2+3,37*2)*0,80		12,98		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27+0,40+1,27)*1,10*2		6,47		
26	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	61,64	2 420,50	149 199,38
		ZP1 š. 600 mm:				
		((14,555+7,96+14,555+7,96+7,96)*0,60*0,55)*1,1		19,24		
		((11,355+3,73+7,96+9,20)*0,60*0,55)*1,1		11,70		
		((7,50+8,56+3,73+7,96)*0,60*0,55)*1,1		10,07		
		((13,955+7,96+13,955+7,96)*0,60*0,55)*1,1		15,91		
		ZP2 š. 485 mm:				
		((1,10+2,40)*0,485*0,55)*1,1		1,03		
		ZP2 š. 500 mm:				
		((3,97+1,90)*0,50*0,55)*1,1		1,78		
		ZP3 š. 300 mm:				
		((1,345+3,395+3,37)*0,30*0,55)*1,1		1,47		
		ZP4 š. 400 mm:				
		((1,27+0,40*0,395)*2)*1,1		0,44		
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	185,22	450,00	83 350,89
		ZP1 š. 600 mm - vnější část:				
		(25,91+9,16+17,80+21,455+9,16+17,80)*0,55		55,71		
		ZP1 š. 600 mm - vnitřní část:				
		(9,605+3,15+3,13+3,37+3,17+7,96+9,605+3,15+3,13)*0,55		25,45		
		(7,96*5+9,16+9,16*2+8,56+7,96*6)*0,55		67,98		
		(3,17+3,13+3,15+9,605+9,605+3,15+3,13)*0,55		19,22		
		ZP2 š. 485 a 500 mm - Vnější část:				
		(1,10+3,00)*0,55		2,26		
		ZP2 š. 485 a 500 mm - Vnitřní část:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,40+3,37+3,65+1,60+1,80)*0,55		7,05		
		ZP3 š. 300 mm - Vnější část:				
		(1,345+3,395)*0,55		2,61		
		ZP3 š. 300 mm - Vnitřní část:				
		(1,345+3,395)*0,55		2,61		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27*4+0,40*2)*0,40		2,35		
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	185,22	100,00	18 522,42
		ZP1 š. 600 mm - vnější část:				
		(25,91+9,16+17,80+21,455+9,16+17,80)*0,55		55,71		
		ZP1 š. 600 mm - vnitřní část:				
		(9,605+3,15+3,13+3,37+3,17+7,96+9,605+3,15+3,13)*0,55		25,45		
		(7,96*5+9,16+9,16*2+8,56+7,96*6)*0,55		67,98		
		(3,17+3,13+3,15+9,605+9,605+3,15+3,13)*0,55		19,22		
		ZP2 š. 485 a 500 mm - Vnější část:				
		(1,10+3,00)*0,55		2,26		
		ZP2 š. 485 a 500 mm - Vnitřní část:				
		(2,40+3,37+3,65+1,60+1,80)*0,55		7,05		
		ZP3 š. 300 mm - Vnější část:				
		(1,345+3,395)*0,55		2,61		
		ZP3 š. 300 mm - Vnitřní část:				
		(1,345+3,395)*0,55		2,61		
		ZP4 š. 400 mm:				
		(1,27*4+0,40*2)*0,40		2,35		
29	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,93	27 295,00	52 545,60
		Základové konstrukce:				
		R8:				
		((1039,00*0,395)/1000)*1,05		0,43		
		R10:				
		((7,20*0,617)/1000)*1,05		0,00		
		R12:				
		((1597,50*0,888)/1000)*1,05		1,49		
30	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,56	2 214,50	1 247,21
		Základová patka 800/800 mm:				
		(0,80*0,80*0,80)*1,1		0,56		
31	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,39	2 420,50	937,22
		Základová patka 800/800 mm:				
		(0,80*0,80*0,55)*1,1		0,39		
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,76	450,00	792,00
		Základová patka 800/800 mm:				
		(0,80*0,55)*4		1,76		
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,76	100,00	176,00
		Základová patka 800/800 mm:				
		(0,80*0,55)*4		1,76		
34	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, do dl.1,0 m	kus	5,00	450,00	2 250,00
		(5)		5,00		
35	388993111R00	Chráníčka kabelu z PVC 110 mm, výkop	m	11,00	150,00	1 650,00
		Prostupka PVC pro vodu:				
		(7,00)		7,00		
		Prostupka PVC pro NN:				
		(4,00)		4,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				924 056,70

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
36	311238143R00	Zdivo 24 Profi, tl. 240 mm	m2	149,01	782,25	116 559,16
		Vnitřní nosné zdivo:				
		(4,22+8,54+8,54+4,22+2,25+8,54+8,54+4,22)*3,50		171,75		
		otvory:				
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)-(1,00*1,07)		-6,67		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)		-3,80		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)		-3,80		
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)-(1,00*1,07)		-6,67		
37	311238604R00	Zdivo 30 TS Profi, tl. 300 mm	m2	30,46	1 498,35	45 646,48
		((26,05+2,62+18,18+8,54+26,05+2,62+18,18+8,54)*0,25)*1,1		30,46		
38	311238634R00	Zdivo 38 T Profi DRYFIX P8, tl. 380 mm	m2	296,53	1 858,50	551 103,79
		Obvodové zdivo tl. 380 mm:				
		(26,05+2,62+18,18+8,54+26,05+2,62+18,18+8,54+1,77)*3,00		337,65		
		otvory:				
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		-(1,20*1,80)-(2,40*2,00)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*3-(3,50*2,80)		-25,88		
		-(1,45*1,80)		-2,61		
		-(1,20*1,80)-(2,40*2,00)*3		-16,56		
		Zdivo ATIKY:				
		(9,30+17,80)*0,75		20,33		
		(2,62+26,05+8,92)*0,55		20,67		
		(3,40*0,68)		2,31		
39	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	0,68	3 360,00	2 282,78
		Sloup 450/450 mm:				
		(0,45*0,45*3,05)*1,1		0,68		
40	342248144R00	Příčky 14 Profi, tl. 140 mm	m2	76,37	619,50	47 311,22
		Vnitřní nenosné zdivo:				
		(2,50*2,00)		5,00		
		(3,50+3,48+3,52+3,54+3,48+3,50)*3,50		73,57		
		(2,50*2,00)		5,00		
		otvory:				
		-(0,90*2,00)*4		-7,20		
41	346244821R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm	m2	11,40	682,50	7 777,77
		Přizdivky za WC:				
		M.č. 1.11 WC, Umývárna děti:				
		(4,07*1,40)		5,70		
		M.č.1.15 WC, Umývárna děti:				
		(4,07*1,40)		5,70		
42	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB 12,5mm	m2	47,10	755,00	35 558,24
		Vnitřní sádkokartonové konstrukce:				
		(2,37+2,37+4,22)*3,70		33,15		
		(3,52+1,95)*3,50		19,15		
		otvory:				
		-(0,90*2,00)*2		-3,60		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
43	347013110R00	Předstěna SDK, tl.50mm, 1x ocel.kce CD, 1xDFRI 12,5mm	m2	6,17	550,00	3 390,75
		Kapotáž rozvaděče:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.04 Kancelář: (1,25+0,165)*3,00		4,25		
		Kapotáž stoupajícího potrubí: M.č. 1.11 WC, Umývárna dětí: M.č. 1.15 WC, Umývárna dětí: (0,30*1,60)*4		1,92		
44	317168112R00	Překlad KP plochý 115x71x1250 mm	kus	3,00	241,50	724,50
45	317168122R00	Překlad KP plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00	267,75	535,50
46	317168131R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	35,00	341,25	11 943,75
47	317168132R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	28,00	393,75	11 025,00
48	317168133R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	4,00	489,30	1 957,20
49	317168135R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	4,00	672,00	2 688,00
50	317168137R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x2750 mm	kus	6,00	866,25	5 197,50
51	317168138R00	Překlad KP7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	40,00	919,80	36 792,00
52	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 Skladba střešní konstrukce S2: (((4,00*17,90)*3)/1000)	t	0,21	7 500,00	1 611,00
53	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 Skladba střešní konstrukce S2: (((4,00*17,90)*3)/1000)*1,05	t	0,23	18 025,00	4 064,84
54	311101211R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech Prostupka PVC DN 110 mm: M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci: (0,38) M.č. 1.08 Výdej jídel: (0,38) M.č. 1.10 Třída MŠ: (0,38*2)*2 M.č. 1.12 Výdej jídel: (0,38) M.č. 1.14 Třída MŠ: (0,38*2)*2 M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob: (0,38)	m	4,56	106,50	485,64
55	388993211R00	Chránička z PVC 110/2,2 mm, zeď Prostupka PVC DN 110 mm: M.č. 1.08 Výdej jídel: (0,38) M.č. 1.10 Třída MŠ: (0,38*2)*2 M.č. 1.12 Výdej jídel: (0,38) M.č. 1.14 Třída MŠ: (0,38*2)*2 M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob: (0,38)	m	4,18	226,00	944,68
56	388993110R00	Chránička kabelu z PVC DN 50 Vedení satelitu + elektriky ke klimatizačním jednotkám: (3,00)*1,1	m	3,30	174,30	575,19
57	342263411R00	Osazení revizních dvířek do zdi 200x200 mm	kus	8,00	367,50	2 940,00
58	55347618	P10 - Dvířka revizní plastová bílá 200x200 mm	kus	8,00	262,50	2 100,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				893 214,79

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
59	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	365,75	445,00	162 758,75
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
60	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,81	580,00	10 328,87
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(4,22*4,22)		17,81		
61	411120035RAB	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 32 cm panely PPD .../320	m2	410,58	1 512,00	620 789,40
		M.č. 1.01 Závětlí:				
		(7,50)*1,1		8,25		
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)*1,1		9,24		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)*1,1		44,44		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)*1,1		14,85		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)*1,1		7,70		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)*1,1		4,13		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)*1,1		3,19		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
62	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	18,94	2 626,50	49 756,15
		ŽB monolitická zálivka stropů SPIROLL:				
		((9,30+9,30+3,00+3,00)*1,00*0,32)*1,1		8,66		
		((43,85+39,63)*0,35*0,32)*1,1		10,28		
63	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	382,78	71,30	27 292,21
		M.č. 1.01 Závěť:				
		(7,50)		7,50		
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
64	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	382,78	20,50	7 846,99
		M.č. 1.01 Závěť:				
		(7,50)		7,50		
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
65	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - zřízení	m2	382,78	15,00	5 741,70
		M.č. 1.01 Závěť:				
		(7,50)		7,50		
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
66	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr.	m2	382,78	10,80	4 134,02
		M.č. 1.01 Závěť:				
		(7,50)		7,50		
		M.č. 1.02 Zádveř:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
67	411354255R00	Bednění stropů plech pozink.vlna 50 mm tl. 0,63 mm	m2	17,81	367,20	6 539,24
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(4,22*4,22)		17,81		
68	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	1,55	27 295,00	42 350,92
		Výztuž R6:				
		((1156,33*0,222)/1000)*1,05		0,27		
		Výztuž R8:				
		((36,40*0,395)/1000)*1,05		0,02		
		Výztuž R10:				
		((428,27*0,617)/1000)*1,05		0,28		
		Výztuž R12:				
		((1061,20*0,888)/1000)*1,05		0,99		
69	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	12,94	2 523,50	32 653,33
		Ztužující věnce tl. 250 mm - obvodové:				
		((8,54+21,88+2,55+26,05+8,54+17,80+2,62+26,05+1,77)*0,25*0,28)*				
		1,1		8,92		
		(3,70*0,57*0,28)*1,1		0,65		
		0				
		Ztužující věnce tl. 250 mm - vnitřní:				
		((4,22+8,54+8,54+4,22+2,25+8,54+8,54+4,22)*0,25*0,25)*1,1		3,37		
70	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	168,57	450,00	75 856,50
		Ztužující věnce tl. 250 mm - obvodové:				
		(8,54+21,88+2,55+26,05+8,54+17,80+2,62+26,05+1,77)		115,80		
		(3,70)		3,70		
		0				
		Ztužující věnce tl. 250 mm - vnitřní:				
		(4,22+8,54+8,54+4,22+2,25+8,54+8,54+4,22)		49,07		
71	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	168,57	100,00	16 857,00
		Ztužující věnce tl. 250 mm - obvodové:				
		(8,54+21,88+2,55+26,05+8,54+17,80+2,62+26,05+1,77)		115,80		
		(3,70)		3,70		
		0				
		Ztužující věnce tl. 250 mm - vnitřní:				
		(4,22+8,54+8,54+4,22+2,25+8,54+8,54+4,22)		49,07		
72	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,84	2 626,50	2 198,91
		Podesta:				
		(1,50*1,50*0,15)*1,1		0,37		
		Stupně:				
		(1,20*0,30*0,135)*1,1		0,05		
		(1,20*0,30*0,16)*1,1		0,06		
		(1,20*0,30*0,16)*1,1		0,06		
		(1,20*0,30*0,135)*1,1		0,05		
		(1,20*0,40*0,44)*1,1		0,23		
73	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	3,06	1 200,00	3 672,00
		Podesta:				
		(1,80*2+1,20*2)*0,15		0,90		
		(1,80*1,20)		2,16		
74	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	3,06	150,00	459,00

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podesta:				
		(1,80*2+1,20*2)*0,15		0,90		
		(1,80*1,20)		2,16		
75	431351128R00	Příplatek za podpěrou konstrukci podest - zřízení	m2	2,16	87,20	188,35
		Podesta:				
		(1,80*1,20)		2,16		
76	431351129R00	Příplatek za podpěrou konstrukci podest - odstran	m2	2,16	14,40	31,10
		Podesta:				
		(1,80*1,20)		2,16		
77	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	1,08	1 000,00	1 080,00
		Schodnice:				
		(1,20*0,90)		1,08		
78	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	1,08	150,00	162,00
		Schodnice:				
		(1,20*0,90)		1,08		
79	433351138R00	Příplatek za podpěrou konstr. schodnic - zřízení	m2	1,08	95,30	102,92
		Schodnice:				
		(1,20*0,90)		1,08		
80	433351139R00	Příplatek za podpěrou konstr. schodnic-odstranění	m2	1,08	14,40	15,55
		Schodnice:				
		(1,20*0,90)		1,08		
81	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	4,52	1 000,00	4 518,00
		Stupně:				
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)+(0,30*0,135*2)		0,60		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16*2)		0,65		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16*2)		0,65		
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)+(0,30*0,135*2)		0,60		
		(1,20*0,44*2)+(1,20*0,40*2)		2,02		
82	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	4,52	150,00	677,70
		Stupně:				
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)+(0,30*0,135*2)		0,60		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16*2)		0,65		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16*2)		0,65		
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)+(0,30*0,135*2)		0,60		
		(1,20*0,44*2)+(1,20*0,40*2)		2,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 076 010,64
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
83	602021103R00	Přednástřík stěn cementový ručně	m2	696,69	45,00	31 351,10
		Vnitřní zdívo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
84	602011213RT5	Omítka jádrová lehčená strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	696,69	120,00	83 602,92
		Vnitřní zdívo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod L.	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
85	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	696,69	125,00	87 086,38
		Vnitřní zdívo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
86	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková včetně rohových, výztužných lišt	m2	696,69	115,00	80 119,47
		Vnitřní zdivo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
Objekt :	SO 101 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		28,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
87	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včetně výztužných okenních APU lišt	m2	32,08	400,00	12 831,20
		Vnitřní zdívo:				
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2+(1,00*0,15+1,07*0,15)		1,78		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2+((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)		2,24		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2+(1,00*0,15+1,07*0,15)		1,05		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2		1,50		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
88	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	375,28	20,00	7 505,60
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
89	601011213RT5	Omítka stropů jádrová lehčená strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	375,28	65,00	24 393,20
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
90	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	375,28	50,00	18 764,00
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
91	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	375,28	40,00	15 011,20
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				360 665,06
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
92	602021103R00	Přednástřík stěn cementový ručně	m2	458,13	40,00	18 325,36
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		(17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:				
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:				
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:				
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:				
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:				
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		(3,00*4,30)+(0,40*0,40)		13,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		Ostění:				
		((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2		1,08		
		Označení b:				
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:				
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:				
		(3,00+3,00)*4,17		25,02		
		-(1,45*2,80)		-4,06		
		Ostění:				
		((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))		1,28		
		Označení c:				
		(9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
93	602021105R00	Nátěr stěn vyrovnávač nasákavosti, ručně	m2	458,13	40,00	18 325,36
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		(17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:				
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:				
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:				
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:				
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld SO 101 Stavební část	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:				
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		(3,00*4,30)+(0,40*0,40)		13,06		
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		Ostění:				
		((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2		1,08		
		Označení b:				
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:				
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:				
		(3,00+3,00)*4,17		25,02		
		-(1,45*2,80)		-4,06		
		Ostění:				
		((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))		1,28		
		Označení c:				
		(9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
94	602021112RT5	Omítka stěn Termo jádrová, ručně tloušťka vrstvy do 40 mm	m2	458,13	420,00	192 416,28
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		(17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:				
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:				
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:				
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:				
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:				
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		(3,00*4,30)+(0,40*0,40)		13,06		
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		Ostění:				
		((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2		1,08		
		Označení b:				
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:				
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:				
		(3,00+3,00)*4,17		25,02		
		-(1,45*2,80)		-4,06		
		Ostění:				
		((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))		1,28		
		Označení c:				
		(9,30*0,125)		1,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
95	622412224R00	Nátěr stěn vnějších, silikon.hydrofobizovaný	m2	458,13	170,00	77 882,78
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		(17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:				
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:				
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:				
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:				
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:				
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		(3,00*4,30)+(0,40*0,40)		13,06		
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		Ostění:				
		((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2		1,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Označení b: (9,30*4,17)		38,78		
		Označení c: (3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a: (9,30*4,37)		40,64		
		Označení b: (3,00+3,00)*4,17		25,02		
		-(1,45*2,80)		-4,06		
		Ostění: ((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))		1,28		
		Označení c: (9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce: (7,50)		7,50		
96	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	458,13	160,00	73 301,44
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a: (17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění: ((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b: (1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup: (0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění: ((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c: (17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a: (26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění: ((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Označení b:				
		$(17,80 \times 3,70) + (0,40 \times 0,40)$		66,02		
		$-(1,20 \times 1,80) - (2,00 \times 2,40) \times 3 - (1,00 \times 2,80)$		-19,36		
		Ostění:				
		$((1,20 \times 0,15 \times 2) + (1,80 \times 0,15 \times 2))$		0,90		
		$((2,40 \times 0,15 \times 2) + (2,00 \times 0,15 \times 2)) \times 3$		3,96		
		$((1,00 \times 0,15) + (2,80 \times 0,15 \times 2))$		0,99		
		Označení c:				
		$(26,05 \times 0,20)$		5,21		
		$(17,80 \times 0,420)$		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		$(3,00 \times 4,30) + (0,40 \times 0,40)$		13,06		
		$-(0,50 \times 1,30) \times 2$		-1,30		
		Ostění:				
		$((0,50 \times 0,15 \times 2) + (1,30 \times 0,15 \times 2)) \times 2$		1,08		
		Označení b:				
		$(9,30 \times 4,17)$		38,78		
		Označení c:				
		$(3,00 \times 0,63)$		1,89		
		$(9,30 \times 0,63)$		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		$(9,30 \times 4,37)$		40,64		
		Označení b:				
		$(3,00 + 3,00) \times 4,17$		25,02		
		$-(1,45 \times 2,80)$		-4,06		
		Ostění:				
		$((1,45 \times 0,15 \times 2) + (2,80 \times 0,15 \times 2))$		1,28		
		Označení c:				
		$(9,30 \times 0,125)$		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		$(7,50)$		7,50		
97	622472163R00	Omrítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně	m2	458,13	480,00	219 904,32
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		$(17,80 \times 4,37) + (0,45 \times 0,25)$		77,90		
		$-(2,40 \times 2,00) \times 3 - (1,20 \times 1,80)$		-16,56		
		$-(1,35 \times 2,00) \times 2$		-5,40		
		$(1,35 \times 2,00)$		2,70		
		Ostění:				
		$((2,40 \times 0,15 \times 2) + (2,00 \times 0,15 \times 2)) \times 3$		3,96		
		$((1,20 \times 0,15 \times 2) + (1,80 \times 0,15 \times 2))$		0,90		
		Označení b:				
		$(1,35 \times 2,00) \times 2$		5,40		
		$(26,05 \times 4,17)$		108,63		
		$-(3,50 \times 2,80) - (1,20 \times 1,80) \times 3 - (2,40 \times 2,00) \times 2$		-25,88		
		$-(1,35 \times 2,00)$		-2,70		
		Sloup:				
		$(0,45 \times 3,05) \times 4$		5,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ostění:				
		$((1,20 \times 0,15 \times 2) + (1,80 \times 0,15 \times 2)) \times 3$		2,70		
		$((2,00 \times 0,15 \times 2) + (2,40 \times 0,15 \times 2)) \times 2$		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		$(26,05 \times 3,70) + (0,65 \times 0,40) \times 2$		96,91		
		$-(1,00 \times 2,80) - (2,40 \times 2,00) \times 2 - (1,20 \times 1,80) \times 2 - (1,00 \times 2,00)$		-18,72		
		Ostění:				
		$((1,00 \times 0,15) + (2,80 \times 0,15 \times 2))$		0,99		
		$((2,40 \times 0,15 \times 2) + (2,00 \times 0,15 \times 2)) \times 2$		2,64		
		$((1,20 \times 0,15 \times 2) + (1,80 \times 0,15 \times 2)) \times 2$		1,80		
		$((1,00 \times 0,15) + (2,00 \times 0,15 \times 2))$		0,75		
		Označení b:				
		$(17,80 \times 3,70) + (0,40 \times 0,40)$		66,02		
		$-(1,20 \times 1,80) - (2,00 \times 2,40) \times 3 - (1,00 \times 2,80)$		-19,36		
		Ostění:				
		$((1,20 \times 0,15 \times 2) + (1,80 \times 0,15 \times 2))$		0,90		
		$((2,40 \times 0,15 \times 2) + (2,00 \times 0,15 \times 2)) \times 3$		3,96		
		$((1,00 \times 0,15) + (2,80 \times 0,15 \times 2))$		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		$(3,00 \times 4,30) + (0,40 \times 0,40)$		13,06		
		$-(0,50 \times 1,30) \times 2$		-1,30		
		Ostění:				
		$((0,50 \times 0,15 \times 2) + (1,30 \times 0,15 \times 2)) \times 2$		1,08		
		Označení b:				
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:				
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:				
		$(3,00 + 3,00) \times 4,17$		25,02		
		$-(1,45 \times 2,80)$		-4,06		
		Ostění:				
		$((1,45 \times 0,15 \times 2) + (2,80 \times 0,15 \times 2))$		1,28		
		Označení c:				
		(9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
98	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	458,13	15,00	6 872,01

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled Severozápadní:				
		Označení a:				
		(17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:				
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:				
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:				
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:				
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0				
		Pohled Jihovýchod:				
		Označení a:				
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:				
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:				
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		
		Ostění:				
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		Označení c:				
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0				
		Pohled Jihozápad:				
		Označení a:				
		(3,00*4,30)+(0,40*0,40)		13,06		
		-(0,50*1,30)*2		-1,30		
		Ostění:				
		((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2		1,08		
		Označení b:				
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0				
		Pohled Severovýchod:				
		Označení a:				
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:				
		(3,00+3,00)*4,17		25,02		
		-(1,45*2,80)		-4,06		
		Ostění:				
		((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))		1,28		
		Označení c:				
		(9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				607 027,55
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
99	631343891R00	Penetrace hloubková podlah 0,20 l/m2	m2	315,43	79,20	24 982,06
		Skladba podlahy A:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		0				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
100	632419104R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 4 mm	m2	315,43	170,00	53 623,10
		Skladba podlahy A:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.18 Sklad: (5,73) 0		5,73		
		Skladba podlahy B: 0				
		M.č. 1.09 Šatna děti: (18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ: (101,50)		101,50		
		M.č. 1.13 Šatna děti: (18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ: (101,50)		101,50		
101	632443121R00	Litý cementový potěr CF 20, plocha do 500 m2 tl. 50 mm	m2	375,28	286,00	107 330,08
		M.č. 1.02 Zádveří: (8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala: (40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář: (13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci: (7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci: (3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid: (2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel: (10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna děti: (18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ: (101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí: (14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel: (10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí: (18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ: (101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí: (14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad: (5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob: (3,80)		3,80		
102	632443132R00	Litý cementový potěr CF 20, přes 500 m2 přípl. zkd 5 mm	m2	542,22	22,00	11 928,75
		Skladba podlahy A: 0				
		M.č. 1.02 Zádveří: (8,40)*1,7		14,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)*1,7		68,68		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)*1,7		22,95		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)*1,7		11,90		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)*1,7		9,74		
		0				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna děti:				
		(18,70)*1,7		31,79		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,7		172,55		
		M.č. 1.13 Šatna děti:				
		(18,70)*1,7		31,79		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,7		172,55		
		0				
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)*0,1		0,38		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)*0,1		0,29		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)*0,1		1,05		
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		(14,20)*0,1		1,42		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)*0,1		1,05		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		(14,20)*0,1		1,42		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)*0,1		0,38		
103	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,42	27 295,00	38 797,11
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		((8,40*3,03)/1000)*1,25		0,03		
		M.č. 1.03 Hala:				
		((40,40*3,03)/1000)*1,25		0,15		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		((13,50*3,03)/1000)*1,25		0,05		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		((7,00*3,03)/1000)*1,25		0,03		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		((3,75*3,03)/1000)*1,25		0,01		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		((2,90*3,03)/1000)*1,25		0,01		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		((10,50*3,03)/1000)*1,25		0,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
Objekt :	SO 101 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.09 Šatna děti: ((18,70*3,03)/1000)*1,25		0,07		
		M.č. 1.10 Třída MŠ: ((101,50*3,03)/1000)*1,25		0,38		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí: ((14,20*3,03)/1000)*1,25		0,05		
		M.č. 1.12 Výdej jídel: ((10,50*3,03)/1000)*1,25		0,04		
		M.č. 1.13 Šatna děti: ((18,70*3,03)/1000)*1,25		0,07		
		M.č. 1.14 Třída MŠ: ((101,50*3,03)/1000)*1,25		0,38		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí: ((14,20*3,03)/1000)*1,25		0,05		
		M.č. 1.18 Sklad: ((5,73*3,03)/1000)*1,25		0,02		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob: ((3,80*3,03)/1000)*1,25		0,01		
104	631571005R00	Násyp z kameniva těžného praného (kačírku) (vrstva střešní konstrukce)	m3	24,48	2 152,50	52 689,76
		Skladba střešní konstrukce S1: ((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*0,06		12,73		
		(17,42*8,92)*0,06		9,32		
		(3,00*7,87)*0,06		1,42		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2: (3,97*4,22)*0,06		1,01		
	Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					289 350,86
Díl:	8	Trubní vedení				
105	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	6,50	949,00	6 172,87
		Potrubí:				
		Ležatá kanalizace:				
		Úsek RS1 - RS2: (9,00+1,95+1,00*2)*1,10*0,10		1,42		
		Úsek pod základy S1 - S2: (8,50+0,50+0,315)*1,10*0,10		1,02		
		Úsek pod základy S3 - S4: (5,40+0,50+7,73)*1,10*0,10		1,50		
		Úsek pod základy S4 - S7: (2,05+0,50)*1,10*0,10		0,28		
		Úsek pod základy S4 - S8: (3,71+0,75+3,62+0,60)*1,10*0,10		0,95		
		Úsek pod základy RS1 - S5: (4,05+0,50+2,63)*1,10*0,10		0,79		
		Úsek pod základy RS1 - S6: (0,40)*1,10*0,10		0,04		
		0				
		Šachty:				
		(0,50*0,50*0,10)*2		0,05		
		0				
		Chráničky Kopoflex:				
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,50*0,25*0,10)		0,11		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*0,25*0,10)		0,30		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*0,35*0,10)		0,02		
106	388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	80,10	60,80	4 870,08
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:				
		(4,50*4)		18,00		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:				
		(12,00*5)		60,00		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:				
		(0,70*3)		2,10		
107	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně tvarovek a uchycení	m	54,71	25,20	1 378,57
		Ležatá kanalizace:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(9,00+1,95+1,00*2)		12,95		
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)		9,32		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)		13,63		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)		2,55		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)		8,68		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)		7,18		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)		0,40		
108	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	60,18	191,00	11 493,52
		Ležatá kanalizace:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2:				
		(9,00+1,95+1,00*2)*1,1		14,25		
		Úsek pod základy S1 - S2:				
		(8,50+0,50+0,315)*1,1		10,25		
		Úsek pod základy S3 - S4:				
		(5,40+0,50+7,73)*1,1		14,99		
		Úsek pod základy S4 - S7:				
		(2,05+0,50)*1,1		2,81		
		Úsek pod základy S4 - S8:				
		(3,71+0,75+3,62+0,60)*1,1		9,55		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5:				
		(4,05+0,50+2,63)*1,1		7,90		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6:				
		(0,40)*1,1		0,44		
109	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	2,00	176,50	353,00
		RŠ1 a RŠ2:				
		(1+1)		2,00		
110	28697105	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	2,00	1 174,00	2 348,00
		RŠ1 a RŠ2:				
		(1+1)		2,00		
111	286971400	Roura šachtová korugovaná DN 315	kus	2,00	902,00	1 804,00

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RŠ1 a RŠ2: (1+1)		2,00		
112	27311361	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	2,00	161,00	322,00
		RŠ1 a RŠ2: (1+1)		2,00		
113	899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00	307,00	614,00
		RŠ1 a RŠ2: (1+1)		2,00		
114	55243080.A	Poklop litinový DN 315 s teleskopickou rourou	kus	2,00	917,00	1 834,00
		RŠ1 a RŠ2: (1+1)		2,00		
115	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	54,71	11,80	645,52
		Ležatá kanalizace:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2: (9,00+1,95+1,00*2)		12,95		
		Úsek pod základy S1 - S2: (8,50+0,50+0,315)		9,32		
		Úsek pod základy S3 - S4: (5,40+0,50+7,73)		13,63		
		Úsek pod základy S4 - S7: (2,05+0,50)		2,55		
		Úsek pod základy S4 - S8: (3,71+0,75+3,62+0,60)		8,68		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5: (4,05+0,50+2,63)		7,18		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6: (0,40)		0,40		
116	871-PC001	Napojení potrubí na revizní šachtu a svody S1-S8	kus	13,00	1 285,00	16 705,00
		Napojení na RŠ1 - RŠ2: (2+3)		5,00		
		Napojení na svody : (8)		8,00		
117	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	54,71	24,00	1 312,92
		Ležatá kanalizace:				
		Úsek RŠ1 - RŠ2: (9,00+1,95+1,00*2)		12,95		
		Úsek pod základy S1 - S2: (8,50+0,50+0,315)		9,32		
		Úsek pod základy S3 - S4: (5,40+0,50+7,73)		13,63		
		Úsek pod základy S4 - S7: (2,05+0,50)		2,55		
		Úsek pod základy S4 - S8: (3,71+0,75+3,62+0,60)		8,68		
		Úsek pod základy RŠ1 - S5: (4,05+0,50+2,63)		7,18		
		Úsek pod základy RŠ1 - S6: (0,40)		0,40		
	Celkem za	8 Trubní vedení				49 853,47
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
118	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	511,66	45,00	23 024,57
		(9,30+17,80)*4,57		123,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,00+26,05+9,30)*4,73		181,40		
		(17,80+26,05)*4,37		191,62		
		(3,00*4,93)		14,79		
119	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	511,66	25,00	12 791,43
		(9,30+17,80)*4,57		123,85		
		(3,00+26,05+9,30)*4,73		181,40		
		(17,80+26,05)*4,37		191,62		
		(3,00*4,93)		14,79		
120	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	511,66	30,00	15 349,71
		(9,30+17,80)*4,57		123,85		
		(3,00+26,05+9,30)*4,73		181,40		
		(17,80+26,05)*4,37		191,62		
		(3,00*4,93)		14,79		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				51 165,70
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
121	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	375,28	70,00	26 269,60
		M.č. 1.02 Závěři:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
122	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	5,00	63,30	316,50
		M.č. 1.03 Hala:				
		(1)		1,00		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2)		2,00		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(2)		2,00		
123	44984123	Přístroj hasicí práškový PHP 21A	kus	5,00	892,50	4 462,50
		M.č. 1.03 Hala:				
		(1)		1,00		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(2)		2,00		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(2)		2,00		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 048,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
124	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 100,36	150,00	165 054,35
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				165 054,35
Díl:	711	Izolace proti vodě				
125	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	971,14	35,00	33 990,01
		Skladba střešní konstrukce S1 (2 vrstvy):				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*2		424,45		
		(17,42*8,92)*2		310,77		
		(3,00*7,87)*2		47,22		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2 - (3 vrstvy):				
		(3,97*4,22)*3		50,26		
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá - (2 vrstvy):				
		(8,92+17,80)*0,75*2		40,08		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*2		40,93		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*2		5,68		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná - (2 vrstvy):				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*2		51,75		
126	69366198	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 068,26	20,00	21 365,15
		Skladba střešní konstrukce S1 - (2 vrstvy):				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*2*1,1		466,89		
		(17,42*8,92)*2*1,1		341,85		
		(3,00*7,87)*2*1,1		51,94		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2 - (3 vrstvy):				
		(3,97*4,22)*3*1,1		55,29		
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá - (2 vrstvy):				
		(8,92+17,80)*0,75*2*1,1		44,09		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*2*1,1		45,02		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*2*1,1		6,25		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná - (2 vrstvy):				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*2*1,1		56,92		
127	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	422,40	14,00	5 913,64
		ŽB deska - vodorovná část:				
		(9,16*17,80)		163,05		
		(7,92*12,16)		96,31		
		(17,80*9,16)		163,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	106,15	22,00	2 335,37
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95		106,15		
129	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	106,15	115,00	12 207,60
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95		106,15		
130	28323115	Fólie nopová š. 1000 mm	m2	116,77	20,00	2 335,37
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95*1,1		116,77		
131	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	422,40	80,00	33 792,26
		ŽB deska - vodorovná část:				
		(9,16*17,80)		163,05		
		(7,92*12,16)		96,31		
		(17,80*9,16)		163,05		
132	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	106,15	95,00	10 084,54
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95		106,15		
133	62832134	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral V 60 S 40	m2	581,41	70,00	40 698,83
		ŽB deska - vodorovná část:				
		(9,16*17,80)*1,1		179,35		
		(7,92*12,16)*1,1		105,94		
		(17,80*9,16)*1,1		179,35		
		0				
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95*1,1		116,77		
134	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky	m2	203,70	50,00	10 185,00
		Obklady vnitřní - Stěny:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00		15,48		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00		13,80		
		-(0,90*2,00)-(0,50*0,50)		-2,05		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*1,00)-(1,00*1,07)		-5,67		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld SO 101 Stavební část	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)-(1,00*1,07)		-5,87		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00		15,88		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		0				
		Dlažba vnitřní - Podlahy:				
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
135	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	211,21	290,00	61 251,63
		Obklady vnitřní - Stěny:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00		15,48		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00		13,80		
		-(0,90*2,00)-(0,50*0,50)		-2,05		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*1,00)-(1,00*1,07)		-5,67		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)-(1,00*1,07)		-5,87		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00		15,88		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		0				
		Dlažba vnitřní - Podlahy:				
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
		0				
		Skladba podlahy D:				
		Podesta:				
		(1,50*1,50)		2,25		
		Stupně:				
		(1,20*0,40)+(1,20*0,30)+(0,30*0,40)		0,96		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16)		0,60		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)+(0,30*0,16)		0,60		
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)+(0,30*0,135)		0,56		
		(1,20*0,85)+(0,40*0,85*2)+(1,20*0,70)		2,54		
136	711401111R00	Izolace a dilatace rohoží - polyetylenový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky	m2	4,85	400,00	1 939,20
		Skladba podlahy D:				
		Podesta:				
		(1,80*1,50)		2,70		
		Stupně:				
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)		0,52		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)		0,55		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)		0,55		
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)		0,52		
137	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	2 360,99	8 853,70
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				244 952,27
Díl:	712	Živičné krytiny				
138	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2	477,19	160,00	76 351,18
		Součástí střešní krytiny je oplechování střešní roviny a systém odvodnění střechy.				
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		(8,92*25,67)-(3,97*4,22)		212,22		
		(17,42*8,92)		155,39		
		(3,00*7,87)		23,61		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)		16,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá:				
		(8,92+17,80)*0,75		20,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55		20,47		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68		2,84		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38		25,87		
139	28322104	Fólie PVC 810 tl.1,5 mm	m2	524,91	180,00	94 484,59
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*1,1		233,45		
		(17,42*8,92)*1,1		170,93		
		(3,00*7,87)*1,1		25,97		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)*1,1		18,43		
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá:				
		(8,92+17,80)*0,75*1,1		22,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*1,1		22,51		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*1,1		3,13		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*1,1		28,46		
140	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3,40	1 708,36	5 808,42
	Celkem za	712 Živičné krytiny				176 644,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
141	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	375,28	30,24	11 348,47
		Tepelná izolace EPS 100Z tl. 150 mm:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
142	283757041	Deska izolační stabilizovaná EPS 100Z	m3	61,92	1 717,20	106 331,08
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40*0,15)*1,1		1,39		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40*0,15)*1,1		6,67		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50*0,15)*1,1		2,23		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00*0,15)*1,1		1,16		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75*0,15)*1,1		0,62		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90*0,15)*1,1		0,48		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50*0,15)*1,1		1,73		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70*0,15)*1,1		3,09		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50*0,15)*1,1		16,75		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20*0,15)*1,1		2,34		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50*0,15)*1,1		1,73		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70*0,15)*1,1		3,09		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50*0,15)*1,1		16,75		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20*0,15)*1,1		2,34		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73*0,15)*1,1		0,95		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80*0,15)*1,1		0,63		
143	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	179,58	135,00	24 243,96
		Zateplení obvodových základových konstrukcí:				
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95		106,15		
		0				
		Zateplení ztužujících věnců:				
		(8,54+17,80+2,55+26,05+8,54+17,80+3,00+26,05+1,77+3,57)*0,25		28,92		
		0				
		Zateplení zdiva stropní konstrukce:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(8,54+17,80+2,55+26,05+8,54+17,80+3,00+26,05+1,77+3,57)*0,32		37,01		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)		7,50		
144	283754631	Deska polystyrenová XPS tl. 70mm	m2	116,77	252,72	29 509,68
		Základové pasy - svislá část:				
		v. 950 mm:				
		(25,91+3,00+17,80+9,16+21,96+1,90+3,95+1,10+17,80+9,16)*0,95*1,1		116,77		
145	283754905	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	80,78	319,68	25 822,18
		Zateplení ztužujících věnců:				
		(8,54+17,80+2,55+26,05+8,54+17,80+3,00+26,05+1,77+3,57)*0,25*1,1		31,81		
		Zateplení zdiva stropní konstrukce:				
		(8,54+17,80+2,55+26,05+8,54+17,80+3,00+26,05+1,77+3,57)*0,32*1,1		40,72		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:				
		(7,50)*1,1		8,25		
146	713141124R00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla	m2	815,95	91,80	74 903,81
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		tl. 100 mm:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))		212,22		
		(17,42*8,92)		155,39		
		(3,00*7,87)		23,61		
		0				
		tl. 150 mm:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))		212,22		
		(17,42*8,92)		155,39		
		(3,00*7,87)		23,61		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		tl. 100 mm:				
		(3,97*4,22)		16,75		
		0				
		tl. 150 mm:				
		(3,97*4,22)		16,75		
147	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100S	m3	112,19	1 738,80	195 080,32
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		tl. 100 mm:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*0,10*1,1		23,34		
		(17,42*8,92)*0,10*1,1		17,09		
		(3,00*7,87)*0,10*1,1		2,60		
		0				
		tl. 150 mm:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*0,15*1,1		35,02		
		(17,42*8,92)*0,15*1,1		25,64		
		(3,00*7,87)*0,15*1,1		3,90		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		tl. 100 mm:				
		(3,97*4,22)*0,10*1,1		1,84		
		0				
		tl. 150 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,97*4,22)*0,15*1,1		2,76		
148	713141124R01	Izolace tepelná střeš na pruhy lepidla spádová vrstva	m2	407,97	91,80	37 451,90
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))		212,22		
		(17,42*8,92)		155,39		
		(3,00*7,87)		23,61		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)		16,75		
149	28375971	Deska spádová EPS 100 S	m3	44,88	2 084,40	93 541,62
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*0,10*1,1		23,34		
		(17,42*8,92)*0,10*1,1		17,09		
		(3,00*7,87)*0,10*1,1		2,60		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)*0,10*1,1		1,84		
150	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	477,19	51,84	24 737,78
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		(8,92*25,67)-(3,97*4,22)		212,22		
		(17,42*8,92)		155,39		
		(3,00*7,87)		23,61		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)		16,75		
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá:				
		(8,92+17,80)*0,75		20,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55		20,47		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68		2,84		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38		25,87		
151	628522691	Pás modifikovaný asfaltový AL 40 mineral	m2	524,91	151,20	79 367,06
		Skladba střešní konstrukce S1:				
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*1,1		233,45		
		(17,42*8,92)*1,1		170,93		
		(3,00*7,87)*1,1		25,97		
		0				
		Skladba střešní konstrukce S2:				
		(3,97*4,22)*1,1		18,43		
		0				
		Vytažení na zdi atiky - svislá:				
		(8,92+17,80)*0,75*1,1		22,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*1,1		22,51		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*1,1		3,13		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:				
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*1,1		28,46		
152	713191100R00	Položení separační fólie	m2	375,28	4,32	1 621,21
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
153	28323200	Separáční PE fólie 2x50 m	m2	412,81	3,24	1 337,50
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)*1,1		9,24		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)*1,1		44,44		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)*1,1		14,85		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)*1,1		7,70		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)*1,1		4,13		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)*1,1		3,19		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)*1,1		6,30		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)*1,1		4,18		
154	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	7 052,97	13 753,28
	Celkem za	713 Izolace tepelné				719 049,86
Díl:	728	Vzduchotechnika				
155	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	10,00	226,00	2 260,00
156	728-PC001	P9 - Ventilační plastová mřížka kulatá D 100 mm s integrovanou sítí proti hmyzu	kus	10,00	68,25	682,50
157	728614212R00	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00	200,00	400,00
158	429148016	Ventilátor axiální do koupelny, až 130 m3/h krytí výrobku IPX4	kus	2,00	1 417,50	2 835,00
159	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	0,50	61,78	30,89
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				6 208,39
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
160	762441111RT3	Montáž obložení zdí, OSB desky, 1vrst., přiblížením včetně dodávky desky OSB tl. 22 mm	m2	19,29	380,00	7 331,72
		((26,05+17,80)*0,40)*1,1		19,29		
161	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,48	1 200,00	578,88
		(26,05+17,80)*0,50*0,022		0,48		
162	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	79,11	514,19
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				8 424,79
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
163	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	43,00	312,00	13 416,00
		(43,00)		43,00		
164	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	86,00	56,90	4 893,40
		(43,00)*2		86,00		
165	28341152	Hák žlabový poplastovaný D 150 mm	kus	94,60	114,50	10 831,70
		(43,00)*2*1,1		94,60		
166	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	4,00	46,90	187,60
		(2+2)		4,00		
167	5534420640	Čelo žlabu půlkulatého rš 250	kus	4,00	31,50	126,00
		(2+2)		4,00		
168	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	33,40	409,50	13 677,30
		(2,40*10)		24,00		
		(1,20*7)		8,40		
		(0,50*2)		1,00		
169	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm včetně napojení, kolen, držáků...	m	13,00	432,00	5 616,00
		(13,00)		13,00		
170	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,80	487,48	877,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				49 625,46
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
171	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
		P5 - Okno 500/1300 mm:				
		(1)		1,00		
		P6 - Okna 500/1300 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1)		1,00		
172	766-PC001	P5 - Okno plastové jednokřídlé 500/1300 mm otvíravé/výklopné, včetně doplňků Okno plastové jednokřídlé 500/1300 mm, otvíravé/výklopné.	kus	1,00	4 322,85	4 322,85
173	766-PC002	P6 - Okno plastové jednokřídlé 500/1300 mm otvíravé/výklopné, včetně doplňků Okno plastové jednokřídlé 500/1300 mm, otvíravé/výklopné.	kus	1,00	4 322,85	4 322,85
174	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 P4 - Okno 1200/1800 mm: (7)	kus	7,00	1 365,00	9 555,00
175	766-PC003	P4 - Okno plastové jednokřídlé 1200/1800 mm otvíravé/výklopné, včetně doplňků Okno plastové jednokřídlé 1200/1800 mm, otvíravé/výklopné. Součástí jsou: - Rolety vnitřní "den a noc" - Síťe do oken	kus	7,00	11 450,25	80 151,75
176	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 P3 - Okno 2400/2000 mm: (10)	kus	10,00	1 575,00	15 750,00
177	766-PC004	P3 - Okno plastové dvoukřídlé 2400/2000 mm otvíravé/výklopné, včetně doplňků Okno plastové dvoukřídlé 2400/2000 mm, otvíravé/výklopné. Součástí jsou: - Rolety vnitřní "den a noc" - Síťe do oken	kus	10,00	26 526,15	265 261,50
178	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených P7-1 Vstupní dveře 3500/2800 mm: (3,50*2,80)*1 P7-2 Vstupní dveře 3500/2800 mm: (3,50*2,80)*1 P8 Okno francouzské 1450/3050 mm: (1,45*3,05)*1	m2	24,02	336,00	8 071,56
179	766-PC005	P7-1 Vstupní dveře vnitřní prosklené 3500/2800 mm s nadsvětlíkem Vstupní dveře vnitřní celoprosklené, otvíravé ven, s nadsvětlíkem. Rozměr stavebního otvoru: 3500/2800 mm Rozměr dveří: 1600/1950 mm Rozměr nadsvětlíku: 3500/800 mm. Součástí dodávky: - Bezpečnostní kování Rerez Klika - Klika, bezpečnostní zámek, paníkové kování.	kus	1,00	66 180,45	66 180,45
180	766-PC006	P7-2 Vstupní dveře vnitřní prosklené 3500/2800 mm s nadsvětlíkem Vstupní dveře vnitřní celoprosklené, otvíravé ven, s nadsvětlíkem. Rozměr stavebního otvoru: 3500/2800 mm Rozměr dveří: 1600/1950 mm Rozměr nadsvětlíku: 3500/800 mm.	kus	1,00	66 180,45	66 180,45

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Součástí dodávky: - Bezpečnostní kování Nerez Klika - Klika, bezpečnostní zámek, panikové kování.				
181	766-PC007	P8 - Okno plastové francouzské 1450/3050 mm fixní, s nadsvětlíkem Okno plastové francouzské fixní s nadsvětlíkem Rozměr okna: 1450/3050 mm Rozměr nadsvětlíku: 1450/1050 mm	kus	1,00	10 261,65	10 261,65
182	766626353R00	Okna komplet. výsuvná zasklená pl. do 1,50 m2 M.č. 1.08 Výdej jídel: (1) M.č. 1.12 Výdej jídel: (1)	kus	2,00 1,00 1,00	840,00	1 680,00
183	766-PC008	T13 - Výdejní okno 1000/1120 mm Výdejní okno, výsuvné 1000/1120 mm. Zasklení jednoduchým sklem. Materiál: Dřevo masiv. Povrchová úprava: Lak. Dekor: Světlé dřevo (dle výrobku T1/L) Kování: STANDART (pro zajištění okýnka v otevřené poloze). M.č. 1.08 Výdej jídel: (1) M.č. 1.12 Výdej jídel: (1)	kus	2,00 1,00 1,00	5 616,00	11 232,00
184	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří Dveře T1 - 800/1970 mm: (2+2) Dveře T2 - 900/1970 mm: (2) Dveře T4 - 800/1970 mm: (1+1) Dveře T5 - 700/1970 mm: (1)	kus	9,00 4,00 2,00 2,00 1,00	1 080,00	9 720,00
185	61162103A	T1 - Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm včetně kování Kování: celokov, eloxovaný, Klika - Klika, štítek na cylindrickou vložku. Dveře T1 - 800/1970 mm: (2+2)	kus	4,00 4,00	4 092,12	16 368,48
186	61162104A	T2 - Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm včetně kování Kování: celokov, eloxovaný, Klika - Klika, štítek na cylindrickou vložku. Dveře T2 - 900/1970 mm: (2)	kus	2,00 2,00	3 984,12	7 968,24
187	611621032A	T4 - Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm včetně kování Kování: bezpečnostní, hliníkové, Klika - Klika, obdélníkový štítek, bezpečnostní rozeta. Dveře T4 - 800/1970 mm:	kus	2,00	5 101,92	10 203,84

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1+1)		2,00		
188	61162102A	T5 - Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm včetně kování	kus	1,00	4 005,72	4 005,72
		Kování: celokov, eloxovaný, Klikka - Klikka, štítek na cylindrickou vložku.				
		Dveře T5 - 700/1970 mm:				
		(1)		1,00		
189	61181501	Zárubeň obložková š. 70cm/st. 6-17cm fólie	kus	1,00	2 073,60	2 073,60
		Dveře T5 - 700/1970 mm:				
		(1)		1,00		
190	61181502	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm fólie	kus	2,00	1 987,20	3 974,40
		Dveře T4 - 800/1970 mm:				
		(1+1)		2,00		
191	61181517	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 18-25cm fólie	kus	4,00	2 073,60	8 294,40
		Dveře T1 - 800/1970 mm:				
		(2+2)		4,00		
192	61181518	Zárubeň obložková š. 90cm/st. 18-25cm fólie	kus	2,00	2 073,60	4 147,20
		Dveře T2 - 900/1970 mm:				
		(2)		2,00		
193	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm včetně osazení obložkové zárubně	kus	5,00	2 376,00	11 880,00
		Dveře T1* - 800*1970 mm:				
		(2+1)		3,00		
		Dveře T3* - 800*1970 mm:				
		(2)		2,00		
194	611653613	T1* - Dveře protipožární plné 1kř. 80x197cm fólie EW30-DP3, kování, samozavírač	kus	3,00	8 110,80	24 332,40
		Dveře vnitřní plné s požární odolností EW30-DP3, se samozavíračem.				
		Kování: celokov, eloxovaný, Klikka - Klikka, štítek na cylindrickou vložku.				
		Dveře T1* - 800*1970 mm:				
		(2+1)		3,00		
195	611653613	T3* - Dveře protipožární plné 1kř. 80x197cm fólie EW30-DP3, kování, samozavírač	kus	2,00	8 024,40	16 048,80
		Dveře vnitřní plné s požární odolností EW30-DP3, se samozavíračem.				
		Kování: celokov, eloxovaný, Klikka - Klikka, štítek na cylindrickou vložku.				
		Dveře T3 - 800*1970 mm:				
		(2)		2,00		
196	61181502	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm fólie	kus	2,00	3 369,60	6 739,20
		Dveře T3* - 800*1970 mm:				
		(2)		2,00		
197	61181517	Zárubeň obložková š. 80cm/st. 18-25cm fólie	kus	3,00	3 456,00	10 368,00
		Dveře T1* - 800/1970 mm:				
		(2+1)		3,00		
198	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm včetně osazení obložkové zárubně	kus	2,00	2 376,00	4 752,00
		Dveře T2* - 900/1970 mm:				
		(2)		2,00		
199	611653614	T2* - Dveře protipožární plné 1kř. 90x197cm fólie EW30-DP3, kování, samozavírač	kus	2,00	8 110,80	16 221,60
		Dveře vnitřní plné s požární odolností EW30-DP3, se samozavíračem.				
		Kování: celokov, eloxovaný, Klikka - Klikka, štítek na cylindrickou vložku.				

Položkový rozpočet

Stavba : 02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld		Rozpočet: D. 1. 1			
Objekt : SO 101 Stavební část		Architektonicko - stavební řešení			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dveře T2* - 900*1970 mm:				
		(2)		2,00		
200	61181518	Zárubeň obložková š. 90cm/st. 18-25cm fólie	kus	2,00	2 073,60	4 147,20
		Dveře T2* - 900/1970 mm:				
		(2)		2,00		
201	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	2,00	2 592,00	5 184,00
		Dveře T7 - 800/1970 mm:				
		(2)		2,00		
202	61169701A	T7 - Dveře posuvné do pouzdra 80x197 cm včetně kování	kus	2,00	14 354,28	28 708,56
		Kování: hliníkové - mušle - hranatá				
		Dveře T7 - 800/1970 mm:				
		(2)		2,00		
203	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním	kus	3,00	1 575,00	4 725,00
		P1 - Dveře 1000/2800 mm:				
		(1)		1,00		
		P2 - Dveře 1000/2800 mm:				
		(2)		2,00		
204	766-PC00	P1 - Vstupní plastové dveře, plné, s nadsvětlíkem rozměr dveří: 900/1950 mm, nadsvětlík: 1000/800 mm	kus	1,00	31 574,55	31 574,55
		Vstupní dveře plné, pravé, ovlávané ven, s nadsvětlíkem.				
		Rozměr stavebního otvoru: 1000/2800 mm				
		Rozměr dveří: 900/1950 mm				
		Rozměr nadsvětlíku: 1000/800 mm.				
		Součástí dodávky je bezpečnostní kování Nerez Klika - Klika, bezpečnostní elektrický zámek, paníkové kování.				
		Pz.: Dveře budou ovládány pomocí elektrického zámku ovládaného pomocí klávesnice a zároveň pomocí domovního telefonu - vše součástí dodávky ELEKTRO.				
205	766-PC00	P2 - Vstupní plastové dveře, plné, s nadsvětlíkem rozměr dveří: 900/1950 mm, nadsvětlík: 1000/800 mm	kus	2,00	31 574,55	63 149,10
		Vstupní dveře plné, levé, ovlávané ven, s nadsvětlíkem.				
		Rozměr stavebního otvoru: 1000/2800 mm				
		Rozměr dveří: 900/1950 mm				
		Rozměr nadsvětlíku: 1000/800 mm.				
		Součástí dodávky je bezpečnostní kování Nerez Klika - Klika, bezpečnostní elektrický zámek, paníkové kování.				
		Pz.: Dveře budou ovládány pomocí elektrického zámku ovládaného pomocí klávesnice a zároveň pomocí domovního telefonu - vše součástí dodávky ELEKTRO.				
206	648991113RT2	T6-Osazení parapet.desek plast.a lamin. š.nad 20cm včetně	m	33,40	315,00	10 521,00
		dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm				
		(2,40*10)		24,00		
		(1,20*7)		8,40		
		(0,50*2)		1,00		
207	766-PC001	T8 - D+M Sestavy kuchyňské linky včetně zařízení	kpl	1,00	61 992,00	61 992,00
		Sestava kuchyňské linky, včetně zařízení.				
		Materiál: Laminované dřevotřískové desky.				
		Dekor: Kombinace odstínu dřeva a pastelové barvy.				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zařízení kuchyně m.č. 1.08: Dodávka DODAVATEL: - El. varná indukční deska (4 plotýnky) - Kuchyňský dvojdřez s odkapávací plochou nerezový, včetně stojánkové kuchyňské baterie - Digestoř (včetně zpětné klapky a VZT potrubí). Dodávka INVESTOR: - Podstolová průmyslová myčka - Vysoká lednice - Ohřev pro 4 gastrónadoby				
208	766-PC002	T9 - D+M Sestavy kuchyňské linky včetně zařízení Sestava kuchyňské linky, včetně zařízení. Materiál: Laminované dřevotřískové desky. Dekor: Kombinace odstínu dřeva a pastelové barvy. Zařízení kuchyně m.č. 1.12: Dodávka DODAVATEL: - Kuchyňský dvojdřez s odkapávací plochou nerezový, včetně stojánkové kuchyňské baterie - Digestoř (včetně zpětné klapky a VZT potrubí). Dodávka INVESTOR: - Podstolová průmyslová myčka - Vysoká lednice - Elektrický sporák indukce s troubou	kpl	1,00	51 192,00	51 192,00
209	766-PC003	T10 - D+M Průběžného parapetního krytu š. horní desky 300 mm, v. 800 mm Členění dle rastrování oken. - Kryt tvořen nosnou kovovou konstrukcí z uzavřeného čtvercového profilu (jackal) 30/30-3 mm, tvaru L, kotveného do podlahy a parapetu - Konstrukce nátěr RAL 7035 - Opláštění DTD desky tl. 18 mm - Dekor - dřevo - Hrana ABS - V místě těles hliníková mřížka š. 100 mm v min. délce tělesa - Snadno demontovatelné v případě opravy UT. M.č. 1.10 Třída MŠ: (7,10+10,80) M.č. 1.14 Třída MŠ: (7,10+10,80)	m	35,80	2 106,00	75 394,80
210	766-PC004	T11 - D+M Lehké dělicí sanitární přčky oddělující WC Kotvení: - Na jedné straně do stěny pomocí lišty a do podlahy pomocí nožičky	kus	8,00	2 420,00	19 360,00

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Materiál: - Vysokotlaký laminát, desky tl. 13 mm Odstín: - Bílá, Hrana ABS M.č. 1.11 WC, umývárna děti: (4) 4,00 M.č. 1.15 WC, umývárna děti: (4) 4,00				
211	766-PC005	T12 - D+M Lehké dělicí sanitární přčky oddělující WC Kotvení: - Na jedné straně do stěny pomocí lišty a do podlahy pomocí nožičky Materiál: - Vysokotlaký laminát, desky tl. 13 mm Kování: - Klika - Klika - WC zámek - Materiál nerez - Hrany lišty hliník, popřípadě nerez Odstín: - Bílá, Hrana ABS M.č. 1.06 WC umývárna zaměstnanci: (1) 1,00	kus	1,00	16 500,00	16 500,00
212	766-PC00	T14 - D+M Umístění vlastních ručníků Umístění vlastních ručníků. Rozměry - dle výpisu truhlářských konstrukcí. Kotvení - do stěny. Materiál - Dřevotříská Povrchová úprava - Fólie, desky tl. 15 mm, hrana ABS Kování - 24 kusů věšák - dvojháček, materiál kov chrom.	kpl	1,00	32 400,00	32 400,00
213	766-PC00	T15 - D+M Nástěnných zrcadel - kulaté s fazetou průměr 500 mm M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci: (1) 1,00 M.č. 1.11 WC, umývárna děti: (3) 3,00 M.č. 1.15 WC, umývárna děti: (3) 3,00	kus	7,00	972,00	6 804,00

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
214	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	11 138,20	11 138,20
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 124 958,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
215	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	m	35,00	324,00	11 340,00
		Venkovní schodišťové zábradlí:				
		Jackel 50/50/3 mm:				
		(12,00)		12,00		
		Pásovina 50/5 mm:				
		(23,00)		23,00		
216	767-PC001	Z6 - Dodání schodišťového zábradlí, kovové venkovní, žárově zinkováno	kg	116,69	151,20	17 643,95
		Zábradlí konstrukce - Jackel 50/50/3 mm:				
		(12,00*4,347)*1,2		62,60		
		Zábradlí výplň - pásovina 50/5 mm:				
		(23,00*1,96)*1,2		54,10		
217	642941111RT3	Z1 - D+M Pouzdro pro posuvné dveře, do zdíva typ 705, 1745 x 2060 mm	kus	2,00	8 532,00	17 064,00
		Dveře T7 - 800/1970 mm:				
		(2)		2,00		
218	767-PC002	Z2 - D+M Čistící zóny - hrubá, venkovní, hliníková v kovovém rámku, d. 1750 mm, š. 1500 mm	kus	1,00	7 452,00	7 452,00
		Čistící zóna - hrubá, venkovní, hliníková, v kovovém rámku, d. 1750 mm, š. 1500 mm.				
		- Gumová vstupní rohož				
		- Dezén OCTOMAT				
		- Materiál NR - SBR				
		- Černá, tvrdost 50 ° Sh				
		- Možnost spojit do větších celků bez narušení optické celistvosti				
		Rohož zapuštěna do snížené zámkové dlažby, lemována kovovým, žárově zinkovaným, popř. Al rámečkem.				
219	767-PC003	Z3 - D+M Čistící zóny - hrubá, venkovní, hliníková v kovovém rámku, d. 1000 mm, š. 1000 mm	kus	1,00	3 024,00	3 024,00
		Čistící zóna - hrubá, venkovní, hliníková, v kovovém rámku, d. 1750 mm, š. 1500 mm.				
		- Gumová vstupní rohož				
		- Dezén OCTOMAT				
		- Materiál NR - SBR				
		- Černá, tvrdost 50 ° Sh				
		- Možnost spojit do větších celků bez narušení optické celistvosti				
		Rohož zapuštěna do snížené zámkové dlažby, lemována kovovým, žárově zinkovaným, popř. Al rámečkem.				
220	767-PC004	Z4 - D+M Čistící zóny vnitřní, vstupní čisticí koberec, š. 1500 mm, d. 2350 mm	kus	1,00	7 452,00	7 452,00
		Čistící zóna vnitřní, vstupní čisticí koberec, š. 1500 mm, d. 2350 mm.				
		Čisticí koberec v roli š. 1,875 m, položený na keramickou dlažbu, po obvodu přilepený oboustrannou lepicí páskou, černý.				
221	767-PC005	Z5 - D+M Čistící zóny vnitřní, vstupní čisticí koberec, š. 1250 mm, d. 855 mm	kus	1,00	2 592,00	2 592,00
		Čistící zóna vnitřní, vstupní čisticí koberec, š. 1250 mm, d. 855 mm.				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Čistící koberec v roli, položený na keramickou dlažbu, po obvodu přilepený oboustrannou lepicí páskou, černý.				
222	767-PC006	Z7 - D+M Výsuvná venkovní markýza dl. 6000 mm, š. 3000 mm	kus	2,00	69 934,32	139 868,64
		Zastínění terasy výsuvnou markýzou, ovládání na elektrický pohon, akrylátová látka naimpregnovaná ochranným přípravkem (voděodolná, odolná proti špíně a plísním, barevně stálá), barevné provedení látky - červená.				
		Příslušenství: větrné čidlo, dálkový ovladač.				
223	767-PC007	Z8 - D+M Zábrany truhlíků proti pádu vhodná mezi okenní špalety	kus	5,00	1 620,00	8 100,00
		Nerez provedení, montáž mezi špalety, š. 2,40 m, součástí balení konzole, kování a bezpečnostní lanko.				
224	767-PC008	Z10 - D+M Fasádního držáku vlajek 150x100 mm dl. trubky 140 mm, včetně kotvení	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
		Fasádní držák vlajek pro dvě žerdě s optimálním úhlem sklonu cca 48°.				
		Bezpečnostní pojistka proti vypadnutí žerdí a třemi otvory pro kotvení do fasády.				
		Rozměry: 150 x 100 mm, délka trubky 140 mm, vnitřní průměr 2,6 mm, kotvení otvory o průměru 0,50 mm				
		Materiál: Leštěná nerez ocel				
225	767-PC009	Z11 - D+M 3D nápisu "Mateřská škola"	kus	1,00	9 720,00	9 720,00
		3D nápis "Mateřská škola" z tvrdého polystyrenu (XPS), vhodný do exteriéru.				
		Výška jednotlivých písmen - 300 mm.				
		Povrchová úprava - barvení MAT, barva - červená.				
226	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	2 269,57	3 971,74
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				230 928,33
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
227	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	59,85	25,00	1 496,25
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)				3,75
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)				2,90
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)				10,50
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)				14,20
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)				10,50
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)				14,20
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)				3,80
228	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	59,85	440,00	26 334,00
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)				3,75
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
229	59764202	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	65,84	320,00	21 067,20
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)*1,1		4,13		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)*1,1		3,19		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)*1,1		11,55		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)*1,1		15,62		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)*1,1		4,18		
230	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	20,07	60,00	1 204,20
		Tepelná izolace EPS 100Z tl. 150 mm:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(3,57)		3,57		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(0,90)		0,90		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(0,90)		0,90		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(0,80)		0,80		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(0,90)		0,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(0,90*2)		1,80		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(1,00*2+0,90)		2,90		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(0,90)		0,90		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(0,90*2)		1,80		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(1,00*2+0,90)		2,90		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(0,90)		0,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(0,90)		0,90		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(0,90)		0,90		
231	59760120.A	Lišta přechodová	m	22,08	300,00	6 623,10
		Tepelná izolace EPS 100Z tl. 150 mm:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(3,57)*1,1		3,93		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(0,80)*1,1		0,88		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(0,90*2)*1,1		1,98		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(1,00*2+0,90)*1,1		3,19		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(0,90*2)*1,1		1,98		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(1,00*2+0,90)*1,1		3,19		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(0,90)*1,1		0,99		
232	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,45	10,00	104,50
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
233	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	59,85	20,00	1 197,00
		Skladba podlahy C:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.12 Výdej jídel: (10,50)		10,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí: (14,20)		14,20		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob: (3,80)		3,80		
234	771775107R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel včetně spárovací hmoty	m2	2,70	650,00	1 755,00
		Skladba podlahy D: Podesta: (1,80*1,50)		2,70		
235	597642031	Dlažba protiskluzová 200x200x9 mm	m2	2,97	350,00	1 039,50
		Skladba podlahy D: Podesta: (1,80*1,50)*1,1		2,97		
236	771275206RT1	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele lepidlo, včetně spárovací hmoty	m2	2,21	780,00	1 722,24
		Skladba podlahy D: Stupně: (1,20*0,135)+(1,20*0,30)		0,52		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)		0,55		
		(1,20*0,16)+(1,20*0,30)		0,55		
		(1,20*0,135)+(1,20*0,30)		0,52		
		(0,30*0,10)*2		0,06		
237	597642061	Dlažba protiskluzová 300x300x9 mm	m2	5,43	340,00	1 846,81
		Skladba podlahy D: Podesta: (1,80*1,50)*1,1		2,97		
		Stupně: ((1,20*0,135)+(1,20*0,30))*1,1		0,57		
		((1,20*0,16)+(1,20*0,30))*1,1		0,61		
		((1,20*0,16)+(1,20*0,30))*1,1		0,61		
		((1,20*0,135)+(1,20*0,30))*1,1		0,57		
		(0,30*0,10)*3*1,1		0,10		
238	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo, včetně spárovací hmoty	m	1,70	120,00	204,00
		Podesta: (1,80-1,00)		0,80		
		Stupně: (0,30)*3		0,90		
239	59764241	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	9,00	60,00	540,00
		Podesta: (6)		6,00		
		Stupně: (3)		3,00		
240	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10	651,34	3 973,16
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				69 106,96
Díl:	776	Podlahy povlakové				
241	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	315,43	36,75	11 592,05
		Skladba podlahy A: 0				
		M.č. 1.02 Závěři: (8,40)		8,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		0				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna děti:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.13 Šatna děti:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
242	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	315,43	152,25	48 024,22
		Skladba podlahy A:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		0				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna děti:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.13 Šatna děti:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
243	28410103	Vinylová podlahovina tl. 3,0 mm, akustická 15dB tl. 2,6mm, 2,7 kg/m2, tř. zátěže 34, vzor dřeva	m2	82,53	651,00	53 728,98
		Vinylová podlahovina tl. 3,0 mm, akustická 15dB, tl. 2,6mm, 2,7 kg/m2, tř. zátěže 34, v rolích š. 2,0 m, Bíl - S1, dekor - dřevo.				
		Skladba podlahy A:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)*1,1		9,24		
		M.č. 1.03 Hala:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(40,40)*1,1		44,44		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)*1,1		14,85		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)*1,1		7,70		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)*1,1		6,30		
244	28410159	Linoleum PVC podlahovina tl. 3,2mm, akustická 15dB tl. 2,6mm, 2,7 kg/m2, tř. zátěže 34, vzor dřeva	m2	264,44	651,00	172 150,44
		Linoleum PVC podlahovina tl. 3,2 mm, akustická 15dB, tl. 2,6mm, 2,7 kg/m2, tř. zátěže 34, v roích š. 2,0 m, Bř - S1, dekor - dřevo.				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna děti:				
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
		M.č. 1.13 Šatna děti:				
		(18,70)*1,1		20,57		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)*1,1		111,65		
245	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	165,54	89,25	14 774,45
		Skladba podlahy A:				
		0				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,00+3,70+2,00+3,70)-(3,50+3,70)		4,20		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(7,49+3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30)-(3,70+0,90*6+1,00*3)		17,92		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)-(0,90)		13,92		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)-(0,80+0,90)		9,38		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)-(0,90)		8,68		
		0				
		Skladba podlahy B:				
		0				
		M.č. 1.09 Šatna děti:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)-(0,90+1,00*2)		14,80		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)-(1,00*2+0,90*2)		40,92		
		M.č. 1.13 Šatna děti:				
		(5,37+3,48+5,37+3,48)-(1,00*2+0,90)		14,80		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)-(1,00*2+0,90*2)		40,92		
246	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	3 002,70	2 312,08
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				302 582,22
Díl:	781	Obklady keramické				
247	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	143,85	25,00	3 596,25
		Obklady vnitřní:				
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00		15,48		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00		13,80		
		-(0,90*2,00)-(0,50*0,50)		-2,05		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*1,00)-(1,00*1,07)		-5,67		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)-(1,00*1,07)		-5,87		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00		15,88		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
248	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	143,85	440,00	63 294,00
		Obklady vnitřní:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00		15,48		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00		13,80		
		-(0,90*2,00)-(0,50*0,50)		-2,05		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,00*1,00)-(1,00*1,07)		-5,67		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00		26,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)-(1,00*1,07)		-5,87		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00		30,28		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)		-4,80		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00		15,88		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
249	597813600	Obkládka 20x20cm (výběr dle investora - 50% bílá 50% pastelová barva)	m2	157,60	180,00	28 367,82
		Obklady vnitřní:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		$((1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00-(0,80*2,00))*1,1$		15,27		
		0				
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		$((1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00-(0,90*2,00+0,50*0,50))*1,1$		12,93		
		0				
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		$((3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00-(0,90*2,00*2+1,00*1,00+1,00*1,07))*1,1$		22,36		
		0				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		$((3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00-(0,90*2,00*2+1,20*1,00))*1,1$		28,03		
		$((2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20)*1,1$		7,00		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		$((3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00-(0,90*2,00*2+1,20*1,00+1,00*1,07))*1,1$		22,14		
		0				
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		$((3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00-(0,90*2,00*2+1,20*1,00))*1,1$		28,03		
		$(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20$		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		$((1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00-(0,90*2,00))*1,1$		15,49		
250	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový	m2	143,85	25,00	3 596,25
		Obklady vnitřní:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		$(1,92+1,95+1,92+1,95)*2,00$		15,48		
		$-(0,80*2,00)$		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		$(1,50+1,95+1,50+1,95)*2,00$		13,80		
		$-(0,90*2,00)-(0,50*0,50)$		-2,05		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		$(3,02+3,48+3,02+3,48)*2,00$		26,00		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,00*1,00)-(1,00*1,07)$		-5,67		
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		$(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00$		30,28		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)$		-4,80		
		$(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20$		6,36		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		$(3,48+3,02+3,48+3,02)*2,00$		26,00		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)-(1,00*1,07)$		-5,87		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		$(3,50+4,07+3,50+4,07)*2,00$		30,28		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,00)$		-4,80		
		$(2,50+0,15+2,50+0,15)*1,20$		6,36		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		$(1,60+2,37+1,60+2,37)*2,00$		15,88		
		$-(0,90*2,00)$		-1,80		
251	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	215,96	50,00	10 798,00
		Obklady vnitřní:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		Koutová lišta:(2,00*4)		8,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*2)+(1,95*2+1,92*2)		11,74		
		0				
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		Koutová lišta:(2,00*4)		8,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*2)+(1,50*2+1,95*2)+(0,50*2)		11,90		
		0				
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		Koutová lišta:(2,00*4)		8,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*4)+(3,48*2+3,02*2)+(1,00*2+1,20)+(1,00)		25,20		
		0				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		Koutová lišta + Rohová lišta:(2,00*4)+(2,00*4)		16,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*4)+(4,07*2+3,50*2)+(2,50*2+0,15*2)+(1,00*2+1,20)		31,64		
		0				
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		Koutová lišta:(2,00*4)		8,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*4)+(3,48*2+3,02*2)+(1,00*2+1,20)+(1,00)		25,20		
		0				
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		Koutová lišta + Rohová lišta:(2,00*4)+(2,00*4)		16,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*4)+(4,07*2+3,50*2)+(1,00*2+1,20)		26,34		
		0				
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		Koutová lišta:(2,00*4)		8,00		
		Ukončovací lišta:(2,00*2)+(1,60*2+2,37*2)		11,94		
252	59760126.A	Lišta obkladová plastová	m	237,56	50,00	11 877,80
		Obklady vnitřní:				
		0				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		Koutová lišta:(2,00*4)*1,1		8,80		
		Ukončovací lišta:((2,00*2)+(1,95*2+1,92*2))*1,1		12,91		
		0				
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		Koutová lišta:(2,00*4)*1,1		8,80		
		Ukončovací lišta:((2,00*2)+(1,50*2+1,95*2)+(0,50*2))*1,1		13,09		
		0				
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		Koutová lišta:(2,00*4)*1,1		8,80		
		Ukončovací lišta:((2,00*4)+(3,48*2+3,02*2)+(1,00*2+1,20)+(1,00))*1,1		27,72		
		0				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		Koutová lišta + Rohová lišta:((2,00*4)+(2,00*4))*1,1		17,60		
		Ukončovací lišta:((2,00*4)+(4,07*2+3,50*2)+(2,50*2+0,15*2)+(1,00*2+1,20))*1,1		34,80		
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		Koutová lišta:(2,00*4)*1,1		8,80		
		Ukončovací lišta:((2,00*4)+(3,48*2+3,02*2)+(1,00*2+1,20)+(1,00))*1,1		27,72		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		Koutová lišta + Rohová lišta:((2,00*4)+(2,00*4))*1,1		17,60		
		Ukončovací lišta:((2,00*4)+(4,07*2+3,50*2)+(1,00*2+1,20))*1,1		28,97		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		Koutová lišta:(2,00*4)*1,1		8,80		
		Ukončovací lišta:((2,00*2)+(1,60*2+2,37*2))*1,1		13,13		
253	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35	1 215,30	4 071,26
	Celkem za	781 Obklady keramické				125 601,38
Díl:	783	Nátěry				
254	783781002R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	m2	19,29	67,60	1 304,27
		Obložení střešní konstrukce OSB:				
		(26,05+17,80)*0,40*1,1		19,29		
	Celkem za	783 Nátěry				1 304,27
Díl:	784	Malby				
255	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 103,43	9,00	9 930,85
		Vnitřní zdívo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		0				
		Ostění:				
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2		1,47		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2+((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)		2,24		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2		1,50		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		0				
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(3,80)		3,80		
256	784195422R00	Malba barevná, bez penetrace, 2 x nátěr	m2	1 107,67	33,00	36 553,21
		Vnitřní zdivo:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		(1,25+0,165)*3,00		4,25		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:				
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		0				
		Ostění:				
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		(0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(0,50*0,155)*2+(1,30*0,155)*2		0,56		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2		1,47		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2+((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2)		2,24		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		((1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		((1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		((1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15)*2)*2		1,50		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		((2,40*0,155)*2+(2,00*0,155)*2)*5		6,82		
		(1,00*0,155)+(2,80*0,155)*2		1,02		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		((1,20*0,155)*2+(1,80*0,155)*2		0,93		
		((0,90*0,15)+(2,00*0,15)*2		0,74		
		0				
		Strop:				
		M.č. 1.02 Zádveří:				
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:				
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:				
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:				
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:				
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:				
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:				
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:				
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob.				
		(3,80)		3,80		
	Celkem za	784 Malby				46 484,06

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební část	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	787	Zasklívání				
257	787172562R00	Osazení plexiskla do zdiva	m2	4,00	1 500,00	6 000,00
		Plexisklo bude osazeno shora pomocí modulárního systému do zdi, nosný U profil bude vsazen a ukotven shora do zdi, do nosného systému se vsadí upínací systém, do kterého bude vsazeno plexisklo, s broušenými hranami.				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		(2,50*0,80)		2,00		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		(2,50*0,80)		2,00		
258	787-PC001	Z9 - Dodání plexiskla tl. 10 mm	m2	4,40	1 890,00	8 316,00
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		(2,50*0,80)*1,1		2,20		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		(2,50*0,80)*1,1		2,20		
259	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	2,05	143,16	293,48
	Celkem za	787 Zasklívání				14 609,48

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	96 862,49	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 487,05	968,62
Montáž - materiál		404 501,12
Montáž - práce		153 313,82
Mezisoučet 1	100 349,54	558 783,56
Mezisoučet 2	100 349,54	558 783,56
Základní náklady celkem		659 133,10
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		18 160,47
Vedlejší náklady celkem		18 160,47
Náklady celkem		677 293,57

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE ROZVÁDĚČŮ									
ROZVADEČ RMS123									
1	DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-04	ks	1,00	90 470,93	90 470,93	0,00	0,00	90 470,93	90 470,93
ROZVADEČ R-SLP2									
2	DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-05	ks	1,00	6 391,56	6 391,56	0,00	0,00	6 391,56	6 391,56
Dodávky součet			1,00		96 862,49		0,00		96 862,49
Elektromontáže-silnoproud									
MONTÁŽ ROZVÁDĚČE									
3	Do 300 kg	ks	1,00	0,00	0,00	4 560,33	4 560,33	4 560,33	4 560,33
4	Do 10 kg	ks	1,00	0,00	0,00	769,93	769,93	769,93	769,93
KRABICE A PRÍSTROJE									
KRABICE PRÍSTROJOVA DO SADROKARTONU ZDÍVA , OBKLADU ZE DŘEVA									
OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU									
5	TYP : DLE PODKLADU	ks	110,00	14,77	1 624,70	47,38	5 211,80	62,15	6 836,50
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÍSTROJE									
KRYTÍ IP20/ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ									
KOMPLETNÍ SESTAVA PRÍSTROJŮ									
(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)									
6	VYPÍNAČ 2.1	ks	4,00	112,67	450,68	59,23	236,92	171,90	687,60
7	VYPÍNAČ 2.5	ks	5,00	144,44	722,20	59,23	296,15	203,67	1 018,35
8	VYPÍNAČ 2.6	ks	7,00	117,48	822,36	59,23	414,61	176,71	1 236,97
9	VYPÍNAČ 2.6+6	ks	4,00	173,66	694,64	59,23	236,92	232,89	931,56
10	ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ 1/0+1/0	ks	2,00	186,84	373,68	59,23	118,46	246,07	492,14
11	TLAČÍTKO 1/0 S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU	ks	2,00	154,72	309,44	59,23	118,46	213,95	427,90
12	AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-STROP	ks	3,00	720,44	2 161,32	213,21	639,63	933,65	2 800,95
13	SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM	ks	5,00	98,55	492,75	17,77	88,85	116,32	581,60
14	AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-STĚNA- VENKOVNÍ	ks	3,00	1 618,60	4 855,80	213,21	639,63	1 831,81	5 495,43
15	VYPÍNAČ TŘÍPOLOVÝ	ks	2,00	565,82	1 131,64	88,84	177,68	654,66	1 309,32
16	OVLAĐAČ : 6+1/0	ks	5,00	173,66	868,30	59,23	296,15	232,89	1 164,45
ZASUVKA DOMOVNÍ									
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY									
17	230V/16A/KOLÍK+CLONKY	ks	25,00	102,72	2 568,00	59,23	1 480,75	161,95	4 048,75
18	230V/16A S VESTAVENOU PREPETOVOU	ks	3,00	660,62	1 981,86	59,23	177,69	719,85	2 159,55
19	OCHRANOU/KOLÍK+CLONKY	ks	26,00	143,17	3 722,42	59,23	1 539,98	202,40	5 262,40
RAMECEK 1-5 NÁSOBNÝ PRO									
SPOLEČNOU MONTÁŽ PRÍSTROJŮ									
20	1-5 RAMECEK	ks	101,00	43,34	4 377,34	7,11	718,11	50,45	5 095,45
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÍSTROJE									
S VÝŠŠÍM KRYTÍM-ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ									
KOMPLETNÍ SESTAVA PRÍSTROJŮ									
(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)									
ZASUVKA DOMOVNÍ KOMPLETNÍ SESTAVA									
21	230V/16A	ks	9,00	391,43	3 522,87	59,23	533,07	450,66	4 055,94
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÍSTROJE									
S VÝŠŠÍ KRYTÍM IP44-NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ									
KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54									
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO									
23	DO 10 mm2	ks	10,00	96,61	966,10	53,30	533,00	149,91	1 499,10
ZASUVKA PRUMYSLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ IP44									
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY									
24	TYP : 400V/16A/3P+N+PE/Č. INSTALAČNÍ KRABICE	ks	1,00	252,49	252,49	88,84	88,84	341,33	341,33
SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ									
ABB/SERIE REFLEX SI									
25	TYP : ABB/OBJ.Č. : 2495-0-0059	ks	3,00	493,72	1 481,16	88,84	266,52	582,56	1 747,68
ZDÍRKA ÚHLOVÁ PRO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ									
26	TYP : ABB/OBJ.Č. : 0299-0-0032	ks	6,00	877,60	5 265,60	177,68	1 066,08	1 055,28	6 331,68
RAMECEK 1 NÁSOBNÝ									
ABB/SERIE REFLEX SI									
27	1-RAMECEK /OBJ.Č. : 1725-0-0928	ks	3,00	41,14	123,42	5,92	17,76	47,06	141,18
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ									
28	SVORKA ZSA16	ks	15,00	10,28	154,20	29,61	444,15	39,89	598,35
29	PÁSKA CU PRO SVORKU	ks	6,00	13,25	79,50	29,61	177,66	42,86	257,16

30	HOP/Krabice KO12SE s ekvipotenciální přípojnici EPS2	ks	1,00	182,18	182,18	130,30	130,30	312,48	312,48
KABELY, VODICE, UKONČENÍ									
VODICE JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
31	CY4 mm2	m	60,00	7,98	478,80	5,92	355,20	13,90	834,00
32	CY16 mm2	m	40,00	32,36	1 294,40	11,85	474,00	44,21	1 768,40
KABEL BEZHALOGENOVÝ, TRÍDA REAKCE NA OHNĚ - B2 ca, sl, d0									
33	3x1.5/0 mm2 pevne	m	246,00	17,87	4 396,02	13,03	3 205,38	30,90	7 601,40
34	3x1.5/0 mm2 pevne	m	756,00	17,87	13 509,72	13,03	9 850,68	30,90	23 360,40
35	5x1.5/0 mm2 pevne	m	42,00	26,50	1 113,00	17,77	746,34	44,27	1 859,34
36	5x1.5/0 mm2 pevne	m	221,00	26,50	5 856,50	17,77	3 927,17	44,27	9 783,67
37	7x1.5/0 mm2 pevne	m	36,00	42,76	1 539,36	17,77	639,72	60,53	2 179,08
38	3x2.5/0 mm2 pevne	m	792,00	24,79	19 633,68	14,21	11 254,32	39,00	30 888,00
39	5x2.5/0 mm2 pevne	m	60,00	37,19	2 231,40	17,77	1 066,20	54,96	3 297,60
ŠNŮRA (VÝVOD VARNÁ DESKA)									
40	5x2,5/0 mm2	m	6,00	41,74	250,44	17,77	106,62	59,51	357,06
KABEL STÍNĚNÝ									
41	JYTY 2x1,0/0	m	10,00	6,27	62,70	9,48	94,80	15,75	157,50
UKONČENÍ VODIČŮ									
42	do 4 mm2	ks	300,00	0,00	0,00	17,77	5 331,00	17,77	5 331,00
ULOŽNÉ KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA									
OCELOVÉ ULOŽNÉ KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA									
VČETNĚ SPOJEK, NOSNIKŮ, DRŽÁKŮ									
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚTRŮVIT. PODLOŽEK									
KABELOVÝ ZLAB - KOVOVÝ-POZINKOVANÝ									
DRÁTĚNÝ PROGRAM-KOMPLETNÍ SESTAVA									
43	TYP : 60/60 mm	m	50,00	110,03	5 501,50	82,92	4 146,00	192,95	9 647,50
44	TYP : 100/60 mm	m	45,00	128,08	5 763,60	94,76	4 264,20	222,84	10 027,80
45	TYP : 200/60 mm	m	20,00	193,29	3 865,80	118,45	2 369,00	311,74	6 234,80
OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PRISTR. VÝLOŽNÍKY, TÁHLA, PROFILY, LANKA VČ.KOTEV									
46	Do 20kg	ks	80,00	118,45	9 476,00	118,45	9 476,00	236,90	18 952,00
OCEL.NOSNE KONSTRUKCE PRO SVÍTIDLA									
47	Do 10kg	ks	85,00	59,23	5 034,55	59,23	5 034,55	118,46	10 069,10
ZAVĚTROVÁNÍ KABELOVÝCH TRAS									
48	Do 10kg	ks	30,00	59,23	1 776,90	59,23	1 776,90	118,46	3 553,80
TRUBKA PH OHĚBNA DO BETONU									
49	2332/LPE-2 D 23 mm	m	40,00	12,06	482,40	23,69	947,60	35,75	1 430,00
50	2340/LPE-2 D 40 mm	m	12,00	20,24	242,88	29,61	355,32	49,85	598,20
Požární upěvňky osazené na hranici mezi									
mezi jednotlivými požárními úseky									
51	Použití certifikovaných materiálů	m2	2,00	4 145,75	8 291,50	1 776,75	3 553,50	5 922,50	11 845,00
PODLAHOVÁ PROTAHOVACÍ KRABICE PRO VÝŠKU MAZANINY 115-170 mm									
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ									
52	TYP: 115170 250-3/OBO BETTERMANN	ks	1,00	3 245,91	3 245,91	414,58	414,58	3 660,49	3 660,49
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE									
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENÁ V CENĚ SVÍTIDEL. SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I RECYKLAČNÍ POPLATEK									
DETAILNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-06									
PŘÍPADNĚ ZAMĚNY SVÍTIDEL KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM STAVBY									
53	"A"	ks	11,00	2 963,62	32 599,82	213,21	2 345,31	3 176,83	34 945,13
54	"C"	ks	14,00	3 833,04	53 662,56	213,21	2 984,94	4 046,25	56 647,50
55	"D"	ks	40,00	3 669,58	146 783,20	213,21	8 528,40	3 882,79	155 311,60
56	"E"	ks	1,00	2 230,41	2 230,41	213,21	213,21	2 443,62	2 443,62
57	"F"	ks	4,00	2 313,80	9 255,20	213,21	852,84	2 527,01	10 108,04
58	"G"	ks	1,00	3 569,37	3 569,37	213,21	213,21	3 782,58	3 782,58
59	"N1"	ks	8,00	2 210,28	17 682,24	213,21	1 705,68	2 423,49	19 387,92
60	"N2"	ks	4,00	810,20	3 240,80	213,21	852,84	1 023,41	4 093,64
61	"N3"	ks	1,00	1 535,11	1 535,11	213,21	213,21	1 748,32	1 748,32

62	"N4"	ks	1,00	710,70	710,70	213,21	213,21	923,91	923,91
STAVEBNÍ VÝPOMOCE									
63	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/50x50x50 mm	ks	110,00	0,00	0,00	35,54	3 909,40	35,54	3 909,40
64	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm	ks	20,00	0,00	0,00	45,01	900,20	45,01	900,20
65	SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm	m	90,00	0,00	0,00	68,70	6 183,00	68,70	6 183,00
66	SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm	m	80,00	0,00	0,00	82,92	6 633,60	82,92	6 633,60
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
67	Montáž a zapojení pohonu markýzy	ks	2,00	0,00	0,00	1 776,75	3 553,50	1 776,75	3 553,50
68	Montáž a zapojení zařízení vzduchotechniky	ks	2,00	0,00	0,00	1 776,75	3 553,50	1 776,75	3 553,50
69	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84
70	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00	0,00	0,00	213,21	1 705,68	213,21	1 705,68
71	Zkušební provoz	hod	4,00	0,00	0,00	296,13	1 184,52	296,13	1 184,52
72	Zařízení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84
73	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00	0,00	213,21	2 132,10	213,21	2 132,10
REVIZNÍ ZKOUŠKY									
<i>Revizní zkoušky prováděné</i>									
74	revizním technikem (CSN343800)	hod	24,00	0,00	0,00	414,58	9 949,92	414,58	9 949,92
75	Spolupráce s reviz. technikem	hod	16,00	0,00	0,00	213,21	3 411,36	213,21	3 411,36
Elektromontáže - silnoproud celkem					404 501,12	153 313,82	557 814,94		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		62 726,13
Montáž - práce		48 481,92
Mezisoučet 1	0,00	111 208,05
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		6 672,48
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	6 672,48
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		117 880,53
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní viivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		117 880,53
Základ a hodnota DPH 21%	117 880,53	24 754,91
Náklady celkem s DPH		142 635,44

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
HLINIKOVÉ PROVEDENÍ									
DRÁT									
Vodič FeZn Rd 10	m	160,00	17,59	2 814,40		30,19	4 830,40	47,78	7 644,80
Vodič FeZn Rd 8	m	200,00	16,05	3 210,00		30,19	6 038,00	46,24	9 248,00
Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací	m	40,00	67,38	2 695,20		30,19	1 207,60	97,57	3 902,80
Betonová podpěra na plochou střechu	ks	70,00	17,94	1 255,80		18,11	1 267,70	36,05	2 523,60
Podpěra vedení s lepicím páskem na atiku	ks	70,00	24,85	1 739,50		18,11	1 267,70	42,96	3 007,20
Čistidlo k podpěrám s lepicím páskem	ks	2,00	120,75	241,50		0,00	0,00	120,75	241,50
Izolovaný CU vodič 50mm ² , 100kV (1,2/50) pro hromosvod, průměr pláště 20mm	ks	4,00	3 993,42	15 973,68		301,88	1 207,52	4 295,30	17 181,20
Plastová podpěra izolovaného CU vodiče 50mm ² , Ø 20mm	ks	20,00	58,13	1 162,60		18,11	362,20	76,24	1 524,80
Jímací tyč AlMgSi 2000 varianta B 16/10mm	ks	7,00	367,89	2 575,23		265,65	1 859,55	633,54	4 434,78
Jímací stožár samostatně stojící 3000 mm, se stojanem průměr 640mm	ks	2,00	9 527,39	19 054,78		1 032,41	2 064,82	10 559,80	21 119,60
Betonový podstavec s klínem d=337mm, 18kg, včetně podložky	ks	20,00	305,78	6 115,60		120,75	2 415,00	426,53	8 530,60
Svorka okapová FeZn	ks	5,00	30,10	150,50		48,30	241,50	78,40	392,00
Svorka křizová drátůdrát, 8-10/8-10 FeZn	ks	20,00	17,22	344,40		48,30	966,00	65,52	1 310,40
Svorka spojovací drát 8-10 mm, FeZn	ks	20,00	7,35	147,00		48,30	966,00	55,65	1 113,00
Svorka pro spojení jímací tyče a drátu 8-10/16 mm	ks	8,00	28,20	225,60		48,30	386,40	76,50	612,00
Podpěra vedení s příchýtkou do zdiva s vnutrem a hmoždinkou 5x60	ks	20,00	44,92	898,40		18,11	362,20	63,03	1 260,60
Svorka zkušební pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez	ks	4,00	108,30	433,20		54,34	217,36	162,64	650,56
Svorka zkušební dvojčinná CU/nerez pro Rd 8-10/ Rd 8-10	ks	4,00	216,60	866,40		54,34	217,36	270,94	1 083,76
Připojovací svorka na armování v základech svorka FeZn	ks	100,00	9,98	998,00		48,30	4 830,00	58,28	5 826,00
Antikorozní páska 356	ks	5,00	257,54	1 287,70		120,75	603,75	378,29	1 891,45
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY									
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm vč 2ks držáků	ks	4,00	134,66	538,64		126,79	507,16	261,45	1 045,80
HODINOVÉ ZUCOVACÍ SAZBY									
Tvarování vedení	hod	20,00	0,00	0,00		301,88	6 037,60	301,88	6 037,60
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00		422,63	8 452,60	422,63	8 452,60
Spolupráce s revizním technikem	hod	10,00	0,00	0,00		217,35	2 173,50	217,35	2 173,50
Podružný materiál				0,00					
Elektromontáže - celkem				62 726,13	48 481,92				111 208,05
				0,00					0,00

Stavba: Novostavba mateřské školy na p.č.. 654/2 Objekt : Bystřice pod Lopeníkem Stupeň: SO101 Mateřská školka Profese: DPS Investor: Slaboproudé rozvody Obec Bystřice pod Lopeníkem				
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK				
		Celkem	Dodávka	Montáž
<u>Rekapitulace:</u>				
1. Slaboproudé rozvody	Kč	288 701	137 176	151 525
2. HZS	Kč	30 467		
3. Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	8 333		
CELKEM	Kč	327 502	137 176	151 525
Cenová úroveň : r. 2018 Ceny jsou bez DPH				
Vypracoval: Ing. Alois Peček Datum: 01/2018			Zak. číslo: Počet listů:	

Stavba: Novostavba mateřské školy na p.č.. 654/2

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt : 101 Mateřská škola

Stupeň: DPS

Profese: Slaboproudé rozvody

Investor: Obec Bystřice pod Lopeníkem

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
------	---------	-----	-------	------	-----	---------	--------

1. Dodávky

Datové rozvody (SK)

Komponenty

Rozvaděč nástěnný, plně dveře, IP65

1				ks	1	2290,72	2 290,72
2			Plastová skříň 500x300x160mm, kompletní	ks	12	26,27	315,24
3			Propojovací šňůry RJ-RJ do rozvaděče	ks	1	581,95	581,95
4			Vícenásobná zásuvka s přep. Ochranou PoE injektor	ks	3	355,35	1 066,05
5			Switch 8x 10/100/1000Mbps	ks	1	3674,01	3 674,01
6			Přístupový bod WiFi, router, PoE, venkovní, kompletní	ks	1	3590,58	3 590,58
7			Přístupový bod WiFi , PoE, vnitřní, kompletní	ks	2	3237,29	6 474,58
8			Anténa WiFi, venkovní, kompletní	ks	1	2194,93	2 194,93

součet

20 188,06

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

ks

1

3727,57

3 727,57

součet

3 727,57

Datové rozvody (SK) CELKEM

23 915,63

STA

1			TV anténa	ks	2	1257,63	2 515,26
2			R anténa	ks	1	863,14	863,14
3			SAT parabola, vč. přijímače	ks	1	5351,88	5 351,88
4			8p multiswitch, zesilovače	ks	Stránka	6092,45	6 092,45

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
5			Zásuvka TV+R kompletní, vč. krabice, rámečku	ks	3	314,15	942,45
			součet				15 765,18
1			Uvedení do provozu				
			Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1	5591,87	5 591,87
			součet				5 591,87
			STA CELKEM				21 357,05
			Domácí telefon FERMAX DUOX				
1			Panel 4 okénka	ks	2	829,15	1 658,30
2			Inst. krabice	ks	2	662,29	1 324,58
3			Povětrnostní kryt	ks	2	1257,63	2 515,26
4			Panel 6 okének	ks	1	861,08	861,08
5			Inst. krabice	ks	1	724,09	724,09
6			Povětrnostní kryt	ks	1	1503,80	1 503,80
7			Audio modul	ks	3	2528,65	7 585,95
8			modul 4 tlač.	ks	3	1181,41	3 544,23
9			Kódová tlávesnice	ks	1	3651,35	3 651,35
10			Napájecí zdroj	ks	3	1677,87	5 033,61
11			BUS adaptér	ks	3	2050,73	6 152,19
12			DUOX zakončení sběrnice	ks	4	471,74	1 886,96
13			DUOX - delší vzdál.	ks	1	4643,24	4 643,24
14			DUOX loft tel.	ks	4	1020,73	4 082,92
15			Voděodolný el. otvírač	ks	1	1988,93	1 988,93
16			Čelní plech	ks	1	570,62	570,62
17			Elektromech. Zámek ABLOY EL460	ks	2	11783,20	23 566,40
18			Propoj. kabel pro zámky	ks	2	932,15	1 864,30
19			kabel. Průchodky	ks	2	619,03	1 238,06
20			Bezp. Kování	ks	2	4656,63	9 313,26
21			Univerzální protiplech	ks	2	475,86	951,72
22			Protizákmitová ochrana	ks	1	313,12	313,12
23			Napájecí zdroj 12V/2A	ks	1	1555,30	1 555,30
24			Krabice pro napájecí zdroje 6DINmod.	ks	4	352,26	1 409,04
25			Krabice pro bus 4DINmod.	ks	4	232,78	931,12

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
			součet				88 869,43
			Uvedení do provozu				
1			Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1	3 034,38	3 034,38
			součet				3 034,38
			Domácí telefon CELKEM				91 903,81
			1. Dodávka Celkem				137 176,49
			Kč				
			2. Montáže				
			Stavební práce				
1			Stavební výpomoc - průrazy	hod	10	298,70	2 987,00
2			Sekání drážek, krabic	hod	20	298,70	5 974,00
			Stavební práce				8 961,00
			Kč				
			Data (SK)				
			Rozvody nestíněné, kategorie 5e				
1			Datová zásuvka 2xRJ45, pod omítku, vč. rámečku, kompletní	ks	3	118,45	355,35
2			Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, UC300 24 4P FRNC	m	310	5,36	1 661,60
3			Trubka elektroinstalační Super monoflex 1225	m	75	9,17	687,75
4			Trubka elektroinstalační Super monoflex 1232	m	50	13,39	669,50
5			Trubka elektroinstalační Super monoflex 1220	m	80	6,08	486,40
6			Chránička KOPOFLEX 63	m	50	32,03	1 601,50
			Montážní práce				
1			5320 Značení a upřesnění trasy vedení	m	150	20,60	3 090,00
2			Montáž datového rozvaděče	ks	1	927,00	927,00
3			Zapojení datové zásuvky 2xRJ45 pod omítku, do parapetu	ks	Střánka 3	140,08	420,24

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
4			Ukončení konektorem RJ 45 - drát	ks	10	82,50	825,00
5			trubka ohebná elektroinstalační, Supermonofl.	m	205	48,31	9903,55
6			Chránička KOPOFLEX 63 v zemi	m	50	42,54	2127,00
7			Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, UC300 24 4P	m	310	12,88	3992,80
8			FRNC, v trubce, žlabu	ks	0	0,00	0,00
9			Ukončení kabelů na panelu - metal. vývody	ks	15	73,44	1101,60
			Odbočná krabice				
10			Nespecifikované práce	hod	35	298,70	10454,50
11			Dopracování technické dokumentace podle dodávaných systémů, schémata, tech. Pomoc	hod	20	418,18	8363,60
12			Certifikační měření a vypracování protokolů - metal. vývody	ks	8	322,39	2579,12
13			Vyzkoušení a nastavení AP WiFi	ks	2	1732,46	3464,92
DATA (SK) celkem				Kč			52711,43
STA							
1			Anténní stožár pro TV a SAT antény	ks	1	4122,06	4122,06
2			Koaxiální kabel STA	m	200	12,57	2514,00
3			Trubka elektroinstalační Super monoflex 1225	m	150	57,47	8620,50
Montážní práce							
1			Značení a upřesnění trasy vedení	m	200	20,60	4120,00
2			Montáž anténního otožáru TV, SAT	ks	1	2317,50	2317,50
3			trubka ohebná elektroinstalační, Supermonofl.	m	150	48,31	7246,50
4			Koaxiální kabel STA	m	200	12,88	2576,00
						0,00	
5			Nespecifikované práce	hod	10	298,70	2987,00
6			Stavební úpravy	hod	5	298,70	1493,50

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
STA celkem				Kč			35997,06
Domácí telefon							
1			TCEKPFLE 7P1,0	m	50	76,74	3837,00
2			JY(st)Y 4x2x0,8 - sběrnice 1mm ²	m	210	17,30	3633,00
3			Krabice se svorkovnicí	ks	18	202,91	3652,38
4			Trubka elektroinstalační Super monoflex 1225	m	150	9,17	1375,50
Montážní práce							
1			Značení a upřesnění trasy vedení	m	200	20,60	4120,00
2			Montáž kabelu sdělovacího	m	260	12,88	3348,80
3			Zapojení zařízení dom. telefon	ks	1	13499,18	13499,18
4			trubka ohebná elektroinstalační, Supermonofl.	m	150	48,31	7246,50
5			Dopracování technické dokumentace podle dodávaných systémů, schémata, tech. Pomoc	hod	10	418,18	4181,80
Domácí telefon celkem				Kč			44894,16
Zprovoznění							
1			Zabezpečení pracoviště	hod	20	298,70	5974,00
2			Zprovoznění ovl. brány	hod	10	298,70	2987,00
Zprovoznění				Kč			8961,00
Celkem nontáže				Kč			151524,65
3. Vedlejší rozpočtové náklady							
				z pol.:2+3+4+5+6+7			
				Kč	2%	151517,64	3030,35
				Kč	4%	151517,64	5303,12
3. Vedlejší rozpočtové náklady celkem				Kč			8333,47

Pol.	Obj. č.	Typ	Popis	M.j.	Mn.	Cena/ks	Celkem
4.HZS-Komplexní vyzkoušení, revize							
1			Práce spojené s koordinací ost. profesí	hod	10	657,14	6571,40
2			Komplexní zkoušky	hod	10	418,18	4181,80
3			Zhotovení výchozí revize dle ČSN 331500	hod	10	418,18	4181,80
4			Vypracování skut.stavu zapojení -1paré	hod	10	776,62	7766,20
5			Zpracování výrobní dokumentace	hod	10	776,62	7766,20
4.Komplexní vyzkoušení, revize celkem				Kč			30467,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.5

Rozpočet	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace	JKSO	80151
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. archl Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. archl Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	769	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	434 666	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	435 435	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	435 435	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	435 435	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	435 435 Kč	
DPH		21,0	%	91 441 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				526 876 Kč	

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Stavební část	Zdravotechnická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	769	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	26 595	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	195 063	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	208 957	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	4 052	0	0	0
CELKEM OBJEKT	769	434 666	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	435 435	0
Oborová přírážka	0	0,0	435 435	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	435 435	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	435 435	0
Zařízení staveniště	0	0,0	435 435	0
Provoz investora	0	0,0	435 435	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	435 435	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	435 435	0
CELKEM VRN	0	0,0	435 435	0

Položkový rozpočet

Stavba : 02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb		Rozpočet: D. 1. 2				
Objekt : SO 101 Stavební část		Zdravotechnická instalace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342263411R00	Osazení revizních dvířek do zdi 200x200 mm	kus	3,00	157,50	472,50
		Revizní otvor pro termoskopický ventil: 1+1		2,00		
		Revizní otvor - hlavní přívod vody: 1		1,00		
2	55347618	Dvířka revizní plastová bílá 200x200 mm	kus	3,00	98,70	296,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				768,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	29,70	170,10	5 051,97
		(27,00)*1,1		29,70		
4	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	24,20	197,40	4 777,08
		(22,00)*1,1		24,20		
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	24,64	360,15	8 874,10
		(22,40)*1,1		24,64		
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	21,00	76,65	1 609,65
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00	113,40	1 247,40
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	78,54	6,30	494,80
		Potrubí:				
		DN 50 mm:				
		(29,70)		29,70		
		DN 75 mm:				
		(24,20)		24,20		
		DN 110 mm:				
		(24,64)		24,64		
9	721-PC001	Dopojení potrubí na stávající rozvody	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
10	721-PC002	Stavební přímomoce vnitřní kanalizace (Bourání prostupů zdí a drážek v cihelném zdivu..)	hod	10,00	199,50	1 995,00
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70	261,50	444,55
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				26 594,55
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	121,00	221,55	26 807,55
		(110,00)*1,1		121,00		
13	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x4,2 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	3,85	243,60	937,86
		(3,50)*1,1		3,85		
14	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	50,60	291,90	14 770,14
		(46,00)*1,1		50,60		
15	722172316R00	Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	22,00	714,00	15 708,00
		Přívodní potrubí studené vody do objektu:				
		(20,00)*1,1		22,00		
16	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	80,30	221,55	17 790,47
		(73,00)*1,1		80,30		
17	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	63,58	243,60	15 488,09
		Potrubí:				
		(32,80)*1,1		36,08		
		Cirkulace:				
		(25,00)*1,1		27,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Stavební část	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	722181212RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	201,30	33,60	6 763,68
		Studená voda:				
		(110,00)*1,1		121,00		
		Teplá voda:				
		(73,00)*1,1		80,30		
19	722181212RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	67,43	37,80	2 548,85
		Studená voda:				
		(3,50)*1,1		3,85		
		Teplá voda:				
		Potrubí:				
		(32,80)*1,1		36,08		
		Cirkulace:				
		(25,00)*1,1		27,50		
20	722181212RU1	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	50,60	45,15	2 284,59
		Studená voda:				
		(46,00)*1,1		50,60		
21	722181212RY3	Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm	m	22,00	70,35	1 547,70
		Přívodní potrubí studené vody do objektu:				
		(20,00)*1,1		22,00		
22	722202212R00	D+M Nástěnka PP-R DN 15	kus	43,00	161,70	6 953,10
23	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	75,60	151,20
		Termoskopický ventil:				
		(2)		2,00		
24	722-PC001	Ventil předřazený termoskopický, kov/ mosaz, chrom max.teplota 85°C, max. průtok 35 l/s	kus	2,00	32 418,75	64 837,50
25	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	1,00	206,85	206,85
		Hlavní uzávěr vodovodu:				
		(1)		1,00		
26	722235126R00	Kohout kulový KK DN 50	kus	1,00	774,90	774,90
27	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	319,33	6,30	2 011,78
		Studená voda:				
		DN 20 mm:				
		(121,00)		121,00		
		DN 25 mm:				
		(3,85)		3,85		
		DN 32 mm:				
		(50,60)		50,60		
		Teplá voda:				
		DN 20 mm:				
		(80,30)		80,30		
		DN 25 mm:				
		(63,58)		63,58		
28	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	22,00	9,45	207,90
		Studená voda:				
		Přívodní potrubí studené vody do objektu:				
		(20,00)*1,1		22,00		
29	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	341,33	11,55	3 942,36
		Studená voda:				
		DN 20 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Stavební část	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(121,00)		121,00		
		DN 25 mm:				
		(3,85)		3,85		
		DN 32 mm:				
		(50,60)		50,60		
		DN 63 mm:				
		(22,00)		22,00		
		Teplá voda:				
		DN 20 mm:				
		(80,30)		80,30		
		DN 25 mm:				
		(63,58)		63,58		
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	341,33	14,70	5 017,55
		Studená voda:				
		DN 20 mm:				
		(121,00)		121,00		
		DN 25 mm:				
		(3,85)		3,85		
		DN 32 mm:				
		(50,60)		50,60		
		DN 63 mm:				
		(22,00)		22,00		
		Teplá voda:				
		DN 20 mm:				
		(80,30)		80,30		
		DN 25 mm:				
		(63,58)		63,58		
31	722-PC001	Dopojení potrubí na stávající rozvody	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
32	722-PC002	Stavební přímomoce vnitřní vodovod (Bourání prostupů zdí a drážek v cihelném zdivu...)	hod	10,00	199,50	1 995,00
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	1 928,45	2 217,72
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				195 062,79
Díl:	725	Zařizovací předměty				
34	725-PC001	K1 - D+M Dětský klozet BABY, včetně sedátka v barvě zelené, bez poklopu	kus	10,00	7 224,00	72 240,00
		Dětský klozet BABY obsahuje:				
		- Instalační modul pro samostatně stojící klozety, - Ovládací tlačítko pro podomítkový modul,				
		- Dětský klozet samostatně stojící s vodorovným odpadem, ploché splachování s instalační sadou, klozetové sedátko - tvrdé z duroplastu, bez poklopu, zelené.				
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:				
		(5)		5,00		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:				
		(5)		5,00		
35	725-PC002	K2 - D+M Klozet KOMBI, včetně sedátka v bílé barvě	kus	1,00	5 109,30	5 109,30
		Klozet KOMBI:				
		- Klozet samostatně stojící 40 cm, s vodorovným odpadem, boční napouštění, délka 63 cm, klozetové sedátko - tvrdé z duroplastu, bílé.				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1)		1,00		
36	725-PC003	U1 - D+M Umývatko BABY š. 500 mm včetně baterie	kus	10,00	5 509,35	55 093,50
		Umývatko BABY:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Stavební část	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Umyvadlo š. 500 mm s otvorem pro baterii, - Zápachová uzávěrka umyvadlová designová - sifon umyvadlový 5/4, včetně gumové manžety a umyvadlového vstoku 5/4 clic-clac celochrom, - 2x rohový ventil, včetně filtru celochrom - přívod 1/2", vývod 3/8" - Baterie páková, umyvadlová, stojánková bez výpusti, - 2x připojovací hadička 3/8" x 10 - pro stojánkovou baterii.				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		(5)		5,00		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		(5)		5,00		
37	725-PC004	U2 - D+M Umyvadlo š. 650 mm včetně baterie	kus	3,00	4 723,95	14 171,85
		- Umyvadlo š. 650 mm s otvorem pro baterii, - Zápachová uzávěrka umyvadlová designová - sifon umyvadlový 5/4, včetně gumové manžety a umyvadlového vstoku 5/4 clic-clac celochrom, - 2x rohový ventil, včetně filtru celochrom - přívod 1/2", vývod 3/8" - Baterie páková, umyvadlová, stojánková bez výpusti, - 2x připojovací hadička 3/8" x 10 - pro stojánkovou baterii.				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1)		1,00		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:				
		(1)		1,00		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:				
		(1)		1,00		
38	725-PC005	S1 - D+M Sprchový kout s keramickou vaničkou včetně baterie	kus	2,00	17 728,20	35 456,40
		Sprchový kout obsahuje:				
		- Keramická sprchová vanička čtvercová 800 x 800 mm, - Sprchová zástěna - Baterie nástěnná směšovací jednopáková s vývodem pro sprchovou hadici - Držák ruční sprchy - mosaz - pochromovaný.				
		M.č. 1.11 WC, umývárna děti:				
		(1)		1,00		
		M.č. 1.15 WC, umývárna děti:				
		(1)		1,00		
39	725-PC006	S2 - D+M Sprchový kout s keramickou vaničkou včetně baterie	kus	1,00	17 119,20	17 119,20
		Sprchový kout obsahuje:				
		- Keramická sprchová vanička čtvercová 800 x 800 mm, - Sprchová zástěna - Baterie nástěnná směšovací jednopáková s vývodem pro sprchovou hadici - Držák ruční sprchy - mosaz - pochromovaný.				
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:				
		(1)		1,00		
40	725019101R00	V - D+M Výlevky stojící s plastovou mřížkou včetně baterie	soubor	1,00	7 697,55	7 697,55
		- Výlevka samostatně stojící, s vodorovným odtokem, - Mřížka plastová, - Baterie páková nástěnná 150 mm.				
		M.č. 1.19 Mytí gastronádob:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Stavební část	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1)		1,00		
41	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	2 068,88	2 068,88
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				208 956,68
Díl:	728	Vzduchotechnika				
42	721273200RT3	D+M Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	8,00	504,00	4 032,00
		Ukončení potrubí nad úrovní střechy:				
		(8)		8,00		
43	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	0,50	40,32	20,16
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				4 052,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 6

Rozpočet	D. 1. 3	Ústřední vytápění	JKSO	80151
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	240 882	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		240 882	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		240 882	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		240 882	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	240 882 Kč	
DPH		21,0 %	50 585 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				291 467 Kč

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Stavební část	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	13 637	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 995	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	42 463	0	0	0
734 Armatury	0	16 959	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	165 828	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	240 882	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	240 882	0
Oborová přírážka	0	0,0	240 882	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	240 882	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	240 882	0
Zařízení staveniště	0	0,0	240 882	0
Provoz investora	0	0,0	240 882	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	240 882	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	240 882	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Stavební část	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722181212RT6	Izolace návleková PRO tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 18 mm	m	143,00	61,95	8 858,85
		(130,00)*1,1		143,00		
2	722181212RT7	Izolace návleková PRO tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	55,00	65,10	3 580,50
		(50,00)*1,1		55,00		
3	722181212RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 26 mm	m	22,00	3,15	69,30
		(20,00)*1,1		22,00		
4	722-PC001	Dopojení potrubí na stávající rozvody v místnosti	kpl	1,00	861,00	861,00
5	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2,00	133,70	267,39
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				13 637,04
Díl: 730		Ústřední vytápění				
6	730-PC001	Stavební připojka ústředního vytápění	hod	10,00	199,50	1 995,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 995,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
7	733178113R00	Potrubí vícevrstvé polyetylen/hliník, D 18 x 2 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	143,00	171,15	24 474,45
		(130,00)*1,1		143,00		
8	733178114RT3	Potrubí vícevrstvé polyetylen/hliník, D 22 x 2 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	55,00	163,80	9 009,00
		(50,00)*1,1		55,00		
9	733178115R00	Potrubí vícevrstvé polyetylen/hliník, D 26 x 3 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	22,00	273,00	6 006,00
		(20,00)*1,1		22,00		
10	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	220,00	7,35	1 617,00
		Potrubí:				
		DN 18 mm:				
		(143,00)		143,00		
		DN 22 mm:				
		(55,00)		55,00		
		DN 26 mm:				
		(22,00)		22,00		
11	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,30	411,06	1 356,51
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				42 462,96
Díl: 734		Armatury				
12	734291952R00	Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	19,00	24,15	458,85
13	734-PC001	Termostatická hlavice s vestavným čidlem připojovací závit M30x1,5	kus	19,00	252,00	4 788,00
14	734209102RT2	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	19,00	177,45	3 371,55
15	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	19,00	75,60	1 436,40
16	734-PC002	Ventil termostatický radiátorový se závitem M30x1,5	kus	19,00	352,80	6 703,20
17	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,20	167,58	201,10
	Celkem za	734 Armatury				16 959,10
Díl: 735		Otopná tělesa				
18	735151000R01	Montáž otopných těles panelových VK 22	kus	19,00	411,60	7 820,40
		Těleso 500/900mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1000/700 mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1100/700 mm:				
		(1)		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Stavební část	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Těleso 1200/700 mm:				
		(6)		6,00		
		Těleso 2000/600 mm:				
		(10)		10,00		
19	735151845R00	Otopná tělesa panelová VK 22 500/ 900 (593 W), včetně šroubení	kus	1,00	5 201,70	5 201,70
		Otopné těleso typ 22 VK je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
20	735151872R00	Otopná tělesa panelová VK 22 600/2000 (1695 W), včetně šroubení	kus	10,00	8 163,75	81 637,50
		Otopné těleso typ 22 VK je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
21	735151887R00	Otopná tělesa panelová VK 22 700/1100 (1053 W), včetně šroubení	kus	1,00	6 760,95	6 760,95
		Otopné těleso typ 22 VK je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
22	735151888R00	Otopná tělesa panelová VK 22 700/1200 (1149 W), včetně šroubení	kus	6,00	7 111,65	42 669,90
		Otopné těleso typ 22 VK je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
23	735151883R00	Otopná tělesa panelová VK 22 1000/ 700 (957 W), včetně šroubení	kus	1,00	6 251,70	6 251,70
		Otopné těleso typ 22 VK je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
24	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles VK 20-22	kus	19,00	242,55	4 608,45
		Těleso 500/900mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1000/700 mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1100/700 mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1200/700 mm:				
		(6)		6,00		
		Těleso 2000/600 mm:				
		(10)		10,00		
25	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	18,96	11,55	218,99
		Těleso 500/900mm:				
		(0,50*0,90)*1		0,45		
		Těleso 1000/700 mm:				
		(1,00*0,70)*1		0,70		
		Těleso 1100/700 mm:				
		(1,10*0,70)*1		0,77		
		Těleso 1200/700 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Stavební část	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,20*0,70)*6		5,04		
		Těleso 2000/600 mm:				
		(2,00*0,60)*10		12,00		
26	735-PC001	Napojení otopných těles na stáv. přípojná místa	kus	19,00	315,00	5 985,00
		Těleso 500/900mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1000/700 mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1100/700 mm:				
		(1)		1,00		
		Těleso 1200/700 mm:				
		(6)		6,00		
		Těleso 2000/600 mm:				
		(10)		10,00		
27	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,90	1 611,55	4 673,48
	Celkem za	735 Otopná tělesa				165 828,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 7

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	82711
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 102	Přípojka vodovodu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	97 413	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	97 413	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	97 413	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 413	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		97 413 Kč	
DPH		21,0 %		20 457 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				117 870 Kč	

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Připojka vodovodu	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	30 240	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 454	0	0	0	0
8 Trubní vedení	56 155	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 065	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	97 413	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	97 413	0
Oborová přírážka	0	0,0	97 413	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	97 413	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	97 413	0
Zařízení staveniště	0	0,0	97 413	0
Provoz investora	0	0,0	97 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	97 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	97 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Přípojka vodovodu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	13,13	318,25	4 177,03
		Vodoměrná šachta: (2,50*2,50*2,10)		13,13		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	13,13	2,38	31,24
		Vodoměrná šachta: (2,50*2,50*2,10)		13,13		
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	15,10	428,93	6 475,77
		Vodovodní přípojka: (9,15*1,00*1,65)		15,10		
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,10	29,36	443,26
		Vodovodní přípojka: (9,15*1,00*1,65)		15,10		
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,20	105,45	3 184,06
		Rýhy: (9,15*1,65)*2		30,20		
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,20	24,23	731,62
		Rýhy: (9,15*1,65)*2		30,20		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,22	100,23	2 828,74
		Vodovodní šachta: (13,125)		13,13		
		Vodovodní rýha: (15,0975)		15,10		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	43,18	38,00	1 640,99
		Vodorovné přemístění výkopku na úložiště:				
		Vodovodní šachta: (13,125)		13,13		
		Vodovodní rýha: (15,0975)		15,10		
		0				
		Vodorovné přemístění výkopku zpět pro zásyp:				
		Zásyp potrubí: (10,8614)		10,86		
		Zásyp šachty: (4,10)		4,10		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,96	103,55	1 549,25
		Zásyp potrubí: Hloubení:(15,0975)		15,10		
		Lože:-(0,915)		-0,92		
		Obsyp:-(3,2851)		-3,29		
		Potrubí:-(0,036)		-0,04		
		0				
		Zásyp šachty: Hloubení:(13,125)		13,13		
		Lože:-(0,625)		-0,63		
		Obsyp:-(4,80)		-4,80		
		Šachta:-(3,60)		-3,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Přípojka vodovodu	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,09	935,75	7 565,63
		Obsyp potrubí:				
		(9,15*1,00*0,363)-(9,15*0,063*0,063)		3,29		
		Obsyp šachty:				
		(2,50*2,00*0,30)*2		3,00		
		(1,50*2,00*0,30)*2		1,80		
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,30	11,31	206,97
		Úprava pláně - potrubí:				
		(9,15*2,00)		18,30		
13	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	18,30	51,40	940,62
		Úprava pláně - potrubí:				
		(9,15*2,00)		18,30		
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	18,30	21,00	384,30
		Úprava pláně - potrubí:				
		(9,15*2,00)		18,30		
15	00572400	Směs travní parková	kg	0,73	110,25	80,70
		Úprava pláně - potrubí:				
		(9,15*2,00)*0,04		0,73		
Celkem za		1 Zemní práce				30 240,20
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,54	943,95	1 453,68
		Lože pod potrubí:				
		(9,15*1,00*0,10)		0,92		
		Lože pod šachtu:				
		(2,50*2,50*0,10)		0,63		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 453,68
Díl: 8	Trubní vedení					
17	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	9,15	23,84	218,14
18	286136750	Trubka voda SDR11 63x5,8mm	m	10,07	30,80	310,00
		Vodovodní přípojka:				
		(9,15)*1,1		10,07		
19	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	6,00	68,15	408,90
		Chráníčka:				
		(6,00)		6,00		
20	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm chráníčka	m	6,60	279,30	1 843,38
		Chráníčka:				
		(6,00)*1,1		6,60		
21	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	9,15	11,13	101,84
22	899731112R00	Dodání a položení signalizačního vodiče CY 2,5 mm2	m	9,15	15,12	138,35
23	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	9,15	54,60	499,59
24	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	9,15	16,17	147,96
25	800-PC000	D+M Navrtávacího pasu PN 16 č. 3800 DN 80/2"	kus	1,00	4 042,50	4 042,50
26	800-PC001	D+M Šoupátko 2800 PN 16 DN 2"/2"	kus	1,00	4 845,75	4 845,75
27	800-PC002	D+M Zemní teleskopické soupravy vč. poklopu č. 9601 DN 3/4 - 2" (1,5 - 2,0 m)	kus	1,00	2 793,00	2 793,00
28	800-PC003	D+M Podkladní desky č. 3480	kus	1,00	696,15	696,15
29	800-PC004	D+M Sestavy vodoměrné DN 2" PN 10	kus	1,00	4 137,00	4 137,00
30	800-PC005	D+M Vodoměrné šachty DN 1500 mm	kus	1,00	19 595,10	19 595,10
31	800-PC006	D+M Redukčního ventilu tlaku FK74C/1AA	kus	1,00	8 858,85	8 858,85
32	800-PC007	D+M Domovního vodoměru	kus	1,00	5 034,75	5 034,75
33	800-PC008	Napojení potrubí na hlavní vodovodní síť	kpl	1,00	2 483,25	2 483,25

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld SO 102 Přípojka vodovodu	Rozpočet: D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				56 154,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,72	123,50	2 064,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 064,80

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	Novostavba mateřské školy Bystř. p. Lop.		
Projekt	SO 103.1 Kanalizace splašková, ČOV		
Investor	obec Bystřice pod Lopeníkem		
Z. č.			
A. č.			
Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka a montáž	353 428,55		
Zemní práce	82 334,92		
Hodinové zúčtovací sazby	7 875,00		
Demontáže	0,00		
Základní náklady celkem		443 638,47	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00	
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		443 638,47	
Základ a hodnota DPH 21%	443 638,47	93 164,08	
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		536 802,55	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců			
1 - Zemní práce	82 334,92	18,36	
827 - Kanalizace	353 428,55	0,58	
789 - HZS	7 875,00	0,00	
Vypracoval			
Kontroloval			
Datum	12/2017		
Zpracovatel			
ČÚ	2017		
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH		

Police	Název	Mj	Podst	Cena	Cena celkem	Množství celk. (Q)
1	1 - Zemní práce					
	přípojka S-délka 39,0 m x ϕ hl 1,4 m x š 0,8 m = 43,68 m ³					
	nápojení PS1-PS2 2,0 m x ϕ hl 1,15 m x š 0,8 m = 1,84 m ³					
3	ČOV 3,75 m x hl 3,0 m x š 2,5 m = 28,125 m ³					
5	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 cm					
6	v hor. 3 do 100 m ³	m ³	73,65	680,20	50 093,33	0,00
7	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST					
8	hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m ³	73,65	13,30	979,55	0,00
9	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU					
10	z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	73,65	100,23	7 381,94	0,00
11	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU					
12	z hor. 1-4 do 50 m	m ³	73,65	38,00	2 798,70	0,00
13	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU					
14	z hor. 1-4 do 5000 m	m ³	13,12	164,83	2 162,57	0,00
15	ZÁSYV JAM, RÝH, ŠACHET					
16	se ztuhnutím	m ³	60,53	103,55	6 267,88	0,00
17	OBSYP POTRUBÍ					
18	bez prohození sypaniny (41x0,3x0,8)	m ³	9,84	460,75	4 533,78	0,00
19	PÍSEK KOPANÝ					
20	na obsyp potrubí	m ³	9,84	524,40	5 160,10	13,77
21	LOŽE POD POTRUBÍ					
	ze štěrkopisku do 63 mm (41,0x0,1x0,8)	m ³	3,28	901,55	2 957,08	4,59
23	1 - Zemní práce - celkem				82 334,92	18,36
24						
25	827 - Kanalizace					
26	POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH					
27	PVC SN 4					
28	DN 150	m	41,00	236,25	9 686,25	82,00
30	MONTÁŽ TRUB PVC					
31	do DN 150	m	41,00	117,60	4 821,60	0,00
32	TLAKOVÉ ZKOUŠKY					
33	do DN 150	m	41,00	18,90	774,90	0,00
	NÁPOJENÍ DO KANALIZACE					
	nápojení do stáv. kanalizace, osazení odbočky pro napoj.	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00
	ČOV					
	ČOV Roto Roclean20 PE					
	Dodávka kompaktní šachty vč. rozvaděče	kpl	1,00	290 047,80	290 047,80	455,00
	ČOV montáž					
	Montáž ČOV, vč. podkladní bet. desky, osazení, napojení	kpl	1,00	12 862,50	12 862,50	0,00
	na potrubí, zajištění v mont. jámě,					
	REVIZNÍ ŠACHTA					
	plast. Revizní šachta DN 400, dno, komínek, poklop	kpl	5,00	6 037,50	30 187,50	42,50
48	PŘESUN HMŮT PRO					
49	PLASTOVÉ POTRUBÍ A OBJEKTY NA POTRUBÍ					
50	kanalizace	t	18,94	200,00	3 788,00	
51	827 - Kanalizace - celkem				353 428,55	0,58
52						
53	789 - HZS					
54	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE					
55	stavební práce při montáži	hod	16,00	262,50	4 200,00	0,00
56	ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ					
57	kanalizace vč. skut. stavu	kpl	1,00	3 675,00	3 675,00	0,00
58	789 - HZS - celkem				7 875,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 9

Rozpočet	D. 1. 1	Kanalizace splašková	JKSO	8272911
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 103.1b	Kanalizace splašková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	91 201	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	91 201	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	91 201	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	91 201	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	91 201 Kč	
DPH		21,0 %	19 152 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM				110 353 Kč

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 103.1b Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	55 378	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 360	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 908	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	91 201	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	91 201	0
Oborová přírážka	0	0,0	91 201	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	91 201	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	91 201	0
Zařízení staveniště	0	0,0	91 201	0
Provoz investora	0	0,0	91 201	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	91 201	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	91 201	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103.1b Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	111-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 500,00
Díl:	1	Zemní práce				
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	44,91	33,25	1 493,09
		Jámy:				
		(0,4375)		0,44		
		Rýhy:				
		(44,4675)		44,47		
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,44	766,65	335,41
		Revizní šachty DN 315 mm:				
		RŠ3:				
		(0,50*0,50*1,75)		0,44		
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	0,44	48,26	21,11
		Revizní šachty DN 315 mm:				
		RŠ3:				
		(0,50*0,50*1,75)		0,44		
5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	44,47	428,93	19 073,44
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10*1,75)		20,50		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,10*1,75		12,71		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,00*1,95		11,26		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	44,47	29,36	1 305,57
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10*1,75)		20,50		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,10*1,75		12,71		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,00*1,95		11,26		
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	82,90	105,45	8 741,54
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,75)*2		37,28		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,75*2		23,10		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,95*2		22,52		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,90	24,23	2 008,61
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,75)*2		37,28		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,75*2		23,10		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba : 02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb Objekt : SO 103.1b Kanalizace splašková		Rozpočet: D. 1. 1 Kanalizace splašková
---	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(5,375+0,40)*1,95*2		22,52		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	44,91	100,23	4 500,83
		Jámy:				
		(0,4375)		0,44		
		Rýhy:				
		(44,4675)		44,47		
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	75,69	38,00	2 876,19
		Přemístění výkopku na mezideponii:				
		Jámy:				
		(0,4375)		0,44		
		Rýhy:				
		(44,4675)		44,47		
		0				
		Zpětné přemístění výkopku pro zásyp:				
		(30,7843)		30,78		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,78	103,55	3 187,71
		POTRUBÍ:				
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		Hloubení:(20,5013)		20,50		
		Lože:-(1,1715)		-1,17		
		Obsyp:-(5,1163)		-5,12		
		Potrubí:-(10,65*0,16*0,16)		-0,27		
		0				
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		Hloubení:(12,705)		12,71		
		Lože:-(0,726)		-0,73		
		Obsyp:-(3,1706)		-3,17		
		Potrubí:-(6,60*0,16*0,16)		-0,17		
		0				
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		Hloubení:(11,2613)		11,26		
		Lože:-(0,5775)		-0,58		
		Obsyp:-(2,3845)		-2,38		
		Potrubí:-(5,775*0,11*0,11)		-0,07		
		0				
		ŠACHTY:				
		Hloubení:(0,4375)		0,44		
		Lože:-(0,025)		-0,03		
		Obsyp:-(0,3003)		-0,30		
		Šachta:-(3,15*0,158*0,158*1,75)		-0,14		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,97	935,75	10 266,77
		POTRUBÍ:				
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10*0,46)-(10,65*0,16*0,16)		5,12		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		((2,20+3,85+0,55)*1,10*0,46)-((2,20+3,85+0,55)*0,16*0,16)		3,17		
		0				
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		((5,375+0,40)*1,00*0,425)-((5,375+0,40)*0,11*0,11)		2,38		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103.1b Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		ŠACHTY:				
		(0,50*0,50*1,75)-(3,14*0,158*0,158*1,75)		0,30		
13	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,00	11,31	282,75
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10)		11,72		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,10		7,26		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,00		5,78		
		0				
		ŠACHTY:				
		(0,50*0,50)		0,25		
14	181301102R00	Rozprostření omíce, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	25,00	51,40	1 285,00
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10)		11,72		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,10		7,26		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,00		5,78		
		0				
		ŠACHTY:				
		(0,50*0,50)		0,25		
Celkem za		1 Zemní práce				55 378,03
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,50	943,95	2 359,88
		POTRUBÍ:				
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65*1,10*0,10)		1,17		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)*1,10*0,10		0,73		
		0				
		Připojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)*1,00*0,10		0,58		
		0				
		REVIZNÍ ŠACHTY:				
		RŠ3:				
		(0,50*0,50*0,10)		0,03		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 359,88
Díl:	8	Trubní vedení				
16	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	23,03	23,52	541,55
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65)		10,65		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)		6,60		
		0				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103.1b Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm: (5,375+0,40)		5,78		
17	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	6,35	102,10	648,59
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm: (5,375+0,40)*1,1		6,35		
18	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	18,98	190,70	3 618,53
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm: Úsek RŠ2 - RŠ3: (10,65)*1,1		11,72		
		Úsek RŠ3 - ČOV: (2,20+3,85+0,55)*1,1		7,26		
19	891265321R00	Montáž zpětných klapek DN 110	kus	1,00	502,43	502,43
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm: (1)		1,00		
20	891-PC001	Klapka zpětná KG DN 110 KG - KLAP	kus	1,00	1 328,25	1 328,25
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm: (1)		1,00		
21	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	1,00	164,33	164,33
		RŠ3: (1)		1,00		
22	28697105	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	1,00	1 232,79	1 232,79
		RŠ3: (1)		1,00		
23	286971400	Roura šachtová korugovaná DN 315	kus	1,00	947,55	947,55
		RŠ3: (1)		1,00		
24	27311361	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	1,00	168,84	168,84
		RŠ3: (1)		1,00		
25	899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	288,75	288,75
		RŠ3: (1)		1,00		
26	55243080.A	Poklop litinový DN 315 s teleskopickou rourou	kus	1,00	962,54	962,54
		RŠ3: (1)		1,00		
27	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	23,03	11,13	256,27
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm: Úsek RŠ2 - RŠ3: (10,65)		10,65		
		Úsek RŠ3 - ČOV: (2,20+3,85+0,55)		6,60		
		0				
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm: (5,375+0,40)		5,78		
28	871-PC001	Napojení potrubí na revizní šachtu, ČOV stávající kanalizační stoku	kus	6,00	1 979,25	11 875,50
		Napojení na stávající stoku: (1)		1,00		
		Napojení na ČOV: (2)		2,00		
		Napojení na RŠ: (3)		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103.1b Kanalizace splašková	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	23,03	22,58	519,90
		Areálová splašková kanalizace DN 160 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(10,65)		10,65		
		Úsek RŠ3 - ČOV:				
		(2,20+3,85+0,55)		6,60		
		0				
		Přípojka splaškové kanalizace DN 110 mm:				
		(5,375+0,40)		5,78		
	Celkem za	8 Trubní vedení				23 055,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,54	123,50	2 907,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 907,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 10

Rozpočet	D. 1. 2	Kanalizace dešťová	JKSO	8272911
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 103.2	Kanalizace dešťová		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	9

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	148 713	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	148 713	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	148 713	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	148 713	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	148 713 Kč	
DPH		21,0 %	31 230 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				179 943 Kč

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	95 469	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 811	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 847	0	0	0	0
8 Trubní vedení	33 316	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 770	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	148 713	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	148 713	0
Oborová přírážka	0	0,0	148 713	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	148 713	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	148 713	0
Zařízení staveniště	0	0,0	148 713	0
Provoz investora	0	0,0	148 713	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	148 713	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	148 713	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	64,22	33,25	2 135,16
		Jámy:				
		(12,7152)		12,72		
		Rýhy:				
		(51,50)		51,50		
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,72	502,55	6 390,02
		Vsakovací prostory:				
		(1,00*2,00*0,60)		1,20		
		(1,00*3,00*0,60)		1,80		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		
		0				
		Revizní šachty RŠ1 - RŠ3:				
		(3,14*0,158*0,158*1,00)*3		0,24		
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	12,72	19,48	247,69
		Vsakovací prostory:				
		(1,00*2,00*0,60)		1,20		
		(1,00*3,00*0,60)		1,80		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		
		Revizní šachty RŠ1 - RŠ3:				
		(3,14*0,158*0,158*1,00)*3		0,24		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	51,50	1 004,15	51 713,73
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00*1,00)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50+2,00)*1,00*1,00		10,50		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70*1,00*1,00)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00*1,00)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00*1,00)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,00*1,00		6,25		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,00*1,00		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)*1,00*1,00		5,40		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	51,50	29,36	1 512,04
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00*1,00)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50+2,00)*1,00*1,00		10,50		
		Úsek D2 - RŠ2:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,70*1,00*1,00)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00*1,00)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00*1,00)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,00*1,00		6,25		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,00*1,00		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)*1,00*1,00		5,40		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,22	100,23	6 436,29
		Jámy:				
		(12,7152)		12,72		
		Rýhy:				
		(51,50)		51,50		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	109,50	38,00	4 160,82
		Přemístění výkopku na mezideponii:				
		Jámy:				
		(12,7152)		12,72		
		Rýhy:				
		(51,50)		51,50		
		0				
		Zpětné přemístění výkopku pro zásyp:				
		(45,28)		45,28		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	45,28	103,55	4 688,92
		POTRUBÍ:				
		DN 110 mm:				
		Hloubení:(23,05)		23,05		
		Lože:-(2,305)		-2,31		
		Obsyp:-(8,6915)		-8,69		
		Potrubí:-(21,05*0,11*0,11)		-0,25		
		0				
		DN 125 mm:				
		Hloubení:(28,45)		28,45		
		Lože:-(1,365)		-1,37		
		Obsyp:-(5,588)		-5,59		
		Potrubí:-(13,65*0,125*0,125)		-0,21		
		0				
		Šachty:				
		Hloubení:(0,2352)		0,24		
		Lože:-(0,0235)		-0,02		
		Obsyp:-(0,2574)		-0,26		
		šachta:-(3,14*0,158*0,158*1,00)*3		-0,24		
		0				
		Vsakovací prostory:				
		(1,00*2,00*0,60)		1,20		
		(1,00*3,00*0,60)		1,80		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		
		(1,00*7,90*0,60)		4,74		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,54	935,75	13 602,90
		POTRUBÍ:				
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00*0,425)-(6,10*0,11*0,11)		2,52		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50*1,00*0,425)-(8,50*0,11*0,11)		3,51		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70*1,00*0,425)-(1,70*0,11*0,11)		0,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00*0,425)-(4,75*0,11*0,11)		1,96		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00*0,425)-(7,40*0,125*0,125)		3,03		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		((3,75+2,50)*1,00*0,425)-((3,75+2,50)*0,125*0,125)		2,56		
		0				
		ŠACHTY:				
		((0,50*0,50*0,50)*3)-((3,14*0,158*0,158*0,50)*3)		0,26		
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	73,05	11,31	826,20
		Vsakovací prostory:				
		(1,00*2,00)		2,00		
		(1,00*3,00)		3,00		
		(1,00*7,90)		7,90		
		(1,00*7,90)		7,90		
		0				
		Revizní šachty RŠ1 - RŠ3:				
		(0,50*0,50)*3		0,75		
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50+2,00)*1,00		10,50		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70*1,00)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,00		6,25		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,00		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)*1,00		5,40		
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	73,05	51,40	3 754,77
		Vsakovací prostory:				
		(1,00*2,00)		2,00		
		(1,00*3,00)		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,00*7,90)		7,90		
		(1,00*7,90)		7,90		
		0				
		Revizní šachty RŠ1 - RŠ3:				
		(0,50*0,50)*3		0,75		
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50+2,00)*1,00		10,50		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70*1,00)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,00		6,25		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,00		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)*1,00		5,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				95 468,53
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
13	289970111R00	Vrstva geotextile Geofiltex 300g/m2	m2	58,88	98,70	5 811,46
		Vsakovací prostory:				
		((2,00*0,60)+(0,60*1,00)*2+(2,00*1,00)*2)		6,40		
		((3,00*0,60)+(0,60*1,00)*2+(3,00*1,00)*2)		9,00		
		((7,90*0,60)+(0,60*1,00)*2+(7,90*1,00)*2)		21,74		
		((7,90*0,60)+(0,60*1,00)*2+(7,90*1,00)*2)		21,74		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				5 811,46
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	7,25	943,95	6 846,94
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10*1,00*0,10)		0,61		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50+2,00)*1,00*0,10		1,05		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70*1,00*0,10)		0,17		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75*1,00*0,10)		0,48		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40*1,00*0,10)		0,74		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,00*0,10		0,63		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,00*0,10		0,94		
		(0,50+1,40+3,50)*1,00*0,10		0,54		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		REVIZNÍ ŠACHTY:				
		(3,14*0,158*0,158*0,10)*3		0,02		
		0				
		Vsakovací prostor:				
		(1,00*2,00*0,10)		0,20		
		(1,00*3,00*0,10)		0,30		
		(1,00*7,90*0,10)		0,79		
		(1,00*7,90*0,10)		0,79		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 846,94
Díl:	8	Trubní vedení				
15	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	53,50	23,52	1 258,32
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50)		8,50		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)		6,25		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)		5,40		
16	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	23,16	102,10	2 364,13
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10)*1,1		6,71		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50)*1,1		9,35		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70)*1,1		1,87		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75)*1,1		5,23		
17	28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000	kus	15,02	117,77	1 768,32
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40)*1,1		8,14		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)*1,1		6,88		
18	28611141.B	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 perforovaná s nakaširovanou geotextilií	kus	2,20	232,30	511,06

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)*1,1		2,20		
19	28611146.B	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 perforovaná s nakaširovanou geotextilií	kus	18,48	263,63	4 871,88
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)*1,1		2,20		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)*1,1		10,34		
		(0,50+1,40+3,50)*1,1		5,94		
20	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	3,00	164,33	492,99
21	28697105	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	3,00	1 232,79	3 698,37
22	286971400	Roura šachtová korugovaná DN 315	kus	3,00	947,55	2 842,65
23	27311361	Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm	kus	3,00	168,84	506,52
24	899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00	288,75	866,25
25	55243080.A	Poklop litinový DN 315 s teleskopickou rourou	kus	3,00	962,54	2 887,62
26	871-PC001	Napojení potrubí na revizní šachtu	kus	7,00	1 349,25	9 444,75
		RŠ1:				
		(1+1)		2,00		
		RŠ2:				
		(1+1)		2,00		
		RŠ3:				
		(1+1+1)		3,00		
27	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	53,50	11,13	595,46
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				
		(8,50)		8,50		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)		6,25		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)		5,40		
28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	53,50	22,58	1 208,03
		Dešťová kanalizace DN 110 mm:				
		Úsek D1 - RŠ1:				
		(6,10)		6,10		
		Úsek RŠ1 - vsakovací prostor:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 103.2 Kanalizace dešťová	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(8,50)		8,50		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Úsek D2 - RŠ2:				
		(1,70)		1,70		
		Úsek D3 - RŠ3:				
		(4,75)		4,75		
		0				
		Dešťová kanalizace DN 125 mm:				
		Úsek RŠ2 - RŠ3:				
		(7,40)		7,40		
		Úsek RŠ3 - vsakovací prostor:				
		(3,75+2,50)		6,25		
		Vsakovací prostor:				
		(2,00)		2,00		
		Napojení na žlábk:				
		(0,50+1,00+7,90)		9,40		
		(0,50+1,40+3,50)		5,40		
	Celkem za	8 Trubní vedení				33 316,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,63	123,50	4 770,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 770,21

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	6 425,92	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	231,33	64,26
Montáž - materiál		201 972,24
Montáž - práce		54 561,61
Mezisoučet 1	6 657,25	256 598,11
Zemní práce		76 108,99
Mezisoučet 2	6 657,25	332 707,10
Základní náklady celkem		339 364,35
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		10 812,98
Provozní vlivy 0,01% z pravé strany mezisoučtu 2		3 327,07
Vedlejší náklady celkem		14 140,05
Náklady celkem		353 504,40

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Poznámka 1	Poznámka 2	Poznámka 3
SPECIFIKACE DODÁVEK													
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE1													
SKŮŠŇ ELEKTROMĚROVÁ PRO PRŮMĚ MĚŘENÍ													
KOMPLET SESTAVA V PLASTOVÉM PÍLŘÍ S TYPO													
VÝM ZAPOJENÍM VČETNĚ PLASTOVÉ ZÁKLADOVÉ													
ROHOŽE													
VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A KRYCÍHO PANEU													
JISTIČE													
DODAVATEL : NAPŘ.DOX HOLOUBKOV													
TYP: ER 112/ NKP 7P-C													
	ks	1,00	5 892,89	5 892,89	592,25		592,25						
JISTIČ : LTN 25A/3/8													
	ks	1,00	533,03	533,03	177,68		177,68						
SPECIFIKACE DODÁVEK CELKEM				6 425,92			769,93						
ELEKTROMONTÁŽE													
SO 105.1 Připojka nn pro MŠ													
Technická zpráva oddíl 4.2.2													
VODICE , KABELY,UKONČENÍ													
VODIC JEDNOZILOVÝ, IZOLACE PVC													
	m	2,00	48,55	97,10	17,77	35,54	66,32	132,64					
CY 25 mm2,ZZL pevne													
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC													
	m	50,00	422,27	21 113,50	33,17	1 658,50	455,44	22 772,00					
CYKY 4x50/3 mm2 volně													
UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ													
	ks	2,00	103,05	206,10	88,84	177,68	191,89	383,78					
ZAKLOPKOU DO													
4x50 mm2													
UKONČENÍ VODICU /ROZVODNICE													
	ks	8,00	0,00	0,00	53,30	426,40	53,30	426,40					
Do 50 mm2													
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PRO													
	ks	2,00	5,92	11,84	5,92	11,84	11,84	23,68					
OZNAČENÍ KABELU													
PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - HADICE VČ.													
VLOŽENÉHO ZATAHOVACÍHO DRÁTU													
SPOJEK A KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ													
	m	45,00	41,85	1 883,25	35,54	1 599,30	77,39	3 482,55					
DN 110/94 mm													
PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU													
	m	50,00	0,00	0,00	11,85	592,50	11,85	592,50					
DO CHRÁNIČKY													
UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TRUBEK NA SLOUP													
	ks	3,00	331,66	994,98	130,30	390,90	461,96	1 385,88					
VČETNĚ PŘÍCHOYTEK TRUBEK													
PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - TUHÁ TRUBKA													
	m	5,00	25,35	126,75	29,61	148,05	54,96	274,80					
VYSOKÁ MECHANICKÁ PEVNOST													
DN 63/57 mm													
Technická zpráva oddíl 4.2.3													
VODICE , KABELY,UKONČENÍ													
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC													
	m	12,00	155,31	1 863,72	23,69	284,28	179,00	2 148,00					
CYKY 4x63/3 mm2 volně													
UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ													
	ks	2,00	76,99	153,98	53,30	106,60	130,29	260,58					
ZAKLOPKOU DO													
4x63 mm2													
UKONČENÍ VODICU /ROZVODNICE													
	ks	8,00	0,00	0,00	23,69	189,52	23,69	189,52					
Do 16 mm2													
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PRO													
	ks	2,00	5,92	11,84	5,92	11,84	11,84	23,68					
OZNAČENÍ KABELU													
PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - HADICE VČ.													
VLOŽENÉHO ZATAHOVACÍHO DRÁTU													
SPOJEK A KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ													
	m	5,00	25,35	126,75	29,61	148,05	54,96	274,80					
DN 63/52 mm													
PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU													
	m	5,00	0,00	0,00	11,85	59,25	11,85	59,25					
DO CHRÁNIČKY													
UZEMNOVACÍ ROZVODY-SPOLEČNĚ													
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ													
	m	10,00	26,65	266,50	29,61	296,10	56,26	562,60					
FeZn 30x4 mm (0.9 kg/m) křepene													
MONTÁŽNÍ PRÁCE													
	ks	2,00	0,00	0,00	53,30	106,60	53,30	106,60					
Tvarování montáže													
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACÍ													
	ks	1,00	29,61	29,61	47,38	47,38	76,99	76,99					
SZ-ZDŮŠENÍ													
	ks	2,00	17,77	35,54	47,38	94,76	66,15	130,30					
SR-PRO PÁSEK													
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ													
	m	2,00	17,77	35,54	17,77	35,54	35,54	71,08					
Netter zemního plesu													
PÁSEK PB PRO VYVLOŽKOVÁNÍ SVORKY													
	ks	1,00	17,77	17,77	29,61	29,61	47,38	47,38					
VE SPOZI FeZn-CU													
HODINOVÉ ZÚTOVACÍ SAZBY													

22	Napojení na stavební zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84
23	Příprava ke kompletní zkoušce	hod	2,00	0,00	0,00	213,21	426,42	213,21	426,42
REVIZNÍ ZKOUŠKY									
<i>Revizní zkoušky prováděné</i>									
24	revizním technikem (CSN343800)	hod	16,00	0,00	0,00	414,58	6 633,28	414,58	6 633,28
25	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84

SO105.1Připojka nn celkem

26 974,77

15 215,62

42 190,39

SO 105.2 Připojka nn pro ČOV

Technická zpráva oddíl 5

VODICE , KABELY,UKONČENÍ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

26	CYKY 5x2,5/3 mm2 volně	m	25,00	26,44	661,00	17,77	444,25	44,21	1 105,26
----	------------------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----------

UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ

ZAKLOPKOU DO

27	5x2,5 mm2	ks	2,00	17,77	35,54	41,46	82,92	59,23	118,46
----	-----------	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

UKONČENÍ VODICU /ROZVODNICE

28	Do 2,5 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	14,21	142,10	14,21	142,10
----	------------	----	-------	------	------	-------	--------	-------	--------

IDENTIFIKACNÍ ŠTÍTEK PRO

29	ODMĚŘENÍ KABELU	ks	2,00	5,92	11,84	5,92	11,84	11,84	23,68
----	-----------------	----	------	------	-------	------	-------	-------	-------

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - HADICE VČ

VLOŽENÉHO ZATAHOVACÍHO DRÁTU

SPOJEK A KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

30	DN 40/52 mm	m	20,00	13,34	266,80	23,69	473,80	37,03	740,60
----	-------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU

31	DO CHRÁNIČKY	m	25,00	0,00	0,00	11,85	296,25	11,85	296,25
----	--------------	---	-------	------	------	-------	--------	-------	--------

UZEMNOVACÍ ROZVODY-SPOLEČNĚ

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

32	FeZn 30x4 mm (0,9 kg/m) krpěme	m	20,00	26,65	533,00	29,61	592,20	56,26	1 125,20
----	--------------------------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

33	Tvarování mont. dílu	ks	2,00	0,00	0,00	53,30	106,60	53,30	106,60
----	----------------------	----	------	------	------	-------	--------	-------	--------

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ

34	SZ-ZKŮŠENÍ	ks	1,00	29,61	29,61	47,38	47,38	76,99	76,99
----	------------	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

35	SR-PRO PÁSEK	ks	2,00	17,77	35,54	47,38	94,76	65,15	130,30
----	--------------	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

36	Náter zeminého pesku	m	2,00	17,77	35,54	17,77	35,54	35,54	71,08
----	----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PÁSEK PB PRO VYLOŽKOVÁNÍ SVORKY

37	VE SPOJI FeZn-CU	ks	1,00	17,77	17,77	29,61	29,61	47,38	47,38
----	------------------	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

38	Napojení na stavební zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	213,21	426,42	213,21	426,42
----	-------------------------------	-----	------	------	------	--------	--------	--------	--------

39	Příprava ke kompletní zkoušce	hod	2,00	0,00	0,00	213,21	426,42	213,21	426,42
----	-------------------------------	-----	------	------	------	--------	--------	--------	--------

REVIZNÍ ZKOUŠKY

Revizní zkoušky prováděné

40	revizním technikem (CSN343800)	hod	8,00	0,00	0,00	414,58	3 316,64	414,58	3 316,64
----	--------------------------------	-----	------	------	------	--------	----------	--------	----------

41	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	213,21	426,42	213,21	426,42
----	-------------------------------	-----	------	------	------	--------	--------	--------	--------

SO105.2 Připojka nn pro ČOV celkem

1 626,64

6 953,15

8 579,79

SO 105.3 Ventilační osvětlení

Technická zpráva oddíl 6.2.1

TRUBKA CHEBNÁ PH /BETONOVÝ ZÁKLAD

42	2386 Ø 36 mm	m	15,00	12,92	193,80	23,69	355,35	36,61	549,15
----	--------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

VODICE , KABELY,UKONČENÍ

VODIC JEDNOZÍLOVÝ, IZOLACE PVC

43	CY 4 mm2,ZZL pevně	m	3,00	7,98	23,94	5,92	17,76	13,90	41,70
----	--------------------	---	------	------	-------	------	-------	-------	-------

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

44	CYKY 3x1,5/3 mm2 pevně	m	15,00	9,90	148,50	13,03	195,45	22,99	343,95
----	------------------------	---	-------	------	--------	-------	--------	-------	--------

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

45	CYKY 5x2,5/3 mm2 pevně	m	95,00	26,44	2 511,80	17,77	1 688,15	44,21	4 199,95
----	------------------------	---	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ

ZAKLOPKOU DO

46	5x2,5 mm2	ks	5,00	17,77	88,85	41,46	207,30	59,23	296,15
----	-----------	----	------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

UKONČENÍ VODICU /SVYTLIDLA

47	Do 2,5 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	14,21	426,30	14,21	426,30
----	------------	----	-------	------	------	-------	--------	-------	--------

UKONČENÍ VODICU /ROZVODNICE

48	Do 2,5 mm2	ks	52,00	0,00	0,00	14,21	738,92	14,21	738,92
----	------------	----	-------	------	------	-------	--------	-------	--------

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - HADICE VČ

VLOŽENÉHO ZATAHOVACÍHO DRÁTU

SPOJEK A KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

49	DN 63/52 mm	m	90,00	25,35	2 281,50	29,61	2 664,90	54,96	4 946,40
----	-------------	---	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU

50	DO CHRÁNIČKY	m	90,00	0,00	0,00	11,85	1 066,50	11,85	1 066,50
----	--------------	---	-------	------	------	-------	----------	-------	----------

OSVETLOVACÍ ZARÍZENÍ-STOŽÁRY

OSVETLOVACÍ STOŽAR BEZPATICOVÝ
HLINÍKOVÝ VČETNĚ MODULU
SVÍTIDLA SE ZDROJÍ LED
ELOXOVÁNO BARVOU DLE ARCHITEKTA

51	TYP: SAL DECO-2 LED v=4,5m	ks	3,00	45 381,75	136 145,25	2 961,25	8 863,75	48 343,00	145 029,00
	TYPOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR								
52	TYP: B-51A	ks	3,00	2 084,72	6 254,16	414,58	1 243,74	2 499,30	7 497,90
	TYPOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE DO BETONU								
53	TYP: Z-51A+SPJOVACÍ MATERIÁL	ks	3,00	739,13	2 217,39	177,68	533,04	916,81	2 750,43
	DODAVATEL: ELSTAV Lighting, Ostrava								
	STOŽAROVA ROZVODNICE S JEDNÍM JISTENÝM OKRUHEM								
54	TYP: ČU VODIČ, SOUSTAVA TN-S	ks	3,00	651,48	1 954,44	177,68	533,04	829,16	2 487,48
	TAHNA VLOŽKA E27+STYC.KROUZEK								
55	10A, char. normalní	ks	3,00	29,61	88,83	23,69	71,07	53,30	159,90

UZEMŇOVACÍ ROZVODY

	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ /ZELENÁ-ŽLUTÁ								
56	Fezn DN 10 mm (0,6 kg/m) krepné	m	10,00	17,26	172,60	29,61	296,10	46,87	468,70
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
57	Fezn 30x4 mm (1,0 kg/m) krepné	m	40,00	26,65	1 066,00	29,61	1 184,40	56,26	2 250,40
	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
58	Tvarování mont. dílu	ks	7,00	0,00	0,00	53,30	373,10	53,30	373,10
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
59	SR03 pro pasek 30x4mm a drát	ks	3,00	25,79	77,37	47,38	142,14	73,17	219,51
60	SR02 pro pasek 30x4mm a PÁSEK	ks	3,00	15,58	46,74	47,38	142,14	62,96	188,88
61	SP1 připojovací	ks	3,00	10,22	30,66	47,38	142,14	57,60	172,80
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
62	Antikorozi níter zemního pasku a svorek	m	7,00	17,77	124,39	17,77	124,39	35,54	248,78
	PÍSMOMALÍRSKÉ PRÁCE								
63	CÍSLOUCE PÍSMENA DO 100 mm	ks	3,00	59,23	177,69	59,23	177,69	118,46	355,38

HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY

64	Nápojení na stavební zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84
65	Příprava ke kompletní zkoušce	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84
	REVIZNÍ ZKOUŠKY								
	Revizní zkoušky prováděné								
66	revizním technikem (CSN343800)	hod	8,00	0,00	0,00	414,58	3 316,64	414,58	3 316,64
67	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00	0,00	0,00	213,21	852,84	213,21	852,84

Technická zpráva oddíl 5.2.2

VODICE, KABELY, UKONČENÍ

	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
68	CYK 3x1,5/0 mm2 volné	m	40,00	9,90	396,00	13,03	521,20	22,93	917,20
	UKONČENÍ VODICU /ROZVODNICE								
69	Do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	14,21	341,04	14,21	341,04
	IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ KABELU								
70		ks	1,00	5,92	5,92	5,92	5,92	11,84	11,84
	PLASTOVÁ CHRÁNIČKA - HADICE VČ. VLOŽENÉHO ZATAHOVACÍHO DRÁTU SPOJEK A KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ								
71	DN 40/32 mm	m	50,00	13,34	667,00	23,69	1 184,50	37,03	1 851,50
	PŘEPLET NA ZATAHOVÁNÍ KABELU DO CHRÁNIČKY								
72		m	50,00	0,00	0,00	11,85	592,50	11,85	592,50
	OSVETLOVACÍ STOŽAREK-SLOUPEK HLINÍKOVÝ VČETNĚ SVĚTELÉHO ZDROJE SVÍTIDLA LED/13W A MONTÁŽNÍ SADY VÝŠKA SLOUPKU : 935 mm								
73	TYP: OTOS SKLO OBJ.KÓD:230465+228753 DODAVATEL: DLE KATALOGU FIRMY SCHRACK	ks	5,00	3 739,60	18 698,00	533,03	2 665,15	4 272,63	21 363,15

SO 105.3 Venkovní osvětlení celkem 173 370,83 32 392,84 205 763,67

Elektromontáže-SO105 celkem 201 972,24 54 561,61 256 533,85

Zemní práce

SO 105.1 Připojka nn

74	VYTÝCENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	km	0,10	0,00	0,00	7 107,00	710,70
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMĚNĚ TRIDY 3						
75	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	40,00	0,00	0,00	159,91	6 396,40
76	Síř 680mm, hloubka 1200mm	m	8,00	0,00	0,00	480,91	3 847,28
77	ZRIZENÍ KABELŮ ZE ZPROSÁTÉ ZEMINY TLOUSTKA ZASYPNÉ VRSŤVY 10cm	m	40,00	0,00	0,00	59,23	2 369,20
	ZAHŮZ KABELŮ RYHY-ZEMINA TR.3						
57	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	40,00	0,00	0,00	65,15	2 606,00
78							
	ODVOZ ZEMINY						
79	Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00	0,00	0,00	355,35	1 776,75
80	Za každý další km/5 km	m3	25,00	0,00	0,00	177,68	4 442,00
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMĚNĚ						
81	Zemina třídy 3	m2	30,00	0,00	0,00	27,84	835,20
	ÚPRAVA POVRCHU						
82	Osetí povrchu travou	m2	14,00	0,00	0,00	17,77	248,78
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
83	Sířka 33cm	m	40,00	5,92	236,80	5,92	236,80
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU PRO OBETONOVÁNÍ CHRÁNICŮK POD KOMUNIKACÍ VČETNĚ VÝZTUHY KARI SÍTÍ						
84		m3	1,00	2 665,13	2 665,13	414,58	414,58
	UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNICŮK PROTI VNIKOVUTÍ NEČISTOT						
85		kg	4,00	769,93	3 079,72	296,13	1 184,52
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ DLE SKUTEČ. PROVEDENÍ						
86		km	0,10	0,00	0,00	29 612,50	2 961,25
	SO105.1-Zemní práce celkem				5 981,65		28 029,46

SO 105.2 Přípojka rzn pro ČOV

87	VYTÝCENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	km	0,10	0,00	0,00	7 107,00	710,70
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMĚNĚ TRIDY 3						
88	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	25,00	0,00	0,00	159,91	3 997,75
89	ZRIZENÍ KABELŮ ZE ZPROSÁTÉ ZEMINY TLOUSTKA ZASYPNÉ VRSŤVY 10cm	m	25,00	0,00	0,00	59,23	1 480,75
	ZAHŮZ KABELŮ RYHY-ZEMINA TR.3						
90	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	25,00	0,00	0,00	65,15	1 628,75
	ODVOZ ZEMINY						
91	Do vzdálenosti 1 km	m3	2,00	0,00	0,00	355,35	710,70
92	Za každý další km/5 km	m3	10,00	0,00	0,00	177,68	1 776,80
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMĚNĚ						
93	Zemina třídy 3	m2	9,00	0,00	0,00	27,84	250,56
	ÚPRAVA POVRCHU						
94	Osetí povrchu travou	m2	9,00	0,00	0,00	17,77	159,93
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
95	Sířka 33cm	m	25,00	5,92	148,00	5,92	148,00
	SO105.2-Zemní práce celkem				148,00		10 863,94

SO 105.3 Venkovní osvětlení

96	výtýčení trati kabelového vedení na ve volném terénu	km	0,10	0,00	0,00	7 107,00	710,70
	JAMA PRO STŮŽARY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3						
97	Zemina třídy 3	m3	3,00	0,00	0,00	947,60	2 842,80
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMĚNĚ TRIDY 3						
98	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	60,00	0,00	0,00	159,91	9 594,60
99	ZRIZENÍ KABELŮ ZE ZPROSÁTÉ ZEMINY TLOUSTKA ZASYPNÉ VRSŤVY 10cm	m	60,00	0,00	0,00	59,23	3 553,80
	ZAHŮZ KABELŮ RYHY-ZEMINA TR.3						
100	Síř 350mm, hloubka 800mm	m	60,00	0,00	0,00	65,15	3 909,00
	ODVOZ ZEMINY						
101	Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00	0,00	0,00	355,35	1 776,75
102	Za každý další km/5 km	m3	25,00	0,00	0,00	177,68	4 442,00
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMĚNĚ						
103	Zemina třídy 3	m2	21,00	0,00	0,00	27,84	584,64
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
104	Sířka 22cm	m	60,00	5,92	355,20	5,92	355,20

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ DLE SKUTEČ.						
105	PROVEDENÍ	km	0,10	0,00	0,00	29 612,50
						2 961,25
	SO105.3-Zemní práce celkem				355,20	30 730,74
	Zemní práce-SO105 celkem				6 484,85	69 624,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 12

Rozpočet	D. 1. 1	Přípojka plynovodu	JKSO	82759
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 105.1	Přípojka plynovodu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtovatel	Vendula Koubková		Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	34 280	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	12 038	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	94	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	46 412	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	46 412	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	46 412	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	46 412 Kč
DPH		21,0 %	9 747 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			56 159 Kč

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 105.1 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	24 748	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	1 303	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 443	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 287	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	12 038	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	94	0
CELKEM OBJEKT	34 280	12 038	0	94	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 318	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 318	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 318	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 318	0
Zařízení staveniště	0	0,0	46 412	0
Provoz investora	0	0,0	46 412	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 412	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 412	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 105.1 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	17,94	33,25	596,51
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*1,30)		17,94		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	17,94	479,75	8 606,72
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*1,30)		17,94		
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,94	4,28	76,78
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*1,30)		17,94		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	35,88	105,45	3 783,55
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,30)*2		35,88		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	35,88	24,23	869,37
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,30)*2		35,88		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,94	100,23	1 798,13
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*1,30)		17,94		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	29,92	38,00	1 136,90
		Odvoz výkopku na místo uložení: (13,80*1,00*1,30)		17,94		
		Zpětná odvoz výkopku pro zásyp rýhy: (13,80*1,00*0,868)		11,98		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,98	103,55	1 240,37
		Přípojka plynovodu: Hloubení:(17,94)		17,94		
		Lože:-(1,38)		-1,38		
		Obsyp:-(4,5675)		-4,57		
		Potrubí:-(0,014)		-0,01		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,57	935,75	4 274,04
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*0,332)-(13,80*0,032*0,032)		4,57		
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	27,60	11,31	312,16
		Přípojka plynovodu: (13,80*2,00)		27,60		
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	27,60	51,40	1 418,64
		Přípojka plynovodu: (13,80*2,00)		27,60		
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	27,60	19,00	524,40
		Přípojka plynovodu: (13,80*2,00)		27,60		
14	00572400	Směs travní parková	kg	1,10	99,75	110,12
		Přípojka plynovodu: (13,80*2,00)*0,04		1,10		
	Celkem za	1 Zemní práce				24 747,68
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,38	943,95	1 302,65

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 105.1 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípojka plynovodu: (13,80*1,00*0,10)		1,38		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 302,65
Díl: 8		Trubní vedení				
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm včetně tvarovek	m	15,30	15,75	240,98
		Přípojka plynovodu: (13,80)		13,80		
		Prostup zdi:(1,00+0,50)		1,50		
17	28613607	Trubka plyn PE100 SDR 11 32x3,0 mm	m	16,83	68,07	1 145,62
		Přípojka plynovodu: (13,80)*1,1		15,18		
		Prostup zdi: (1,00+0,50)*1,1		1,65		
18	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	210,53	210,53
19	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	13,80	11,13	153,59
		Přípojka plynovodu: (13,80)		13,80		
20	899731112R00	Dodání a položení signalizačního vodiče CY 2,5 mm ²	m	13,80	15,12	208,66
		Přípojka plynovodu: (13,80)		13,80		
21	800-PC001	Napojení potrubí na hlavní plynovodní síť	kpl	1,00	2 483,25	2 483,25
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 442,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,42	123,50	1 286,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 286,78
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
23	723-PC001	D+M Plynoměrné skříňe min. 400/600/220 mm	kus	1,00	3 165,75	3 165,75
24	723-PC002	D+M Regulátoru tlaku plynu	kus	1,00	4 315,50	4 315,50
25	723-PC003	D+M HUP - Kohout kulový DN 32	kus	1,00	4 557,00	4 557,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				12 038,25
Díl: M23		Montáže potrubí				
26	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE DN50	m	1,50	30,77	46,16
		Prostup zdi: (1,00+0,50)		1,50		
27	M23-PC001	Chránička PE DN50	m	1,65	29,19	48,16
		Prostup zdi: (1,00+0,50)*1,1		1,65		
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				94,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 13

Rozpočet	D. 1. 2	Vnitřní plynoinstalace	JKSO	82759
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 105.2	Vnitřní plynoinstalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	110 704	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	110 704	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	110 704	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	110 704	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		110 704 Kč	
DPH		21,0 %		23 248 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM 133 952 Kč

Poznámka :

Stavba : 02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen		Rozpočet : D. 1. 2
Objekt : SO 105.2 Vnitřní plynoinstalace		Vnitřní plynoinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	16 984	0	0	0
731 Kotelny	0	92 645	0	0	0
783 Nátěry	0	1 074	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	110 704	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	110 704	0
Oborová přírážka	0	0,0	110 704	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	110 704	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	110 704	0
Zařízení staveniště	0	0,0	110 704	0
Provoz investora	0	0,0	110 704	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	110 704	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	110 704	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 105.2 Vnitřní plynoinstalace	Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723150303R00	D+M Potrubí ocelového hladkého svařovaného D 25 včetně tvarovek a uchycení	m	16,78	399,00	6 693,23
		Vnitřní plynoinstalace: (1,00+0,50+2,00+0,35+0,70+8,20+2,50)*1,1		16,78		
2	723-PC001	D+M Chrániček PE plyn 40x2,3 mm	m	0,30	98,70	29,61
		Prostup stěnou: (0,15+0,15)		0,30		
3	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	262,50	262,50
4	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	16,78	26,25	440,34
		Vnitřní plynoinstalace: (1,00+0,50+2,00+0,35+0,70+8,20+2,50)*1,1		16,78		
5	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	235,20	235,20
6	723190122U00	Připojení plyn. hadicí délky 150 cm, včetně hadice	soubor	1,00	1 207,50	1 207,50
7	723261918R00	Montáž plynoměru	kus	1,00	498,75	498,75
8	723-PC002	Dodání membránového plynoměru typ BK G - 4 rozteč 250 mm, včetně příslušenství	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
9	723215112R00	D+M Kohout kulový uzávěr + tlaková zátka	kus	1,00	3 255,00	3 255,00
10	723-PC003	Stavební přímopomoc vnitřní plynoinstalace	hod	4,00	199,50	798,00
11	723-PC004	Revize rozvodu plynu venkovní / vnitřní včetně revizní zprávy	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00
12	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	2,50	165,70	414,25
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				16 984,38
Díl: 731		Kotelny				
13	731159316R00	Montáž kotle plynového	soubor	1,00	3 675,00	3 675,00
14	731-PC001	Kotel plynový kondenzační s odtahem TURBO výkon do 45,0 kW	kus	1,00	84 127,05	84 127,05
		Plynový kotel je vybaven: - zapalováním el. jiskrou, - plynovou modulací výkonu, - podrobnou autodiagnostikou, - elektronicky řízeným čerpadlem, - expanzní nádobou, - bezpečnostními prvky, - ochrana proti zamrznutí, by-pass, funkce KONFORT - rychlejší dodávka teplé vody, ekvitermní regulace ve spolupráci s eBus regulátory, - možnost aktivace hlášení preventivní servisní prohlídky. Jako palivo je použit zemní plyn o jmenovitém přetlaku 2,0 kPa.				
15	723215112R00	D+M Kohout kulový uzávěr DN 20	kus	1,00	263,55	263,55
16	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	5,20	880,66	4 579,41
	Celkem za	731 Kotelny				92 645,01
Díl: 783		Nátěry				
17	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	16,78	64,05	1 074,44
		Vnitřní plynoinstalace: (1,00+0,50+2,00+0,35+0,70+8,20+2,50)*1,1		16,78		
	Celkem za	783 Nátěry				1 074,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 14

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	82229
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 106	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil			
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	2.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	10

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 368 651	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	82 482	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 451 133	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 451 133	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 451 133	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		1 451 133 Kč	
DPH		21,0 %		304 738 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 755 871 Kč	

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	129 721	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 213	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	81 224	0	0	0	0
5 Komunikace	585 954	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 560	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 576	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	109 813	0	0	0	0
910 Herní prvky dětského hřiště	345 211	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	85 879	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	29 403	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	53 079	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 368 651	82 482	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 451 133	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 451 133	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 451 133	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 451 133	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 451 133	0
Provoz investora	0	0,0	1 451 133	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 451 133	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 451 133	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lc	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	269,38	61,20	16 486,32
		Dětské hřiště:				
		(4,25*8,15)*0,30		10,39		
		(7,10*16,10)*0,30		34,29		
		Nově založená travnatá plocha:				
		(483,00*0,30)		144,90		
		Zpevněné plochy (terasa, chodník pro pěší, okapový chodník, bylinkový záhon) - v rámci SO 101:				
		Zpevněné plochy - pojezdová plocha pro vozidla:				
		(266,00*0,30)		79,80		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,22	148,50	11 170,65
		Dětské hřiště:				
		(4,25*8,15)*0,13		4,50		
		(7,10*16,10)*0,13		14,86		
		Zpevněné plochy - pojezdová plocha pro vozidla:				
		(266,00*0,21)		55,86		
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,31	296,10	684,82
		Výkop pro uliční vpust:				
		(1,10*1,45*1,45)		2,31		
5	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	2,31	2,50	5,78
		Výkop pro uliční vpust:				
		(1,10*1,45*1,45)		2,31		
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,62	408,60	9 244,17
		Podhrabové desky:				
		(113,00*0,40*0,40)		18,08		
		Sloupky:				
		(0,40*0,40*0,40)*46		2,94		
		(0,40*0,40*0,40)*25		1,60		
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	22,62	2,50	56,56
		Podhrabové desky:				
		(113,00*0,40*0,40)		18,08		
		Sloupky:				
		(0,40*0,40*0,40)*46		2,94		
		(0,40*0,40*0,40)*25		1,60		
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	100,16	32,40	3 245,18
		Podhrabové desky:				
		(113,00*0,40*0,40)		18,08		
		Sloupky:				
		(0,40*0,40*0,40)*46		2,94		
		(0,40*0,40*0,40)*25		1,60		
		Odkopávky:				
		(75,2232)		75,22		
		Výkop pro uliční vpust:				
		(1,10*1,45*1,45)		2,31		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,09	98,10	205,03
		0				
		Výkop pro uliční vpust:				
		(1,10*1,45*1,45)		2,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uliční vpust': -(0,45*0,45*1,10)		-0,22		
10	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	624,30	10,80	6 742,44
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)		483,00		
		Nově založený bylinkový záhon: (26,30)		26,30		
		Rekultivace : (115,00)		115,00		
11	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně hutnění komunikace	m2	442,50	36,00	15 930,00
		Chodník pro pěši: (106,50)		106,50		
		Pojezdové plochy pro vozidla: (266,00)		266,00		
		Terasy: (70,00)		70,00		
12	181301115R00	Rozprostření omice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	624,30	20,70	12 923,01
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)		483,00		
		Nově založený bylinkový záhon: (26,30)		26,30		
		Rekultivace : (115,00)		115,00		
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	624,30	27,50	17 168,25
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)		483,00		
		Nově založený bylinkový záhon: (26,30)		26,30		
		Rekultivace : (115,00)		115,00		
14	00572400	Směs travní parková	kg	23,92	99,00	2 368,08
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)*0,04		19,32		
		Rekultivace : (115,00)*0,04		4,60		
15	10371500	Substrát zahradnický	m3	5,79	1 375,00	7 955,75
		Nově založený bylinkový záhon: (26,30*0,20)*1,1		5,79		
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	598,00	3,30	1 973,40
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)		483,00		
		Rekultivace : (115,00)		115,00		
17	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	598,00	5,50	3 289,00
		Nově založená travnatá plocha: (483,00)		483,00		
		Rekultivace : (115,00)		115,00		
18	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	4,00	385,00	1 540,00
19	184-PC001	Primus avium "Plena" - okrasná třešeň	kus	4,00	4 015,00	16 060,00
20	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	27,00	27,50	742,50

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	184-PC002	Zimostráz vždyzelený "Krušpánek"	kus	27,00	71,50	1 930,50
	Celkem za	1 Zemní práce				129 721,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
22	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	148,95	35,00	5 213,16
		Dětské hřiště:				
		(4,25*8,15)		34,64		
		(7,10*16,10)		114,31		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				5 213,16
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
23	318110013R00	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	kus	45,20	603,00	27 255,60
		Oplocení:				
		(113,00/2,50)		45,20		
24	59233174	Deska plotová podhrabová 200x60x2500mm	kus	49,72	297,00	14 766,84
		Oplocení:				
		(113,00/2,50)*1,1		49,72		
25	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	45,20	231,50	10 463,80
		Oplocení:				
		(113,00/2,50)		45,20		
26	55346444	Sloupky z ocelových trubek	kus	49,72	220,00	10 938,40
		Oplocení:				
		(113,00/2,50)*1,1		49,72		
27	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	22,60	594,00	13 424,40
		Oplocení:				
		(113,00/5,00)		22,60		
28	55342316	Vzpěra plotová základní nátěr	kus	24,86	176,00	4 375,36
		Oplocení:				
		(113,00/5,00)*1,1		24,86		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				81 224,40
Díl: 5		Komunikace				
29	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	266,00	83,00	22 078,00
		Zpevněné plochy - skladba B:				
		(266,00)		266,00		
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	266,00	116,00	30 856,00
		Zpevněné plochy - skladba B:				
		(266,00)		266,00		
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	180,32	135,00	24 343,20
		Terasa:				
		M.č. 1.16 Terasa:				
		(30,50)		30,50		
		M.č. 1.17 Terasa:				
		(30,50)		30,50		
		Zpevněná plocha pod zahradní domek:				
		(2,40*4,00+0,40*2,00)		10,40		
		0				
		Zpevněné plochy - skladba A:				
		(5,15*1,50)		7,73		
		(4,90*3,75)		18,38		
		(1,50*22,70)		34,05		
		(1,50*30,49)		45,74		
		(0,70*1,55)		1,09		
		(0,60*3,25)		1,95		
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	266,00	180,00	47 880,00

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod L.	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zpevněné plochy - skladba B: (266,00)		266,00		
33	56486000R01	Rozprostření násypu z kameniva, vč. zhutnění Dětské hřiště: (4,25*8,15) (7,10*16,10)	m2	148,95	368,50	54 887,15
				34,64		
				114,31		
34	564-PC005	Kačírky frakce 4/8 Dětské hřiště: (4,25*8,15*0,43)*1,9*1,1 (7,10*16,10*0,43)*1,9*1,1	t	133,86	560,00	74 961,10
				31,13		
				102,73		
35	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Zpevněné plochy - skladba A: (5,15*1,50) (4,90*3,75) (1,50*22,70) (1,50*30,49) (0,70*1,55) (0,60*3,25)	m2	108,92	215,00	23 417,80
				7,73		
				18,38		
				34,05		
				45,74		
				1,09		
				1,95		
36	596-PC003	Dlažba zámková šedá tl. 6 cm Zpevněné plochy - skladba A: ((5,15*1,50)-(1,50*0,40))*1,1 (4,90*3,75)*1,1 ((1,50*22,70)-(1,50*0,40))*1,1 (1,50*30,49)*1,1 (0,70*1,55)*1,1 (0,60*3,25)*1,1	m2	118,49	160,00	18 958,72
				7,84		
				20,21		
				36,80		
				50,31		
				1,19		
				2,15		
37	596-PC004	Dlažba zámková reliéfní barevná tl. 8 cm Zpevněné plochy - skladba A: (1,50*0,40)*1,1 (1,50*0,40)*1,1	m2	1,32	410,00	541,20
				0,66		
				0,66		
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Zpevněné plochy - skladba B: (266,00)	m2	266,00	230,00	61 180,00
				266,00		
39	596-PC002	Dlažba zámková šedá tl. 8 cm Zpevněné plochy - skladba B: (266,00)*1,1	m2	292,60	185,00	54 131,00
				292,60		
40	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Terasa: M.č. 1.16 Terasa: (30,50) M.č. 1.17 Terasa: (30,50) Zpevněná plocha pod zahradní domek: (2,40*4,00+0,40*2,00)	m2	71,40	210,00	14 994,00
				30,50		
				30,50		
				10,40		
41	592462600	Dlaždice 400/400/40 vymývaná Dunaj Terasa: M.č. 1.16 Terasa: (30,50)*1,1 M.č. 1.17 Terasa: (30,50)*1,1 Zpevněná plocha pod zahradní domek: (2,40*4,00+0,40*2,00)*1,1	m2	78,54	280,00	21 991,20
				33,55		
				33,55		
				11,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	597-PC002	D+M Žlabu odvodňovacího ACO drain, dl.1000 mm š. 150 mm, vč. napojení do drenážního pera	kus	23,10	2 450,00	56 595,00
		Zpevněné plochy - skladba B:				
		Odvodňovací žlábek:				
		(21,00)*1,1		23,10		
43	597-PC001	D+M Krycího roštu žlabu ACO Drain	kus	23,10	3 400,00	78 540,00
		Zpevněné plochy - skladba B:				
		Odvodňovací žlábek:				
		(21,00)*1,1		23,10		
44	597-PC003	D+M Čela žlabu ACO Drain	kus	2,00	300,00	600,00
	Celkem za	5 Komunikace				585 954,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
45	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	44,00	240,00	10 560,00
		Okapový chodník:				
		(40,0)*1,1		44,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 560,00
Díl: 8		Trubní vedení				
46	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců	kus	1,00	1 536,00	1 536,00
47	592238530	TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200	kus	1,00	554,00	554,00
48	592238630	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	1,00	535,00	535,00
49	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,00	210,50	210,50
50	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	1,00	3 710,00	3 710,00
51	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00	1 030,00	1 030,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 575,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
52	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	650,00	650,00
		Zpevněné plochy - Skladba B:				
		Znak invalidé:				
		(1)		1,00		
53	914-PC001	Dopravní značka IP 12+O1	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
54	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	40,00	50,00	2 000,00
		Zpevněné plochy - Skladba B:				
		Parkovací místa:				
		(5,00)*7		35,00		
		Znak invalidé:				
		(5,00)		5,00		
55	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 (Napojení na stávající komunikaci)	m	12,50	210,00	2 625,00
		Zpevněné plochy - SJEZD:				
		(11,00)		11,00		
		Zpevněné plochy - CHODNÍK:				
		(1,50)		1,50		
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	13,75	113,00	1 553,75
		Zpevněné plochy - SJEZD:				
		(11,00)*1,1		12,10		
		Zpevněné plochy - CHODNÍK:				
		(1,50)*1,1		1,65		
57	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	337,00	230,00	77 510,00
		Parkoviště:				
		(75,00)		75,00		
		Chodník:				
		(175,00)		175,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Okapový chodník: (83,00)		83,00		
		Přechodové obrubníky: (2,00+2,00)		4,00		
58	59217335	Obrubník ABO 100/5/25 mm	kus	283,80	55,00	15 609,00
		Okapový chodník: (83,00)*1,1		91,30		
		Chodník: (175,00)*1,1		192,50		
59	59217410	Obrubník ABO 100/10/25 mm	kus	82,50	90,00	7 425,00
		Parkoviště: (75,00)*1,1		82,50		
60	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	310,00	620,00
		Sjezd - Chodník: (2)		2,00		
61	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00	310,00	620,00
		Sjezd - Chodník: (2)		2,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				109 812,75
Díl: 910	Herní prvky dětského hřiště					
62	910-PC001	D+M Houpačky se dvěma sedátky s opěrkou	kpl	1,00	63 451,08	63 451,08
		Houpačka - konstrukce: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Max. počet osob: 2 Rozměry: 1,40 x 3,12 x 2,62 m Max. výška pádu: 1,50 m Minimální potřebná plocha: 3,90 x 8,00 m Gumový sedák - hluboký: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Rozměry: 460 x 300 x 235 mm Produkt obsahuje: guma EPDM tvarovaná vsířkováním hliníková výztuž dostupný s řetězem z nerezové oceli (prům. 6 mm) nebo z žárově galvanizované oceli (prům. 5 mm) šekl typu D na horním konci sedák a řetěz				
63	910-PC002	D+M Kolotoč se sedátky s opěrkou	kpl	1,00	46 478,88	46 478,88
		Kolotoč: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší, pro starší Max. počet osob: 6 Rozměry: 1,40 x 1,40 x 0,70 m Minimální potřebná plocha: 5,40 x 5,40 Bezpečnostní povrch: kačírek Produkt obsahuje: celokovový kolotoč s protiskluzovou podlahou sedáky z HDPE				
64	910-PC003	D+M Pružinové houpadlo pro 1 dítě	kpl	2,00	23 513,76	47 027,52
		Hřibátka - pružinové houpadlo:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lb	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Max. počet osob: 1 Rozměry: 1,00 x 0,30 m Max. výška pádu: 0,60 m Minimální potřebná plocha: 4,20 x 3,30 m Bezpečnostní povrch: kačírek Slune - pružinové houpadlo: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Max. počet osob: 1 Rozměry: 1,00 x 0,30 x 0,90 m Max. výška pádu: 0,70 m Minimální potřebná plocha: 4,20 x 3,30 m Bezpečnostní povrch: kačírek				
65	910-PC004	D+M Věžička se skluzavkou Základní sestava Věžičky se Skluzavkou. Věžička: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Rozměry: 1,20 x 1,20 x 2,30 m Max. výška pádu: 1,00 m Minimální potřebná plocha: 4,30 x 4,30 m Skluzavka: Věková skupina: pro nejmenší, pro mladší Max. výška pádu: 1,00 m Minimální potřebná plocha: 1,70 x 4,30 m Bezpečnostní povrch: kačírek	kpl	1,00	110 656,80	110 656,80
66	910-PC005	D+M Pískoviště, včetně ochranné plachty Pískoviště o rozměru 3,0 x 4,0 m je tvořeno z hranolů, kdy dva hranoly nad sebou. V rozích pískoviště jsou sedáky z desek sloužící jako sedátko. Pískoviště je opatřeno zdravotně nezávadným lazurovacím nátěrem. Ochranná plachta - lze použít i jako stříšku proti slunci. Použitý materiál je vodo i vzduchopropustný, ale přitom veškeré nečistoty jsou zachyceny na plachtě a neznečišťují pískoviště. Včetně kotveního materiálu.	kpl	1,00	77 596,92	77 596,92
Celkem za		910 Herní prvky dětského hřiště				345 211,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
67	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	572,52	150,00	85 878,62
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				85 878,62
Díl: 763	Dřevostavby					
68	763-PC001	D+M Zahradního dřevěného domku	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00
69	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	8,90	270,00	2 403,00
Celkem za		763 Dřevostavby				29 403,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
70	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m, napínací drát	m	113,00	104,00	11 752,00
		Oplocení:				

Položkový rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod L.	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 106 Zpevněné plochy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(113,00)		113,00		
71	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm	m	124,30	85,80	10 664,94
		Oplocení:				
		(113,00)*1,1		124,30		
72	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	738,00	738,00
73	55346338	Branka plotová jednokřídlá 950/1500 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
		Branka plotová jednokřídlá 950/1500 mm, včetně příslušenství:				
		- kování: klika - klika,				
		- elektrický zámek,				
		- ovládání na klávesnici a zároveň na domovní zvonek.				
74	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	1 319,00	1 319,00
75	767-PC001	Brána otvíravá dvoukřídlá 3000/1500 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
		Brána otvíravá dvoukřídlá 3000/1500 mm, včetně příslušenství:				
		- kování: klika - klika				
		- cylindrická vložka				
76	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	9,50	484,74	4 605,02
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				53 078,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 15

Rozpočet	VRN a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101-106	Mateřská škola	Měrná jednotka	0
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
02/2018	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Michal Hladil		
Objednatel	Obec Bystřice pod Lopeníkem		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.arch.Michal Hladil	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	197 750
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		197 750 Kč
DPH	21,0 %		41 528 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			239 278 Kč

Poznámka :

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopen	Rozpočet :
Objekt :	SO 101-106 Mateřská škola	VRN a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Ostatní náklady	197 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	197 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	02/2018 Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Ld	Rozpočet:
Objekt :	SO 101-106 Mateřská škola	VRN a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	90	Ostatní náklady				
1	004 11 - 1020	Vypracování projektové dokumentace Náklady na dílenskou dokumentaci . Náklady na PD skutečného provedení stavby . (2x paré , 1x CD)	kompl	1,00	12 500,00	12 500,00
2	005 1	GZS - zařízení staveniště viz popis Vybudování zařízení staveniště (buňky , WC apd), vybudování odběrných míst , voda , elektřina Oplocení a zajištění staveniště Provoz zařízení , dočasné dopravní značení, údržba , úklid Odstranění zařízení .	kompl	1,00	132 500,00	132 500,00
3	005 11	Geodetické práce viz popis Vytýčení stavby . Zaměření skutečného stavu . Geometrické plány	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
4	005 23	Zkoušky a revize viz popis Revize spojené s uvedením do provozu . Zkušební provoz . Funkční zkoušky Zpracování provozního řádu .	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
5	005 26	Finanční náklady viz popis Pojištění dodavatele a pojištění díla . Bankovní záruka . Finanční rezerva .	kompl	1,00	7 500,00	7 500,00
6	005 28	Propagace Informační bilbord . kus 1	kompl	1,00	5 250,00	5 250,00
Celkem za		90 Ostatní náklady				197 750,00

