

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

JASENNÁ - DOPLNĚNÍ VODOVODU "KE HŘIŠTI" ŘAD VD2

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Jasenná
763 12 Vizovice, Jasenná 190
IČO: 00284017
DIČ: CZ00284017
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 86216611/0100
zastoupena ve věcech smluvních Romanem Boháčem, starostou
- (Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel: RM GAS, s.r.o.
Záhumení 325, 763 10 Hvozdná
IČO: 25318403
DIČ: CZ25318403
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.
Číslo účtu: 1014500393/5500
Zastoupený ve věcech smluvních Františkem Voráčem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických Jaroslavem Válkem, technikem
- (Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **JASENNÁ - DOPLNĚNÍ VODOVODU "KE HŘIŠTI" ŘAD VD2**

Místo stavby: k.ú. Jasenná na Moravě – parc. č. 3229/1, 3217/1, 308, 305/1, 3220/1, 310, 339/6, 339/8, 339/2, st. 395/1, 3215/5, 3297, 3293, 339/1, 339/1, 3215/6, 314/3, 334/1

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Jaroslav Válek**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **František Voráč**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: **Roman Boháč**

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„JASENNÁ - DOPLNĚNÍ VODOVODU "KE HŘIŠTI" ŘAD VD2“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla

14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známe veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	765 660,- Kč
21% DPH	160 789,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	926 449,- Kč

Slovy: Devětsetdvacetšesttisícčtyřistačtyřicetdevět Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla měsíčně a to až do výše 90% nabídkové ceny, zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Součástí fakturace bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatel s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatel s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatel s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

IX. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden

důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Jasenné dne

19.3.2018




Objednatel



Ve Hvozdné dne

19.3.2018

RM GAS, s.r.o.
Záhumení 325, 763 10 Hvozdná
IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403
Tel. 577 901 041, 577 901 340
-7-



Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

1.etapa + 2.etapa

			KČ	KČ
STAVEBNÍ OBJEKTY				
1. etapa - staničení 0,0 - 199,00m				
SO 001.A	Doplnění vodovodu " Ke hřišti řad VD2 "		502 287	
SO 00.A	Vedlejší a ostatní náklady		30 500	
1.et. celkem bez DPH			532 787	
DPH 21%			111 885	
1.et. celkem s 21% DPH			644 672	
2. etapa - staničení 199,0 - 274,50m				
SO 001.B	Doplnění vodovodu "Ke hřišti řad VD2"		214 873	
SO 00.B	Vedlejší a ostatní náklady		18 000	
2.et. celkem bez DPH			232 873	
DPH 21%			48 903	
2.et. celkem s 21% DPH			281 776	
1.et. + 2.et. součet bez DPH			765 660	
DPH 21%			160 789	
Celkové náklady stavby s DPH			926 449	

Záhumení 325, 763 10 Hvozdná
IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403
Tel. 577 901 041, 577 901 340

-7-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 001	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
012	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	502 287		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	502 287		
HZS	0		
ZRN+HZS	502 287		
ZRN+ost.náklady+HZS	502 287		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : František Voráč	Jméno : BOHAŘ ROMAN
Datum :	Datum : 25.1.2018	Datum : 19.3.2018
Podpis :	Podpis: RM GAS, s.r.o. Záhumní 325, 763 10 Hvozdná IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403 Tel. 577 901 041, 577 901 340 -7-	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	502 287 Kč
DPH	21,0 %	105 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		607 767 Kč



Poznámka :

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet :
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	292 622	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	15 165	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	8 185	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	13 382	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	4 125	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty komunikací	4 536	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	12 829	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	71 923	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	60 165	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 944	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 570	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 840	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	502 287	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:	SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1	1	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	413,23	67,00	27 686,41	0,00099	0,40910
		VD2:							
		(3,50-5,0)*(2,0+1,50)*1/2*2							
		28,0*(1,60+1,65)*1/2*2							
		72,0*(1,65+1,44)*1/2*2							
	2	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	20,50	100,00	2 050,00	0,00086	0,01763
		VD2:							
		5,0*(2,10+2,0)*1/2*2							
	3	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	413,23	16,20	6 694,33	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
	4	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	20,50	43,50	891,75	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
	5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	241,36	78,60	18 970,90	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
	6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,95	73,50	2 201,33	0,00000	0,00000
		die hloubení rýh -mezisoučet:241,36							
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
	7	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuňných	m3	29,95	19,50	584,03	0,00000	0,00000
		10,0*1,0*(2,10-0,10-0,50)							
		obsyp a zásyp v místě silnice ŠP:							
		14,95							
		die podklad. lože:							
		0,00							
		přebýtečná zemina:							
		Upořádání zeminy v rámci obce Jasenná							
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
	8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňním	m3	168,10	83,80	14 086,78	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		kubatura výkopu:							

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Rozpočet:	SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	58,31	356,00	20 756,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		241,36				241,36				
		odpočet:				0,00				
		lože pod potrubí:				0,00				
		-1*14,95				-14,95				
		obsyp potrubí:				0,00				
		-1*58,31				-58,31				
10	175101109R00	Přítulek za prohození sypání pro obsyp potrubí	m3	58,31	191,00	11 137,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		58,31				58,31				
		VD2:				0,00				
		33,50*1,0*0,39				13,07				
		(28,0+72,0+16,0)*1,0*0,39				45,24				
11	PC 1-01	Hloubení rýh šířky do 200 cm v horní třídě 3 do objemu přes 100m3 do 1000m3	m3	120,68	230,00	27 756,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil								
		V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy								
		ryhly nebo naložení na dopravní prostředek								
12	PC 1-02	Hloubení rýh šířky do 200 cm v horní třídě 4 do objemu přes 100m3 do 1000m3	m3	120,68	450,00	54 306,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil								
		S urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu.								
		V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy								
		ryhly nebo naložení na dopravní prostředek								
		0								
		Konec provozního součtu				0,00				
		Z toho hor. tř. 3-50%:				241,36				
		241,36*1/2				120,68				
		16,0*1,0*(1,44+1,60)*1/2				111,24				
		(183,0-111,0)*1,0*(1,65+1,44)*1/2				45,50				
		(111,0-83,0)*1,0*(1,60+1,65)*1/2				60,30				
		33,50*1,0*(2,10+1,50)*1/2				0,00				
		VD2:				0,00				
		Začátek provozního součtu								

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
13	PC 1-03	Horizont řízené vrtání v hornině tř. 1 až 4 vnějšího průměru přes 125 do 160mm Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil	m	49,50	1 500,00	74 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Horizont řízené vrtání v hornině tř. 1 až 4 vnějšího průměru přes 125 do 160mm Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil	m	49,50	1 500,00	74 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Horizontální řízené vrtání v hornině tř. 1 až 4. Pro protlačení PE trub v hloubce do 6,0m V cenách jsou započteny i náklady na: případně vodorovné přemístění výkopku z protlač. potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přílehlé území a případné přehození na povrch Úprava čela potrubí pro protlačení VD2:		49,50						
		83,0-33,50								
14	PC 1-04	Dodávka trubky PE 100 SDR 17, D 160mm Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	m	50,99	323,00	16 468,16	0,00600	0,30591	0,00000	0,00000
		49,50*1,03								
15	PC 1-05	Ohnumsování a zatrávnění dotčených částí zahrady travní porost Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	m2	125,50	45,50	5 710,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		(23,50+102,0)*1,0								
16	PC 1-06	Dodávka štěrkopísek tříděný v místě silnice Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	t	28,35	320,00	9 072,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		15,0*1,89								
		1 Zemní práce				292 622,11		0,73264		0,00000
Díl: 11		Připravené a přidružené práce								
17	113106241R00	Rozebírání ploch ze silničních panelů Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	m2	28,00	47,80	1 338,40	0,00000	0,00000	-0,40800	-11,42400
		V trase 169,0-183,0: 14,0*2,0								
18	PC 11-01	Odstavení podkladu z kamenniva hrubého drceného o tloušťce vrstvy přes 250 do 450mm Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A Odstavení podkladu z kamenniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 250 do 450mm S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3,0m na dopravní prostředek V ploše jednotlivě do 50m2	m2	16,50	705,00	11 632,50	0,00000	0,00000	-0,56000	-9,24000
		10,0*1,0								

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:	SO 001.A - 1. etapa staničení 0.00 - 199,0m
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
19	PC 11-02	Odstavení podkladu z živice o tl. vrstvy do 50mm	m2	16,50	133,00	2 194,50	0,00000	0,00000	-0,09800	-1,61700
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		Odstavení podkladu z živice								
		S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3,0m na dopravní prostředek								
		V ploše jednotlivě do 50m2								
		16,50								
		16,50								
Díl: 45	11	Připravené a přidružené práce				15 165,40		0,00000		-22,28100
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	14,95	480,00	7 176,00	1,89077	28,26701	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		VD2:								
		(199,0-49,50)*1,0*0,10								
		Osazení betonových praqueí plochy do 500 cm2	kus	2,00	54,60	109,20	0,00165	0,00330	0,00000	0,00000
		podkladní desky:2,0								
22	PC 45-01	Dodávka prefra podkladní deska roz: 300*300*100mm	ks	2,00	450,00	900,00	0,02000	0,04000	0,00000	0,00000
		2								
Díl: 56	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				8 185,20		28,31031		0,00000
23	564231111R00	Podklad ze štěrkopisků po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	28,00	63,80	1 786,40	0,20240	5,66720	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		pod panelovou plochu:28,0								
24	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	5,94	486,00	2 886,84	1,10000	6,53400	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		10,0*1,0*0,20*1,80								
		6,50*1,0*0,20*1,80								
		3,60								
		2,34								
25	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	4,29	2 030,00	8 708,70	1,00000	4,29000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		10,0*1,0*0,10*2,60								
		6,50*1,00*0,10*2,60								
		2,60								
		1,69								
Díl: 57	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				13 381,94		16,49120		0,00000
		Klty šterkových a živichých komunikací								
26	PC 56-01	Vyspravení křtu vozovky po překopech živichnou směsí tl - 5cm, po zhuštění	m2	16,50	250,00	4 125,00	0,13188	2,17602	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Rozpočet:	SO 001.A - 1. etapa staničeníl 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A		10,00						
		6,50*1,0								
		28,0								
		Použili se panely stávající z demontáže								
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	m2	28,00	162,00	4 536,00	0,08350	2,33800	0,00000	
27	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm								0,00000
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				4 125,00		2,17602		0,00000
		57 Kryty šterkových a živých komunikací								
Díl: 85		Potrubi z trub litinových				4 536,00		2,33800		0,00000
28	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	3 070,00	3 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		1,0								
29	857241131U00	MTZ tv 1osa hr výk integ tes DN80	kus	2,00	387,00	774,00	0,00000	0,00000	0,00000	
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		2,0								
30	PC 85-01	Dodávka speciální příruba jištěná proti posunu pro litinu DN 100	ks	2,00	1 955,00	3 910,00	0,00500	0,01000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Provedení								
		Litinové přírbové tělo povrchové upravené vířivým slinovaním epoxidové práškové barvy, zabezpečující kvalitní těžkou antikorozní ochranu, s klínovitou těsnicí pryžovou manžetou, s přílačným kroužkem a svěrnými ocelovými segmenty zajišťující tahové síly								
		2,0								
31	PC 85-02	Dodávka T kus TLT 100-80	ks	1,00	1 945,00	1 945,00	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		1								
32	PC 85-03	Dodávka přírbové koleno s patkou DN 80	ks	1,00	1 380,00	1 380,00	0,01300	0,01300	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Provozní tlak max. PN 16								
		Z tvárné litiny EN-GJS-400-18en 1563(GGG 400 - DIN 1693 s epoxidovou ochrannou vrstvou								
		Příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605)								

012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti!"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. celk. (t)
33	PC 85-04	Dodávka příruba S 2000 80/90	ks	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Přirbové spoje jištěné proti posunu pro PE a PVC potrubí, Dimenze 80/90								
		1,0								
Díl: 87	85 Potrubí z trub litinových				1,00					
34	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	199,00	103,00	20 497,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		řad VD 2 - část:199,0								
35	877241121U00	MTZ eliv výkop tr PE sv DN 90	kus	10,00	223,00	2 230,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		oblouk 30st.:5								
		oblouk 45st.:4								
		T kus:1								
36	PC 87-01	Dodávka potrubí vodovodní PE 100 RC D 90 SDR 17 se signalizačním vodičem	m	201,99	210,00	42 416,85	0,00200	0,40397	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04A-podélný profil								
		199,0*1,015								
37	PC 87-02	Dodávka elektrokole D 90mm -30 stupňů	ks	5,00	730,00	3 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
38	PC 87-03	Dodávka elektrokole D 90mm - 45 stupňů	ks	4,00	626,00	2 504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
39	PC 87-04	Dodávka elektro T kus 90/90	ks	1,00	625,00	625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		1,0								
Díl: 89	87 Potrubí z trub z plastických hmot					71 922,85		0,40397		0,00000
40	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	706,00	706,00	0,00022	0,00022	0,00000	0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		1,0								
41	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	236,00	236,00	0,00011	0,00011	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Rozpočet:	SO 001 A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
42	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	199,00	14,50	2 885,50		0,00000		0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
43	89227311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	199,00	27,90	5 552,10		0,00000		0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
44	89237211R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00	6 210,00	12 420,00	0,03503	0,07006		0,00000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	374,00	374,00	0,11178	0,11178		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
46	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	719,00	719,00	0,29823	0,29823		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
47	PC 89-01	Dodávka zemní soupřava výška 1,30-1,80m	ks	1,00	980,00	980,00	0,00400	0,00400		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Soupřava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroubovým napojením výšky 1,3-1,8m								
48	PC 89-02	Dodávka poklop litinový šoupátkový	ks	1,00	570,00	570,00	0,00700	0,00700		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
49	PC 89-03	Dodávka šoupátko příruba DN 80/D90	ks	1,00	6 180,00	6 180,00	0,01700	0,01700		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Měkce těsnící křilové šoupátko s nástřecnými hrdly pro potrubí z PE a PVC								
		Dimenze 80/90								
50	PC 89-04	Dodávka hydrantový poklop litinový	ks	1,00	1 480,00	1 480,00	0,03100	0,03100		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
51	PC 89-05	Dodávka podzemní hydrant DN 80, krytí 1,50m	ks	1,00	17 500,00	17 500,00	0,06200	0,06200		0,00000
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								

BUILDpower, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Rozpočet:	SO 001.A - 1. etapa stančení 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
52	PC 89-06	Dodávka šoupátkový klič	1,0	1,00	2 180,00	2 180,00	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000
53	PC 89-07	D+M kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničků, vnějšího průměru potrubí do 183mm	ks	1,00	33,00	33,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
54	PC 89-08	D+M koncové uzavírací manžety chrániček DN 80/150	ks	33,00	135,00	4 455,00	0,00008	0,00264	0,00000	0,00000
55	PC 89-09	Výstražná folie bílé barvy s nápisem "pozor voda" šířky 340mm	m	149,50	15,50	2 317,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	PC 89-10	Zkouška signalizačního vodiče	kpl.	1,00	250,00	250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 91	91	89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení				60 164,85		0,60648		0,00000
57	919735111R00	Rezáni stávajícího živého křtu tl. do 5 cm	m	33,00	58,90	1 943,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99	99	91 Doplnění práce na komunikaci				1 943,70		0,00000		0,00000
		Staveništní přesun hmot				0,00000		0,00000		0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
	Rozpočet: SO 001.A - 1. etapa staničení 0,00 - 199,0m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	51,10	109,00	5 570,40	0,00000	0,00000		0,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	22,28	41,50	924,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	155,97	10,70	1 668,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,28	115,00	2 562,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	979098191U00	Skladkovně suti neříděné	t	22,28	300,00	6 684,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
 Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 840,12		0,00000		0,00000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00.A - 1.etapa		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
012	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	30 500	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	30 500	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	30 500	
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 500	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : František Voráč	Jméno : <i>BOHA'Ě ROMAN</i>
Datum :		Datum : 25.1.2018	Datum : <i>19.3.2018</i>
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>
		RM GAS, s.r.o. Záhumení 325, 763 10 Hvozdná IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403 Tel. 577 901 041, 577 901 340 -7-	

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		30 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		6 405 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 905 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet :
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	SO 00.A - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší rozpočtové náklady	30 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 500	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	SO 00.A - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	PC 00-01	Vybudování, zabezpečení, a odstranění zřízení staveniště	kpl.	1,00	12 000,00	12 000,00
		Vybudování zařízení staveniště				
		Náklady spojené se zřízením staveniště, vybudování odběrných míst a měřících míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS.				
		Zabezpečení provozu staveniště				
		Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho provoz, náklady na úklid ZS, na ostrahu ZS, náklady na nutnou opravu objektu ZS a přípojek energií				
		Odstranění ZS				
		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, na kterých bylo ZS provouzávano.				
		1,0		1,00		
2	PC 00-02	Dočasná dopravní opatření	kpl.	1,00	6 500,00	6 500,00
		Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby				
		Včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
		1,0		1,00		
3	PC 00-03	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00
		1,0		1,00		
4	PC 00-04	Propagace	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou. Výroba cedulí EU - jejich umístění na staveništi v průběhu a po dokončení výstavby				
		1,0		1,00		
5	PC 00-05	Zakreslení skutečného provedení stavby do katastrální mapy	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
		1,0		1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší rozpočtové náklady				30 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 001.B - 2.etapa, staničení 199,0 - 274,50m		JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 001	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
012	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	214 873	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	214 873	
	HZS		
	ZRN+HZS	214 873	
	ZRN+ost.náklady+HZS	214 873	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : František Voráč	Jméno : BOHÁČ ROMAN
Datum :	Datum : 25.1.2018	Datum : 19.3.2018
Podpis :	Podpis: RM GAS, s.r.o. Záhumní 325, 763 10 Hvozdná IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403 Tel. 577 901 041, 577 901 340 -7-	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	214 873 Kč
Základ pro DPH	%	45 123 Kč
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		259 996 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet :
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.B - 2.etapa, staničení 199,0 - 274,50

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	98 962				
11 Přípravné a přidružené práce	2 514				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	4 633				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	2 108				
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	750				
85 Potrubí z trub litinových	16 668				
87 Potrubí z trub z plastických hmot	33 141				
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	52 736				
91 Doplnňující práce na komunikaci	353				
99 Staveništní přesun hmot	1 958				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 049				
CELKEM OBJEKT	214 873				

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.B - 2. etapa, stanění 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce							
1	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	3,58	353,00	1 263,74			
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		Křižení s dešťovou kanalizací: 2,0*1,0*1,79		3,58					
2	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn ryh - příložné - hl. do 2 m	m2	240,90	67,00	16 139,97	0,00099		0,23849
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		od stanění 199,0m:							
		12,0*(1,60+1,44)*1/2*2		36,48					
		1,50*(1,44+1,79)*1/2*2		4,85					
		3,0*(1,79+1,60)*1/2*2		10,17					
		23,0*(1,60+1,48)*1/2*2		70,84					
		5,0*(1,48+1,71)*1/2*2		15,95					
		31,0*(1,71+1,60)*1/2*2		102,61					
3	151101111R00	Odstanění pažení stěn ryh - příložné - hl. do 2 m	m2	240,90	16,20	3 902,58			
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	120,44	78,60	9 466,58			
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,55	73,50	554,93			
		Uпотреbení zeminy v rámci obce Jasenná							
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
		podkladní lože: 7,55							
		Uložení sypání do násypů nezhuňných	m3	7,55	19,50	147,23			
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
6	171201101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuňnutím	m3	83,45	83,80	6 993,11			
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A							
7	174101101R00	kubatura výkopu:							
		120,44							
		odpočet:							
		lože pod potrubí:							
		-1*7,55							
		obsyp potrubí:							
		-7,55							

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Rozpočet:	SO 001.B - 2.etapa, staníčení 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,45	-29,44	356,00		10 482,42		
9	175101109R00	Připlátek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	29,44	29,44	191,00		5 623,04		
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
10	PC 1-01	Hloubení ryh šířky do 200 cm v horní třídě 3 do objemu přes 100m3 do 1000m3	m3	60,23	230,00	13 851,75				
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil								
		Začátek provozního součtu								
		od staníčení 199,0m:								
		12,0*1,0*(1,60+1,44)*1/2								
		1,50*1,0*(1,44+1,79)*1/2								
		3,0*1,0*(1,79+1,60)*1/2								
		23,0*1,0*(1,60+1,48)*1/2								
		5,0*1,0*(1,48+1,71)*1/2								
		31,0*1,0*(1,71+1,60)*1/2								
		0								
		Konec provozního součtu								
		z toho hor. tř. 3-50%:								
		120,45*1/2								
11	PC 1-02	Hloubení ryh šířky do 200 cm v horní třídě 4 do objemu přes 100m3 do 1000m3	m3	60,23	450,00	27 101,25				
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil								
		S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu.								
		V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy								
		ryhy nebo náložní na dopravní prostředek								
		z toho hor. tř. 4-50%:120,45*1/2								
12	PC 1-03	Ohumusování a zatrávňování dotčených částí zahrady travní porost	m2	75,50	45,50	3 435,25				
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.B - 2.etapa, staničení 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	 Celkem za	1 Zemní práce				98 961,84		0,23849		
	Díl: 11	Připravené a přidružené práce								
13	PC 11-01	Odstařnění podkladu z kamenniva hrubého drceného o								
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		Odstařnění podkladu z kamenniva hrubého drceného o tl.vrstvy přes 250 do 450mm	m2	3,00	705,00	2 115,00			-0,56000	-1,68000
		V ploše jednotlivě do 50m2								
		S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3,0m na dopravní prostředek								
		Odstařnění podkladu z živice o tl.vrstvy do 50mm	m2	3,00	133,00	399,00			-0,09800	-0,29400
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		Odstařnění podkladu z živice o tl.vrstvy do 50mm	m2	3,00						
		silnice L10-L11:3,00*1,00								
14	PC 11-02	Odstařnění podkladu z živice o tl.vrstvy do 50mm	m2	3,00						
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		Odstařnění podkladu z živice o tl.vrstvy do 50mm	m2	3,00						
		S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3,0m na dopravní prostředek								
		V ploše jednotlivě do 50m2								
		silnice L10-L11:3,0*1,0								
	 Celkem za	11 Připravené a přidružené práce				2 514,00				-1,97400
	Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	7,55	480,00	3 624,00		1,89077		14,27531
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		VD 1:(274,50-199,0)*1,0*0,10								
16	452111121R00	Osažení betonových prachu plochy do 500 cm2	kus	2,00	54,60	109,20		0,00165		0,00330
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		2,0								
17	PC 45-01	Dodávka prefá podkladní deska roz: 300*300*100mm	ks	2,00	450,00	900,00		0,02000		0,04000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		2								
	 Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				4 633,20				14,31861
	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
18	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	1,08	486,00	524,88		1,10000		1,18800
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
		silnice L10-L11:3,00*1,00*0,20*1,80								
19	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,78	2 030,00	1 583,40		1,00000		0,78000
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.B - 2.etapa, stančení 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Slínice L10-L11:3,0*1,0*2,60		0,78						
	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					2 108,28		1,96800		
	Díl: 57									
20	PC 56-01	Vyspravení krytu vozovky po překopech živičnou směsí tl - 5cm, po zhuštění	m2	3,00	250,00	750,00	0,13188	0,39564		
		Die výkresu č. 03 A- situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A								
	57 Kryty štěrkových a živichých komunikací					750,00		0,39564		
	Díl: 85									
21	857241131U00	MTZ tv 1osa hr výk integ těs DN80	kus	4,00	387,00	1 548,00				
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		přírubové koleno s patkou:2,0								
		příruba 90/80:2,0								
22	PC 85-01	Dodávka přírubové koleno s patkou DN 80	ks	2,00	1 380,00	2 760,00	0,01300	0,02600		
		Provozovní tlak max. PN 16								
		Z tvárné litiny EN-GJS-400-18en 1563(GGG 400 - DIN 1693 s epoxidovou ochrannou vrstvou								
		Příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605)								
23	PC 85-02	Dodávka příruba S 2000 80/90	ks	2,00	6 180,00	12 360,00	0,00500	0,01000		
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		Přírubové spoje jištěné proti posunu pro PE a PVC potrubí. Dimenze 80/90.								
	85 Potrubí z trub litinových					16 668,00		0,03600		
	Díl: 87									
24	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	75,50	103,00	7 776,50				
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		rad VD2 šast:274,5-199,0								
25	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	5,00	123,00	615,00				
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		5,0								
26	877241121U00	MTZ elitv výkop tr PE sv DN 90	kus	7,00	223,00	1 561,00				
		Die výkresu č. 05 A-kladecké schéma, v.č.04 A-podélný profil								
		oblouk 45st:6,0								

Polozkovy rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"
Objekt :	SO 001.B - 2. etapa, staničení 199,0 - 274,50m
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
27	PC 87-01	Dodávka potrubí vodovodní PE 100 RC D 90 SDR 17 se signalizačním vodičem	m	76,63	210,00	16 092,83	0,00200	0,15327		
		T kus:1,0		1,00						
28	PC 87-02	Dodávka elektrokoleno D 90mm - 45 stupňů	ks	6,00	626,00	3 756,00				
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		6,00						
29	PC 87-03	Dodávka elektro T kus 90/90	ks	1,00	625,00	625,00				
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		1,00						
30	PC 87-04	Dodávka trubky PE 100, D 160 SDR 17	m	5,08	535,00	2 715,13	0,00600	0,03045		
		5,0*1,015		5,08						
87 Potrubí z trub z plastických hmot										
Ostatní konstrukce na trubním vedení						33 141,45		0,18372		
Díl: 89										
31	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	236,00	472,00	0,00011	0,00022		
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		2,00						
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	75,50	14,50	1 094,75				
		Die výkresu č. 03 A-situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A		75,50						
33	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	75,50	27,90	2 106,45				
		Die výkresu č. 03 A-situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A		75,50						
34	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	6 210,00	6 210,00	0,03503	0,03503		
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		1,00						
35	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	719,00	1 438,00	0,29823	0,59646		
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		2,00						
36	PC 89-01	Dodávka hydrantový poklop litinový	ks	2,00	1 480,00	2 960,00	0,03100	0,06200		
		Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil		2,00						
37	PC 89-02	Dodávka podzemní hydrant DN 80, krytí 1,50m	ks	2,00	17 500,00	35 000,00	0,06200	0,12400		

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jaseňná - doplnění vodovodu "Ke hrsti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jaseňná - doplnění vodovodu "Ke hrsti"	SO 001.B - 2. etapa, stančení 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
38	PC 89-03	D+M kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničků, vnějšího průměru potrubí do 183mm Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil cca po 1,5m:5,0 D+M koncové uzavírací manžety chráničků DN 80/150 Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil	ks	5,00	135,00	675,00	0,00008	0,00040		
39	PC 89-04	D+M koncové uzavírací manžety chráničků DN 80/150 Die výkresu č. 05 A-kladečské schéma, v.č.04 A-podélný profil	ks	2,00	680,00	1 360,00	0,00022	0,00044		
40	PC 89-05	Výstražná fólie bílé barvy s nápisem "pozor voda" šifky 340mm Die výkresu č. 03 A-situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	m	75,50	15,50	1 170,25				
41	PC 89-06	Zkouška signalizačního vodiče Die výkresu č. 03 A-situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A	kpl	1,00	250,00	250,00				
		89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení				52 736,45		0,81855		
		Doplňující práce na komunikaci				353,40				
42	919735111R00	Rezáni stávajícího živého křtu tl. do 5 cm Die výkresu č. 03 A-situace, v.č.04 A - podélný profil, TZ č. 01A Silnice L10-L11:3,00*2	m	6,00	58,90	353,40				
		91 Doplnění práce na komunikaci				353,40				
		Staveništní přesun hmot				1 957,53				
43	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	17,96	109,00	1 957,53				
		99 Staveništní přesun hmot				1 957,53				
		celkem za								

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	SO 001.B - 2.etapa, staničení 199,0 - 274,50m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
D96										
Přesuny sutí a vybouraných hmot										
44	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,97	41,50	81,92				
45	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	13,82	10,70	147,85				
46	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,97	115,00	227,01				
47	979098191U00	Składkovně sutí neříděné	t	1,97	300,00	592,20				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 048,98				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00.B - 2 etapa		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
012	Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	RM GAS, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	18 000		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	18 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	18 000		
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 000		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : František Voráč	Jméno : BOHÁČ ROMAN
Datum :		Datum : 25.1.2018	Datum : 19.3.2018
Podpis :		Podpis: RM GAS, s.r.o. Záhumení 325, 763 10 Hvozdná IČO: 253 18 403 DIČ: CZ25318403 Tel. 577 901 041, 577 901 340 -7-	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %		18 000 Kč
DPH	21,0 %		3 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			21 780 Kč

Poznámka :

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet :
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	SO 00.B - 2 etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší rozpočtové náklady	18 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 000	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	012 Jasenná - doplnění vodovodu "Ke hřišti"	Rozpočet:
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	SO 00.B - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	PC 00-01	Vybudování, zabezpečení, a odstranění zřízení staveniště	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
		Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením staveniště, vybudování odběrných míst a měřících míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS. Zabezpečení provozu staveniště Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie pro jeho provoz, náklady na úklid ZS, na ostrahu ZS, náklady na nutnou opravu objektu ZS a přípojek energií Odstranění ZS Odstranění objektů ZS, včetně přípojek energií a jejich odvoz. Úprava povrchů pod odstranění ZS a úklid ploch, na kterých bylo ZS provouzáváno.				
		1,0		1,00		
2	PC 00-02	Dočasná dopravní opatření	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
		Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby Včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
		1,0		1,00		
3	PC 00-03	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl.	1,00	4 500,00	4 500,00
		1,0		1,00		
4	PC 00-04	Propagace	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou. Výroba cedulí EU - jejich umístění na staveništi v průběhu a po dokončení výstavby				
		1,0		1,00		
5	PC 00-05	Zakreslení skutečného provedení stavby do katastrální mapy	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
		1,0		1,00		
	Celkem za	00 Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00