



čj. 8VŘ/INV/2018 – Reko MK ul NA ZÁHONECH a U ŠTREKY

## SMLOUVA O DÍLO č. 087/MCMT/18

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Tel./ fax: 572 432 720  
E-mail: [ivana.majickova@mesto-kunovice.cz](mailto:ivana.majickova@mesto-kunovice.cz)

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,  
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice

**Kontaktní osoba:** Ing. Milan Valouch  
**Telefon:** 572 432 722, mobil: 725 121 028  
**E-mail:** [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
**Číslo účtu:** 12626721/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště  
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ  
IČ: 608 38 777  
DIČ: CZ60838744  
Tel./ fax: +420 572 553 548  
E-mail: [petr.kydlicek@strabag.com](mailto:petr.kydlicek@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
- ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

**Kontaktní osoba:** Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště  
**Telefon:** +420 572 553 548  
**E-mail:** [petr.kydlicek@strabag.com](mailto:petr.kydlicek@strabag.com)  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha  
**Číslo účtu:** 5061885001/2700  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,  
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



## 1. Rozsah předmětu smlouvy

### 1.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 1.1.1. Předmětem stavby je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou rekonstrukcí místní komunikace ulice Na Záhonech a výstavbou nové místní komunikace ulice U Štreky v Kunovicích.
- 1.1.2. Rozsah stavební prací je specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy a je rozdělen na tyto stavební a ostatní objekty:
  - Vedlejší a ostatní náklady
  - MK U Štreky
  - MK Na Záhonech SO 101 Komunikace
  - MK Na Záhonech SO 102 Chodník
  - MK Na Záhonech sjezd k ČS
  - Stoka BI 2u-1
  - Stoka BI 2u-2
- 1.1.3. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, Kunovice, ulice Na Záhonech a ul. U Štreky.
- 1.1.4. Cenová nabídka (rozsah prací) je specifikována položkovým rozpočtem.
- 1.1.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 1.1.6. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací.
  - 1.1.6.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - 1.1.6.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 1.1.6.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 1.1.6.4. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - 1.1.6.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 1.1.6.6. práce budou prováděny v pracovní dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

## 2. Termíny a místo plnění

### 2.1. Termín zahájení

- 2.1.1. Termín zahájení: **15.06.2018.**
- 2.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



- 2.1.4. Podmínkou pro zahájení stavebních prací na části stavby MK U Štreky a MK Na Záhonech SO 101 Komunikace je dokončení novostavby plynovodu ul. U Štreky stavebníkem Bydlení na Záhonech, spolek, Kunovice v termínu do 30.06.2018.  
V případě, že stavba plynovodu nebude v tomto termínu dokončena má právo zhotovitel stavby navrhnout, po dohodě s investorem, nový termín dokončení díla.
- 2.2. Termín dokončení a předání díla
- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **25.09.2018**  
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 2.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 2.2.3. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.
- 2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 2.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Místo plnění
- 2.4.1. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ul. Na Záhonech a ul. U Štreky.

### 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5.885.522,18,-Kč</b>
DPH 21 %	1.235.959,66,-Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7.121.481,84,-Kč</b>

#### 3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na



- vybudování, udržování a odstranění zařízení stavenišť
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

### 3.3. Doklady určující cenu

- 3.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

### 3.4. Podmínky pro změnu ceny

- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

### 3.5. Způsob sjednání změny ceny

- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDI nebo objednatelem.
- 3.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

### 3.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 3.6.2. Objednatel nebo TDI je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Pokud tak neučiní, považují se vícepráce za odsouhlasené.
- 3.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## 4. Platební podmínky

### 4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 4.2. Postup plateb

- 4.2.1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány



- 4.2.2. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 4.2.3. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Další 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatelem uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění do 30 dnů .
- 4.3. Zádržné (pozastávka)
- 4.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 4.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 4.4. Lhůty splatnosti
- 4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 4.4.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 4.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 4.5. Platby za vícepráce
- 4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - název akce
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum splatnosti
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

*m.j.*



## 5. Majetkové sankce

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení
- 5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 5.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 5.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.



5.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

5.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím

5.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## 6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí Staveniště

6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

6.2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto, buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

6.3. Vybudování zařízení staveniště

6.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

6.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

6.4. Užívání staveniště

6.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

6.4.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

6.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací



- 6.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje objednatel
  - 6.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
  - 6.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
  - 6.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 6.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - 6.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.7. Vyklizení staveniště
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
  - 6.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
  - 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
  - 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
  - 7.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
  - 7.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
  - 7.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
    - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
    - časovém postupu prací
    - kontrole jakosti provedených prací



- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- 7.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 7.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.4. Deník víceprací
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 7.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 7.5. Kontrolní dny
- 7.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 7.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 7.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.



- 7.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 7.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

## 8. Provádění díla a bezpečnost práce

### 8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 8.2. Použité materiály a výrobky

- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

### 8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

### 8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí



- 8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
- 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.9. Archeologické nálezy
- 8.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné



dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

## 9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

## 10. Kontroly, zkoušky a revize

10.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán

10.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele o proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

## 11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

11.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.1.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

11.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

11.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání



- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.3. Vady a nedodělky
- 11.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 11.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 1x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
  - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
  - Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
  - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
  - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
  - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 11.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. V případě, že stavební povolení není vyžadováno, není objednatel povinen zhotoviteli tento dokument předat.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 11.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.5. Kolaudace
- 11.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.



11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

## 12. Záruka za jakost díla

### 12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

12.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.

### 12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Záruční lhůta na minimální délku záruky za jakost je 48 měsíců na stavební práce a na ostatní zařízení dle záruční doby od výrobce, min. však 24 měsíců.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 12.3. Výjimky ze záruky

12.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

### 12.4. Způsob uplatnění reklamace

12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### 12.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že



- reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 12.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

### 13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

#### 13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

#### 13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### 14. Pojištění díla

#### 14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

#### 14.2. Pojištění díla a jiná pojištění



- 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
  - 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
  - 14.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
  - 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
  - 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
  - 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## 15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
  - 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
  - 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
  - 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
  - 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
  - 16.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
  - 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
  - 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
  - 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

## 17. Ostatní ujednání

- 17.1. Ostatní ujednání smlouvy





## MĚSTO KUNOVICE

- 17.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 17.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 17.1.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 1569/57.a58./2018 dne 07.06.2018.

V Kunovicích, dne 12.06.2018


Za objednatele:  
**Město Kunovice**




Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

Ve Zlíně, dne 15.06.2018

Za zhotovitele:  
**STRABAG a.s.**



Ing. Petr Kydlíček  
vedoucí PJ Uherské Hradiště



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

**SMLOUVU PROVĚŘIL:**

Jakub Zatloukal, OTÚ



**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba : Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky**

**Objednatel :** Město Kunovice  
nám. Svobody 361  
68604 Kunovice


IČO : 00567892  
DIČ : CZ00567892


**Zhotovitel :** STRABAG a.s.  
Na Bělilce 198/21  
15000 Praha 5


IČO : 608 38 744  
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

  
**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Ústřední závod Morava, oblast Východ  
Přiluky 386, 760 01 Zlín  
(16)



  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 885 522,18
DPH	21 %	1 235 959,66
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>7 121 481,84</b>

### Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (souborů) a provozních souborů



Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vedlejší a ostatní náklady	141 328,00	0	116 800,00	24 528	2,0
02 MK U Štreky	2 529 552,34	0	2 090 539,12	439 013	35,5
03 MK Na Záhonech SO 101 Komunikace	2 693 805,71	0	2 226 285,71	467 520	37,8
04 MK Na Záhonech SO 102 Chodník	502 609,68	0	415 379,90	87 230	7,1
05 MK Na Záhonech sjezd k ČS	773 983,76	0	639 656,00	134 328	10,9
06 Stoka BI 2u-1	295 527,06	0	244 237,24	51 290	4,1
07 Stoka BI 2u-2	184 675,29	0	152 624,21	32 051	2,6
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 121 481,84</b>	<b>0</b>	<b>5 885 522,18</b>	<b>1 235 960</b>	<b>100,0</b>

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet položek</b>	JKSO	823.27
<b>Objekt</b>		SKP	
	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	116 800		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	116 800		
HZS	0		
ZRN+HZS	116 800		
ZRN+ost.náklady+HZS	116 800		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		 <b>STRABAG</b> STRABAG a.s. oddělení závod Morava, oblast Východ Příluky 388/ 760 01 Zlín (16)	
		 Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Základ pro DPH		21,0 %	116 800 Kč
DPH		21,0 %	24 528 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>141 328 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK ul. Na Záhonech a ul. U Štreky	Rozpočet :	000
Objekt :	Vedlejší a ostatní náklady		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	31 000				
Ostatní náklady stavby	85 800				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>116 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Na Záhonech a ul. U Štreky	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 005 1</b>		<b>Vedlejší náklady stavby</b>				
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	8 000,00	8 000,00
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	7 000,00	7 000,00
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	7 000,00	7 000,00
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	9 000,00	9 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>Vedlejší náklady stavby</b>				<b>31 000,00</b>
<b>Díl: 005 2</b>		<b>Ostatní náklady stavby</b>				
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní páně 4 krát) zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje :  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	37 800,00	37 800,00
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby Komplet zahrnuje : náklady na vytyčení stavby náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy	komple	1,00	12 000,00	12 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>005 2 Ostatní náklady stavby</b>				<b>85 800,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky	JKSO	
Název objektu	MK U Štreky	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	město Kunovice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5	608 38 744	CZ60838744
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Dopřikové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 090 539,12	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		2 090 539,12	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		19	VRN (r. 13-18)	0,00
14		Mimostav. doprava		22	Ostatní náklady	0,00
15		Územní vlivy				
16		Provozní vlivy				
17		Ostatní				
18		VRN z rozpočtu				

<b>Projektant</b>	<b>D</b> Celkové náklady	
Datum a podpis	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>	24	21,0 % 2 090 539,12 DPH
Datum a podpis	25	% DPH
<b>Zhotovitel</b>	26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Datum a podpis	27	Dodávky zadavatele
	28	Klouzavá doložka
	29	Zvýhodnění + -
		<b>2 529 552,34</b>



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

**Objekt:** MK U Štreky

**Část:**

JKSO:

Objednatel: město Kunovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Kunovice - MK U Štreky	2 090 539,12
	1. Zemní práce	531 743,39
	5. Komunikace	1 173 673,23
	8. Trubní vedení	110 359,00
	91. Doplnující práce na komunikaci	235 253,00
	99. Staveništní přesun hmot	39 510,50
	<u>Celkem</u>	<u>2 090 539,12</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

Objekt: MK U Štreky

Část:

JKSO:

Objedn:

město Kunovice

Zhotovit:

STRABAG a.s.

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
<b>Kunovice - MK U Štreky</b>					<b>2 090 539,12</b>	
<b>1. Zemní práce</b>					<b>531 743,39</b>	
1	Odkop komunikace pro sanace vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	266,088	792,00	210 741,70	21,0
2	Zatrávňení podél obrub vč. dovozu a rozproštění ornice tl.150 mm	m2	256,125	139,00	35 601,38	21,0
3	Rozebrání stávající bet. dlažby vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m2	34,000	128,00	4 352,00	21,0
4	Odkop zeminy pro konstrukci chodníku vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	10,200	839,00	8 557,80	21,0
5	Rozebrání ploch ze silničních dílců (panelů poškozených) s odvozem vč. poplatku za recyklaci	m2	60,000	286,00	17 160,00	21,0
6	Vytrhání stávajících obrub vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m	20,000	103,00	2 060,00	21,0
7	Odkopávky pro spodní stavbu silnic hor.3, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	319,786	792,00	253 270,51	21,0
<b>5. Komunikace</b>					<b>1 173 673,23</b>	
8	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.200 mm (sanace)	m2	1 330,440	182,00	242 140,08	21,0
9	Montáž a dodávka geomíče TENSAR dvouosá 50/50	m2	1 330,440	79,00	105 104,76	21,0
10	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.180-210 mm	m2	1 108,700	195,00	216 196,50	21,0
11	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.150 mm	m2	903,700	150,00	135 555,00	21,0
12	Infiltrační postřik 1,0 kg/m2	m2	818,325	17,00	13 911,53	21,0
13	Zřízení podkladní vrstvy z obalovaného kameniva ACP 22+, tl.60 mm	m2	818,325	227,00	185 759,78	21,0
14	Spojovací postřik 0,3 kg/m2	m2	818,325	13,00	10 638,23	21,0
15	Zřízení obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO11+ tl.50 mm	m2	818,325	238,00	194 761,35	21,0
16	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.200 mm	m2	34,000	199,00	6 766,00	21,0
17	Kladení zámkové dlažby tl.60mm vč. lože ze ŠD vč. dodávky dlažby 20/20/6 MARKET	m2	34,000	500,00	17 000,00	21,0
18	Zřízení ploch ze silničních dílců 2x3 m s dovozem ze vzdálenosti 100 m do lože ze ŠP	m2	120,000	282,00	33 840,00	21,0
19	Podklad ze šterkodrti tl. 100 mm (pod panely)	m2	120,000	100,00	12 000,00	21,0
<b>8. Trubní vedení</b>					<b>110 359,00</b>	
20	Osazení a dodávka žlabové vpustí 300/500/700 a roštu "D" do betonového lože vč. zemních prací a bilancí zemín	kus	6,000	11 831,00	70 986,00	21,0
21	Zřízení přípojky z PVC trub DN150 s dodáním a uložení lože a obsypů vč. zemních prací a bilancí zemín	m	12,000	430,00	5 160,00	21,0
22	Výškové vyrovnání poklopů RŠ	kus	6,000	1 787,00	10 722,00	21,0
23	Výškové vyrovnání vodovodních šoupátek	kus	5,000	1 097,00	5 485,00	21,0
24	Napojení přípojek žlabových vpustí (navrtávky + tvarovka)	kus	6,000	3 001,00	18 006,00	21,0
<b>91. Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>235 253,00</b>	
25	Osazení obruby do betonového lože vč. dodávky silniční obruby	m	349,500	351,00	122 674,50	21,0
26	Osazení obruby do betonového lože vč. dodávky záhonové obruby	m	39,000	321,00	12 519,00	21,0
27	Osazení vodícího proužku do betonového lože vč. dodávky betonové předlažby š.250 mm	m	341,500	293,00	100 059,50	21,0
<b>99. Staveništní přesun hmot</b>					<b>39 510,50</b>	
28	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	1 580,420	25,00	39 510,50	21,0
<b>Celkem</b>					<b>2 090 539,12</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky	JKSO	
Název objektu	MK Na Záhonech SO 101 Komunikace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Město Kunovice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5	608 38 744	CZ60838744
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Dopňkové náklady	C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 226 285,71	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 226 285,71	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>	<b>D</b> Celkové náklady	
Datum a podpis	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>	24	21,0 % 2 226 285,71 DPH
	25	% DPH
Datum a podpis	26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
<b>Zhotovitel</b>		<b>2 693 805,71</b>
	<b>E</b> Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	27	Dodávky zadavatele
	28	Klouzavá doložka
	29	Zvýhodnění + -

STRABAG a.s.  
Příluky 386, 750 01 Zlín  
(16)

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

**Objekt:** MK Na Záhonech SO 101 Komunikace

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Kunovice

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	<b>SO 01 Komunikace Na Záhonech</b>	<b>2 226 285,71</b>
	1. Zemní práce	683 916,80
	5. Komunikace	1 199 673,00
	8. Trubní vedení	90 218,00
	91. Doplňující práce na komunikaci	219 343,16
	99. Staveništní přesun hmot	33 134,75
	<u>Celkem</u>	<u>2 226 285,71</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

Objekt: MK Na Záhonech SO 101 Komunikace

Část:

JKSO:

Objedne

město Kunovice

Zhotovít

STRABAG a.s.

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
<b>SO 01 Komunikace Na Záhonech</b>					<b>2 226 285,71</b>	
<b>1. Zemní práce</b>					<b>683 916,80</b>	
1	Odkopávky pro spodní stavbu silnic hor.3, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	123,200	792,00	97 574,40	21,0
2	Zatrávňování podél obrub vč. dovozu a rozprostření ornice tl.150 mm	m2	370,000	139,00	51 430,00	21,0
3	Frézování stávajícího krytu v tl. 120 mm, vč. odvozu a poplatku za uložení	m2	1 235,000	145,00	179 075,00	21,0
4	Odstanění podkladů z kam.drceného tl. 20 cm - okraje stáv.vozovky, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m2	277,500	114,00	31 635,00	21,0
5	Odstanění provizorního napojení cyklostezky - beton, panely vč. podkladu	m2	24,000	1 186,00	28 464,00	21,0
6	Hloubení rýh š. 600 mm (přípojky k UV)	m3	48,600	467,00	22 696,20	21,0
7	Hloubení jam pro uliční vpustí	m3	27,000	581,00	15 687,00	21,0
8	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení a poplatku za skládku (UV)	m3	75,600	674,00	50 954,40	21,0
9	Zásyp jam, šachet, rýh vč.obsypu z nakupovaných materiálů	m3	61,900	842,00	52 119,80	21,0
10	Vytrhání stávajících obrub vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m	183,000	103,00	18 849,00	21,0
11	Odkop komunikace pro sanace vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	171,000	792,00	135 432,00	21,0
<b>5. Komunikace</b>					<b>1 199 673,00</b>	
12	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.200 mm (sanace)	m2	570,000	182,00	103 740,00	21,0
13	Montáž a dodávka geomříže TENSAR dvouosá 50/50	m2	570,000	79,00	45 030,00	21,0
14	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.180-210 mm	m2	399,000	195,00	77 805,00	21,0
15	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.150 mm (2 vrstvy), nové napojení cyklostezky	m2	36,000	150,00	5 400,00	21,0
16	Podklad z kameniva zpevněného cementem (SC), tl. 150 mm	m2	456,000	298,00	135 888,00	21,0
17	Infiltrační postřik 1,0 kg/m2	m2	570,000	17,00	9 690,00	21,0
18	Zřízení podkladní vrstvy z obalovaného kameniva ACP 22+, tl. 70 mm	m2	570,000	265,00	151 050,00	21,0
19	Spojovací postřik 0,3 kg/m2	m2	2 280,000	13,00	29 640,00	21,0
20	Zřízení ložné vrstvy z asfaltobetonu ACL 16 tl. 60 mm	m2	1 140,000	257,00	292 980,00	21,0
21	Zřízení obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO11-modifikovaného tl. 40 mm	m2	1 140,000	214,00	243 960,00	21,0
22	Zřízení obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO11+ tl. 50 mm	m2	18,000	238,00	4 284,00	21,0
23	Zřízení podkladní vrstvy z obalovaného kameniva ACP 22+, tl.60 mm	m2	18,000	227,00	4 086,00	21,0
24	Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm (sanace)	m2	570,000	100,00	57 000,00	21,0
25	Úprava, zapravení porušených vjezdů	m2	60,000	652,00	39 120,00	21,0
<b>8. Trubní vedení</b>					<b>90 218,00</b>	
26	Zřízení uliční vpustí vč. Dodávky materiálu vpustí a mříží, vč. ze prací a bilanci zemin	kus	6,000	13 248,00	79 488,00	21,0
27	Zřízení přípojky z PVC trub DN 200 s dodáním trub a tvarovek PVC	m	12,000	394,00	4 728,00	21,0
30	Napojení přípojek vpustí (navrtávky + tvarovka)	kus	2,000	3 001,00	6 002,00	21,0
<b>91. Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>219 343,16</b>	
31	Osazení obrubníku silničního do betonového lože	m	370,000	253,00	93 610,00	21,0
32	Obrubník betonový silniční 1000/250/150	kus	300,980	98,00	29 496,04	21,0
33	Obrubník betonový nájezdový1000/150/150	kus	48,480	94,00	4 557,12	21,0
34	Obrubník betonový silniční přechodový1000/250/150 - 250	kus	24,240	325,00	7 878,00	21,0
35	Dodávka a montáž dopravních značek P4, vč. pomocného materiálu	kus	2,000	4 678,00	9 356,00	21,0
36	Řezání stáv.asfaltového krytu tl. do 150 mm	m	370,000	132,00	48 840,00	21,0
37	Ošetření pracovní spáry - zalití modifikovanou závlivkou	m	217,000	118,00	25 606,00	21,0
<b>99. Staveništní přesun hmot</b>					<b>33 134,75</b>	
38	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	1 325,390	25,00	33 134,75	21,0
<b>Celkem</b>					<b>2 226 285,71</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky  
 Název objektu: MK Na Záhonech SO 102 Chodník  
 Název částí:

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:   
 IČO:  DIČ:

Objednatel: Město Kunovice  
 Projektant:  
 Zhotovitel: STRABAG a.s.  
 Na Bělilce 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

608 38 744	CZ60838744
------------	------------

Rozpočet číslo:  Zpracoval:

Dne:


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopňkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	415 379,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		415 379,90	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant**  
 Datum a podpis:  
**Objednatel**  
 Datum a podpis:  
**Zhotovitel**  
 Datum a podpis:

Razítko:  
  
 Razítko:  
  
 Razítko:

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	415 379,90
24	21,0 % 415 379,90 DPH	87 229,78
25	% DPH	
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>502 609,68</b>

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

**Objekt:** MK Na Záhonech SO 102 Chodník

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Kunovice

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	SO 02 Chodník Na Záhonech	415 379,90
	1. Zemní práce	129 339,30
	5. Komunikace	181 990,40
	8. Trubní vedení	5 361,00
	91. Doplňující práce na komunikaci	87 954,00
	99. Staveništní přesun hmot	10 735,20
	<u>Celkem</u>	<u>415 379,90</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

Objekt: MK Na Záhonech SO 102 Chodník

Část:

JKSO:

Objedná

město Kunovice

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
<b>SO 02 Chodník Na Záhonech</b>					<b>415 379,90</b>	
<b>1. Zemní práce</b>					<b>129 339,30</b>	
1	Zatrávňení podél obrub vč. dovozu a rozprostření ornice tl.150 mm	m2	109,600	139,00	15 234,40	21,0
2	Rozebrání stávající bet. dlažby vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m2	137,000	128,00	17 536,00	21,0
3	Odkop zeminy pro konstrukci chodníku vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	115,100	839,00	96 568,90	21,0
<b>5. Komunikace</b>					<b>181 990,40</b>	
4	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.150 mm (podklad ŠD ve vjezděch)	m2	80,400	150,00	12 060,00	
5	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.200 mm	m2	151,600	199,00	30 168,40	21,0
6	Zřízení vrstvy z drti 4/8, tl.30 mm	m2	232,000	32,00	7 424,00	21,0
7	Podklad z kameniva zpevněného cementem (SC), tl. 120 mm (zesílení vjezdů)	m2	80,400	239,00	19 215,60	21,0
8	Kladení zámkové dlažby tl.60mm vč. lože ze ŠD vč. dodávky dlažby 20/20/6 MARKET	m2	218,800	500,00	109 400,00	21,0
9	Kladení zámkové dlažby tl.60mm - slepecká vč. lože ze ŠD vč. dodávky dlažby	m2	13,200	282,00	3 722,40	21,0
<b>8. Trubní vedení</b>					<b>5 361,00</b>	
10	Výškové vyrovnání poklopů RŠ	kus	3,000	1 787,00	5 361,00	21,0
<b>91. Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>87 954,00</b>	
11	Osazení obruby do betonového lože vč. dodávky záhonové obruby	m	274,000	321,00	87 954,00	21,0
<b>99. Stavební přesun hmot</b>					<b>10 735,20</b>	
12	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	223,650	48,00	10 735,20	21,0
<b>Celkem</b>					<b>415 379,90</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky	JKSO	
Název objektu	MK Na Záhonech Sjezd k ČS	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Město Kunovice	IČO	DIČ
Projektant		567892	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5	608 38 744	CZ60838744
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	639 656,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		639 656,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	21,0 % 639 656,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	% DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>773 983,76</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky zadavatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

**Objekt:** MK Na Záhonech Sjezd k ČS

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Kunovice

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Kunovice - MK U Na Záhonech - sjezd k ČS	639 656,00
	1. Zemní práce	151 828,00
	5. Komunikace	413 585,00
	8. Trubní vedení	5 331,00
	91. Doplnující práce na komunikaci	62 037,00
	99. Staveništní přesun hmot	6 875,00
	<u>Celkem</u>	<u>639 656,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky

Objekt: MK Na Záhonech Sjezd k ČS

Část:

JKSO:

Objedná:

město Kunovice

Zhotovitel:




STRABAG a.s.

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
<b>Kunovice - MK U Na Záhonech - sjezd k ČS</b>					<b>639 656,00</b>	
<b>1. Zemní práce</b>					<b>151 828,00</b>	
1	Odkop komunikace pro sanace vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	0,000	1,00	0,00	21,0
2	Zatrávňení podél obrub vč. dovozu a rozprostření ornice tl.150 mm	m2	105,000	139,00	14 595,00	21,0
3	Rozebrání stávající bet. dlažby vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m2	2,000	128,00	256,00	21,0
4	Odkop zeminy pro konstrukci stezky vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	65,000	839,00	54 535,00	21,0
5	Rozebrání ploch z asfaltobetonu s odvozem vč. poplatku za recyklaci	m2	138,000	286,00	39 468,00	21,0
6	Vytřhání stávajících obrub vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m	2,000	103,00	206,00	21,0
7	Odkopávky pro spodní stavbu silnic hor.3, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m3	54,000	792,00	42 768,00	21,0
<b>5. Komunikace</b>					<b>413 585,00</b>	
8	Zřízení vrstvy z bet. recyklátu tl.200 mm (sanace)	m2	395,000	115,00	45 425,00	21,0
9	Montáž a dodávka geomříže PP dvouosá 50/50	m2	395,000	79,00	31 205,00	21,0
10	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.180-210 mm	m2	395,000	195,00	77 025,00	21,0
11	Zřízení vrstvy ze ŠD tl.150 mm	m2	380,000	150,00	57 000,00	21,0
12	Infiltrační postřík 1,0 kg/m2	m2	380,000	17,00	6 460,00	21,0
13	Zřízení podkladní vrstvy z obalovaného kameniva ACP 22+, tl.60 mm	m2	365,000	227,00	82 855,00	21,0
14	Spojovací postřík 0,3 kg/m2	m2	365,000	13,00	4 745,00	21,0
15	Zřízení obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO11+ tl.50 mm	m2	365,000	238,00	86 870,00	21,0
16	Kladení zámkové dlažby tl.60mm vč. lože ze ŠD vč. dodávky dlažby 20/20/6 MARKET	m2	44,000	500,00	22 000,00	21,0
<b>8. Trubní vedení</b>					<b>5 331,00</b>	
17	Výškové vyrovnání poklopů RŠ	kus	2,000	1 787,00	3 574,00	21,0
18	Výškové vyrovnání vodovodních šoupátek	kus	1,000	1 097,00	1 097,00	21,0
19	Nopová fólie	m	6,000	110,00	660,00	21,0
<b>91. Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>62 037,00</b>	
20	Osazení obruby do betonového lože vč. dodávky silniční obruby	m	18,000	351,00	6 318,00	21,0
21	Osazení obruby do betonového lože vč. dodávky záhonové obruby	m	39,000	321,00	12 519,00	21,0
22	D+M oplocení s bet. podezdívkou	m	9,000	4 800,00	43 200,00	21,0
<b>99. Staveništní přesun hmot</b>					<b>6 875,00</b>	
23	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	275,000	25,00	6 875,00	21,0
<b>Celkem</b>					<b>639 656,00</b>	

*mg!*

## Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky</b>			
<b>Objekt: Stoka BI 2u-1 sjezd k ČS16</b>			
<b>Objednatel: Město Kunovice</b>		<b>IČ: 00567892</b>	
<b>nám. Svobody 361</b>		<b>DIČ: CZ00567892</b>	
<b>68604 Kunovice</b>			
<b>Zhotovitel: STRABAG a.s.</b>		<b>IČ: 608 38 744</b>	
<b>Na Bělidle 198/21</b>		<b>DIČ: CZ60838744</b>	
<b>15000 Praha 5</b>			
Vypracoval: Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 237,28
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>244 237,28</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		244 237,28 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>244 237,28 CZK</b>
<p>v _____ dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <small>STRABAG a.s. odštěpky z území Morava, oblast Východ Příluky 350 150 01 Zlín (16)</small>              _____              Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">               _____              Za objednatele         </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stoka BI-2u-1	0	244 237			100
Celkem za stavbu						

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky
O:	Sjezd k ČS16
R:	02 Stoka BI-2u-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>163 542,94</b>
1	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	20,00000	137,00	2 740,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	2,00000	66,00	132,00
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ (4,42+4,07)*0,5*1,5*22,6*0,65	m3	93,53858 93,53858	138,00	12 908,32
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Položka pořadí 3 : 93.53858 Položka pořadí 5 : 50.36693	m3	143,90550 93,53858 50,36693	18,00	2 590,30
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (4,42+4,07)*0,5*1,5*22,6*0,35	m3	50,36693 50,36693	212,00	10 677,79
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m (4,42+4,07)*0,5*22,6*2	m2	191,87400 191,87400	105,00	20 146,77
7	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 6 : 191.87400	m2	191,87400 191,87400	58,00	11 128,69
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 4 : 143.90550	m3	143,90550 143,90550	43,00	6 187,94
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 4 : 143.90550	m3	143,90550 143,90550	223,00	32 090,93
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 143,90-5,085*2-20,88-22,6*0,126	m3	110,00240 110,00240	88,00	9 680,21
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 22,6*0,924	m3	20,88240 20,88240	782,00	16 330,04
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 13 : 143.90550	m3	143,90550 143,90550	202,00	29 068,91
13	171201201R0x	Uložení sypaniny na skládku Položka pořadí 9 : 143.90550	m3	143,90550 143,90550	16,00	2 302,49
14	59691001.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm 20,88*2,0	T	41,76000 41,76000	181,00	7 558,56
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>8 410,59</b>
15	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 22,6*0,225	m3	5,08500 5,08500	814,00	4 139,19
16	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	22,60000	189,00	4 271,40
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 981,56</b>
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 22,6*0,225	m3	5,08500 5,08500	783,00	3 981,56
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>62 645,20</b>
18	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod míře, výšky do100 mm	kus	1,00000	149,00	149,00
19	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	22,60000	58,00	1 310,80
20	877393126R00	D+M víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 400	kus	1,00000	654,00	654,00
21	892595111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400	úsek	2,00000	700,00	1 400,00
22	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	22,60000	36,00	813,60
23	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	4,00000	544,00	2 176,00
24	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	510,00	510,00

*mg.*

25	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	3 873,00	3 873,00
26	80022	Potrubí kanal. PP hladké SN10 SDR17 DN 400	m	22,60000	1 598,00	36 114,80
27	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	3,00000	1 759,00	5 277,00
28	59224167R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
29	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	255,00	255,00
30	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	8 045,00	8 045,00
31	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00000	184,00	736,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 656,99
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	97,53427	58,00	5 656,99

celkem

244 237,28

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky**  
 Objekt: **Stoka BI 2u-2**  
**Na Záhonech**

Objednatel: **Město Kunovice** IČ: **00567892**  
**nám. Svobody 361** DIČ: **CZ00567892**  
**68604 Kunovice**


Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČ: **608 38 744**  
**Na Bělidle 198/21** DIČ: **CZ60838744**  
**15000 Praha 5**

Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			152 624,21
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>152 624,21</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	152 624,21 CZK

**Cena celkem bez DPH** **152 624,21 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
**STRABAG**  
 STRABAG a.s.  
 společnost s ručením omezeným  
 se sídlem v Brně, Morava, oblast Východ  
 IČ: 252 760 01 Zlín  
 (16)

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stoka BI-2u-2	0	152 624			
Celkem za stavbu						

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místní komunikace ul. Na Záhonech a ul. U Štreky
O:	MK Na Záhonech
R:	03 Stoka BI-2u-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				85 137,14
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 21,0*1,2	m2	25,20000 25,20000	32,00	806,40
2	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm	m2	25,20000	86,00	2 167,20
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	25,20000	216,00	5 443,20
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	21,00000	30,00	630,00
5	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	20,00000	137,00	2 740,00
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	2,00000	66,00	132,00
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 2,45*1,215*19,9*0,65 odpočet konstrukce chodníku : -0,39*1,215*19,9*0,65	m3	32,37501 38,50426 -6,12925	138,00	4 467,75
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Položka pořadí 7 : 32.37501 Položka pořadí 9 : 17.43270	m3	49,80771 32,37501 17,43270	18,00	896,54
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 2,45*1,215*19,9*0,35 odpočet konstr. chodníku : -0,39*1,215*19,9*0,35	m3	17,43270 20,73306 -3,30037	212,00	3 695,73
10	151101102R00	Pažení a zezpření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 2,4*19,9*2	m2	95,52000 95,52000	105,00	10 029,60
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 10 : 95.52000	m2	95,52000 95,52000	58,00	5 540,16
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 8 : 49.80771	m3	49,80771 49,80771	43,00	2 141,73
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 12 : 49.80771	m3	49,80771 49,80771	223,00	11 107,12
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 49,807-3,62*2-13,31-19,9*0,078	m3	27,70480 27,70480	88,00	2 438,02
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 19,9*0,669	m3	13,31310 13,31310	782,00	10 410,84
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 18 : 49.80771	m3	49,80771 49,80771	202,00	10 061,16
17	113106231R0x	Uložení dlaždic na palety, odvoz do 1 km Položka pořadí 1 : 25.20000	m2	25,20000 25,20000	34,00	856,80
18	171201201R0x	Uložení sypaniny na skládku Položka pořadí 13 : 49.80771	m3	49,80771 49,80771	31,00	1 544,04
19	59691001.AR	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm 27,704*2,0	T	55,40800 55,40800	181,00	10 028,85
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 709,25
20	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 19,9*0,182	m3	3,62180 3,62180	814,00	2 948,15
21	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	19,90000	189,00	3 761,10
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 835,87
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 19,9*0,182	m3	3,62180 3,62180	783,00	2 835,87
Díl:	8	Trubní vedení				33 932,10
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	19,90000	33,00	656,70



24	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	1,00000	606,00	606,00
25	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	19,90000	36,00	716,40
26	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00000	418,00	836,00
27	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	1,00000	544,00	544,00
28	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	510,00	510,00
29	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	3 873,00	3 873,00
30	8001	Potrubí kanal. PP hladké SN10 SDR17 DN 300	m	19,90000	730,00	14 527,00
31	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	1,00000	731,00	731,00
32	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
33	59224167R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
34	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	8 045,00	8 045,00
35	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	3,00000	184,00	552,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 323,12
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	91,77790	58,00	5 323,12
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 686,74
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	469,77800	11,00	5 167,56
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,19760	214,00	11 170,29
39	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	52,19760	45,00	2 348,89

celkem

152 624,21