



BETON dle ČSN EN 206-1 Zrnitá Z3
 BETON C20/25 XC2
 OCEL S500(R), KARI
 KRYTÍ 30 mm
 VÝPIS SÍTI
 síť Ø6-150/150 mm
 síť Ø6-150 (vč. přesehu 25 %): 1874,6 kg (18,2 kg/ks)
 618,0 m² (vč. přesehu 25 %)

[illegible]

- v ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCIÍCH BUDE PROVĚZEN ZEMNÍ PÁSEK - PODROBNĚJI VZ. ODDÍL D.1.4. TĚS - BLESKOVOD

POZNÁMKA - OCHRANNÉ TRUBKY

- DO ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VLOŽIT OCHRANNÉ TRUBKY PRO PLYN A VODOVOD
- LEŽÁTA KANALIZACE VÍCE VZ. D.1.4. TPS - ZTI

- V M.Č. 104 BUDE PROVEDENA ŠACHTA 500x300mm PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, DO ŠACHTY BUDOU PŘEVEDENY OCHRANNÉ TRUBKY (jsou součástí dodávky Elektro) – PODROBNĚJ VZ. 000IL. ELEKTROINSTALACE (v.č. E01.11), CHRÁNĚCKÝ VEDENÍ V NOVÉ MARŽINĚ ZÁKLADOVÉ DESCE.

[illegible]