

Počet listů: 3

v.č. 04.01

Stavební akce: **VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM
V OBCI HALENKOV**

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Profese: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

Objekt: **SO 04 KANALIZACE DEŠŤOVÁ SE VSAKOVÁNÍM**

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| <i>Seznam dokumentace</i> | | <i>měřítko</i> | <i>v. č.</i> |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Technická zpráva | | 04.01 |
| 2 | Situace | 1:250 | 04.02 |
| 3 | Uložení PVC potrubí do výkopu | | 04.03 |

3) Zemní práce

Trasy a délka potrubí je patrná z výkresu situace. Kanalizace bude uložena v pískovém loži ve spádu dle dokumentace. Potrubí je obsypáno kopaným pískem. Pažení rýh příložené – od 1,30 m. Výkopek se použije zpětně pro zásyp rýh – hutněný. Výkopek z rýh - mezideponie převážně podél rýhy. Přebytečný výkopek bude použit k terénním úpravám na pozemku investora. Hladina PV se nachází v hloubkách pod niveletou vedení potrubí.

4) Upozornění

Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení stávajících podzemních vedení, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození! Veškeré výkopové práce musí být v blízkosti těchto vedení prováděny ručně! Před uvedením do provozu budou provedeny tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti, a to před záhozem potrubí.

5) BOZP

Při provádění zemních a stavebních prací musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany, hygieny a bezpečnosti při práci v souladu s příslušnými normami a vyhláškami, zejména:

ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 73 6005 Křižování a souběhy inženýrských sítí

ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí

vyhl. č. 324/90 Sb. ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

V Napajedlech dne 28. 6. 2018

Vypracovala: Ing. Lenka Černá

Schválil: Ing. arch. Michal Hladil