

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele VSD00559

č. zhotovitele 261118

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218
687 12 Bílovice
zast: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti
IČ: 27677443
Tel.: 572 545 035
E-mail: info@promontuh.cz
Bankovní spojení: 4211053880/6800

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „**Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová**“

Místo stavby: ulice Sadová, Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Stavební práce jsou rozděleny na dva celky.

Prvním celkem jsou úpravy a doplnění stávajícího hygienického a administrativního zázemí pro potřeby TJ FS Napajedla. Realizace těchto náplní je nezbytná pro vlastní chod oddílu kopané. Tyto úpravy jsou zahrnuty v rámci SO 101 a 102.

Druhý celek souvisí se zajištěním dopravní a infrastrukturní obslužnosti objektu zázemí fotbalového stadionu a objektu č.p. 1060 a 1061. Tyto práce jsou zařazeny do stavebních objektů SO 103, 104 a 105.

SO 101 – Přístavba umývár

Předmětem objektu je doplnění hygienického zázemí objektu fotbalového oddílu TJ FS Napajedla dle požadavků ČMFS a vybudování objektu pro skladování techniky nutné pro údržbu areálu.

V jihozápadním rohu je přistavena zděná, přízemní, nepodsklepená část umývár o hmotě 4,2 x 10,1 m, zastřešená pultovou střechou navazující na stávající střechu šaten. Součástí výstavby jsou i veškeré práce spojené s instalací zařízení silnoproudé elektrotechniky, vytápění, zdravotně technické instalace a vzduchotechniky.

V severozápadním rohu je přistavena přízemní, nepodsklepená dřevostavba objektu skladovacích prostor o hmotě 3,16 x 10,3 m pro techniku, zastřešenou pultovou střechou navazující na střechu stávající kotelny. Součástí prací je provedení rozvodu silnoproudé elektrotechniky.

SO 102 – Stavební úpravy zázemí pod tribunou

Jedná se o dílčí úpravy vnitřní dispozice, přesuny účelu užívání a vytvoření klubovny s příležitostným bufetem spojením stávajících prostor. Součástí úprav je provedení drobných stavebních prací, práce spojené s instalací silnoproudé elektrotechniky, zdravotně technické instalace a vzduchotechniky.

SO 103 – Zpevněné plochy a komunikace

Předmětem prací tohoto stavebního objektu je vybudování neveřejné dlážděné příjezdové komunikace o šířce 3 m vč. jejího napojení na místní komunikaci v ul. Sadová, úprava parkovacích ploch a dobudování chodníku pro pěší. Součástí prací je také úprava zídky a dodávka vstupní brány.

SO 104 – Kanalizační řad

Nová stoka kanalizačního řadu bude provedena jako splašková, gravitační z PVC DN 250. Celková délka řadu činí 127 m. Součástí akce je také vybudování nové monolitické revizní šachty 1200 x 1200 mm v místě napojení do stávající jednotné kanalizace BT DN 800 v ulici Sadová.

SO 105 – Přípojky kanalizace

Přípojky kanalizace řeší napojení objektů na nový kanalizační řad. Přípojka S1 (PVC DN 150

v délce 35 m) řeší odkanalizování objektu č.p. 1060 a je zakončena u tohoto objektu šachtou DN 400. Přípojkou S2 (PVC DN 150 v délce 13 m) bude provedeno podchycení stávajícího vývodu z objektu č.p. 1061. V místě podchycení bude osazena revizní šachta DN 400. Přípojka S3 (PVC DN 150 v délce 63 m) řeší odkanalizování objektu zázemí fotbalového stadionu. Zde bude podchyceno celkem 5 vývodů.

Kompletní popis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová“, kterou zpracoval ing. arch. Michal Hladil, Masarykovo nám. 75, Napajedla v červenci 2018.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení:	15.01.2019
Termín dokončení SO 101 (umývárny) a SO 102:	31.03.2019
Termín celkového dokončení:	15.08.2019

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V případě, že bude nutné přerušit provádění prací na dobu nezbytně nutnou prokazatelně bez viny dodavatele (např. ohrožení kvality z důvodu technologických postupů, popř. klimatických podmínek) bude o tuto dobu posunut termín dokončení díla. Toto musí být zapsáno a podepsáno oběma stranami ve stavebním deníku.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	5.944.972,- Kč
DPH 21%	1.248.444,-Kč
Cena celkem vč. DPH	7.193.416,- Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města

Ve věcech technických: Miloš Sudolský

Ing. Monika Chrástová

Technický dozor investora: Radek Malina – INVESTA UH

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti

Ve věcech technických: Ing. Martin Budař

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací

2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku můžou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo záruku 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 19/2/6/1/2018 dne 14.11.2018 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 7.12.2018

Za objednatele

Kněžpole dne: 7.12.2018

Za zhotovitele



Ing. Irena Brabcová
starostka města



Ing. Martin Budař
jednatel společnosti

PROMONT

Uherské Hradiště

*Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb*

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Kněžpole čp. 218; 687 12 Bílovice

Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831

IČO: 296-77 443 DIČ: CZ27677443

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE

Rozpočet	REKAPITULACE	JKSO	dle objektů
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101 - SO 105	Stavební úpravy sport. areálu v ul. Sadová	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Stavební úpravy sport. areálu v ul. Sadová	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Město Napajedla		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	1

REKAPITULACE SOUPISŮ

Objekt	Profese	ozn.	Cena bez DPH za počet obj.	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
SO 101	Stavební - přístavba	1	1 498 568 Kč	314 699 Kč	1 813 267 Kč
SO 101	EL - Silnoproud	2	120 067 Kč	25 214 Kč	145 281 Kč
SO 101,102	Vytápění	3	114 900 Kč	24 129 Kč	139 029 Kč
SO 101,102	ZTI	4	273 643 Kč	57 465 Kč	331 108 Kč
SO 101,102	Vzduchotechnika	5	94 613 Kč	19 869 Kč	114 482 Kč
SO 102	Stavební - st. úpravy	6	555 879 Kč	116 735 Kč	672 614 Kč
SO 102	EL - Silnoproud	7	210 675 Kč	44 242 Kč	254 917 Kč
SO 103	Stavební - zpev. plochy	8	1 994 725 Kč	418 892 Kč	2 413 617 Kč
SO 104,105	Stavební - inž. sítě	9	996 402 Kč	209 244 Kč	1 205 647 Kč
VRN	VRN + ostatní náklady	10	85 500 Kč	17 955 Kč	103 455 Kč
celkem stavba			5 944 972 Kč	1 248 444 Kč	7 193 416 Kč
					7 193 416 Kč


PROMONT
Uherské Hradiště
*Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb*
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole č.p. 218; 687 12 Bilovice
Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831
IČO: 276 77 443 DIČ: CZ27677443


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.1

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Přístavba umývárny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	III.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	23

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	754 918	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	743 649	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 498 568	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 498 568	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 498 568	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing.arch. Hladil		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %			1 498 568 Kč	
DPH	21,0 %			314 699 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 813 267 Kč	

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová	Rozpočet :	D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 737	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	109 431	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	106 151	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	35 908	0	0	0	0
5 Komunikace	2 697	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	96 997	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	94 417	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62 510	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 623	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 576	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 397	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 057	0	0	0	0
98 Demolice	12 548	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 528	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	116 865	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	62 243	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	44 679	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	20 654	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	168 227	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	39 239	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	61 806	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	76 313	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	12 809	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 698	0	0	0
781 Obklady keramické	0	103 755	0	0	0
783 Nátěry	0	581	0	0	0
784 Malby	0	10 781	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	71 340	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	754 918	743 649	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 498 568	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 498 568	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 498 568	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 498 568	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 498 568	0
Provoz investora	0	0,0	1 498 568	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 498 568	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 498 568	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	19,24	173,50	3 337,38
		Odstranění betonového okapového chodníku:		0,00		
		U dřevěného skladu:		0,00		
		(3,52*0,83)		2,92		
		U hlavní budovy:		0,00		
		((10,33*0,60)+(3,06*0,60)+(3,70*0,60)+(10,10*0,60))		16,31		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	18,25	63,10	1 151,70
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(11,10*5,20*0,15)		8,66		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(12,30*5,20*0,15)		9,59		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	30,42	152,60	4 642,09
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(11,10*5,20*0,25)		14,43		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(12,30*5,20*0,25)		15,99		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	30,42	31,10	946,06
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(11,10*5,20*0,25)		14,43		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(12,30*5,20*0,25)		15,99		
5	130001101R00	Příplatek za zříženě hloubení v blízkosti vedení	m3	70,17	539,40	37 847,00
		Sejmutí ornice:		0,00		
		(18,252)		18,25		
		Odkopávky:		0,00		
		(30,42)		30,42		
		Hloubení rýh pro základové pasy:		0,00		
		(21,493)		21,49		
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	21,49	145,00	3 116,49
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(10,10+4,20)*1,00*0,75		10,73		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(10,30+3,16)*1,00*0,80		10,77		
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,49	30,10	646,94
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(10,10+4,20)*1,00*0,75		10,73		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(10,30+3,16)*1,00*0,80		10,77		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,91	98,05	5 090,07
		Odkopávky:		0,00		
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(11,10*5,20*0,25)		14,43		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(12,30*5,20*0,25)		15,99		
		Hloubení rýh pro základové pasy:		0,00		
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(10,10+4,20)*1,00*0,75		10,73		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(10,30+3,16)*1,00*0,80		10,77		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	62,49	37,20	2 324,74
		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii:		0,00		
		Odkopávky:		0,00		
		Přístavba umývárén:		0,00		
		(11,10*5,20*0,25)		14,43		
		Přístavba skladu:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(12,30*5,20*0,25)		15,99		
		Hloubení rýh pro základové pasy:		0,00		
		Přístavba umýváren:		0,00		
		(10,10+4,20)*1,00*0,75		10,73		
		Přístavba skladu:		0,00		
		(10,30+3,16)*1,00*0,80		10,77		
		Vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp:		0,00		
		(10,58)		10,58		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	10,58	101,20	1 070,70
		Zásyp zeminou kolem základových pasů:		0,00		
		Hloubení rýh:		0,00		
		(21,49)		21,49		
		Podkladní beton:		0,00		
		-(2,88)		-2,88		
		Beton základových pasů:		0,00		
		-(8,03)		-8,03		
11	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	59,58	282,20	16 813,48
		Výkopové práce:		0,00		
		(18,25+30,42+21,49)		70,16		
		0		0,00		
		Zpětný zásyp:		0,00		
		-(10,58)		-10,58		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	59,58	14,20	846,04
		Výkopové práce:		0,00		
		(18,25+30,42+21,49)		70,16		
		0		0,00		
		Zpětný zásyp:		0,00		
		-(10,58)		-10,58		
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	113,20	220,00	24 904,44
		Výkopové práce:		0,00		
		((18,25+30,42+21,49)-(10,58))*1,9		113,20		
		0		0,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				102 737,11
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm	m3	6,87	1 268,52	8 717,40
		Podsyp pro základovou desku:		0,00		
		(9,50*3,70*0,10)*1,1		3,87		
		(9,90*2,76*0,10)*1,1		3,01		
15	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	13,71	2 292,20	31 433,86
		ŽB deska tl. 150 mm:		0,00		
		(9,90*4,10*0,15)*1,25		7,61		
		(10,30*3,16*0,15)*1,25		6,10		
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,12	645,42	2 658,48
		Vnější strana bednění v. 150 mm:		0,00		
		(4,10+9,90)*0,15		2,10		
		(10,30+3,16)*0,15		2,02		
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,12	99,60	410,25
		Vnější strana bednění v. 150 mm:		0,00		
		(4,10+9,90)*0,15		2,10		
		(10,30+3,16)*0,15		2,02		
18	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,28	30 773,50	8 524,26
		ŽB deska tl. 150 mm:		0,00		
		((9,90*4,10)*3,03)/1000)*1,25		0,15		
		((10,30*3,16)*3,03)/1000)*1,25		0,12		
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (Podkladní beton)	m3	2,88	2 210,00	6 364,80

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podkladní beton pod základové pasy:		0,00		
		Tloušťka 50 mm:		0,00		
		$((10,10+3,70)*0,50*0,05)*1,25$		0,43		
		Tloušťka 300 mm:		0,00		
		$((10,30+2,76)*0,50*0,30)*1,25$		2,45		
20	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	8,03	2 292,45	18 396,91
		ŽB pasy š. 400 mm:		0,00		
		$((9,90+3,70)*0,40*0,70)*1,25$		4,76		
		$((10,30+2,76)*0,40*0,50)*1,25$		3,27		
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	41,30	474,20	19 582,56
		Vnější strana bednění v. 750 mm:		0,00		
		$(9,90+4,10)*0,75$		10,50		
		Vnitřní strana bednění v. 750 mm:		0,00		
		$(3,70+9,50)*0,75$		9,90		
		Vnější strana bednění v. 800 mm:		0,00		
		$(10,30+3,16)*0,80$		10,77		
		Vnitřní strana bednění v. 800 mm:		0,00		
		$(9,90+2,76)*0,80$		10,13		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	41,30	99,60	4 113,08
		Vnější strana bednění v. 750 mm:		0,00		
		$(9,90+4,10)*0,75$		10,50		
		Vnitřní strana bednění v. 750 mm:		0,00		
		$(3,70+9,50)*0,75$		9,90		
		Vnější strana bednění v. 800 mm:		0,00		
		$(10,30+3,16)*0,80$		10,77		
		Vnitřní strana bednění v. 800 mm:		0,00		
		$(9,90+2,76)*0,80$		10,13		
23	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,24	31 238,70	7 416,07
		ŽB základ v. 700 mm:		0,00		
		Pruty R10 mm:		0,00		
		$((9,90+4,10)*6*0,617)/1000)*1,25$		0,06		
		Třminky R8 mm:		0,00		
		$((0,34*4+0,64*2)*(9,90+4,10)*3,33)*0,395)/1000)*1,25$		0,06		
		ŽB základ v. 500 mm:		0,00		
		Pruty R10 mm:		0,00		
		$((10,30+3,16)*6*0,617)/1000)*1,25$		0,06		
		Třminky R8 mm:		0,00		
		$((0,34*4+0,44*2)*(10,30+3,16)*3,33)*0,395)/1000)*1,25$		0,05		
24	276-PC001	D+M Vodícího pásku FeZn 30/4	m	30,00	60,45	1 813,50
		Vodící pásek:		0,00		
		$(9,90*2+4,10*2)$		28,00		
		Vývody dl. 2,0 m:		0,00		
		$(2,00*1)$		2,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				109 431,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	4,18	873,10	3 647,64
		Soklová část objektu skladu:		0,00		
		$(0,30+0,34+7,80)*0,45*1,1$		4,18		
26	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,03	31 820,00	1 059,61
		Vodorovná spára - Pruty R8 mm:		0,00		
		$((0,30+0,34+7,80)*2*2)*0,395)/1000)*1,25$		0,02		
		Svislá spára - Pruty R8 mm:		0,00		
		$((0,30+0,34+7,80)/0,50)*4*0,50)*0,395)/1000)*1,25$		0,02		
27	311238144R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P10, tl. 300 mm pro založení zdiva, na základovou maltu	m2	3,58	1 060,90	3 792,72
		Nové obvodové zdivo:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývár	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,20+10,10)*0,25		3,58		
28	311238513R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P10, tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry	m2	6,73	1 010,91	6 798,37
		Nové obvodové zdivo:		0,00		
		(4,20+10,10)*0,25		3,58		
		Zdivo atiky:		0,00		
		(4,20*0,75)		3,15		
29	311238634R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P10, tl. 380 mm na maltu pro tenké spáry	m2	26,86	1 869,50	50 213,84
		Nové obvodové zdivo:		0,00		
		(4,20+10,10)*2,00		28,60		
		otvory:		0,00		
		-(0,90*1,1)*4		-3,96		
		Zazdívka okenního otvoru:		0,00		
		(1,15*1,15)		1,32		
		(0,78*1,15)		0,90		
30	342248152R00	Příčky z broušených cihelných bloků P10, tl. 110 mm na maltu pro tenké spáry	m2	7,75	537,40	4 164,85
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(1,55*2,50)		3,88		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(1,55*2,50)		3,88		
31	342248154R00	Příčky z broušených cihelných bloků P10, tl. 140 mm na maltu pro tenké spáry	m2	19,00	605,43	11 503,17
		M.č. 128/135 Místnost správce/Umývárna hosté:		0,00		
		(3,80*2,50)		9,50		
		M.č. 135/136 Umývárna hosté/Umývárna domácí:		0,00		
		(3,80*2,50)		9,50		
32	346275115R00	Přizdívky instalačního modulu pro WC plynosilikátové zdivo tl. 150 mm	m2	2,16	763,10	1 648,30
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,20)		1,08		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*1,20)		1,08		
33	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	12,00	185,54	2 226,42
		Překlad 1250/140/140 mm:		0,00		
		(10)		10,00		
		Překlad 1500/140/140 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
34	59321100	Překlad železobetonový RZP 119/14/14	kus	10,00	263,00	2 630,00
35	59321101	Překlad železobetonový RZP 149/14/14	kus	2,00	322,10	644,20
36	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,22	8 210,00	1 765,15
		Označení Z/4 - U160 s navařenými pracnami:		0,00		
		(215,00/1000)		0,22		
37	317-PC001	Z/4 - Profil U160 s navařenými pracnami z I profilů (po 2,0 m) a pásovinou 50/5 (po 1,0 m)	kus	1,00	7 663,20	7 663,20
		Označení Z/4 - U160 s navařenými pracnami:		0,00		
		(1,0)		1,00		
38	342263411R00	Osazení revizních dvířek do zdi 200x200 mm	kus	5,00	305,20	1 526,00
		Označení Z13 - Revizní dvířka pro ZTI:		0,00		
		(5)		5,00		
39	55347618	Z/13 - Dvířka revizní plastová bílá 200x200 mm	kus	5,00	360,00	1 800,00
40	342266111R00	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	9,08	558,30	5 067,97
		Kryt VZT jednotky v šatnách:		0,00		
		((1,1*0,35)+(0,60*0,35)+(1,10*0,60))		1,26		
		((5,20*0,35)+(5,80*0,50))		4,72		
		((3,65*0,35)+(3,65*0,50))		3,10		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						106 151,42

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
41	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,89	2 571,45	2 298,36
		Obvodové zdivo:		0,00		
		((4,20+10,10)*0,25*0,20)*1,25		0,89		
42	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,56	341,60	1 899,30
		Vnější plocha bednění:		0,00		
		(4,20+10,10)*0,20		2,86		
		Vnitřní plocha bednění:		0,00		
		(3,80+9,70)*0,20		2,70		
43	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,56	77,30	429,79
		Vnější plocha bednění:		0,00		
		(4,20+10,10)*0,20		2,86		
		Vnitřní plocha bednění:		0,00		
		(3,80+9,70)*0,20		2,70		
44	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,07	31 982,70	2 098,07
		Stropní konstrukce:		0,00		
		Pruty R10 mm:		0,00		
		((4,20+10,10)*5*0,617)/1000)*1,25		0,06		
		Třmínky E6/250 mm:		0,00		
		((((0,19*2+0,14*2)*(4,20+10,10)*4)*0,222)/1000)*1,25		0,01		
45	416021125R01	Podhledy SDK, kovová.kce CW, 1x deska GKF 15 mm	m2	35,80	732,50	26 223,50
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
46	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	3,00	466,30	1 398,90
		Označení Z7 - Revizní dvířka pro VZT:		0,00		
		(3)		3,00		
47	55347623	Z7 - Dvířka revizní plastová bílá 300x300 mm	kus	3,00	520,00	1 560,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						35 907,91
Díl: 5		Komunikace				
48	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,40	162,00	1 198,80
		Okapový chodník podél budovy:		0,00		
		(4,70+10,10)*0,50		7,40		
49	592468020	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká	kus	16,28	92,00	1 497,76
		Okapový chodník podél budovy:		0,00		
		((4,70+10,10)*0,50*2)*1,1		16,28		
Celkem za 5 Komunikace						2 696,56
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
50	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	130,58	56,90	7 429,77
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,1+0,90*2,10)		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((3,20+3,80+3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775)*2,50-(0,90*1,10+0,90*2,10*2))		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
		Ostění:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((2,10*0,35*2)+(0,90*0,35))		1,79		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		((0,90*0,225)+(2,10*0,225*2))		1,15		
		Šatna:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
51	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	121,66	193,44	23 533,62
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		((3,20+3,80+3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775)*2,50-(0,90*1,1+0,90*2,10))		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*1,10+0,90*2,10*2))		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
52	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková včetně rohových, výztužných lišt	m2	121,66	307,20	37 373,49
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,1+0,90*2,10))		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((3,20+3,80+3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775)*2,50-(0,90*1,10+0,90*2,10*2))		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
53	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včetně výztužných okenních lišt	m2	8,92	549,50	4 900,17
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((2,10*0,35*2)+(0,90*0,35))		1,79		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		((0,90*0,225)+(2,10*0,225*2))		1,15		
		Šatna:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
54	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	121,66	195,30	23 759,91
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,1+0,90*2,10))		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*1,10+0,90*2,10*2))		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				96 996,96
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
55	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	67,49	43,00	2 902,28
		Fasáda umývárén:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadce	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((4,20*3,30)-(0,90*1,10))		12,87		
		((10,10*2,50)-(0,90*1,10*3))		22,28		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
56	602021103R00	Přednástřík stěn cementový ručně	m2	67,49	76,35	5 153,43
		Fasáda umáváren:		0,00		
		((4,20*3,30)-(0,90*1,10))		12,87		
		((10,10*2,50)-(0,90*1,10*3))		22,28		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
57	602021105R00	Nátěr stěn vyrovnávač nasákavosti, ručně	m2	67,49	26,97	1 820,33
		Fasáda umáváren:		0,00		
		((4,20*3,30)-(0,90*1,10))		12,87		
		((10,10*2,50)-(0,90*1,10*3))		22,28		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
58	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	134,99	205,00	27 672,87
		Fasáda umáváren:		0,00		
		((4,20*3,30)-(0,90*1,10))*2		25,74		
		((10,10*2,50)-(0,90*1,10*3))*2		44,56		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)*2		3,92		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))*2		45,61		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))*2		9,72		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)*2		1,32		
		(10,30*0,20)*2		4,12		
59	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	67,49	588,50	39 720,69
		Fasáda umáváren:		0,00		
		((4,20*3,30)-(0,90*1,10))		12,87		
		((10,10*2,50)-(0,90*1,10*3))		22,28		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
60	602011188RS1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná - šedá rýhovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	62,47	242,00	15 117,69
		Fasáda umávrén:		0,00		
		((4,20*2,925)-(0,90*0,725))		11,63		
		((10,10*2,125)-(0,90*1,10*3))		18,49		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Dřevěný sklad:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
61	622432111R00	Omítka stěn soklová mramorová drť jemnozrná - šedá	m2	5,03	403,90	2 029,60
		Fasáda umávrén:		0,00		
		((4,20*0,375)-(0,90*0,375))		1,24		
		(10,10*0,375)		3,79		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				94 416,89
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
62	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	3,66	2 859,60	10 471,00
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16*0,09)*1,25		3,66		
63	631343891R00	Penetrace hloubková podlah 0,20 l/m2	m2	68,35	73,50	5 023,58
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)		32,55		
64	632419104R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 4 mm	m2	11,40	225,50	2 570,70
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
65	632419106RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 6 mm cementová podlahová stěrka	m2	32,55	295,28	9 610,61
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)		32,55		
66	632421170RU2	Potěr betonový, ručně zpracovaný, do tl.60 mm	m2	37,06	863,20	31 990,19
		Skladba podlahy A - tl. 60 mm:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		Skladba podlahy B - tl. 54 mm:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		Betonový potěr atiky:		0,00		
		(4,20*0,30)		1,26		
67	631361921RT3	Výztuž mazanin a potěrů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,09	30 251,00	2 843,59
		Výztuž betonových potěrů:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadce	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárny	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba podlahy A - tl. 60 mm:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((11,40*2,10)/1000)*1,25		0,03		
		Skladba podlahy B - tl. 54 mm:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		((12,20*2,10)/1000)*1,25		0,03		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((12,20*2,10)/1000)*1,25		0,03		
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				62 509,67
Díl:	64	Výplně otvorů				
68	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	707,60	2 122,80
		Dveře 800/1970 mm:		0,00		
		(1+2)		3,00		
69	5533300420	Z/1 - Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P	kus	3,00	795,10	2 385,30
70	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	5,40	208,40	1 125,36
		Okno 900/1100 mm:		0,00		
		(0,90*6)		5,40		
71	61187552	T/2 - Deska parapetní dřevotřísková šířka 30 cm	m	5,94	335,00	1 989,90
		Okno 900/1100 mm:		0,00		
		(0,90*6)*1,1		5,94		
		Celkem za 64 Výplně otvorů				7 623,36
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
72	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	14,80	233,20	3 451,36
		Okapový chodník podél budovy:		0,00		
		(4,70+10,10)		14,80		
73	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	16,28	69,10	1 124,95
		Okapový chodník podél budovy:		0,00		
		(4,70+10,10)*1,1		16,28		
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				4 576,31
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
74	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,35	93,60	6 397,37
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)		32,55		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 397,37
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
75	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	6,55	646,10	4 233,63
		Demolice otvoru v nosném zdivu:		0,00		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(0,90*1,10*0,43)*2		0,85		
		(0,90*2,10*0,43)		0,81		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(0,90*2,10*0,43)		0,81		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(0,90*2,10*0,43)		0,81		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(1,25*2,10*0,43)		1,13		
		Demolice vnitřní příčky tl. 180 mm:		0,00		
		M.č. 127/128 Kancelář hospodáře/Šatna:		0,00		
		(4,65*2,55*0,18)		2,13		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývár	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	965048215RTT	Dočištění povrchu po vybourání příček	m2	1,40	19,30	26,92
		Demolice vnitřní příčky tl. 180 mm:		0,00		
		M.č. 127/128 Kancelář hospodáře/Šatna:		0,00		
		(4,65*0,30)		1,40		
77	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	7,63	38,13
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(1+1)		2,00		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(1)		1,00		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(1)		1,00		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(1)		1,00		
78	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,04	119,40	601,78
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(0,90*1,12)*2		2,02		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(0,90*1,12)*1		1,01		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(0,90*1,12)*1		1,01		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(0,90*1,12)*1		1,01		
79	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	4,50	34,80	156,60
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(0,90*2)		1,80		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 057,06
Díl: 98	Demolice					
80	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	51,22	245,00	12 547,92
		Odstranění dřevěného skladu:		0,00		
		(4,85*3,52*3,00)		51,22		
Celkem za		98 Demolice				12 547,92
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
81	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	133,71	273,20	36 528,28
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				36 528,28
Díl: 711	Izolace proti vodě					
82	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	80,45	22,60	1 818,13
		Skladba podlahy B:		0,00		
		(9,90*4,10)*1,1		44,65		
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)*1,1		35,80		
83	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	35,30	34,20	1 207,30
		Zdivo základových konstrukcí:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35*1,1		21,24		
		(10,30+3,16)*0,95*1,1		14,07		
84	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	32,09	194,10	6 229,06
		Zdivo základových konstrukcí:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35		19,31		
		(10,30+3,16)*0,95		12,79		
85	28323115	Fólie popová š. 1000 mm	m2	35,30	49,10	1 733,29

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zdivo základových konstrukcí:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35*1,1		21,24		
		(10,30+3,16)*0,95*1,1		14,07		
86	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	73,14	90,40	6 611,68
		Skladba podlahy B:		0,00		
		(9,90*4,10)		40,59		
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)		32,55		
87	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	32,09	106,95	3 432,24
		Zdivo základových konstrukcí:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35		19,31		
		(10,30+3,16)*0,95		12,79		
88	62832134	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral V 60 S 40	m2	115,75	78,00	9 028,73
		Vodorovná plocha:		0,00		
		Skladba podlahy B:		0,00		
		(9,90*4,10)*1,1		44,65		
		Skladba podlahy C:		0,00		
		(10,30*3,16)*1,1		35,80		
		Svislá plocha:		0,00		
		Zateplení základových konstrukcí:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35*1,1		21,24		
		(10,30+3,16)*0,95*1,1		14,07		
89	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky	m2	102,25	55,10	5 633,98
		Stěny:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10))		-2,88		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10*2))		-4,77		
		Podlahy:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
90	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	102,25	496,00	50 716,00
		Stěny:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10))		-2,88		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10*2))		-4,77		
		Podlahy:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
91	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	24,40	280,20	6 836,88
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývár	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
92	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	156,98	88,35	13 869,45
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)		106,05		
		(10,10*0,30)		3,03		
		(6,10*0,80)+(4,20*0,45)		6,77		
		(7,20*0,30)+(6,10*0,80)		7,04		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)		34,09		
93	711-PC001	Geotextilie 300 g/m2	m2	172,68	33,10	5 715,75
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)*1,1		116,66		
		(10,10*0,30)*1,1		3,33		
		((6,10*0,80)+(4,20*0,45))*1,1		7,45		
		((7,20*0,30)+(6,10*0,80))*1,1		7,74		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)*1,1		37,50		
94	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	1 075,28	4 032,30
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				116 864,78
Díl: 712		Živičné krytiny				
95	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	63,05	22,10	1 393,49
		(10,17*6,20)		63,05		
96	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2	156,98	130,50	20 486,28
		Součástí střešní krytiny je oplechování střešní roviny a systém odvodnění střechy.				
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)		106,05		
		(10,10*0,30)		3,03		
		(6,10*0,80)+(4,20*0,45)		6,77		
		(7,20*0,30)+(6,10*0,80)		7,04		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)		34,09		
97	712-PC001	Fólie PVC 810 tl.1,5 mm	m2	172,68	222,30	38 387,05
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)*1,1		116,66		
		(10,10*0,30)*1,1		3,33		
		((6,10*0,80)+(4,20*0,45))*1,1		7,45		
		((7,20*0,30)+(6,10*0,80))*1,1		7,74		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)*1,1		37,50		
98	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3,40	581,11	1 975,79
	Celkem za	712 Živičné krytiny				62 242,62
Díl: 713		Izolace tepelné				
99	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	35,80	34,50	1 235,10
		Tepelná izolace pro podhled tl. 240 mm:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
100	63140110	Deska minerální vlákno tl. 240 mm	m2	39,38	530,30	20 883,21
		Tepelná izolace pro podhled tl. 240 mm:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(11,40)*1,1		12,54		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)*1,1		13,42		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)*1,1		13,42		
101	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	35,80	30,60	1 095,48
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
102	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 Z	m3	3,15	2 030,00	6 395,31
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40*0,08)*1,1		1,00		
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20*0,08)*1,1		1,07		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20*0,08)*1,1		1,07		
103	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	56,61	108,10	6 119,54
		Zateplení základové konstrukce XPS tl. 80 mm:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35		19,31		
		Zateplení překladů EPS tl. 100 mm:		0,00		
		(1,50*0,14)*2		0,42		
		(1,20*0,14)*10		1,68		
		Zateplení žb věnce EPS tl. 140 mm:		0,00		
		(4,20+10,10)*0,20		2,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		Zateplení skladu EPS tl. 30 mm:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		22,80		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
104	28375463	Deska polystyrenová XPS tl. 80mm	m2	21,24	208,10	4 419,11
		Zateplení základové konstrukce XPS tl. 80 mm:		0,00		
		(4,20+10,10)*1,35*1,1		21,24		
105	283759201	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	35,58	45,30	1 611,77
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(9,80*0,20)*1,1		2,16		
		Zateplení skladu EPS tl. 30 mm:		0,00		
		((10,30*2,80)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))*1,1		25,08		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))*1,1		5,34		
		Podbití střešní konstrukce:		0,00		
		(3,31*0,20)*1,1		0,73		
		(10,30*0,20)*1,1		2,27		
106	283759205	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	2,31	151,30	349,50
		Zateplení překladů EPS tl. 100 mm:		0,00		
		(1,50*0,14)*2*1,1		0,46		
		(1,20*0,14)*10*1,1		1,85		
107	283759207	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm	m2	3,15	211,80	666,32

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadce	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zateplení žb věnce EPS tl. 140 mm: (4,20+10,10)*0,20*1,1		0,00 3,15		
108	713191100R00	Položení separační fólie	m2	35,80	26,97	965,53
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce: (11,40)		0,00 11,40		
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté: (12,20)		0,00 12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí: (12,20)		0,00 12,20		
109	28323200	Separací PE fólie 2x50 m	m2	39,38	3,20	126,02
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce: (11,40)*1,1		0,00 12,54		
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté: (12,20)*1,1		0,00 13,42		
		M.č. 136 Umývárna domácí: (12,20)*1,1		0,00 13,42		
110	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	416,31	811,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				44 678,69
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
111	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	13,00	609,30	7 920,90
		Sřešní konstrukce umývárén: (8)		0,00 8,00		
		Sřešní konstrukce dřevěného skladu: (5)		0,00 5,00		
112	721-PC006	Stavební přípomocce vnitřní kanalizace (kotvení komínků k záklopu, řešení prostupů....)	hod	19,50	410,00	7 995,00
113	721-PC005	Dopojení potrubí na stávající rozvody	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
114	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70	198,60	337,62
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				20 653,52
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
115	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovinných z prken hrubých (10,17*6,20)	m2	63,05 63,05	31,20	1 967,28
116	762341925R00	Vyřezání otvorů střešních, v bednění pl. nad 8 m2 (10,17*6,20)	m2	63,05 63,05	74,40	4 691,22
117	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	118,50	136,25	16 145,03
		Sloupky 60/120 mm: (2,75*10)		0,00 27,50		
		(1,00*13)		13,00		
		Přiložka 50/200 mm: (6,00*13)		0,00 78,00		
118	762-PC001	Dodání řeziva SM středové - hranoly 60/120 mm	m3	0,32	6 500,00	2 085,20
		Sloupky 60/120 mm: (2,75*0,12*0,06)*10*1,1		0,00 0,22		
		(1,00*0,12*0,06)*13*1,1		0,10		
119	762-PC002	Dodání řeziva SM středové - hranoly 50/200 mm	m3	0,86	6 500,00	5 577,00
		Přiložka 50/200 mm: (6,00*0,20*0,05)*13*1,1		0,00 0,86		
120	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	145,25	178,90	25 985,23
		Krokev 100/180 mm: (4,75*13)		0,00 61,75		
		Krokev 100/160 mm: (3,25*11)		0,00 35,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pozednice 120/140 mm:		0,00		
		(5,00*4)		20,00		
		Sloupky 120/120 mm:		0,00		
		(2,75*5)		13,75		
		Vaznice 120/120 mm:		0,00		
		(3,50*4)		14,00		
121	762-PC002	Dodání řeziva SM středové - hranoly 100/180 mm	m3	1,22	6 500,00	7 947,55
		Krokev 100/180 mm:		0,00		
		(4,75*0,18*0,10)*13*1,1		1,22		
122	762-PC002	Dodání řeziva SM středové - hranoly 100/160 mm	m3	0,63	6 500,00	4 089,80
		Krokev 100/160 mm:		0,00		
		(3,25*0,16*0,10)*11*1,1		0,63		
123	762-PC002	Dodání řeziva SM středové - hranoly 120/140 mm	m3	0,37	6 500,00	2 402,40
		Pozednice 120/140 mm:		0,00		
		(5,00*0,12*0,14)*4*1,1		0,37		
124	762-PC00	Dodání řeziva SM středové - hranoly 120/120 mm	m3	0,44	6 500,00	2 857,40
		Sloupky 120/120 mm:		0,00		
		(2,75*0,12*0,12)*5*1,1		0,22		
		Vaznice 120/120 mm:		0,00		
		(3,50*0,12*0,12)*4*1,1		0,22		
125	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	140,14	93,00	13 033,30
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)		106,05		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)		34,09		
126	607250361	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	154,16	254,60	39 248,45
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)*1,1		116,66		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)*1,1		37,50		
127	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	35,41	242,20	8 576,01
		Čelo v rozdílu spádu:		0,00		
		(6,10*0,35)		2,14		
		(0,35*0,30)		0,11		
		Podbití střech:		0,00		
		(9,80*0,20)		1,96		
		(3,31*0,20)		0,66		
		(10,30*0,20)		2,06		
		Obložení stěn skladu:		0,00		
		((10,30*2,88)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))		23,63		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))		4,86		
128	60725035	Deska dřevoštěpková OSB tl. 20 mm	m2	38,95	225,20	8 771,47
		Čelo v rozdílu spádu:		0,00		
		(6,10*0,35)*1,1		2,35		
		(0,35*0,30)*1,1		0,12		
		Podbití střech:		0,00		
		(9,80*0,20)*1,1		2,16		
		(3,31*0,20)*1,1		0,73		
		(10,30*0,20)*1,1		2,27		
		Obložení stěn skladu:		0,00		
		((10,30*2,88)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))*1,1		25,99		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))*1,1		5,34		
129	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy a stěny	m3	7,74	1 114,20	8 620,68
		Sloupky 60/120 mm:		0,00		
		(2,75*0,12*0,06)*10		0,20		
		(1,00*0,12*0,06)*13		0,09		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Příložka 50/200 mm:		0,00		
		(6,00*0,20*0,05)*13		0,78		
		Krokev 100/180 mm:		0,00		
		(4,75*0,18*0,10)*13		1,11		
		Krokev 100/160 mm:		0,00		
		(3,25*0,16*0,10)*11		0,57		
		Pozednice 120/140 mm:		0,00		
		(5,00*0,12*0,14)*4		0,34		
		Sloupky 120/120 mm:		0,00		
		(2,75*0,12*0,12)*5		0,20		
		Vaznice 120/120 mm:		0,00		
		(3,50*0,12*0,12)*4		0,20		
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)*0,025		2,65		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)*0,025		0,85		
		Čelo v rozdílu spádu:		0,00		
		(6,10*0,35)*0,025		0,05		
		(0,35*0,30)*0,025		0,00		
		Podbití střech:		0,00		
		(9,80*0,20)*0,025		0,05		
		(3,31*0,20)*0,025		0,02		
		(10,30*0,20)*0,025		0,05		
		Obložení stěn skladu:		0,00		
		((10,30*2,88)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))*0,02		0,47		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))*0,02		0,10		
130	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	483,38	13,30	6 428,45
		Sloupky 60/120 mm:		0,00		
		((2,75*0,12*2)+(2,75*0,06*2)+(0,06*0,12*2))*10		10,04		
		((1,00*0,12*2)+(1,00*0,06*2)+(0,06*0,12*2))*13		4,87		
		Příložka 50/200 mm:		0,00		
		((6,00*0,20*2)+(6,00*0,05*2)+(0,20*0,05*2))*13		39,26		
		Krokev 100/180 mm:		0,00		
		((4,75*0,18*2)+(4,75*0,10*2)+(0,10*0,18*2))*13		35,05		
		Krokev 100/160 mm:		0,00		
		((3,25*0,16*2)+(3,25*0,10*2)+(0,10*0,16*2))*11		18,94		
		Pozednice 120/140 mm:		0,00		
		((5,00*0,12*2)+(5,00*0,14*2)+(0,12*0,14*2))*4		10,53		
		Sloupky 120/120 mm:		0,00		
		((2,75*0,12*4)+(0,12*0,12*2))*5		6,74		
		Vaznice 120/120 mm:		0,00		
		((3,50*0,12*4)+(0,12*0,12*2))*4		6,84		
		Skladba střešní krytina 2 a 3:		0,00		
		(10,50*10,10)*2		212,10		
		Střešní konstrukce skladu - skladba 1:		0,00		
		(3,31*10,30)*2		68,19		
		Čelo v rozdílu spádu:		0,00		
		(6,10*0,35)*2		4,27		
		(0,35*0,30)*2		0,21		
		Podbití střech:		0,00		
		(9,80*0,20)*2		3,92		
		(3,31*0,20)*2		1,32		
		(10,30*0,20)*2		4,12		
		Obložení stěn skladu:		0,00		
		((10,30*2,88)-(1,80*2,10)-(0,94*1,20*2))*2		47,26		
		((3,16*3,43)-(2,60*2,30))*2		9,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadce	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	1 507,83	9 800,90
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				168 227,37
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
132	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	18,72	24,70	462,38
		Dřevěný sklad:		0,00		
		(4,85)		4,85		
		Hlavní budova:		0,00		
		(10,17+3,70)		13,87		
133	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	4,50	39,30	176,85
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(0,90*2)		1,80		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(0,90*1)		0,90		
134	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	9,00	34,40	309,60
		Dřevěný sklad:		0,00		
		(3,00)		3,00		
		Hlavní budova:		0,00		
		(3,00*2)		6,00		
135	764410250R00	K/1 - Oplechování parapetů včetně rohů z Pz lakovaného plechu, rš 330 mm, v odstínu RAL	m	20,80	402,40	8 369,92
		(1,20*10)		12,00		
		(1,50*1)		1,50		
		(2,40*2)		4,80		
		(2,50*1)		2,50		
136	764352203R00	K/2 - Žlaby z Pz lakovaného plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, v odstínu RAL	m	74,80	326,30	24 407,24
		včetně háků, spojek, čel, úchytů...				
137	764454204R00	K/3 - Odpadní trouby z Pz lakovaného plechu kruhové do D 150, v odstínu RAL	m	12,00	401,60	4 819,20
		včetně kolen, kotlíků, úchytů, objímek...				
138	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,80	385,54	693,97
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				39 239,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
139	766622223R00	Okna komplet.otvívavá do rámu, 1kříd.nad 0,81 m2	kus	6,00	283,19	1 699,11
		Okno 900/1100 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
		Okno 900/1100 mm s fólií:		0,00		
		(4)		4,00		
140	766-PC00	T/4 - Okno dřevěné jednokřídle 900/1100 mm otvívavé, výklopné	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
141	766-PC00	T/5 - Okno dřevěné jednokřídle 900/1100 mm otvívavé, výklopné, s vnitřní neprůhlednou fólií	kus	4,00	3 800,00	15 200,00
142	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevívavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	499,20	1 497,60
		Dveře 800/1970 mm:		0,00		
		(1+2)		3,00		
143	61160112	T/1 - Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 fólie dub včetně kování	kus	3,00	4 512,00	13 536,00
144	766-PC001	T/3 - D+M Lehká montovaná sestava dělicích sanitárních příček oddělujících kabiny WC	kus	2,00	11 150,00	22 300,00
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(1)		1,00		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(1)		1,00		
145	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	573,09	573,09

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývár	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				61 805,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
146	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	2,00	1 010,00	2 020,00
		Označení Z/1 Vrata kovová 1700/2250 mm:		0,00		
		(1)		1,00		
		Označení Z/2 Vrata kovová 2500/2250 mm:		0,00		
		(1)		1,00		
147	767-PC001	Z/2 - Vrata kovová, dvoukřídlá, plná, 1700/2250 mm nezateplená, včetně kování, stavěče křídel...	kus	1,00	14 710,00	14 710,00
148	767-PC002	Z/3 - Vrata kovová, dvoukřídlá, plná, 2500/2250 mm nezateplená, včetně kování, stavěče křídel...	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
149	767662111R01	Demontáž mříží pevných	m2	7,26	255,60	1 855,66
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(1,10*1,32)*2		2,90		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(1,10*1,32)*1		1,45		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(1,10*1,32)*1		1,45		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(1,10*1,32)*1		1,45		
150	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	8,86	299,00	2 647,90
		Označení Z/5 - Mříž ventilační:		0,00		
		(0,94*1,20)*2		2,26		
		Označení Z/6 - Mříž na okna:		0,00		
		(1,10*1,00)*6		6,60		
151	767-PC00	Z/5 - Ventilační mříž kovová 940/1200 mm	kus	2,00	2 395,00	4 790,00
152	767-PC00	Z/6 - Mříž na okna 1100/1000 mm, pevná exteriérová, kovová	kus	6,00	1 350,00	8 100,00
153	767-PC008	Z/8 - D+M Sestava do kabiny WC (WC štětka v držáku nástěnný držák, držák toalet.papíru, štětka PVC..)	kus	2,00	3 450,00	6 900,00
154	767-PC009	Z/9 - D+M Háčky na ručníky, kovové, pochromované šroubované do keramického obkladu	kus	12,00	245,00	2 940,00
155	767-PC010	Z/10 - D+M Zrcadla k umyvadlům 800/600 mm	kus	6,00	1 490,00	8 940,00
156	767-PC011	Osazení hasicího přístroje	kus	3,00	572,00	1 716,00
157	767-PC012	Z/11 - Dodávka Přístroj hasicí práškový typ 21A	kus	3,00	830,00	2 490,00
158	767-PC014	Z/12 - D+M Cedulí dle PBŘ	kus	5,00	46,00	230,00
159	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,10	701,49	1 473,13
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				76 312,69
Díl:	776	Podlahy povlakové				
160	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	11,40	17,60	200,64
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
161	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	11,40	160,30	1 827,42
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
162	28410159	PVC podlahovina tl. 3,0 mm	m2	12,54	766,00	9 605,64
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)*1,1		12,54		
163	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	13,59	79,70	1 082,74
		Skladba podlahy A:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,00+3,80+3,00+3,80)-(1,25))*1,1		13,59		
164	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	120,01	92,41
Celkem za		776 Podlahy povlakové				12 808,84

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
165	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	24,40	38,50	939,40
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
166	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	24,40	442,68	10 801,39
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
167	59764202	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	26,84	412,00	11 058,08
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)*1,1		13,42		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)*1,1		13,42		
168	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,70	58,20	157,14
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90)		0,90		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*2)		1,80		
169	59760120.A	Lišta přechodová	m	2,97	290,00	861,30
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90)*1,1		0,99		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*2)*1,1		1,98		
170	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	24,40	18,30	446,52
		Skladba podlahy B:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
171	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,10	235,18	1 434,59
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 698,42
Díl: 781		Obklady keramické				
172	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	77,85	33,80	2 631,33
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10))		-2,88		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10*2))		-4,77		
173	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	77,85	491,20	38 239,92
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		42,75		
		otvory:		0,00		
		-((0,90*1,10)+(0,90*2,10))		-2,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárén	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 136 Umývárna domácí: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		0,00 42,75		
		otvory: -((0,90*1,10)+(0,90*2,10*2))		0,00 -4,77		
174	597813600	Obkládačka 20x20cm	m2	85,64	312,00	26 718,12
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté: (42,75-2,88)*1,1		0,00 43,86		
		M.č. 136 Umývárna domácí: (42,75-4,77)*1,1		0,00 41,78		
175	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový	m2	77,85	26,60	2 070,65
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		0,00 42,75		
		otvory: -((0,90*1,10)+(0,90*2,10))		0,00 -2,88		
		M.č. 136 Umývárna domácí: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*2,50		0,00 42,75		
		otvory: -((0,90*1,10)+(0,90*2,10*2))		0,00 -4,77		
176	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	99,20	46,90	4 652,48
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		Lišta koutová: (2,50*6)		0,00 15,00		
		Lišta rohová: (2,50*6)		0,00 15,00		
		Lišta ukončující: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)		0,00 17,10		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		Lišta koutová: (2,50*6)		0,00 15,00		
		Lišta rohová: (2,50*8)		0,00 20,00		
		Lišta ukončující: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)		0,00 17,10		
177	59760126.A	Lišta obkladová plastová	m	109,12	240,00	26 188,80
		Obklady vnitřní:		0,00		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		Lišta koutová: (2,50*6)*1,1		0,00 16,50		
		Lišta rohová: (2,50*6)*1,1		0,00 16,50		
		Lišta ukončující: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*1,1		0,00 18,81		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		Lišta koutová: (2,50*6)*1,1		0,00 16,50		
		Lišta rohová: (2,50*8)*1,1		0,00 22,00		
		Lišta ukončující: (3,20+0,90+1,55+0,125+1,55+2,775+3,20+3,80)*1,1		0,00 18,81		
178	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35	971,40	3 254,18
		Celkem za 781 Obklady keramické				103 755,48
Díl:	783	Nátěry				

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	783122210R00	Nátěr syntetický OK"A" 1x + 2x email v odstínu RAL	m2	5,45	106,50	580,85
		Ocelové zárubně:		0,00		
		Dveře 800/1970 mm:		0,00		
		(0,90*2,02)*3		5,45		
		Celkem za 783 Nátěry				580,85
Díl:	784	Malby				
180	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	166,38	15,20	2 528,92
		Stěny:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,1+0,90*2,10)		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*1,10+0,90*2,10*2)		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
		Ostění:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((2,10*0,35*2)+(0,90*0,35))		1,79		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		((0,90*0,225)+(2,10*0,225*2))		1,15		
		Šatna:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		0		0,00		
		Stropy:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
181	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	166,38	49,60	8 252,25
		Stěny:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((3,80+3,00+3,80+3,00)*2,50-(1,25*2,10+0,90*1,10*2))		29,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(0,90*1,1+0,90*2,10)		39,87		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(0,90*1,10+0,90*2,10*2)		37,98		
		Šatna:		0,00		
		((7,17*2,55)-(0,90*1,10)*2-(0,90*2,10))		14,41		
		Ostění:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		((2,10*0,35*2)+(0,90*0,35))		1,79		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))		0,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((0,90*0,175)+(2,10*0,175*2))		0,89		
		((0,90*0,225)+(2,10*0,225*2))		1,15		
		Šatna:		0,00		
		((0,90*0,175*2)+(1,10*0,175*2))*2		1,40		
		0		0,00		
		Stropy:		0,00		
		M.č. 128 Místnost správce:		0,00		
		(11,40)		11,40		
		M.č. 135 Umývárna hosté:		0,00		
		(12,20)		12,20		
		M.č. 136 Umývárna domácí:		0,00		
		(12,20)		12,20		
	Celkem za	784 Malby				10 781,16
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
182	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	27,96	87,50	2 446,12
183	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	251,60	84,70	21 310,63
		Odvoz sutí na vzdálenost do 10 km:		0,00		
		(27,9557*9)		251,60		
184	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot	t	27,96	1 433,00	40 060,52
185	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	27,96	9,10	254,40
186	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	27,96	260,00	7 268,48
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				71 340,15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		73 169,10
Montáž - práce		43 118,80
Mezisoučet 1		116 287,90
Mezisoučet 2		116 287,90
Základní náklady celkem		116 287,90
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 779,36
Vedlejší náklady celkem		3 779,36
Náklady celkem		120 067,26

PROMONT

Uherské Hradiště

Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Kněžpole čp. 218; 687 12 Bilovice

Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831

IČO: 278 77 443 DIČ: CZ27877443

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem			
Elektromontaze-silnoproud											
<i>KRABICE A PRISTROJE</i>											
<i>KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU ZDIVA , OBKLADU ZE DŘEVA,NÁSOBNÁ SESTAVA OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU</i>											
1			TYP : DLE PODKLADU	ks	29,00	26,50	768,50	34,30	994,70	60,80	1 763,20
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE											
<i>KRYTÍ IP20/ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ</i>											
<i>KOMPLETNÍ SESTAVA PRISTROJU</i>											
<i>(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)</i>											
2			VYPÍNAČ č.1	ks	3,00	129,20	387,60	36,30	108,90	165,50	496,50
3			VYPÍNAČ č.5	ks	2,00	173,90	347,80	41,40	82,80	215,30	430,60
4			VYPÍNAČ č.6	ks	2,00	133,90	267,80	41,90	83,80	175,80	351,60
5			TLAČÍTKO 1/0	ks	3,00	181,20	543,60	41,90	125,70	223,10	669,30
6			TLAČÍTKO 1/0 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU	ks	4,00	218,90	875,60	41,90	167,60	260,80	1 043,20
<i>ZASUVKA DOMOVNÍ</i>											
<i>KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY</i>											
7			230V/16A/KOLÍK+CLONKY/IP20	ks	4,00	118,80	475,20	80,80	323,20	199,60	798,40
8			230V/16A S VESTAVĚNOU PŘEPETOVOU OCHRANOU/KOLÍK+CLONKY/IP20	ks	1,00	848,70	848,70	80,80	80,80	929,50	929,50
9			230V/16A/VÍČKO+KOLÍK+CLONKY/IP40	ks	4,00	118,20	472,80	80,80	323,20	199,00	796,00
<i>RAMECEK 1-5 NÁSOBNÝ PRO SPOLEČNOU MONTAZ PRISTROJU</i>											
10			1-5 RAMECEK	ks	29,00	24,10	698,90	14,10	408,90	38,20	1 107,80
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE IP44											
<i>S VYŠŠÍM KRYTÍM-ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ</i>											
<i>KOMPLETNÍ SESTAVA PRISTROJU</i>											
<i>(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)</i>											
11			VYPÍNAČ č.1	ks	2,00	148,80	297,60	35,80	71,60	184,60	369,20
12			VYPÍNAČ č.5	ks	2,00	197,70	395,40	40,80	81,60	238,50	477,00
<i>ZASUVKA DOMOVNÍ KOMPLETNÍ SESTAVA</i>											
13			230V/16A/VÍČKO+KOLÍK+CLONKY/IP44	ks	4,00	139,10	556,40	80,80	323,20	219,90	879,60
<i>UZEMNĚNÍ , OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ</i>											
14			EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE V KRABICI	ks	1,00	399,20	399,20	73,90	73,90	473,10	473,10
15			PÁSEK FeZn 30x4 mm vč svorek	m	20,00	148,10	2 962,00	43,90	878,00	192,00	3 840,00
16			DRÁT FeZn DN10 mm/POPLASTOVANÝ vč. svorek	m	4,00	129,10	516,40	43,90	175,60	173,00	692,00
17			SVORKA ZSA16	ks	10,00	24,60	246,00	43,90	439,00	68,50	685,00
18			PÁSKA Cu PRO SVORKU	ks	5,00	24,60	123,00	14,10	70,50	38,70	193,50
<i>KABELY,VODICE,UKONCENI</i>											
<i>VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC</i>											
19			CY4 mm2	m	60,00	13,10	786,00	22,50	1 350,00	35,60	2 136,00
20			CY16 mm2	m	25,00	58,10	1 452,50	22,50	562,50	80,60	2 015,00
21			CYKY 3x1.5/O mm2 pevne	m	112,00	17,20	1 926,40	22,50	2 520,00	39,70	4 446,40
22			CYKY 3x1.5/J mm2 pevne	m	280,00	17,20	4 816,00	22,50	6 300,00	39,70	11 116,00
23			CYKY 3x2.5/J mm2 pevne	m	127,00	23,30	2 959,10	22,50	2 857,50	45,80	5 816,60
<i>UKONČENÍ VODIČŮ</i>											
24			do 4 mm2	ks	200,00		0,00	11,30	2 260,00	11,30	2 260,00
<i>ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA</i>											
<i>OCELOVÉ ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA</i>											
<i>VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ</i>											
<i>SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍROVIT. PODLOŽEK</i>											
<i>KABELOVÝ ZLAB - KOVOVÝ-POZINKOVANÝ</i>											
<i>DRÁTĚNÝ PROGRAM-KOMPLETNÍ SESTAVA</i>											
25			TYP : 60/60 mm	m	12,00	118,90	1 426,80	218,80	2 625,60	337,70	4 052,40
26			TYP : 100/60 mm	m	9,00	159,20	1 432,80	245,70	2 211,30	404,90	3 644,10
<i>OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PRISTR.</i>											
<i>VÝLOŽNÍKY,TÁHLA,PROFILY,LANKA vč.KOTEV</i>											
27			Do 20kg	ks	15,00	55,40	831,00	76,90	1 153,50	132,30	1 984,50
<i>TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU</i>											
28			do DN 23 mm	m	20,00	10,80	216,00	20,30	406,00	31,10	622,00
<i>SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE</i>											
<i>CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENÁ V CENĚ SVÍTIDEL . SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I RECYKLAČNÍ POPLATEK</i>											
<i>DETAILNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-06</i>											
<i>PRIPADNĚ ZAMENY SVÍTIDEL KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM STAVBY</i>											
29			"A"	ks	4,00	3 990,00	15 960,00	148,50	594,00	4 138,50	16 554,00

30	"B"	ks	2,00	2 980,00	5 960,00	148,50	297,00	3 128,50	6 257,00
31	"C"	ks	2,00	1 980,00	3 960,00	148,50	297,00	2 128,50	4 257,00
32	"E"	ks	6,00	2 730,00	16 380,00	148,50	891,00	2 878,50	17 271,00
33	"F"	ks	2,00	1 940,00	3 880,00	148,50	297,00	2 088,50	4 177,00
<i>STAVEBNÍ VÝPOMOCE</i>									
34	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/50x50x50 mm	ks	30,00	0,00	0,00	18,90	567,00	18,90	567,00
35	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm	ks	4,00	0,00	0,00	27,10	108,40	27,10	108,40
36	SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm	m	60,00	0,00	0,00	24,30	1 458,00	24,30	1 458,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>									
37	Montáž a zapojení zařízení vzduchotechniky	hod	2,00	0,00	0,00	295,00	590,00	295,00	590,00
38	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00
39	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00	0,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00
40	Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00
41	Zaucení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00
42	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	240,00	1 920,00	240,00	1 920,00
<i>REVIZNÍ ZKOUSKY</i>									
<i>Revizní zkoušky prováděné</i>									
43	revizním technikem (CSN343800)	hod	16,00	0,00	0,00	295,00	4 720,00	295,00	4 720,00
44	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	0,00	240,00	1 920,00	240,00	1 920,00
Elektromontáže -silnoproud celkem					73 169,10		43 118,80		116 287,90


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.3

Rozpočet	D. 1. 3	Ústřední vytápění	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Přístavba umývárny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	III.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	114 900	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	114 900	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		114 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		114 900	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.arch. Hladil	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole č.p. 218; 687 12 Bilovice Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831 IČO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443	
Základ pro DPH	21,0 %		114 900 Kč
DPH	21,0 %		24 129 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			139 029 Kč

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová	Rozpočet : D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	14 110	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 150	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	47 799	0	0	0
734 Armatury	0	10 732	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	36 108	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	114 900	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	114 900	0
Oborová přírážka	0	0,0	114 900	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	114 900	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	114 900	0
Zařízení staveniště	0	0,0	114 900	0
Provoz investora	0	0,0	114 900	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	114 900	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	114 900	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
1	722181212RT5	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 15 mm	m	44,94	63,60	2 858,50
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(0,22+0,721+4,15+0,721+0,22+1,78+0,225+1,78+0,225)*1,1		11,05		
		(0,752+0,225+3,40+0,752+0,225+1,20+1,78+0,225+1,78+0,225)*1,1		11,62		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(0,137+0,372+4,15+0,372+0,137+2,13+0,137+2,13+0,137)*1,1		10,67		
		(0,137+0,385+3,50+0,382+0,137+2,13+0,275+2,13+0,275+1,20)*1,1		11,61		
2	722181212RT7	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	28,37	65,20	1 849,44
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(1,332+0,17)*1,1		1,65		
		(0,57+2,532+3,55+4,65)*1,1		12,43		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(1,35+0,305)*1,1		1,82		
		(0,525+2,52+3,683+4,60)*1,1		12,46		
3	722181212RT8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 26 mm	m	16,32	66,60	1 086,74
		1. NP:		0,00		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(2,064+12,00+0,32+0,45)*1,1		16,32		
4	722181212RW6	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 50 mm	m	32,88	93,00	3 057,64
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(2,332+12,00+0,30+0,337)*1,1		16,47		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(2,20+12,00+0,32+0,40)*1,1		16,41		
5	722-PC001	Dopojení potrubí na stávající rozvody v místnosti	kpl	1,00	5 100,00	5 100,00
6	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	137,54	158,17
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						14 110,49
Díl: 730 Ústřední vytápění						
7	730-PC001	Stavební přípomocce ústředního vytápění	hod	15,00	410,00	6 150,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						6 150,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	14,31	22,20	317,68
		Přeložení potrubí DN 25 mm:		0,00		
		(12,00+2,31)		14,31		
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	28,62	45,70	1 307,93
		Přeložení potrubí DN 50 mm:		0,00		
		(12,00*2+2,31*2)		28,62		
10	733-PC001	Demontáž částí plynového potrubí vnitřní instalace (ocel dl. 30,0 m), zaslepení, tlak.zkouška, revize	kpl	1,00	3 280,00	3 280,00
11	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	44,94	244,30	10 980,04
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(0,22+0,721+4,15+0,721+0,22+1,78+0,225+1,78+0,225)*1,1		11,05		
		(0,752+0,225+3,40+0,752+0,225+1,20+1,78+0,225+1,78+0,225)*1,1		11,62		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(0,137+0,372+4,15+0,372+0,137+2,13+0,137+2,13+0,137)*1,1		10,67		
		(0,137+0,385+3,50+0,382+0,137+2,13+0,275+2,13+0,275+1,20)*1,1		11,61		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sad	Rozpočet: D. 1. 3	
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	28,37	254,50	7 219,07
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(1,332+0,17)*1,1		1,65		
		(0,57+2,532+3,55+4,65)*1,1		12,43		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(1,35+0,305)*1,1		1,82		
		(0,525+2,52+3,683+4,60)*1,1		12,46		
13	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	16,32	254,10	4 146,25
		1. NP:		0,00		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(2,064+12,00+0,32+0,45)*1,1		16,32		
14	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	32,88	531,96	17 489,73
		1. NP:		0,00		
		Voda topná náběh:		0,00		
		(2,332+12,00+0,30+0,337)*1,1		16,47		
		Voda topná vrat:		0,00		
		(2,20+12,00+0,32+0,40)*1,1		16,41		
15	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	122,51	12,50	1 531,32
		Potrubí DN 15 mm:		0,00		
		(44,9449)		44,94		
		Potrubí DN 20 mm:		0,00		
		(28,3657)		28,37		
		Potrubí DN 25 mm:		0,00		
		(16,3174)		16,32		
Potrubí DN 50 mm:		0,00				
		(32,8779)		32,88		
16	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,30	462,78	1 527,17
Celkem za		733 Rozvod potrubí				47 799,20
Díl: 734		Armatury				
17	734209102RT2	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	8,00	131,10	1 048,80
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
18	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	8,00	66,50	532,00
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
19	734-PC001	Ventil termostatický radiátorový se závitem M30x1,5	kus	8,00	372,00	2 976,00
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
20	734291952R00	Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	8,00	100,91	807,24
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
21	734-PC002	Termostatická hlavice s vestavným čidlem připojovací závit M30x1,5	kus	8,00	642,00	5 136,00
		OT 600/500 mm:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadce	Rozpočet: D. 1. 3
Objekt :	SO 101 Přístavba umývárny	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
22	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	2,35	98,52	231,52
		Celkem za 734 Armatury				10 731,56
Díl:	735	Otopná tělesa				
23	735151000R01	Montáž otopných těles panelových typ 22	kus	8,00	522,40	4 179,20
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
24	735156661R00	Otopná tělesa panelová typ 22 600/ 500 (1072 W), včetně šroubení a kompaktní stěnové konzoly	kus	6,00	2 650,00	15 900,00
		Otopné těleso typ 22 je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
		5. Kompaktní stěnovou konzolí.				
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
25	735156663R00	Otopná tělesa panelová typ 22 600/ 700 (1501 W), včetně šroubení a kompaktní stěnové konzoly	kus	2,00	3 120,00	6 240,00
		Otopné těleso typ 22 je opatřeno:				
		1. Termostatickým radiátorovým ventilem (TRV) se závitem M30x1,5.				
		3. Připojovacím a uzavíracím radiátorovým šroubením (pro VK).				
		4. Termostatickou hlavici (PRO M30x1,5)				
		5. Kompaktní stěnovou konzolí.				
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
26	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles typ 20-22	kus	8,00	214,70	1 717,60
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
27	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	2,64	10,70	28,23
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(0,60*0,50*6)		1,80		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(0,60*0,70*2)		0,84		
28	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	2,64	10,70	28,23
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(0,60*0,50*6)		1,80		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(0,60*0,70*2)		0,84		
29	735-PC001	Napojení otopných těles na stáv. přípojná místa	kus	8,00	881,00	7 048,00
		OT 600/500 mm:		0,00		
		(6)		6,00		
		OT 600/700 mm:		0,00		
		(2)		2,00		
30	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	2,90	333,50	967,16
		Celkem za 735 Otopná tělesa				36 108,43


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.04

Rozpočet	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Přístavba umyváren		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	III.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	273 643	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	273 643	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		273 643	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		273 643	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing.arch. Hladil		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 PROMONT Uherské Hradiště <i>Výstavba inženýrských sítí a vodohospodářských staveb</i> <small>PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole čp. 218, 687 12 Bilovice Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831 IČO: 276 77 643 DIČ: CZ2767746</small>			
Základ pro DPH		21,0 %		273 643 Kč	
DPH		21,0 %		57 465 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				331 108 Kč	

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadov	Rozpočet :	D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren		Zdravotechnická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	37 852	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	74 322	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	161 468	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	273 643	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	273 643	0
Oborová přírážka	0	0,0	273 643	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	273 643	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	273 643	0
Zařízení staveniště	0	0,0	273 643	0
Provoz investora	0	0,0	273 643	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	273 643	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	273 643	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	3,85	202,40	779,24
		1. NP - potrubí od napojení kondenzátu od VZT jednotek:		0,00		
		(3,50)*1,1		3,85		
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	9,72	203,21	1 975,29
		1. NP:		0,00		
		(1,57+0,115*2+0,39+1,57+0,115*2+1,003+1,614+0,115*2)*1,1		7,52		
		(2,00)*1,1		2,20		
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	11,37	264,40	3 007,29
		1. NP:		0,00		
		(0,44+0,27+6,37+0,07+0,09+0,44+2,50+0,07+0,09)*1,1		11,37		
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	6,09	650,20	3 958,03
		1. NP:		0,00		
		(1,662+0,42+1,662+0,42+1,37)*1,1		6,09		
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	67,05	536,42
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	99,60	199,20
7	721152218R00	D+M Čisticího kusu, pro odpadní svislé D 110 mm	kus	3,00	781,20	2 343,60
8	721223422R00	D+M Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou rozměr 105/105 mm	kus	6,00	970,30	5 821,80
		Sprcha:		0,00		
		(3+3)		6,00		
9	721273180R00	D+M Ventil přívzdušňovací podomítkový	kus	2,00	1 610,00	3 220,00
10	721-PC001	D+M Zátka DN 32	kus	1,00	21,30	21,30
11	721-PC002	D+M Zátka DN 110	kus	3,00	44,20	132,60
12	721-PC003	D+M Nálevka AKS5 s kuličkou pro odkapávající kondenzát s držákem hadiček	kus	1,00	163,90	163,90
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	31,03	19,10	592,70
		Potrubí DN 32 mm:		0,00		
		(3,85)		3,85		
		Potrubí DN 50 mm:		0,00		
		(9,72)		9,72		
		Potrubí DN 75 mm:		0,00		
		(11,374)		11,37		
		Potrubí DN 110 mm:		0,00		
		(6,0874)		6,09		
14	721-PC004	Dopojení potrubí na stávající rozvody	kpl	1,00	4 520,00	4 520,00
15	721-PC005	Stavební přípojnice vnitřní kanalizace (Bourání prostupů zdí a drážek v cihelném zdivu..)	hod	10,00	410,00	4 100,00
16	721-PC006	Odpojení stávajícího vyústění ležaté kanalizace vyčištění stáv. jámy septiku, desinfekce, zásyp (ŠP)	kpl	1,00	5 868,30	5 868,30
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70	360,46	612,78
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				37 852,45
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
18	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	5,96	16,00	95,26
		1. NP - studená voda:		0,00		
		(0,10+1,162+0,10+0,10+0,631*2)*1,1		3,00		
		1. NP - teplá voda:		0,00		
		(0,10+1,128+0,10+0,10+0,631*2)*1,1		2,96		
19	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x3,4 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	40,12	257,30	10 324,09
		1. NP:		0,00		
		(3,403+2,43+3,80+1,30*3+1,03)*1,1		16,02		
		(2,43+3,50+0,60*3)*1,1		8,50		
		(1,85+1,03+1,30*3+0,26*3+0,60*3)*1,1		10,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,10+1,162+0,10+0,10+0,631*2)*1,1		3,00		
		(2,10)*1,1		2,31		
20	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x4,2 mm, vč.zed.výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	15,59	311,90	4 863,99
		1. NP:		0,00		
		(9,801+2,426+1,95)*1,1		15,59		
21	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	35,33	261,80	9 250,32
		1. NP:		0,00		
		(3,34+2,53+2,30+1,32*3)*1,1		13,34		
		(2,53+3,651+0,631*3)*1,1		8,88		
		(0,792+1,32*3+0,161*3+0,631*3)*1,1		7,84		
		(0,10+1,128+0,10+0,10+0,631*2)*1,1		2,96		
		(2,10)*1,1		2,31		
22	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	15,76	318,30	5 017,71
		1. NP:		0,00		
		(9,801+2,53+2,00)*1,1		15,76		
23	722172332R01	Potrubí z PPR, cirkulace, D 25x4,2 mm, vč. zed.výp včetně tvarovek, uchycení pomocí objímek	m	14,60	318,53	4 650,91
		1. NP:		0,00		
		(13,139+0,135)*1,1		14,60		
24	722181212RT7	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 22 mm	m	75,45	65,20	4 919,34
		Potrubí studená voda:		0,00		
		(40,12)		40,12		
		Potrubí teplá voda:		0,00		
		(35,33)		35,33		
25	722181212RT8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 25 mm	m	45,96	66,60	3 060,95
		Potrubí studená voda:		0,00		
		(15,5947)		15,59		
		Potrubí teplá voda:		0,00		
		(15,7641)		15,76		
		Potrubí cirkulace:		0,00		
		(14,6014)		14,60		
26	722202212R00	D+M Nástěnka PP-R DN 15	kus	30,00	165,00	4 950,00
27	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	3,00	183,21	549,63
		Kouhout kulový DN 25 mm:		0,00		
		(3)		3,00		
28	722202443R00	Kohout kulový s výpustí KK D 25	kus	3,00	432,30	1 296,90
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	121,41	11,20	1 359,79
		Studená voda:		0,00		
		(40,12+15,5947)		55,71		
		Teplá voda:		0,00		
		(35,33+15,7641)		51,09		
		Cirkulace:		0,00		
		(14,6014)		14,60		
30	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	121,41	93,70	11 376,14
		Studená voda:		0,00		
		(40,12+15,5947)		55,71		
		Teplá voda:		0,00		
		(35,33+15,7641)		51,09		
		Cirkulace:		0,00		
		(14,6014)		14,60		
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	121,41	25,20	3 059,90
		Studená voda:		0,00		
		(40,12+15,5947)		55,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 2
Objekt :	SO 101 Přístavba umýváren	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Teplá voda:		0,00		
		(35,33+15,7641)		51,09		
		Cirkulace:		0,00		
		(14,6014)		14,60		
32	722-PC001	Dopojení potrubí na stávající rozvody	kpl	1,00	4 610,00	4 610,00
33	722-PC002	Stavební přípomocce vnitřní vodovod (Bourání prostupů zdí a drážek v cihelném zdivu..)	hod	10,00	410,00	4 100,00
34	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,15	727,90	837,09
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				74 322,01
Díl:	725	Zařizovací předměty				
35	725014121RT1	Montáž klozetu závěsného, hlub. splach., bílý a osazení tlačítka WC	soubor	2,00	373,30	746,60
36	725-PC001	Klozet závěsný, hluboké splachování, bílý včetně sedátka s poklopem a tlačítka Instalační modul pro závěsné WC s nádržkou 12 cm (UP320) 115 cm. Splachovací tlačítko pro instalační modul. Klozetové sedátko z tvrdého duroplastu, bílé.	kus	2,00	9 600,00	19 200,00
37	725017122R00	Montáž umyvadel na šrouby	soubor	7,00	520,80	3 645,60
38	725-PC005	Umyvadlo 55x45 cm, bílé - Umyvadlo 550/450 mm s otvorem pro baterii, vtoku 5/4 clic-clac celochrom, - 2x rohový ventil, včetně filtru celochrom - přívod 1/2", vývod 3/8" - 2x připojovací hadička 3/8" x 10 - pro stojánkovou baterii.	soubor	7,00	3 830,00	26 810,00
39	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů (Sprchový sloup)	soubor	6,00	1 165,60	6 993,60
40	55232005	Panel sprchový nerez s termostatem, včetně baterie hlavové i ruční sprchy - specikace viz. TZ ZTI101 Sprchový sloup s nástěnou termostatickou baterii s vývodem pro sprchovou hadici. Hlavová i ruční sprcha, držák ruční sprchy, mosaz. Podlahová vpust' 105 x 105 mm, se suchou klapkou.	kus	6,00	12 380,00	74 280,00
41	725823111R00	Montáž baterie umyvadlová stojánkové	kus	7,00	215,90	1 511,30
42	725-PC007	Baterie umyvadlová stojánková	kus	7,00	2 705,00	18 935,00
43	725534223R00	D+M Ohříváče elektrického průtokového závěsného - specifikace viz. TZ ZTI 101	soubor	1,00	8 920,00	8 920,00
44	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,28	1 521,50	426,02
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				161 468,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET								č.5	
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ včetně rozpočtu									
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍHO AREÁLU V UL. SADOVÁ, NAPAJEDLA									
Objekt: SO 101 + 102									
Investor: Město NAPAJEDLA, Masarykovo nám. 212, 76361 Napajedla								Datum: 8/2018	
Vypracoval: Ing.arch. Michal Hladil									
Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celkem	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
Zařízení č. 1 - Větrání hygienických zařízení a šatny m.č.127,135									
1.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 V = 1000 m ³ /h p _c = 170 Pa N _i = 0,07 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A	ks	1	12 410	2 481	12 410	2 481	8,7	8,7
	včetně:								
	.spojovací manžeta D 200	ks	2	185	35	370	71	0,2	0,4
	.zpětná klapka D 200	ks	1	336	62	336	62	1,0	1,0
1.02	Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře	ks	5	751	147	3 756	735	2,2	11,0
1.03	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	2	285	55	571	111	0,3	0,6
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech								
1.04	odsávací - kruhové (spiro)								
	rovné D 160	bm	3	187	51	562	152	2,0	6,0
	rovné D 200	bm	2,5	258	70	646	176	2,6	6,5
	odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	2	345	95	690	190	1,3	2,6
	odbočka jednostranná 90° 200/160	ks	3	424	117	1 273	352	1,6	4,8
	spojka vnitřní D 160	ks	7	61	16	429	111	0,3	2,1
	spojka vnitřní D 200	ks	8	52	14	417	114	0,3	2,4
	oblouk 90° D 160	ks	2	330	91	660	181	1,3	2,6
	koncový kryt D 200	ks	1	166	44	166	44	0,3	0,3
1.05	Výfuková hlavice D 200	ks	1	1 251	251	1 251	251	2,3	2,3
	Zařízení č. 1 - celkem					23 536	5 029		51,3
Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení a šatny (m.č.136,126)									
2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 V = 1000 m ³ /h p _c = 170 Pa N _i = 0,07 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A	ks	1	12 410	2 481	12 410	2 481	8,7	8,7
	včetně:								
	.spojovací manžeta D 200	ks	2	185	35	370	71	0,2	0,4
	.zpětná klapka D 200	ks	1	336	62	336	62	1,0	1,0
2.02	Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře	ks	5	751	147	3 756	735	2,2	11,0
2.03	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	ks	4	285	55	1 141	221	0,3	1,2
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech								
2.04	odsávací - kruhové (spiro)								
	rovné D 160	bm	7	187	51	1 312	354	2,0	14,0
	rovné D 200	bm	1,5	258	70	387	105	2,6	3,9
	odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	4	345	95	1 380	380	1,3	5,2
	odbočka jednostranná 90° 200/160	ks	2	424	117	848	235	1,6	3,2
	spojka vnitřní D 160	ks	10	61	16	613	158	0,3	3,0
	spojka vnitřní D 200	ks	6	52	14	313	85	0,3	1,8
	oblouk 90° D 160	ks	1	330	91	330	91	1,3	1,3
	koncový kryt D 200	ks	1	166	44	166	44	0,3	0,3
2.05	Výfuková hlavice D 200	ks	1	1 251	251	1 251	251	2,3	2,3
	Zařízení č. 2 - celkem					24 614	5 272		57,3
Montážní, spojovací a těsnicí materiál									
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	60	73		4 392		1	60
	.lišty závěsné ZL 40x40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	60		63		3 804		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	60		53		3 186		
	Spojovací materiál se skládá:	kg	20	48		962		1	20
	.šroub se šestihlannou hlavou M 8x30 Zn								
	.matice šestihlanná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	5	44		222		1	5
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem					5 576	6 990		85
PSV nátěry									

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.6

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - Stavební řešení	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 102	Stavební úpravy zázemí pod tribunou		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	III.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	11

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	278 051	Ztižené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	277 828	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	555 879	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		555 879	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		555 879	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing.arch.Hladil		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : PROMONT Uherské Hradiště		Datum :	
Podpis :		Podpis: <i>Výstavba inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.</i> <i>PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.</i> <i>Kněžpole čp. 218; 687 12 Bilovice</i> <i>Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831</i> <i>IČO: 275 77 443 DIČ: CZ2757744</i>		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	555 879 Kč	
DPH		21,0	%	116 735 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				672 614 Kč	

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadov	Rozpočet :	D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 827	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	906	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 112	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	33 357	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	84 484	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	71 344	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 283	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 103	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 854	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 085	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	468	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	34 813	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	952	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	46 896	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	158 676	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 732	0	0	0
784 Malby	0	27 290	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	47 697	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	278 051	277 828	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	555 879	0
Oborová přírážka	0	0,0	555 879	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	555 879	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	555 879	0
Zařízení staveniště	0	0,0	555 879	0
Provoz investora	0	0,0	555 879	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	555 879	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	555 879	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 3	m3	1,13	1 350,00	1 518,75
		Výkop pro uložení kanalizace:		0,00		
		(4,50*0,50*0,50)		1,13		
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	1,13	98,05	110,31
		Výkop pro uložení kanalizace:		0,00		
		(4,50*0,50*0,50)		1,13		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2,25	37,20	83,70
		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii:		0,00		
		(4,50*0,50*0,50)		1,13		
		Vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp:		0,00		
		(4,50*0,50*0,50)		1,13		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,13	101,20	113,85
		Zásyp výkopu po uložení kanalizace:		0,00		
		(4,50*0,50*0,50)		1,13		
Celkem za 1 Zemní práce						1 826,61
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,28	2 292,20	644,57
		Doplnění základové desky v m.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50*0,10)*1,25		0,28		
6	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01	30 773,50	261,57
		Doplnění základové desky v m.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		((4,50*0,50)*3,03/1000)*1,25		0,01		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						906,14
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	342248152R00	Příčky z broušených cihelných bloků P10, tl. 110 mm na maltu pro tenké spáry	m2	1,00	537,40	538,47
		M.č. 104 Chodba:		0,00		
		((0,94*3,00)-(0,90*2,02))		1,00		
8	342248154R00	Příčky z broušených cihelných bloků P10, tl. 140 mm na maltu pro tenké spáry	m2	12,79	605,43	7 741,94
		M.č. 127/128 - Šatna hosté/Sklad hospodář:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
9	317168122R00	Překlad cihelný plochý KP7, 145x71x1250 mm	kus	1,00	301,60	301,60
10	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00	466,30	932,60
11	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	2,00	298,60	597,20
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 111,81
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	25,50	528,10	13 466,55
		M.č. 125 - Šatna žáci - Stropní konstrukce:		0,00		
		(25,50)		25,50		
13	342264051RT6	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace	m2	33,20	599,10	19 890,12
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						33 356,67
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
14	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	29,00	56,90	1 650,04
		M.č. 127 - Šatna hosté:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 128 - Sklad hospodáře:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		Ostění:		0,00		
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(0,90*2+1,10*2)*0,16*2		1,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,50*2+1,10*4)*0,16		2,14		
15	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	198,66	157,64	31 315,77
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(3,55+7,17+3,55+7,17)*2,75		58,96		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(5,80+4,65+5,80+4,65)*2,75		57,48		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(3,65+4,65+3,65+4,65)*2,75		45,65		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(2,00+4,65+2,00+4,65)*2,75		36,58		
16	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	25,58	193,44	4 947,23
		M.č. 127 - Šatna hosté:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 128 - Sklad hospodáře:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
17	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková včetně rohových, výztužných lišt	m2	88,94	307,20	27 320,83
		M.č. 127 - Šatna hosté:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 128 - Sklad hospodáře:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(5,75+5,77+5,75+5,77)*2,75		63,36		
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včetně výztužných okenních lišt	m2	3,42	549,50	1 881,49
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(0,90*2+1,10*2)*0,16*2		1,28		
		(4,50*2+1,10*4)*0,16		2,14		
19	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	88,94	195,30	17 369,01
		M.č. 127 - Šatna hosté:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 128 - Sklad hospodáře:		0,00		
		(4,65*2,75)		12,79		
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(5,75+5,77+5,75+5,77)*2,75		63,36		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				84 484,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631343891R00	Penetrace hloubková podlah 0,20 l/m2	m2	125,10	73,50	9 194,85
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(9,30)		9,30		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
21	632419110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.10 mm	m2	125,10	445,00	55 669,50
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(9,30)		9,30		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
22	632421170RU2	Potěr betonový, ručně zpracovaný, do tl.60 mm	m2	2,25	863,20	1 942,20
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet - potěr tl. 50 mm:		0,00		
		(4,50*0,50)		2,25		
23	632441491R00	Broušení betonových podlah	m2	125,10	36,27	4 537,38
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(9,30)		9,30		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				71 343,93
Díl: 64		Výplně otvorů				
24	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	707,60	707,60
		Dveře T1 - 800/1970 mm:		0,00		
		(1)		1,00		
25	5533300420	Z/1 - Zárubeň ocelová ZH 160/1970/800 L, P	kus	1,00	795,10	795,10
26	640-PC001	D+M Síťe proti hmyzu do oken 1250/950 mm	kus	2,00	2 390,00	4 780,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				6 282,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,23	2 660,00	598,50
		Vysekání drážky v základové desce:		0,00		
		(4,50*0,50*0,10)		0,23		
28	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,14	646,10	3 323,60
		Vybourání příčky m.č. 134/135 - Klubovna / příležitostný bufet:		0,00		
		(5,77*3,05*0,18)		3,17		
		Vybourání příčky m.č. 134/104 - Klubovna / Chodba:		0,00		
		(3,60*3,05*0,18)		1,98		
29	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,90	3 180,00	6 026,10
		Vysekání drážky v podlaže:		0,00		
		(4,50*0,50*0,10)		0,23		
		Odstranění beton. mazaniny m.č.134 - Klubovna:		0,00		
		(16,70*0,10)		1,67		
30	965048215RTT	Dočištění povrchu po vybourání příček	m2	2,75	19,30	52,98
		(3,05*0,30)*3		2,75		
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	12,60	25,20
		M.č. 134/104 - Klubovna/Chodba:		0,00		
		(1)		1,00		
		M.č. 135/104 - Bufet/Chodba:		0,00		
		(1)		1,00		
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,64	296,10	1 076,62
		M.č. 134/104 - Klubovna/Chodba:		0,00		
		(0,90*2,02)*1		1,82		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 135/104 - Bufet/Chodba:		0,00		
		(0,90*2,02)*1		1,82		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 103,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
33	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,62	3 971,10	2 462,08
		Vytvoření prostupu v základových konstrukcích:		0,00		
		(0,62)		0,62		
34	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	31,48	83,70	2 635,21
		Otlučení omítek stropů:		0,00		
		M.č. 104 Chodba:		0,00		
		(3,60*0,94)		3,38		
		M.č. 134 Klubovna:		0,00		
		(16,70)		16,70		
		M.č. 135 Příležitostný bufet:		0,00		
		(11,40)		11,40		
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,70	65,80	1 757,02
		Otlučení omítek obvodových zdí:		0,00		
		M.č. 135 Příležitostný bufet:		0,00		
		(1,97+5,77+1,97)*2,75		26,70		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 854,32
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,95	273,20	4 085,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 085,03
Díl:	711	Izolace proti vodě				
37	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,48	22,60	55,93
		Doplnění základové desky v m.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50)*1,1		2,48		
38	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	2,25	90,40	203,40
		Doplnění základové desky v m.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50)		2,25		
39	62832134	Pás asfaltovaný těžký 40 mineral V 60 S 40	m2	2,48	78,00	193,05
		Doplnění základové desky v m.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50)*1,1		2,48		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	4,21	15,77
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				468,16
Díl:	713	Izolace tepelné				
41	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	58,70	34,50	2 025,15
		M.č. 125 - Šatna žáci - Stropní konstrukce:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet - stropní konstrukce:		0,00		
		(33,20)		33,20		
42	63140116	Deska minerální vlákno tl. 120 mm	m2	28,05	241,00	6 760,05
		M.č. 125 - Šatna žáci - Stropní konstrukce:		0,00		
		(25,50)*1,1		28,05		
43	63140110	Deska minerální vlákno tl. 240 mm	m2	36,52	530,30	19 366,56
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet - stropní konstrukce:		0,00		
		(33,20)*1,1		36,52		
44	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. Spojů, AL 170	m2	58,70	98,12	5 759,35
		M.č. 125 - Šatna žáci - Stropní konstrukce:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet - stropní konstrukce:		0,00		
		(33,20)		33,20		
45	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	2,25	30,60	68,85
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50)		2,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 Z	m3	0,10	2 030,00	200,97
		M.č. 134 - Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(4,50*0,50*0,04)*1,1		0,10		
47	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	324,21	632,22
	Celkem za	713 Izolace tepelné				34 813,14
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
48	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	34,63	27,50	952,39
		Otlučení omítek stropů:		0,00		
		M.č. 104 Chodba:		0,00		
		(3,60*0,94)*1,1		3,72		
		M.č. 134 Klubovna:		0,00		
		(16,70)*1,1		18,37		
		M.č. 135 Příležitostný bufet:		0,00		
		(11,40)*1,1		12,54		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				952,39
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
49	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	499,20	499,20
		Dveře T1 - 800/1970 mm:		0,00		
		(1)		1,00		
50	61160112	T/1 - Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 fólie dub včetně kování	kus	1,00	4 512,00	4 512,00
51	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,2 m	m	3,00	1 848,60	5 545,80
52	766-PC014	T/2 - D+M Kuchyňská linka včetně vybavení	kus	1,00	35 900,00	35 900,00
		Vybavení kuchyňské linky:				
		1. Nerez dřez s odkapávačem osazený v nerez stolu.				
		2. Páková baterie dřezová, včetně sifonu a připojení.				
		3. Vestavná varná indukční deska dvouplotýnková.				
		4. Vestavná digestoř, skříňková, včetně flex. potrubí.				
53	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	438,64	438,64
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				46 895,64
Díl:	776	Podlahy povlakové				
54	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	123,08	78,59	9 672,56
		Odstranění krytiny z PVC:		0,00		
		M.č. 104 Chodba:		0,00		
		(3,60*0,94)		3,38		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Kancelář hospodáře:		0,00		
		(13,00)		13,00		
		M.č. 128 Šatna:		0,00		
		(13,00)		13,00		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna:		0,00		
		(16,70)		16,70		
		M.č. 135 Příležitostný bufet:		0,00		
		(11,40)		11,40		
55	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	136,70	17,60	2 405,92
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(20,90)		20,90		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
56	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	136,70	160,30	21 913,01
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(20,90)		20,90		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
57	28410159	PVC podlahovina tl. 3,0 mm	m2	150,37	766,00	115 183,42
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)*1,1		28,05		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)*1,1		29,70		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)*1,1		18,70		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(20,90)*1,1		22,99		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)*1,1		14,41		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)*1,1		36,52		
58	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	104,82	79,70	8 354,26
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		((3,55+7,17+3,55+7,17)-(0,90))		20,54		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		((5,80+4,65+5,80+4,65)-(0,90))		20,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		((3,65+4,65+3,65+4,65)-(0,90))		15,70		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		((2,00+4,65+2,00+4,65)-(0,90))		12,40		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		((2,82+4,65+2,82+4,65)-(0,90))		14,04		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		((5,75+5,77+5,75+5,77)-(0,90))		22,14		
59	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	1 489,46	1 146,89
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				158 676,05
Díl: 781		Obklady keramické				
60	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	9,45	33,80	319,41
		Obklad za linkou:		0,00		
		(4,50*2,10)		9,45		
61	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	9,45	491,20	4 641,84
		Obklad za linkou:		0,00		
		(4,50*2,10)		9,45		
62	597813600	Obkládačka 20x20cm	m2	10,40	312,00	3 243,24

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Obklad za linkou:		0,00		
		(4,50*2,10)*1,1		10,40		
63	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový	m2	9,45	26,60	251,35
		Obklad za linkou:		0,00		
		(4,50*2,10)		9,45		
64	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,35	82,57	276,60
		Celkem za 781 Obklady keramické				8 732,44
Díl:	784	Malby				
65	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	421,15	15,20	6 401,42
		Stropní konstrukce:		0,00		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(20,90)		20,90		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
		Stěny:		0,00		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(3,55+7,17+3,55+7,17)*2,70		57,89		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(5,80+4,65+5,80+4,65)*2,50		52,25		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(3,65+4,65+3,65+4,65)*2,50		41,50		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(2,00+4,65+2,00+4,65)*2,50		33,25		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(2,82+4,65+2,82+4,65)*2,50		37,35		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(5,75+5,77+5,75+5,77)*2,70		62,21		
66	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	421,15	49,60	20 888,84
		Stropní konstrukce:		0,00		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(25,50)		25,50		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(27,00)		27,00		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		
		(17,00)		17,00		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(20,90)		20,90		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(13,10)		13,10		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(33,20)		33,20		
		Stěny:		0,00		
		M.č. 125 Šatna žáci:		0,00		
		(3,55+7,17+3,55+7,17)*2,70		57,89		
		M.č. 126 Šatna muži domácí:		0,00		
		(5,80+4,65+5,80+4,65)*2,50		52,25		
		M.č. 127 Šatna hosté:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 102 Stavební úpravy zázemí pod tribunou	Architektonicko - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,65+4,65+3,65+4,65)*2,50		41,50		
		M.č. 128 Sklad hospodář:		0,00		
		(2,00+4,65+2,00+4,65)*2,50		33,25		
		M.č. 129 Šatna:		0,00		
		(2,82+4,65+2,82+4,65)*2,50		37,35		
		M.č. 134 Klubovna, příležitostný bufet:		0,00		
		(5,75+5,77+5,75+5,77)*2,70		62,21		
	Celkem za	784 Malby				27 290,26
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	17,59	87,50	1 538,94
68	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	158,29	84,70	13 407,26
		Odvoz suti na vzdálenost 10 km:		0,00		
		(17,5879*9)		158,29		
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	17,59	9,10	160,05
70	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot	t	17,59	1 433,00	25 203,46
71	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	17,59	420,00	7 386,92
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				47 696,63

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	61 983,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 231,39	619,83
Montáž - materiál		87 253,90
Montáž - práce		53 976,70
Mezisoučet 1	64 214,39	141 850,43
Mezisoučet 2	64 214,39	141 850,43
Základní náklady celkem		206 064,82
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 610,14
Vedlejší náklady celkem		4 610,14
Náklady celkem		210 674,96

PROMONT

Uherské Hradiště

*Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb*

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Knážpole č.p. 218; 687 12 Blíčovice

Tel: 572 545 035 Fax 572 545 831

ČD: 275 77 443 DIČ: CZ27577443

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE								
ROZVÁDĚČŮ								
ROZVADEC RMS10								
1	DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-04	ks	1,00	39 940,00	39 940,00	594,00	594,00	40 534,00
ROZVADEC RMS11								
2	DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-05	ks	1,00	19 960,00	19 960,00	1 489,00	1 489,00	21 449,00
Dodavky součet			1,00		59 900,00		2 083,00	61 983,00
Elektromontáže-silnoproud								
MONTAZ ROZVADĚČE								
3	Do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00
4	Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
KRABICE A PRISTROJE								
KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU ZDIVA , OBKLADU ZE DŘEVA OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU TYP : DLE PODKLADU								
5		ks	36,00	26,50	954,00	34,50	1 242,00	61,00
ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE								
KRYTÍ IP20/ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ KOMPLETNÍ SESTAVA PRISTROJU (STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)								
6	VYPÍNAČ č.5	ks	3,00	173,90	521,70	41,40	124,20	215,30
7	VYPÍNAČ č.6	ks	2,00	133,90	267,80	41,90	83,80	175,80
8	TLAČÍTKO 1/0 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU	ks	5,00	18,90	94,50	41,90	209,50	60,80
9	ZÁSUVKA TELEVIZNÍ-KOMPATIBILNÍ SE STÁV.ROZVODEM	ks	1,00	448,70	448,70	41,90	41,90	490,60
10	SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM	ks	3,00	79,10	237,30	41,90	125,70	121,00
ZASUVKA DOMOVNÍ								
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY								
11	230V/16A/KOLÍK+CLONKY/IP20	ks	12,00	118,80	1 425,60	80,80	969,60	199,60
12	230V/16A S VESTAVENOU PŘEPETOVOU OCHRANOU/KOLÍK+CLONKY/IP20	ks	1,00	848,70	848,70	80,80	80,80	929,50
13	230V/16A/VÍČKO+KOLÍK+CLONKY/IP40	ks	6,00	138,20	829,20	80,80	484,80	219,00
RAMECEK 1-5 NASOBNY PRO SPOLEČNOU MONTAZ PRISTROJU								
14	1-5 RAMECEK	ks	36,00	24,10	867,60	14,10	507,60	38,20
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ								
15	SVORKA ZSA16	ks	4,00	24,10	96,40	44,10	176,40	68,20
16	PÁSKA Cu PRO SVORKU	ks	2,00	24,10	48,20	14,20	28,40	38,30
17	SVORA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU DVOJITÁ	ks	1,00	499,20	499,20	41,40	41,40	540,60
18	ZDÍRKA ÚHLOVÁ PRO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	ks	2,00	249,50	499,00	14,10	28,20	263,60
KABELY,VODICE,UKONCENI								
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC								
19	CY4 mm2	m	60,00	13,10	786,00	22,50	1 350,00	35,60
20	CY16 mm2	m	30,00	58,10	1 743,00	22,50	675,00	80,60
21	CYKY 3x1.5/O mm2 pevne	m	90,00	17,20	1 548,00	22,50	2 025,00	39,70
22	CYKY 3x1.5/J mm2 pevne	m	170,00	17,20	2 924,00	22,50	3 825,00	39,70
23	CYKY 3x2.5/J mm2 pevne	m	130,00	23,30	3 029,00	22,50	2 925,00	45,80
24	CYKY 5x6/J mm2 pevne	m	35,00	74,10	2 593,50	22,50	787,50	96,60
ŠNŮRY (pohyblivé příводы)								
25	H07RN-F 3x4/J mm2	m	6,00	64,20	385,20	22,50	135,00	86,70
26	H07RN-F 5x2,5/J mm2	m	12,00	63,40	760,80	22,50	270,00	85,90
UKONČENÍ VODIČŮ								
27	do 4 mm2	ks	150,00	0,00	0,00	11,30	1 695,00	11,30
KABEL KOAXIÁLNÍ								
PRO TELEVIZNÍ ROZVOD/SHODA SE STAVAJICIM ROZVODEM								
28		m	20,00	24,20	484,00	22,50	450,00	46,70
ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA								
KABELOVY ZLAB - PLASTOVÝ								
KOMPLETNÍ SESTAVA								
29	TYP : NAPŘ: 100/60 mm	m	25,00	198,90	4 972,50	148,70	3 717,50	347,60
TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU								
30	do DN 23 mm	m	25,00	10,80	270,00	20,10	502,50	30,90
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE								
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENÁ V CENĚ SVÍTIDEL . SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I RECYKLAČNÍ POPLATEK								

DETAILNÍ SPECIFIKACE SVÍTEL JE UVEDENA
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-06

PRIPADNĚ ZAMĚNY SVÍTEL KONZULTOVAT S
ARCHITEKTEM STAVBY

31	"A"	ks	3,00	3 990,00	11 970,00	148,50	445,50	4 138,50	12 415,50
32	"B"	ks	4,00	2 980,00	11 920,00	148,50	594,00	3 128,50	12 514,00
33	"D"	ks	7,00	3 730,00	26 110,00	148,50	1 039,50	3 878,50	27 149,50
34	"N"	ks	4,00	1 910,00	7 640,00	148,50	594,00	2 058,50	8 234,00
35	"N1"	ks	1,00	2 480,00	2 480,00	148,50	148,50	2 628,50	2 628,50
<i>STAVEBNÍ VÝPOMOCE</i>									
36	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/50x50x50 mm	ks	36,00	0,00	0,00	18,90	680,40	18,90	680,40
37	SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm	ks	20,00	0,00	0,00	27,10	542,00	27,10	542,00
38	SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm	m	90,00	0,00	0,00	24,30	2 187,00	24,30	2 187,00
39	SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 100x50 mm	m	10,00	0,00	0,00	45,90	459,00	45,90	459,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>									
Demontáž stávajícího rozváděče a jeho ekologická									
40	likvidace	hod	8,00	0,00	0,00	295,00	2 360,00	295,00	2 360,00
Demontáž stávající elektroinstalace a ekologická									
41	likvidace zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	295,00	2 360,00	295,00	2 360,00
42	Obnovení zapojení stávajících okruhů instalace	hod	8,00	0,00	0,00	295,00	2 360,00	295,00	2 360,00
43	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00	295,00	1 180,00	295,00	1 180,00
44	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00	0,00	0,00	295,00	1 180,00	295,00	1 180,00
45	Zkušební provoz	hod	4,00	0,00	0,00	295,00	1 180,00	295,00	1 180,00
46	Zaucení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	295,00	1 180,00	295,00	1 180,00
47	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00	0,00	0,00	295,00	2 950,00	295,00	2 950,00
<i>REVIZNÍ ZKOUSKY</i>									
<i>Revizní zkoušky prováděné</i>									
48	revizním technikem (CSN343800)	hod	16,00	0,00	0,00	345,00	5 520,00	345,00	5 520,00
49	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	0,00	295,00	2 360,00	295,00	2 360,00
Elektromontáže -silnoproud celkem					87 253,90		53 976,70		141 230,60


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.8

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - Stavební část	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 103	Zpevněné plochy a komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	III.18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 922 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	72 057	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 994 725	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 994 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 994 725	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.arch. Hladil	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 Datum : <u>Uherské Hradiště</u> Výstavba inženýrských sítí a vodohospodářských staveb PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole čp. 218; 687 12 Bilovice Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831 IČO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443	
Základ pro DPH	21,0 %		1 994 725 Kč
DPH	21,0 %		418 892 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 413 617 Kč

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadov	Rozpočet :	D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace		Architektonicko - Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	366 865	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 648	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 373	0	0	0	0
5 Komunikace	783 519	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	374 895	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 752	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	222 094	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	72 057	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	160 523	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 922 668	72 057	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 994 725	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 994 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 994 725	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 994 725	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 994 725	0
Provoz investora	0	0,0	1 994 725	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 994 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 994 725	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace	Architektonicko - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	24,00	42,30	1 015,20
		Odstranění dlažby:		0,00		
		(24,00)		24,00		
2	113107505R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.drcené do tl.5 cm	m2	24,00	94,10	2 258,40
		Odstranění ložné vrstvy kameniva v tl. 3 cm:		0,00		
		(24,00)		24,00		
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	24,00	236,22	5 669,28
		Odstranění podkladní vrstvy kameniva v tl. 15 cm:		0,00		
		(24,00)		24,00		
4	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm včetně vytrhání obrub	m2	223,00	107,00	23 861,00
5	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	149,45	470,20	70 271,39
		Odkopání základů v místě bourání otvoru:		0,00		
		(6,50*1,00*0,60)		3,90		
		Odkopávky plošné pro skladbu A:		0,00		
		((126,00*0,40)+(410,00*0,20))		132,40		
		Odkopávky plošné pro skladbu B:		0,00		
		(52,60*0,25)		13,15		
6	121101101R00	Sejmutí zeminy s přemístěním do 50 m	m3	82,00	63,10	5 174,20
		Sejmutí zeminy v místě komunikace:		0,00		
		(410,00*0,20)		82,00		
7	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	149,45	94,20	14 078,19
		Odkopání základů v místě bourání otvoru:		0,00		
		(6,50*1,00*0,60)		3,90		
		Odkopávky plošné pro skladbu A:		0,00		
		((126,00*0,40)+(410,00*0,20))		132,40		
		Odkopávky plošné pro skladbu B:		0,00		
		(52,60*0,25)		13,15		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	153,35	37,20	5 704,62
		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii:		0,00		
		Odkopání základů v místě bourání otvoru:		0,00		
		(6,50*1,00*0,60)		3,90		
		Odkopávky plošné pro skladbu A:		0,00		
		((126,00*0,40)+(410,00*0,20))		132,40		
		Odkopávky plošné pro skladbu B:		0,00		
		(52,60*0,25)		13,15		
		Vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp:		0,00		
		(6,50*1,00*0,60)		3,90		
9	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,90	101,20	394,68
		Zасыпání základů v místě bourání otvoru:		0,00		
		(6,50*1,00*0,60)		3,90		
10	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	884,40	11,07	9 787,65
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
11	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně hutnění komunikace	m2	604,60	37,20	22 491,12
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)		552,00		
		Skladba B - Chodník pro pěší:		0,00		
		(52,60)		52,60		
12	181301115R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	884,40	21,50	19 014,60
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
13	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	884,40	1,06	937,64
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace	Architektonicko - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	884,40	18,60	16 449,84
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
15	00572400	Směs travní parková	kg	35,38	130,00	4 598,88
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)*0,04		35,38		
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	884,40	3,90	3 449,16
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
17	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	884,40	0,74	657,99
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
18	185803411R00	Hrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	884,40	5,50	4 864,20
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)		884,40		
19	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	176,88	109,28	19 328,56
		Rekultivace a zatravnění:		0,00		
		(884,40)*0,20		176,88		
20	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	82,00	282,20	23 140,40
		Odvoz ornice na městskou deponii - do 5 km:		0,00		
		(410,00*0,20)		82,00		
21	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	145,55	349,10	50 811,51
		Odvoz přebytečné zeminy do kamenolomu Žlutava - do 10 km:		0,00		
		Odkopávky:		0,00		
		(149,45)		149,45		
		Zásyp:		0,00		
		-(3,90)		-3,90		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	145,55	14,20	2 066,81
		Odvoz přebytečné zeminy do kamenolomu Žlutava - do 10 km:		0,00		
		Odkopávky:		0,00		
		(149,45)		149,45		
		Zásyp:		0,00		
		-(3,90)		-3,90		
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	276,55	220,00	60 839,90
		Odvoz přebytečné zeminy do kamenolomu Žlutava - do 10 km:		0,00		
		Odkopávky:		0,00		
		(149,45-3,90)*1,9		276,55		
Celkem za		1 Zemní práce				366 865,23
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
24	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,63	2 292,45	1 444,24
		(2,10*0,80*0,30)*1,25		0,63		
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	3,84	474,20	1 820,93
		Vnější strana bednění:		0,00		
		(2,10*0,80)*2		3,36		
		(0,30*0,80)*2		0,48		
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,84	99,60	382,46
		Vnější strana bednění:		0,00		
		(2,10*0,80)*2		3,36		
		(0,30*0,80)*2		0,48		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 647,64
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
27	311271114R00	Zdivo z cihel vápenopískových na MVC 2,5, vč. spárování a zakončení bet. hlavicí	m3	0,81	7 867,50	6 372,68
		Dozdívka cihelné zdi:		0,00		
		(1,80*1,80*0,15)		0,49		
		Zakončovací pilířky:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace	Architektonicko - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,30*0,30*1,80)*2		0,32		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 372,68
	Díl: 5	Komunikace				
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, vč. dodávky šterkodrti	m2	604,60	154,40	93 350,24
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)		552,00		
		Skladba B - Chodník pro pěší:		0,00		
		(52,60)		52,60		
29	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, vč. dodávky kameniva	m2	552,00	206,50	113 988,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)		552,00		
30	463451114R00	Prolití podkladu cementovou maltou MC 25	m3	82,80	3 356,50	277 918,20
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)*0,15		82,80		
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	552,00	217,00	119 784,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)		552,00		
32	596-PC002	Dlažba zámková šedá 200x200mm tl. 8 cm	m2	607,20	254,00	154 228,80
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:		0,00		
		(552,00)*1,1		607,20		
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	52,60	192,00	10 099,20
		Skladba B - Chodník pro pěší:		0,00		
		(52,60)		52,60		
34	596-PC003	Dlažba zámková šedá tl. 6 cm, 200/200	m2	56,54	240,00	13 569,60
		Skladba B - Chodník pro pěší:		0,00		
		Včetně odpočtu reliéfní dlažby:		0,00		
		(52,60-1,20)*1,1		56,54		
35	596-PC003	Dlažba zámková reliéfní červená tl. 6 cm	m2	1,32	440,00	580,80
		Skladba B - Chodník pro pěší:		0,00		
		(1,20)*1,1		1,32		
	Celkem za	5 Komunikace				783 518,84
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
36	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	12,50	125,00	1 562,50
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	357,46	233,20	83 359,67
		Obrubník silniční H30:		0,00		
		Obruby kolmé s převýšením u vjezdu v přímých úsecích:		0,00		
		(8,70)		8,70		
		Obruby svislé s převýšením v obloucích:		0,00		
		(7,00)		7,00		
		Obruby sklopené, zapuštěné, v místě sjezdu:		0,00		
		(6,50)		6,50		
		0		0,00		
		Obrubník chodníkový 100/10/25 mm, včetně obloukových lemování:		0,00		
		(312,00)		312,00		
		Obrubník silniční - lemování sjezdu před branou:		0,00		
		(4,69*4+1,50*3)		23,26		
38	592171500	Obrubník silniční H 30 300/1000/150 přírodní	kus	24,42	150,00	3 663,00
		Obrubník silniční H30:		0,00		
		Obruby kolmé s převýšením u vjezdu v přímých úsecích:		0,00		
		(8,70)*1,1		9,57		
		Obruby svislé s převýšením v obloucích:		0,00		
		(7,00)*1,1		7,70		
		Obruby sklopené, zapuštěné, v místě sjezdu:		0,00		
		(6,50)*1,1		7,15		
39	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 mm	kus	343,20	109,00	37 408,80

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace	Architektonicko - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Obrubník chodníkový 100/10/25 mm, včetně obloukových lemování: (312,00)*1,1		0,00 343,20		
40	59217472	Obrubník silniční 100/15/25	kus	25,59	122,00	3 121,49
		Obrubník silniční - lemování sjezdu před branou: (4,69*4+1,50*3)*1,1		0,00 25,59		
41	591-PC001	Ochrana stávajících distribučních kabelů nn v podélném uložení pod komunikací sestávající z:	m	102,00	740,00	75 480,00
		- výkop rýhy v trase kabelu š.0,3m/ hl. 0,5m, ručně, vč. naložení a odvezení a uložení výkopku na skládku		0,00		
		- obnažení stávajícího kabelu AYKY 4x25		0,00		
		- dodávka a montáž chráničky dělené modré, materiál HDPE, vnitřní rozměr 100mm, vnější 110mm, dodáváno v kusech d. 3,0m, 34 ks		0,00		
		- dodávka a montáž bezpečnostní PE pásky				
		- obsyp chráničky v trase pískem š. 0,3/ v. 0,2m				
		- hutněný zásyp drceným kamenivem š.0,3m/hl.0,3m vč. dodávky kameniva		0,00		
42	591-PC002	Přepojení stávajícího drenážního systému hřiště do kanalizace SO 104 - drenážní šachta severozápad	m	9,00	3 550,00	31 950,00
		- výkop rýhy pro kanizaci š.0,6m,hl. 0,7m, vč. naložení a odvezení a uložení výkopku na skládku (pozn. 0,45m odkopáno plošně v rámci komunikace)		0,00		
		- dodávka a montáž kanalizace PVC DN 150 KG, vč. tvarovek a dvou napojení (do stávající bet. šachty drenáží a nové šachty PVC)		0,00		
		- obsyp potrubí pískem v.0,3mx0,6m, zásyp rýhy drceným kamenivem s hutněním v.0,4x0,6m		0,00		
43	591-PC003	Přepojení stávajícího drenážního systému hřiště do kanalizace SO 105 - drenážní šachta jihozápad	m	35,00	3 100,00	108 500,00
		- výkop rýhy pro kanizaci š.0,6m,hl. 0,7m, vč. 1/2 výkopku naložení a odvezení a uložení výkopku na skládku		0,00		
		- dodávka a montáž kanalizace PVC DN 150 KG, vč. tvarovek a dvou napojení (do stávající bet. šachty drenáží a nové šachty PVC)		0,00		
		- obsyp potrubí pískem v.0,3mx0,6m, zásyp rýhy zeminou z výkopku v.0,4x0,6m		0,00		
44	591-PC004	Přepojení stávajících svodů do kanalizace SO 105 - D1-D3	m	7,50	3 300,00	24 750,00
		- výkop rýhy pro kanizaci š.0,6m,hl. 0,8m, vč. 1/3 výkopku naložení a odvezení a uložení výkopku na skládku		0,00		
		- dodávka a montáž kanalizace PVC DN 150 KG, vč. tvarovek a napojení		0,00		
		- obsyp potrubí pískem v.0,6mx0,3m, zásyp rýhy zeminou z výkopku v.0,6x0,5m		0,00		
		D1+D2+D3: 2,0+2,0+3,5		7,50		
45	591-PC005	D+M lapač splavenin plastový - svody D1-D3	ks	3,00	1 700,00	5 100,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				374 895,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
46	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,32	2 660,00	3 511,20
		Vybourání otvoru v základech pro vrata a instalační vedení: (5,50*0,30*0,80)		0,00 1,32		
47	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	1,49	680,00	1 009,80
		Vybourání otvoru ve zdivu pro vrata a instalační vedení: (5,50*1,80*0,15)		0,00 1,49		
48	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	230,50	230,50
		Demontáž svislého značení pro imobilní: (1)		0,00 1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 751,50

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sa	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Zpevněné plochy a komunikace	Architektonicko - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	860,83	258,00	222 094,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				222 094,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
50	767920130R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	1 257,30	1 257,30
		Brána 3000/1800 mm:		0,00		
		(1)		1,00		
51	767-PC001	Brána otvíravá dvoukřídlá 3000/1800 mm, kovová, specikace viz.v.č.103.05	kus	1,00	69 650,00	69 650,00
		- motorický pohod na otvíravá dvoukřídlá vrata				
		- vč. 3ks dálkových ovladačů				
		- možnost otevření klíčkem				
		- bezpečností fotobuňky				
		- vč. kompletní elektroinstalace brány				
		- vč. přívodu nn kabelem CYKY 5x10J, délky 23m uloženým ve výkopu				
52	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	657,06	1 149,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				72 057,16
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	101,93	286,50	29 203,52
54	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	917,39	21,30	19 540,36
		Kamenolom Žlutava - vzdálenost do 10 km:		0,00		
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	101,93	9,10	927,58
56	979095312R00	Naložení a složení suti	t	101,93	827,50	84 348,73
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	101,93	260,00	26 502,32
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				160 522,51

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18039** **Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			996 402,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			996 402,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		996 402,12 CZK
Základní DPH	21 %		209 244,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,12 CZK

Cena celkem s DPH

1 205 646,00 CZK

v _____

dne _____

PROMONT
Uherské Hradiště

*Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb*

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole čp. 218; 687 12 Bilovice
Tel: 572 545 035 Fax 572 545 931
IČO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 104	Kanalizační řad	0	774 463	162 637	937 100	78
01	Stavební rozpočet	0	774 463	162 637	937 100	78
SO 105	Přípojky kanalizace	0	221 939	46 607	268 547	22
01	Stavební rozpočet	0	221 939	46 607	268 547	22
Celkem za stavbu		0	996 402	209 244	1 205 647	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			565 844,97	57
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 797,22	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			54 659,23	5
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			25 354,21	3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			16 197,88	2
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			3 618,97	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 782,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 151,68	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			109 368,25	11
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			160 399,31	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 702,22	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			996,81	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			164,26	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 426,39	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 938,72	1
Cena celkem					996 402,12	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 104	Kanalizační řad
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	151201101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, šachty : (2,50-1,10)*2*(1,47+1,38+1,28+1,15)	m2	14,78400	206,00	3 045,50
					14,784	
10	151201102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka : 127,00*(2,30+1,38)/2*2 šachty : (3,10+3,10)*2*2,65	m2	500,22000	238,00	119 052,36
					467,36	
					32,86	
11	151201111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	14,78400	69,00	1 020,10
12	151201112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	500,22000	85,00	42 518,70
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 300,9945*0,55	m3	165,54698	98,05	16 231,88
					165,54698	
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ck : 300,9945 odpočet : -194,24 šd pod zp : 7,00*1,10*1,30	m3	116,76450	161,10	18 810,76
					300,9945	
					-194,24	
					10,01	
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	116,76450	14,20	1 658,06
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 300,9945 odpočet : lože : -13,97 obsyp : -76,84 šachty : -3,14*0,62*0,62*(1,47+1,38+1,28+1,15) -1,90*1,90*2,65	m3	194,24496	101,20	19 657,59
					300,9945	
					-13,97	
					-76,84	
					-6,37304	
					-9,5665	
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 127,00*1,10*0,55 -3,14*0,125*0,125*127,00	m3	70,60406	450,50	31 807,13
					76,835	
					-6,23094	
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (127,00-7,00-10,00)*1,10	m2	121,00000	18,60	2 250,60
					121	
19	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	121,00000	50,20	6 074,20
20	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 121,00*3	m2	363,00000	1,06	384,85
					363	
21	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	363,00000	0,75	273,45
22	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	363,00000	0,84	303,83
23	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	363,00000	3,80	1 379,40
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	116,76450	375,00	43 786,69
25	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI 121,00*0,03	kg	3,63000	139,00	504,57
					3,63	
26	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 70,60*2,00	T	141,20000	255,00	36 006,00
					141,2	
27	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 7,00*1,10*1,30*2,00	t	20,02000	320,00	6 406,40
					20,02	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 389,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 104	Kanalizační řad
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		v otevřeném výkopu, 127,00*1,10*0,10			13,97	
39	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	158,20	316,40
40	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	1,34100	2 325,00	3 117,83
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 1,50*1,50*0,10*4 2,10*2,10*0,10			0,9 0,441	
41	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	2,00000	408,60	817,20
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.				
42	454791111R00	Osazení prvků plastic. vodárenských rychlofiltrů prostupů těles - vodní ve stěnách nebo dně	kus	1,00000	271,10	271,10
43	28656387R	vložka šachtová PP; DN 250,0 mm; spoj násuvný; l = 130 mm; žebrovaná	kus	1,01000	245,00	247,45
44	59224349.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000	212,00	428,24
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 914,73
45	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním 18,70*0,20*2,20	t	8,22800	492,00	4 048,18
					8,228	
46	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním 7,70*0,20*2,35	t	3,61900	2 450,00	8 866,55
					3,619	
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				2 726,08
47	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	9,10000	249,00	2 265,90
48	573111113R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	7,70000	42,04	323,68
49	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silničního emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	9,10000	15,00	136,50
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 782,00
50	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	11,00000	162,00	1 782,00
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 151,68
51	618311634T01	Spádový beton C 30/37 se zvýšenou odolností proti obrusu 1,40*1,40*0,15	m3	0,29400	10 720,00	3 151,68
					0,294	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				84 978,61
52	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	127,00000	37,20	4 724,40
53	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00000	136,10	136,10
54	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	1,00000	62,60	62,60
55	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm 127,00/5,00*1,093	kus	27,76220	2 850,00	79 122,27
					27,7622	
56	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01000	94,00	94,94
57	28651712.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,01000	830,00	838,30
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				97 333,41
58	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 300 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 300 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 300 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 300 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 300 mm	úsek	4,00000	2 900,00	11 600,00
		vodou nebo vzduchem,				
59	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	127,00000	76,50	9 715,50
60	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	1,00000	549,40	549,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 104	Kanalizační řad
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	5,00000	465,50	2 327,50
62	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	4,00000	1 430,34	5 721,36
63	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	5,00000	777,30	3 886,50
64	899521111RT1	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	4,00000	128,00	512,00
65	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	127,00000	10,90	1 384,30
66	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	3,00000	1 860,00	5 580,00
67	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	2,00000	3 270,00	6 540,00
68	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsově	kus	3,03000	1 560,00	4 726,80
69	592243542T1	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/18 SKC	kus	1,01000	4 100,00	4 141,00
70	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,01000	2 805,00	2 833,05
71	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	4,04000	7 050,00	28 482,00
72	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000	162,00	648,00
73	59224645T1	Šachtová skruž TZS 150/50 SKC	kus	1,01000	8 600,00	8 686,00
Díl: 91 Doplnění práce na komunikaci						5 004,73
74	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou závlukou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	14,00000	61,85	865,83
75	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	321,10	1 284,40
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
76	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	360,70	1 442,80
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
77	919731121R00	Zarovnání štyčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	14,00000	30,90	432,60
78	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	14,00000	69,94	979,10
cesta, parkoviště : 7,00*2						14
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						996,81
79	931981015R00	Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm	m	6,28000	124,30	780,60
3,14*1,00*2						6,28
80	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	2,94000	38,20	112,31
-						2,94
81	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	2,94000	35,34	103,90
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						164,26
82	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	3,61000	45,50	164,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 104	Kanalizační řad
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		při světélé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů 1,90*1,90				3,61

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	26 791,70
----------------	--------------------------------	------------------

83	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,9,10,25,26,27,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,63,64,66, : 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,82, : Součet : 232,97128	t	232,97128	115,00	26 791,70
				232,97128		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 812,64
-----------------	--	-----------------

84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32,33, : Součet : 17,09600	t	17,09600	39,60	677,00
				17,096		

85	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32,33, : Součet : 68,38400	t	68,38400	10,10	690,68
				68,384		

86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32,33, : Součet : 17,09600	t	17,09600	260,00	4 444,96
				17,096		

Celkem						774 462,74
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 105	Přípojky kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				107 608,74
1	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (35,00+13,00+63,00-3,00)*0,80*0,15 12,96	m3	12,96000	63,10	817,78
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. tř. 3 - 80% : Začátek provozního součtu S1 : 35,00*0,80*(1,33+0,95)/2 S2 : 13,00*0,80*(1,10+1,46)/2 S3 : 63,00*0,80*(0,70+1,10)/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 90,592*0,80 72,4736	m3	72,47360	145,00	10 508,67
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	72,47360	30,10	2 181,46
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. tř. 4 - 20% : 90,592*0,20 18,1184	m3	18,11840	318,00	5 761,65
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	18,11840	61,50	1 114,28
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 90,592	m3	90,59200	98,05	8 882,55
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ck : 90,592 odpočet : -41,06 šd pod zp : 3,00*0,80*0,20 0,48	m3	50,01200	161,10	8 056,93
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	50,01200	14,20	710,17
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 90,592 odpočet : lože : -8,88 obsyp : -39,96 šachty : -3,14*0,20*0,20*1,10*5 -0,6908	m3	41,06120	101,20	4 155,39
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, (35,00+13,00+63,00)*0,80*0,45 39,96	m3	39,96000	450,50	18 001,98
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (35,00+13,00+63,00-3,00)*0,80 86,4	m2	86,40000	18,60	1 607,04
12	181301102R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	86,40000	50,20	4 337,28
13	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	259,20000	1,06	274,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 105	Připojky kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		86,40*3			259,2	
14	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	259,20000	0,75	195,26
15	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	259,20000	0,84	216,95
16	183403153R00	Obdělání půdy hrábáním, v rovině	m2	259,20000	3,80	984,96
17	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	50,01200	375,00	18 754,50
18	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	2,59200	139,00	360,29
		86,40*0,03			2,592	
19	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	T	79,92000	255,00	20 379,60
		39,96*2,00			79,92	
20	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	0,96000	320,00	307,20
		3,00*0,80*0,20*2,00			0,96	
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						407,75
21	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2,40000	22,05	52,92
		3,00*0,80			2,4	
22	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2,40000	35,20	84,48
23	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,00000	38,10	114,30
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	78,03	156,05
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						7 833,05
25	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	8,88000	882,10	7 833,05
		(35,00+13,00+63,00)*0,80*0,10			8,88	
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						3 283,15
26	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drčeným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1,05600	492,00	519,55
		3,00*0,80*0,20*2,20			1,056	
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1,12800	2 450,00	2 763,60
		3,00*0,80*0,20*2,35			1,128	
Díl: 57 Kryty šterkových a živých komunikací						892,89
28	572952111R00	Vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	3,00000	249,00	747,00
		3,00*1,00			3	
29	573111113R00	Postřik živých infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	2,40000	42,04	100,89
30	573231111R00	Postřik živých spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	3,00000	15,00	45,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						24 389,64
31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	111,00000	23,30	2 586,30
		35,00+13,00+63,00			111	
32	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	118,00	472,00
33	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	62,60	250,40
34	28611154.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	24,26460	830,00	20 139,62
		111,00/5,00*1,093			24,2646	
35	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,04000	58,00	234,32
36	28651704.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm	kus	4,04000	175,00	707,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						63 065,90
37	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 200 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 200 mm Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí _x000D_ do DN 200 mm	úsek	5,00000	2 550,00	12 750,00
vodou nebo vzduchem,						
38	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	111,00000	76,50	8 491,50
39	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	111,00000	10,90	1 209,90
40	894431313RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	7 910,00	31 640,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18039	Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Sadová
O:	SO 105	Přípojky kanalizace
R:	01	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	894431313RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	8 974,50	8 974,50
Díl: 91						1 697,49
Doplňující práce na komunikaci						
42	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	6,00000	61,85	371,07
43	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	2,00000	360,70	721,40
44	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	6,00000	30,90	185,40
45	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	6,00000	69,94	419,62
3,00*2						6
Díl: 99						11 634,69
Staveništní přesun hmot						
46	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 18,19,20,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,42,43, : Součet: : 101,17121	t	101,17121	115,00	11 634,69
101,17121						
Díl: D96						1 126,08
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
47	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24, : Součet: : 3,31200	t	3,31200	39,60	131,16
3,312						
48	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24, : Součet: : 13,24800	t	13,24800	10,10	133,80
13,248						
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24, : Součet: : 3,31200	t	3,31200	260,00	861,12
3,312						
Celkem						221 939,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č. 10

Rozpočet	D. 1. 1	Architektonicko - stavební část	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101-105	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
03/2018	Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil		Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	Město Napajedla			
Dodavatel	dle VŘ		Zakázkové číslo	03 18
Rozpočtoval	Vendula Koubková		Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
			85 500
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Ing.arch.Hladil	Jméno :	
Datum :	28.8.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		85 500 Kč
DPH	21,0 %		17 955 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			103 455 Kč

Poznámka :

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadová	Rozpočet :	
Objekt :	SO 101-105 Stavební část	VRN a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Ostatní náklady	85 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Slepý rozpočet

Stavba :	03/2018 Stavební úpravy sportovního areálu v ul.Sadd	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 101-105 Stavební část	VRN a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	90	Ostatní náklady				
1	004 11 - 1020	Vypracování projektové dokumentace Náklady na dílenskou dokumentaci . Náklady na PD skutečného provedení stavby . (2x paré , 1x CD)	kompl	1,00	14 500,00	14 500,00
2	005 1	GZS - zařízení staveniště viz popis Vybudování zařízení staveniště (buňky , WC apd) , vybudování odběrných míst , voda , elektřina . Oplocení a zajištění staveniště Provoz zařízení , dočasné dopravní značení, údržba , úklid Odstranění zařízení .	kompl	1,00	34 000,00	34 000,00
3	005 11	Geodetické práce viz popis Vytýčení stavby . Zaměření skutečného stavu . Geometrické plány	kompl	1,00	16 200,00	16 200,00
4	005 23	Zkoušky a revize viz popis Revize spojené s uvedením do provozu .	kompl	1,00	9 900,00	9 900,00
5	005 26	Finanční náklady viz popis Pojištění dodavatele a pojištění díla .	kompl	1,00	6 400,00	6 400,00
6	005 28	Propagace Informační billboard stavby 1*2m kus 1	kompl	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		90 Ostatní náklady				85 500,00