

SMLOUVA O DÍLO

č. VSD00561

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Kudlov 71
760 01 Zlín
zast: Zdeňkem Liškou, jednatelem
IČ: 26954532
Tel.: 577 011 525, 777 597 949
E-mail: alspo@alspozlin.cz
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.:2241110808/8040

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla“

Místo stavby: areál Mateřské školy v Napajedlích, Komenského 1159

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě dotčeném stavbou

- provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 - f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků
 - h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
 - k) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 - l) umožnění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
 - m) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
 - n) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - o) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
 - p) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 - q) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 - r) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
 - s) zajistit fotodokumentaci před zahájením prací, dále v průběhu stavby, zejména při zakrývacích pracích, které budou zadavateli předány na CD nosiči
 - t) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
 - u) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto

smlouvou

- v) předání záručních listů a návodů v českém jazyce
- w) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předmětem plnění je vybudování nových zahradních objektů v areálu mateřské školy. Stavba je dle projektu členěna na stavební objekt:

SO 01 Hospodářské objekty

SO 02 Objekt zázemí bazénu

SO 03 Venkovní učebna

SO 04 Přípojka kanalizace

SO 05 Přípojka vody

Díla budou zhotovena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, 763 61 Napajedla v červenci 2017 (dále jen „projekt“).

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Projekt věcně definuje díla. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení děl.

V případě rozporu mezi věcným vymezením děl ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení děl v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ad b) **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a celkem 2x v digitální formě na CD/DVD, a to ve formátu 1x .pdf., 1x .dgn. Dodavatel je povinen předat geodetické zaměření Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.

Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů.

Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení prací: **7.01.2019** v závislosti na vhodných povětrnostních podmínkách

Termín dokončení prací: **31.10.2019**

Dílčí termín: **do 31.05.2019 bude dokončen a předán plně funkční objekt SO 02 zázemí bazénu**

1. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. Objednatel stanovuje dílčí milník, a to, že objekt SO 02 musí být dokončen nejpozději ke dni 31.05.2019.
3. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
 - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení,
 - b) a dále pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo
5. Časový harmonogram postupu prací předloží zhotovitel nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí prací a bude v členění na týdnech, budou v něm uvedeny základní druhy stavebních prací jednotlivých objektů vč. vyzkoušení komplexního díla.

IV. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

V. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena SO 01 Hospodářské objekty bez DPH	1 411 147,-Kč
Cena SO 02 Objekt zázemí bazénu bez DPH	1 022 627,-Kč
Cena SO 03 Venkovní učebna bez DPH	1 460 990,-Kč
Cena SO 04 Přípojka kanalizace bez DPH	174 004,-Kč
Cena SO 05 Přípojka vody bez DPH	87 609,-Kč
Cena celkem bez DPH	4 156 377,-Kč
DPH 21%	872 839,-Kč
Cena celkem vč. DPH	5 029 216,- Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je kompletní rozpočet stavby.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navýšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VI. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj.

10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude v režimu přenesené daňové povinnosti**. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních:	Ing. Irena Brabcová - starostka města
Ve věcech technických:	Ing. Monika Chrástová, tel. 737 230 589
Technický dozor investora:	Ing. Marie Vilímková, tel 737 230 579

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních:
Ve věcech technických:

VIII: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
3. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
4. Objednatel v případě potřeby poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí, zajistí připojení na NN
5. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
6. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

IX. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- schvaluje zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb, jako podklad pro fakturaci
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty
- přebírá hotové dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla.

X. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Zhotovitel zajistí a předá

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně, e-mailem nebo telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo na základě protokolu o předání a převzetí díla jeho podepsáním. V protokolu bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá případně nepřebírá, a budou rovněž v něm uvedeny případné vady díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XI. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. X. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

XII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nedodržení termínu zhotovení díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIII. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Příloha: kompletní položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 47/4/17/1/2018 dne 12.12.2018 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 20.12.2018


Ve Zlíně dne: 7.1.2019

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Irena Brabcová, starostka



Zdeněk Liška, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **171001 Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ALSPO ZLÍN s.r.o.

IČO: **26954532**

Kudlov 71

DIČ: **CZ26954532**

760 01 Zlín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 019 323,36
PSV			1 807 623,61
MON			115 430,00
Vedlejší náklady			151 000,00
Ostatní náklady			63 000,00
Celkem			4 156 376,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 156 376,97 CZK
Základní DPH	21 %	872 839,16 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 029 216,13 CZK

ve ZLÍNĚ

dne

30.11.2018

 **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S01	Hospodářské objekty	0	1 411 147	296 341	1 707 488	34
01	Stavební práce	0	1 349 147	283 321	1 632 468	32
02	VRN + ON	0	62 000	13 020	75 020	1
S02	Zázemí bazénu	0	1 022 627	214 752	1 237 379	25
01	Stavební práce	0	983 627	206 562	1 190 189	24
02	VRN + ON	0	39 000	8 190	47 190	1
S03	Venkovní učebna	0	1 460 990	306 808	1 767 798	35
01	Stavební práce	0	1 407 990	295 678	1 703 668	34
02	VRN + ON	0	53 000	11 130	64 130	1
S04	Přípojka kanalizace	0	174 004	36 541	210 544	4
01	Stavební práce	0	144 004	30 241	174 244	3
02	VRN + ON	0	30 000	6 300	36 300	1
S05	Přípojka voda	0	87 609	18 398	106 006	2
01	Stavební část	0	57 609	12 098	69 706	1
02	VRN + ON	0	30 000	6 300	36 300	1
Celkem za stavbu		0	4 156 377	872 839	5 029 216	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			347 784,84	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			558 082,00	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			270 337,84	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			260 889,83	6
5	Komunikace	HSV			5 229,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			176 456,20	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			48 309,99	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			97 461,92	2
64	Výplně otvorů	HSV			5 760,00	0

8	Trubní vedení	HSV			33 940,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			32 340,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 000,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			131 731,74	3
711	Izolace proti vodě	PSV			85 202,29	2
712	Povlakové krytiny	PSV			128 796,01	3
713	Izolace tepelné	PSV			85 784,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 652,49	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			53 336,08	1
725	Zařizovací předměty	PSV			59 194,08	1
728	Vzduchotechnika	PSV			2 207,86	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			233 436,37	6
763	Dřevostavby	PSV			104 393,62	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 524,02	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			840 243,56	20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			132 229,13	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 323,66	0
784	Malby	PSV			16 300,44	0
M21	Elektromontáže	MON			115 430,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			151 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			63 000,00	2
Cena celkem					4 156 376,97	100

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						60 164,04
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 0,1*25*10	m3	25,00000 25	72,00	1 800,00
2	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3 47,28*25	m3	72,28000 72,28	11,00	795,08
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ srovnání terénu : 21,5*0,4*0,6 výkop jámy : (6*9+6*6)*0,3	m3	32,16000 5,16 27	341,00	10 966,56
4	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,4*0,7*(6*5+6*4)	m3	15,12000 15,12	471,00	7 121,52
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 32,16+15,12	m3	47,28000 47,28	39,00	1 843,92
6	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	41,88000	187,00	7 831,56
7	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	41,88000	285,00	11 935,80
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (32,16+15,12)*5,4	m3	41,88000 41,88	250,00	10 470,00
9	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním 0,1*1*(6*5+6*4)	m3	5,40000 5,4	444,00	2 397,60
10	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm 25/0,2	m2	125,00000 125	9,00	1 125,00
11	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.	m3	25,00000	36,00	900,00
12	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.	m2	125,00000	23,00	2 875,00
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00000	102,00	102,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						217 700,06
14	215901101	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou na pevnost 0,2 MPa 9*6+6*6	m2	90,00000 90	85,00	7 650,00
15	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 9*6*0,1 6*6*0,1	m3	9,00000 5,4 3,6	1 360,00	12 240,00
16	273321311	Železobeton základových desek C 16/20 9*6*0,2 6*6*0,2	m3	18,00000 10,8 7,2	2 297,00	41 346,00
17	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 9*6*2*3,1*1,15/1000 6*6*3,1*2*1,15/1000 zesílení pod stěny : 6*2*0,5*3,1*1,15/1000	t	0,66309 0,38502 0,25668 0,02139	31 540,00	20 913,86
18	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,3*0,45*5*6,0 0,3*0,45*4*6,0	m3	7,29000 4,05 3,24	2 300,00	16 767,00
19	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 0,3*0,4*5*6,0 0,3*0,4*4*6,0	m3	6,48000 3,6 2,88	2 410,00	15 616,80
20	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	108,00000	539,00	58 212,00

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6*5*1,0*2		60		
		6*4*1*2		48		
21	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	108,00000	124,00	13 392,00
		Včetně očištění, vytrhání a uložení bednicího materiálu.				
22	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,27228	40 000,00	10 891,20
		4*0,888*1,15*(6*5+6*4)/1000		0,22058		
		1,5*0,222*2,5*1,15*(6*5+6*4)/1000		0,0517		
23	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	208,80000	99,00	20 671,20
		HI : 2*90+14,4*2		208,8		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						124 970,00
24	311238311	Zdivo keramické P10, tl. 190 mm	m2	124,97000	1 000,00	124 970,00
		příčka : 5,4*2,45*2		26,46		
		obv. stěna : 2,3*4*6		55,2		
		2,3*6*4		55,2		
		-(1,9*2,05+1*2,05)*2		-11,89		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						52 753,40
25	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,52550	2 689,00	4 102,07
		věnc : 0,15*0,15*(6*4*2+5,4*2)		1,323		
		překlád : 2*(4,5*0,15*0,15)		0,2025		
26	417351111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	67,80000	491,00	33 289,80
		6*4*2+5,4*2		58,8		
		4,5*2		9		
27	417351113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	67,80000	108,00	7 322,40
		Položka pořadí 26 : 67,80000		67,8		
28	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,19670	40 870,00	8 039,13
		0,617*4*(6*4*2+4,5*2)*1,15/1000		0,16178		
		0,222*0,6*4*(6*4*2+4,5*2)*1,15/1000		0,03493		
Díl: 5 Komunikace						5 229,00
29	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,00000	12,50	225,00
		6*3		18		
30	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	18,00000	278,00	5 004,00
		6*3		18		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						89 419,54
31	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	138,02000	407,00	56 174,14
32	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,80000	536,00	1 500,80
		0,2*(1,9*2+1*2+2,05*4)		2,8		
33	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	138,02000	230,00	31 744,60
		2,4*(5,4*4+2,6*4)-1,9*2,05*2		69,01		
		2,4*(5,4*4+2,6*4)-1,9*2,05*2		69,01		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						20 515,38
34	622481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	90,77600	226,00	20 515,38
		2,8*(6*4-1,9*2,05*2)*2		90,776		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						31 466,48
35	631312611	Mazanina betonová tl. 4 C 16/20	m3	2,96640	3 262,00	9 676,40
		0,04*(2,6*5,4*4)		2,2464		
		6*3*0,04		0,72		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	56,16000	388,00	21 790,08
		2,6*5,4*4		56,16		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 000,00
37	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	130,00000	100,00	13 000,00
		vně objektu : 7*6+9*2+14		74		
		vnitřní : 56		56		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 067,21
38	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	154,78614	317,00	49 067,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				33 231,10
39	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	90,00000	302,00	27 180,00
		6*6+9*6		90		
40	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	14,40000	353,00	5 083,20
		6*4*0,3*2		14,4		
41	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	322,63200	3,00	967,90
Díl: 712		Povlakové krytiny				56 113,83
42	712371801	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC, mechanicky kotvená, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	90,00000	385,00	34 650,00
		6*6+9*6		90		
43	712378004	Závětrná lišta poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	54,00000	232,00	12 528,00
		6*4+6*2+9*2		54		
44	712378006	Rohová lišta vnější poplastovaný plech RŠ 100 mm	m	54,00000	130,00	7 020,00
45	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	547,38000	3,50	1 915,83
Díl: 713		Izolace tepelné				56 830,05
46	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	7,20000	158,00	1 137,60
		věnce : 0,15*(6*4*2)		7,2		
47	713141313	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm,1vrstva,kotvy	m2	72,00000	242,00	17 424,00
		6*6*2		72		
48	283754621	Deska polystyrenová XPS tl.50 mm	m2	7,92000	145,00	1 148,40
		věnce : 0,15*(6*4*2)*1,1		7,92		
49	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	15,84000	2 280,00	36 115,20
		6*6*2*0,2*1,1		15,84		
50	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	558,25200	1,80	1 004,85
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 207,86
51	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	227,00	454,00
52	553640510	Mřížka větrací 50 x 200 mm	kus	4,00000	433,00	1 732,00
53	998728201	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	21,86000	1,00	21,86
Díl: 762		Konstrukce tesařské				59 778,32
54	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	119,20000	282,00	33 614,40
		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.				
		3*2,8+5,8+9*7+6*7		119,2		
55	762911111	Impregnace řeziva máčením či nátěrem	m2	77,30640	14,00	1 082,29
		(0,18*4*5,8+0,18*0,18*2)		4,2408		
		((0,1+0,2)*2*2,8+0,1*0,2*2)*3		5,16		
		(0,14+0,18)*2*(9*7+7*6)+0,14*0,18*28		67,9056		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	60515266	Hranol SM/JD 1 18x18 cm 5,8*0,18*0,18*1,1	m3	0,20671	7 369,00	1 523,25
57	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14, 16, 18, 20 cm sloupky : 0,1*0,2*2,8*3*1,15	m3	0,19320	6 500,00	1 255,80
58	60515518	Hranol SM/JD 1 14x14, 16,18, 20 cm trámy : 0,14*0,18*(7*9+7*6)*1,1	m3	2,91060	6 500,00	18 918,90
59	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	563,94640	6,00	3 383,68

Díl: 763	Dřevostavby					43 263,00
60	763613132	M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm a spoj.prvků 6*6*6*9	m2	90,00000	437,00	39 330,00
61	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	393,30000	10,00	3 933,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské					10 367,28
62	764352203	Žlaby z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, včetně příslušenství 6*3	m	18,00000	378,00	6 804,00
63	764454203	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu, kruhové, D 120 mm, včetně příslušenství 2,8*3	m	8,40000	490,00	3 360,00
64	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	101,64000	2,00	203,28

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					332 348,15
65	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00000	168,00	336,00
66	766001	D + M vstupní sestavy PVC 90x75cm + 100x205cm, Ud<1,7, Uw<1,2, barvu upřesní investor	ks	2,00000	22 900,00	45 800,00
67	766002	D+M obkladu vnějších stěn obkladem ze surových hoblovaných prken sibiřského modřínu na dřevěný rošt stěna : 2,8*(6*4*2)-2*(1,9*2,05+1*2,05+0,75*0,9) ostění + parapet : 0,3*(2,05*2+1,9+2,05*2+1+0,9)*2	m2	128,36000	2 200,00	282 392,00
68	60775372	Parapet interiér PVC š. 250 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm 2*0,9	m	1,80000	153,00	275,40
69	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 544,75400	1,00	3 544,75

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					32 165,35
70	767651210	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	2,00000	1 095,00	2 190,00
71	55344627RX	Vrata ocelová kce, výplň dřevěná 190 x 205 cm s rámem nezatepl, včetně zárubně	kus	2,00000	14 750,00	29 500,00
72	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	316,90000	1,50	475,35

Díl: 784	Malby					8 557,24
73	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x stěny : 138,02	m2	138,02000	17,00	2 346,34
74	784195112	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	138,02000	45,00	6 210,90

Díl: M21	Elektromontáže					50 000,00
75	001	Hromosvod - zemní pásky, lana, soustava střešní, revize	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00

Celkem						1 349 147,29
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S01	Hospodářské objekty
R:	02	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				37 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
---	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00
4	00524R	Uklid staveniště - bourání a odvoz 4ks unimo buněk	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli.

6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

Celkem						62 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						59 058,51
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	5,40000	72,00	388,80
		6*6*0,15				
						5,4
2	122207119	Příplatek za lepidlost horniny 3	m3	54,50400	11,00	599,54
		48,104+6,4				
						54,504
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	48,10400	341,00	16 403,46
		0,3*(5,6*4,8)+1,3*5,5*5,6				
						48,104
4	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,40000	471,00	3 014,40
		základy : 0,4*1*(3,6+4,4)*2				
						6,4
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,50400	39,00	2 125,66
		54,504				
						54,504
6	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	40,42400	187,00	7 559,29
		54,504-14,08				
						40,424
7	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	40,42400	285,00	11 520,84
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	40,42400	250,00	10 106,00
9	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	14,08000	444,00	6 251,52
		základy : (3,6+4,4)*0,1*1*2				
						1,6
		svah : 0,6*1,3*3,6*2+2,6*4,4*0,6				
						12,48
10	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	27,00000	9,00	243,00
		5,4/0,2				
						27
11	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	5,40000	36,00	194,40
		Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.				
12	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	27,00000	23,00	621,00
		Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.				
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,30000	102,00	30,60
						56 666,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	215901101	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou na pevnost 0,2 MPa	m2	15,84000	85,00	1 346,40
		4,4*3,6				
						15,84
15	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,58400	1 360,00	2 154,24
		4,4*3,6*0,1				
						1,584
16	273321311	Železobeton základových desek C 16/20	m3	2,37600	2 297,00	5 457,67
		4,4*3,6*0,15				
						2,376
17	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,11294	31 540,00	3 562,13
		3,6*4,4*2*3,1*1,15/1000				
						0,11294
18	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,64000	2 300,00	6 072,00
		0,55*0,3*(3,6+4,4)*2				
						2,64
19	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	2,16000	2 410,00	5 205,60
		0,45*0,3*(3,6+4,4)*2				
						2,16
20	274351215	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	32,00000	539,00	17 248,00
		2*(3,6+4,4)*2*1				
						32
21	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	32,00000	124,00	3 968,00
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
22	274354021	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.0,25 m	kus	4,00000	180,00	720,00
23	274354042	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	1,00000	470,00	470,00
24	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,07761	40 000,00	3 104,40

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(3,6+4,4)*2*4*0,888*1,15/1000		0,06536		
		(3,6+4,4)*2*2,5*1,2*0,222*1,15/1000		0,01225		
25	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	74,32000	99,00	7 357,68
		vodorovná HI : 15,84*2		31,68		
		svislá HI : 21,32*2		42,64		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						98 572,84
26	311238311	Zdivo keramické P10, tl. 190 mm	m2	68,71500	1 000,00	68 715,00
		(4,4+3,6)*2*2,45*2		78,4		
		-(1,9*2,05+0,9*0,75+1,9*0,75+0,9*2,05*2)		-9,685		
27	317168111	Překlád keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	3,00000	270,00	810,00
28	317168131	Překlád keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	6,00000	480,00	2 880,00
29	317168136	Překlád keramický vysoký 70x238x2500 mm	kus	4,00000	1 060,00	4 240,00
30	317998111	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	8,75000	80,00	700,00
		2*2,5+1,25*3		8,75		
31	342248140	Příčky keramické, tl. 80 mm	m2	9,48000	750,00	7 110,00
		2,4*(0,6+3+1,2*2)		14,4		
		-(0,8*2,05*3)		-4,92		
32	346244811	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	20,00000	598,00	11 960,00
		cihelná přízdívka zdiva pod UT : 2,5*0,5*3,6*2		9		
		2,5*4,4		11		
33	346275115	Přízdívky z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	2,16000	999,00	2 157,84
		0,9*1,2*2		2,16		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						81 010,14
34	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	3,16800	2 874,00	9 104,83
		4,4*3,6*0,2		3,168		
35	411351201	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	15,84000	710,00	11 246,40
		3,6*4,4		15,84		
36	411351202	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	15,84000	219,00	3 468,96
37	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,18149	44 700,00	8 112,60
		3,6*4,4*12*0,868*1,1/1000		0,18149		
38	417321313	Ztužující pásy a větve z betonu železového C 16/20	m3	0,72000	2 689,00	1 936,08
		0,15*0,15*(3,6+4,4)*2*2		0,72		
39	417351111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	32,00000	491,00	15 712,00
		(3,6+4,4)*2*2		32		
40	417351113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	32,00000	108,00	3 456,00
41	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,11043	40 870,00	4 513,27
		0,617*4*(4,4+3,6)*2*2*1,15/1000		0,09082		
		0,222*0,6*(4,4+3,6)*2*2*4*1,15/1000		0,01961		
42	430001	D + M prefabrikovaného schodiště	ks	1,00000	23 460,00	23 460,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						62 655,48
43	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	11,40000	478,00	5 449,20
		3,8*3		11,4		
44	611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,40000	299,00	3 408,60
45	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	75,21500	407,00	30 612,51
		1PP : 2,4*(3,0+3,8)*2-1,9*2,05		28,745		
		1NP : 2,4*(1+1,2+1,2*2+0,9*2+3+2,5+0,6)*2		60		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		$-(0,8*2,05*2*3+0,9*2,05*2)$			-13,53	
46	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,90000	536,00	2 090,40
		$0,2*((0,9+1,9+0,75+0,9+2,05)*2+0,9+2,05*2)$			3,9	
47	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	75,21500	230,00	17 299,45
48	61001	Omyvatelná stěrka	m2	9,01500	421,00	3 795,32
		$(0,9+1,2)*2*2,4+(1+1,2)*2,4$			15,36	
		$-1,9*0,75-0,8*2,05*3$			-6,345	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					15 876,50
49	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	70,25000	226,00	15 876,50
		P4 : $2,85*4,4-0,9*2,05$			10,695	
		$0,3*(0,9+2,05*2)$			1,5	
		P3 : $(4,4+5,5)/2*3,6-1,9*0,75$			16,395	
		$0,3*(1,9+0,75)*2$			1,59	
		P2 : $4,4*5,5-0,8*2,05-1,9*2,05$			18,665	
		$0,3*(0,8+2,05*2+1,9+2,05*2)$			3,27	
		P1 : $(4,4+5,5)/2*3,6-0,9*0,75$			17,145	
		$0,3*(0,75+0,9)*2$			0,99	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					10 852,80
50	631312611	Mazanina betonová tl. 4 C 16/20	m3	0,45600	3 400,00	1 550,40
		$3*3,8*0,04$			0,456	
51	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	22,80000	408,00	9 302,40
		$3*3,8*2$			22,8	
Díl: 64	Výplně otvorů					5 760,00
52	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					15 840,00
53	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	75,00000	76,00	5 700,00
		$(8+7)*5$			75	
54	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	75,00000	36,00	2 700,00
55	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	75,00000	54,00	4 050,00
56	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	113,00	3 390,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					51 000,00
57	96001	Bourání stávajícího zázemí bazénu, včetně odvozu suti	soubor	1,00000	51 000,00	51 000,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					20 634,89
58	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	65,09430	317,00	20 634,89
Díl: 711	Izolace proti vodě					12 678,93
59	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	15,84000	302,00	4 783,68
		$3,6*4,4$			15,84	
60	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	21,32000	353,00	7 525,96
		$2,5*0,5*3,6*2$			9	
		$0,3*4,4$			1,32	
		$2,5*4,4$			11	
61	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	123,09640	3,00	369,29
Díl: 712	Povlakové krytiny					12 306,56

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
62	712371801	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, mechanicky kotvená, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	15,84000	385,00	6 098,40
		3,6*4,4		15,84		
63	712378004	Závětná lišta poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	16,00000	232,00	3 712,00
		(4,4+3,6)*2		16		
64	712378006	Rohová lišta vnější poplatovaný plech RŠ 100 mm	m	16,00000	130,00	2 080,00
65	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	118,90400	3,50	416,16
Díl: 713 Izolace tepelné						13 542,07
66	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	4,80000	158,00	758,40
		0,15*(3,6+4,4)*2*2		4,8		
67	713141313	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,1vrstva,kotvy	m2	15,84000	242,00	3 833,28
		4,4*3,6		15,84		
68	283754621	Deska polystyrenová XPS tl.50 mm	m2	5,28000	145,00	765,60
		4,8*1,1		5,28		
69	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	3,48480	2 280,00	7 945,34
		15,84*0,2*1,1		3,4848		
70	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	133,02620	1,80	239,45
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 485,92
71	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00000	240,00	2 880,00
		3*4		12		
72	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	814,00	6 512,00
73	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	93,92000	1,00	93,92
Díl: 722 Vnitřní vodovod						26 754,90
74	722172612	Potrubí z PPR, D 25	m	30,00000	212,00	6 360,00
75	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	71,00	2 130,00
76	722190223	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	6,00000	3 000,00	18 000,00
77	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	264,90000	1,00	264,90
Díl: 725 Zařizovací předměty						54 729,88
78	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	4 320,00	8 640,00
79	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00000	1 100,00	2 200,00
80	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	740,00	1 480,00
81	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	770,00	770,00
82	725716139	Montáž,výlevky z chem. kameniny	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
83	725823121	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
84	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
85	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	222,00	666,00
86	726211121	Modul-WC Kombifix	soubor	2,00000	7 311,00	14 622,00
87	55230700	Dřez nerez 450 x 445 x 275, včetně zápachové uzávěrky	kus	1,00000	7 400,00	7 400,00
88	64213617	Umyvadlo 65x49 cm otvor pro baterii bílé, vč.zápach.uzávěrky	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
89	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
90	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	541,88000	1,00	541,88
Díl: 762 Konstrukce tesařské						12 719,83

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
91	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	26,80000	282,00	7 557,60
Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.						
3,6*5+4,4*2				26,8		
92	762911111	Impregnace feziva máčením či nátěrem	m2	17,49200	20,00	349,84
100/200 : (0,1+0,2)*2*4,4*2+0,1*0,2*22				5,72		
14/18 : (0,14+0,18)*2*3,6*5+0,14*0,18*2*5				11,772		
93	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14, 16, 18, 20 cm	m3	0,17600	6 500,00	1 144,00
100/200 : 0,1*0,2*4,4*2				0,176		
94	60515518	Hranol SM/JD 1 14x14, 16,18, 20 cm	m3	0,45360	6 500,00	2 948,40
14/18 : 0,14*0,18*3,6*5				0,4536		
95	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	119,99840	6,00	719,99
Díl: 763 Dřevostavby						7 614,29
96	763613132	M.základu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm a spoj.prvků	m2	15,84000	437,00	6 922,08
4,4*3,6				15,84		
97	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	69,22080	10,00	692,21
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 920,46
98	764352203	Žlaby z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, včetně příslušenství	m	4,40000	378,00	1 663,20
99	764454203	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu, kruhové, D 120 mm, včetně příslušenství	m	3,00000	400,00	1 200,00
100	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	28,63200	2,00	57,26
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						242 586,89
101	766711001	Montáž oken a dveří s vypěněním	m	26,30000	240,00	6 312,00
(0,9+0,75)*2+(1,9+0,75)*2+(0,9+2,05)*2*3				26,3		
102	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	620,00	1 860,00
103	766666112	Montáž dveří skládacích, osazení závěsu, 1kř.	kus	1,00000	1 315,00	1 315,00
104	766694113	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00000	363,00	363,00
105	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00000	187,00	187,00
106	766002	D+M obkladu vnějších stěn obkladem ze surových hoblovaných prken sibiřského modřínu na dřevěný rošt	m2	69,53000	2 200,00	152 966,00
P4 : 2,85*4,4-0,9*2,05				10,695		
0,3*(0,9+2,05*2)				1,5		
P3 : (4,2+5,5)/2*3,6-1,9*0,75				16,035		
0,3*(1,9+0,75)*2				1,59		
P2 : 4,4*5,5-0,8*2,05-1,9*2,05				18,665		
0,3*(0,8+2,05*2+1,9+2,05*2)				3,27		
P1 : (4,2+5,5)/2*3,6-0,9*0,75				16,785		
0,3*(0,75+0,9)*2				0,99		
107	7663001	D+M dřevěného obkladu schodiště	m2	4,66000	1 500,00	6 990,00
podesta : 1,55*1,2+2,8*1				4,66		
108	55329010	Stěna shrnovací jednokřídlová	m2	5,76000	1 564,00	9 008,64
2,4*2,4				5,76		
109	60775372	Parapet interiér PVC š. 250 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm	m	2,80000	153,00	428,40
0,9+1,9				2,8		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
110	61143021	Okno plastové jednodílné 90 x 75 cm O, S, dvojsklo, červená barva	kus	1,00000	2 935,00	2 935,00
111	61143045	Okno plastové jednodílné 90 x 205 cm P, dvojsklo, červená barva	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00
112	61143252	Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x205 cm OS, dvojsklo, červená barva	kus	1,00000	5 580,00	5 580,00
113	61143790.A	Dveře vchodové plast 900x2050 otevíravé, šedé	kus	1,00000	24 100,00	24 100,00
114	61143804	Okno plastové jednokřídlové 190 x 75 cm OS bílé, dvojsklo, červená barva	kus	1,00000	5 610,00	5 610,00
115	61165401	Dveře vnitřní lamino CPL plně 1kř. 70x197, plná DTD	kus	3,00000	6 470,00	19 410,00
116	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 401,85040	1,00	2 401,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						74 546,68
117	767651210	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00
118	7673001	D+M zábradlí, z ocelové nosné konstrukce s výplní z dřevěných desek	m	12,80000	4 500,00	57 600,00
2,5+1,5+5+3,8				12,8		
119	55344627RX	Vrata ocelová kce, výplň dřevěná 190 x 205 cm s rámem nezatepl, včetně zárubně	kus	1,00000	14 750,00	14 750,00
120	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	734,45000	1,50	1 101,68
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 323,66
121	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,05000	53,00	214,65
122	771275205	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 30x30, vč.lepidla a spár.hmoty	m2	4,05000	790,00	3 199,50
9*(0,3+0,15)*1				4,05		
123	597642032	Dlažba reliéfní 300x300x9 mm	m2	4,86000	680,00	3 304,80
4,05*1,2				4,86		
124	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	67,18950	9,00	604,71
Díl: 784 Malby						5 370,14
125	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	86,61500	17,00	1 472,46
strop : 11,4				11,4		
stěna : 75,215				75,215		
126	784195112	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,61500	45,00	3 897,68
Díl: M21 Elektromontáže						23 120,00
127	001	Hromosvod - zemní pásky, lana, soustava střešní, revize	kpl	1,00000	23 120,00	23 120,00
Celkem						983 627,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S02	Zázemí bazénu
R:	02	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.						
Díl: ON		Ostatní náklady				6 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a						
Celkem						39 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						116 261,43
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	30,00000	72,00	2 160,00
		15*10*0,2		30		
2	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	110,24400	11,00	1 212,68
		84,6+25,644		110,244		
3	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	84,60000	150,00	12 690,00
		voda a kanalizace bude upřesněno :		46,8		
		32*0,6*1,5+20*0,6*1,5				
		jáma : 14*9*0,3		37,8		
4	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	25,64400	471,00	12 078,32
		základy : (12,37*3+9*3)*0,4*1		25,644		
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	110,24400	39,00	4 299,52
6	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	103,83300	187,00	19 416,77
		110,244-6,411		103,833		
7	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	103,83300	286,00	29 592,41
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	103,93300	250,00	25 983,25
9	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	6,41100	444,00	2 846,48
		kolem základů : (12,37*3+9*3)*0,1*1		6,411		
10	181006113	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	150,00000	9,00	1 350,00
		30/0,2		150		
11	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a přehn. hor. 3 do 60 m	m3	30,00000	36,00	1 080,00
		Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.				
12	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	150,00000	23,00	3 450,00
		Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.				
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00000	102,00	102,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						283 715,82
14	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou na pevnost 0,2 MPa	m2	111,33000	85,00	9 463,05
		12,37*9		111,33		
15	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	11,13300	1 360,00	15 140,88
		12,37*9*0,1		11,133		
16	273321311	Železobeton základových desek C 16/20	m3	16,69950	2 297,00	38 358,75
		12,37*9*0,15		16,6995		
17	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,81072	31 540,00	25 570,11
		12,37*9*2*3,1*1,15/1000		0,79378		
		0,5*(3,5+6)*3,1*1,15/1000		0,01693		
18	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	16,21245	2 300,00	37 288,64
		(12,37*3+9*3)*0,3*0,65+1*0,3*12,37		16,21245		
19	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	7,69320	2 410,00	18 540,61
		(12,37*3+9*3)*0,3*0,4		7,6932		
20	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	152,96000	539,00	82 445,44
		(12,37*4+9*3)*1*2		152,96		
21	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	152,96000	124,00	18 967,04
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
22	274354012	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00000	230,00	920,00
23	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,31098	40 000,00	12 439,20

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(12,37*3+9*3)*4*0,888*1,15/1000		0,26188		
		(12,37*3+9*3)*2,5*1,2*0,222*1,15/1000		0,0491		
24	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	248,30400	99,00	24 582,10
		vodorovná HI : 111,33*2		222,66		
		svislá HI : 12,822*2		25,644		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 795,00
25	311238311	Zdivo keramické P10, tl. 190 mm	m2	44,27500	1 000,00	44 275,00
		((2,2+2,8)/2)*(3,4+6)*2		47		
		-(0,9*0,75+1*2,05)		-2,725		
26	317168136	Překlad keramický vysoký 70x238x2500 mm	kus	2,00000	1 060,00	2 120,00
27	317998111	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	5,00000	80,00	400,00
		2,5*2		5		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				107 446,29
28	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,42300	2 689,00	1 137,45
		0,15*0,15*(6+3,4)*2		0,423		
29	417351111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	18,80000	491,00	9 230,80
		(3,4+6)*2		18,8		
30	417351113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	18,80000	108,00	2 030,40
31	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,06488	40 870,00	2 651,65
		0,617*4*(3,4+6)*2*1,15/1000		0,05336		
		0,222*0,6*(3,4+6)*2*4*1,15/1000		0,01152		
32	430321314	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	3,46050	4 150,00	14 361,08
		deska : 1,35*0,15*12,4		2,511		
		stupně : 0,3*0,15*0,5*(11,5+8,8+6,1+3,4+12,4)		0,9495		
33	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R), odhad, bude upřesněno při realizaci	t	0,59846	56 230,00	33 651,41
		deska : (1,35*12,4)*20*1,1/1000		0,36828		
		stupně : (0,3*(11,5+8,8+6,1+3,4+12,4))*20*1,1/1000		0,23018		
34	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	28,18000	1 405,00	39 592,90
		deska : 1,35*12,4		16,74		
		stupně : 0,2*(11,5+8,8+6,1+3,4+12,4)+0,5*3*2		11,44		
35	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	28,18000	170,00	4 790,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				24 381,18
36	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	38,27500	407,00	15 577,93
		((2,2+2,8)/2)*(5,4+2,8)*2		41		
		-(1*2,05+0,9*0,75)		-2,725		
37	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	38,27500	230,00	8 803,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 918,11
38	622481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	52,73500	226,00	11 918,11
		((3,3+2,6)/2)*(6+3,4)*2		55,46		
		-(1*2,05+0,9*0,75)		-2,725		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 142,64
39	631312611	Mazanina betonová tl. 4 C 16/20	m3	15,12000	3 262,00	49 321,44
		2,8*5,4		15,12		
40	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	15,12000	385,00	5 821,20
		2,8*5,4		15,12		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						16 970,00
41	8001	D + M vsakovacího zařízení AS KRECHT, včetně osazení a podkladu	ks	1,00000	16 970,00	16 970,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 500,00
42	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,00000	100,00	3 500,00
vnější lešení : (4+6)*2				20		
strop : 15				15		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						62 029,64
43	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	195,67711	317,00	62 029,64
Díl: 711 Izolace proti vodě						39 292,26
44	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	111,33000	302,00	33 621,66
12,37*9				111,33		
45	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	12,82200	353,00	4 526,17
0,3*(12,37+9)*2				12,822		
46	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	381,47830	3,00	1 144,43
Díl: 712 Povlakové krytiny						60 375,62
47	712371801	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC, mechanicky kotvená, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	111,33000	385,00	42 862,05
12,37*9				111,33		
48	712378004	Závětrná lišta poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	42,74000	232,00	9 915,68
(12,37+9)*2				42,74		
49	712378006	Rohová lišta vnější poplastovaný plech RŠ 100 mm	m	42,74000	130,00	5 556,20
50	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	583,33930	3,50	2 041,69
Díl: 713 Izolace tepelné						15 411,88
51	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,82000	158,00	445,56
0,15*(6,0+3,4)*2				2,82		
52	713141313	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm, 1 vrstva, kotvy	m2	20,40000	242,00	4 936,80
6*3,4				20,4		
53	283754621	Deska polystyrenová XPS tl.50 mm	m2	3,10200	145,00	449,79
2,82*1,1				3,102		
54	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	4,08000	2 280,00	9 302,40
6*3,4*0,2				4,08		
55	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	154,06970	1,80	277,33
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						484,80
56	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	240,00	480,00
57	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	4,80000	1,00	4,80
Díl: 722 Vnitřní vodovod						3 601,66
58	722172612	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	2,00000	212,00	424,00
59	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,00000	71,00	142,00
60	722190223	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
61	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	35,66000	1,00	35,66
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 464,20
62	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	740,00	740,00
63	725823121	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír odpadu, standardní	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64	64213617	Umyvadlo 65x49 cm otvor pro baterii bílé, vč.zápach.uzávěrky	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00
65	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	44,20000	1,00	44,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské						160 938,22
66	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	202,60000	282,00	57 133,20
Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.						
trám : (2,8+2,5*5)				15,3		
pozednice : (12,4*3)				37,2		
sloupek : (3*3,4+3*2,4)				17,4		
Krokve : (9,1*13)				118,3		
sloupky : (6*2,4)				14,4		
67	762911111	Impregnace řeziva máčením či nátěrem	m2	168,47893	14,00	2 358,71
trám : 0,18*4*(2,8+2,5*5)+0,18*0,18*6				11,2104		
pozednice 200/100 : (0,2+0,1)*2*(12,4*3)+0,2*0,1*2*3				22,44		
sloupek 140/200 :				12,168		
(0,14+0,2)*2*(3*3,4+3*2,4)+0,14*0,2*2*6						
Krokve : (0,14+0,18)*2*(9,1*13)+0,14*0,18*2*13				76,3672		
sloupky : 0,8*4*(6*2,4)+0,8*0,8*2/6				46,29333		
68	60515266	Hranol SM/JD 1 18x18 cm	m3	0,54529	7 369,00	4 018,24
trám : 0,18*0,18*1,1*(2,8+2,5*5)				0,54529		
69	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14, 16, 18, 20 cm	m3	0,81840	6 500,00	5 319,60
pozednice 200/100 : 0,2*0,1*1,1*(12,4*3)				0,8184		
70	60515518	Hranol SM/JD 1 14x14, 16,18, 20 cm	m3	3,81520	6 500,00	24 798,80
sloupek 140/200 : 0,14*0,2*1,1*(3*3,4+3*2,4)				0,53592		
Krokve : 0,14*0,18*1,1*(9,1*13)				3,27928		
71	60515790	Hranol SM profil 80x80 mm dl. 3-4 m	m3	10,13760	5 741,00	58 199,96
sloupky : 0,8*0,8*1,1*(6*2,4)				10,1376		
72	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 518,28510	6,00	9 109,71
Díl: 763 Dřevostavby						53 516,33
73	763613132	M.základu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm a spoj.prvků	m2	111,33000	437,00	48 651,21
12,37*9				111,33		
74	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	486,51210	10,00	4 865,12
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 236,28
75	764352203	Žlaby z lakovaného Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, včetně příslušenství	m	13,00000	378,00	4 914,00
76	764454203	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu, kruhové, D 120 mm, včetně příslušenství	m	3,00000	400,00	1 200,00
77	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	61,14000	2,00	122,28
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						265 308,52
78	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00000	168,00	168,00
79	766001	D + M vstupní sestavy PVC 90x75cm + 100x205cm, Ud<1,7, Uw<1,2, barevnost určí investor	ks	1,00000	22 900,00	22 900,00
80	766002	D+M obkladu vnějších stěn obkladem ze surových hoblovaných prken sibiřského modřínu na dřevěný rošt	m2	95,90500	2 200,00	210 991,00
zděná část : ((3,3+2,6)/2)*(6+3,4)*2				55,46		

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-(1*2,05+0,9*0,75)		-2,725		
		0,3*(2,05*2+1+0,9*2)		2,07		
		pergola : 9*2,6+6*(3,3+2,6)/2		41,1		
81	7663001	D+M dřevěného obkladu schodiště	m2	18,99000	1 500,00	28 485,00
		stupně : (0,15+0,3)*(11,5+8,8+6,1+3,4+12,4)		18,99		
82	60775372	Parapet interiéru PVC š. 250 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm	m	0,90000	153,00	137,70
83	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 626,81700	1,00	2 626,82
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 517,10
84	7673001	D+M zábradlí, z ocelové nosné konstrukce s výplní z dřevěných desek	m	6,00000	4 190,00	25 140,00
85	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	251,40000	1,50	377,10
Díl: 784		Malby				2 373,06
86	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	38,27500	17,00	650,68
		stěna : 38,275		38,275		
87	784195112	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	38,27500	45,00	1 722,38
Díl: M21		Elektromontáže				42 310,00
88	001	Hromosvod - zemnicí pásy, lana, soustava střešní, revize	kpl	1,00000	42 310,00	42 310,00
Celkem						1 407 990,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S03	Venkovní učebna
R:	02	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.						
Díl: ON		Ostatní náklady				6 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a						
Celkem						53 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S04	Přípojka kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				85 274,94
1	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3 48+33,3	m3	81,30000	11,00	894,30
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 2*6*2*2	m3	48,00000	341,00	16 368,00
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ voda a kanalizace bude upřesněno : 37*1,5*0,6	m3	33,30000	471,00	15 684,30
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	81,30000	39,00	3 170,70
5	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, kapacita vozu 12 m3 81,3-34,32	m3	46,98000	187,00	8 785,26
6	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	46,98000	285,00	13 389,30
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	46,98000	250,00	11 745,00
8	174101102	Zásyp ruční se zhutněním potrubí : 0,6*1,1*(32+20)	m3	34,32000	444,00	15 238,08
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 076,80
9	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 0,6*0,4*37	m3	8,88000	1 360,00	12 076,80
Díl: 8		Trubní vedení				16 970,00
10	8001	D + M vsakovacího zařízení AS KRECHT, včetně osazení a podkladu	ks	1,00000	16 970,00	16 970,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				29 681,77
11	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125, včetně napojení P2 : 6 P1 : 10	m	16,00000	760,00	12 160,00
12	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150, včetně napojení P1 : 18 P2 : 3	m	21,00000	760,00	15 960,00
13	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	37,00000	35,00	1 295,00
14	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	266,77000	1,00	266,77
Celkem						144 003,51

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S04	Přípojka kanalizace
R:	02	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
---	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli.

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

Celkem						30 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S05	Přípojka voda
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 025,92
1	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	28,80000	11,00	316,80
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,80000	471,00	13 564,80
		32*1,5*0,6		28,8		
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,80000	39,00	1 123,20
4	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	26,88000	444,00	11 934,72
		0,6*1,4*32		26,88		
5	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	9,60000	9,00	86,40
		1,92/0,2		9,6		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 603,20
6	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	7,68000	990,00	7 603,20
		32*0,4*0,6		7,68		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				22 979,52
7	722174213	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm, napojení na objekt B	m	32,00000	71,00	2 272,00
8	28600101	Trubka předizolovaná SDR11 D 25	m	32,00000	640,00	20 480,00
9	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	227,52000	1,00	227,52
Celkem						57 608,64

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	171001	Zahradní objekty v areálu MŠ Napajedla
O:	S05	Přípojka voda
R:	02	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
---	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli.

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

Celkem						30 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání