



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: **Město Kunovice**
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO: 00567892
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č. účtu: 12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019**
Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.
Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602
bankovní spojení: SBERBANK a.s.
č. účtu: 4200426274/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka

Druhý společník: PaPP, spol. s r.o.
se sídlem: Za Trať 1154, 68601 Uherské Hradiště
zastoupeným: Milan Vačura, jednatel
IČ/DIČ: 00207608/CZ00207608
Společnost je zapsána: u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 269

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.7.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.8.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 28.2.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 3.7.2020, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice–Stará škola**“ (dále jen „Smlouva“), je úprava čl. 4 Smlouvy (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 4 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto Dodatkem č. 4 se mění čl. 4 **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** takto:
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Jedná se o změny závazků ze smlouvy uvedené ve Změnovém listu č. 4, 5, 6, 8, 9 a 10, mající charakter ustanovení „de minimis“ podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZZVZ“)



V čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění (ve znění Dodatku č. 3):

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH	72 961 501,12 Kč
Výše DPH (21%)	15 321 915,24 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	88 283 416,36 Kč

nahrazuje zněním:

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH	77 829 353,35 Kč
Výše DPH (21%)	16 344 164,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	94 173 517,55 Kč

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL č. 4, 5, 6, 8, 9 a 10) 13,65% < 15,00 %,

4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočty za změnu 4, 5, 6, 8, 9 a 10

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 648/8.mim./2020 ze dne 03.07.2020.

Objednatel



Zhotovitel

V Kunovicích, dne 26.7.2020

V Kunovicích, dne 26.7.2020




Ing. Pavel Vardan
starosta města

Mgr. Ondřej Pavka
správce společnosti

**Příloha č. 1 – Rozpočty za změnu 4, 5, 6, 8, 9 a 10
REKAPITULACE VCP a MP (ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 8, ZL 9, ZL 10)**

Stavba: **37-52** **Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru
Kunovice– Stará škola**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **567892**
nám. Svobody 361 DIČ:
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


Celkem			4 867 852,23
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 867 852,23 CZK
Základní DPH	21 %		1 022 248,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 890 101,20 CZK**

v Kunovicích dne



STAVBY VANTO
Panská 25
686 04 Kunovice
tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
z. s. r. o. IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314

Za zhotovitele

26.7.2020




Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO1	Objekt staré školy	0,00	4 867 852,23	1 022 248,97	5 890 101,20	
01	ZL 4	0,00	1 899 907,71	398 980,62	2 298 888,33	
02	ZL 5	0,00	2 669 848,39	560 668,16	3 230 516,55	
03	ZL 6	0,00	-172 249,00	-36 172,29	-208 421,29	
04	ZL 8	0,00	-1 647,86	-346,05	-1 993,91	
05	ZL 9	0,00	442 901,39	93 009,29	535 910,68	
06	ZL 10	0,00	29 091,60	6 109,24	35 200,84	
Celkem za stavbu		0,00	4 867 852,23	1 022 248,97	5 890 101,20	


Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 4

Stavba:	37-52	Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola		
Objednatel:	Město Kunovice nám. Svobody 361 686 04 Kunovice	IČO: 567892	DIČ:	
Zhotovitel:	PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o. Panská 25 686 04 Kunovice	IČO: 28269314	DIČ: CZ28269314	
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
Celkem				1 899 907,71
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			1 899 907,71 CZK
Základní DPH	21 %			398 980,62 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				2 298 888,33 CZK



v Kunovicích

dne

26.7.2020


STAVBY VANTO, s.r.o.
 Panská 25
 686 04 Kunovice
 tel.: +420 572 549 552
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
zápisný list číslo v Bmá 514/2019, C 27602

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO1	Objekt staré školy	0,00	1 899 907,71	398 980,62	2 298 888,33	
1	Změna stavebních prací ZL 4 Bourací práce VCP		205 508,57	43 156,80	248 665,37	
2	Změna stavebních prací ZL4 Fasáda a fasádní prvky VCP		440 405,94	92 485,25	532 891,19	
3	Změna stavebních prací ZL4 Fasádní prvky MP		-14 899,19	-3 128,83	-18 028,02	
4	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce VCP		296 342,75	62 231,98	358 574,73	
5	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce MP		-455 316,94	-95 616,56	-550 933,50	
6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé		751 121,55	157 735,53	908 857,08	
7	Změna stavebních prací ZL 4 Izolace VCP		29 481,99	6 191,22	35 673,21	
8	Změna stavebních prací ZL4 Dveře a vybavení WC		291 500,44	61 215,09	352 715,53	
9	Změna stavebních prací ZL4 Změna stavby VCP		164 872,18	34 623,16	199 495,34	
10	Změna stavebních prací ZL4 ZTI 1 VCP		72 238,30	15 170,04	87 408,34	
11	Změna stavebních prací ZL4 ZTI 2 VCP		52 698,64	11 066,71	63 765,35	
12	Změna stavebních prací ZL 4 Omítky vyrovnání VCP		65 953,48	13 850,23	79 803,71	
Celkem za stavbu			1 899 907,71	398 980,62	2 298 888,33	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	01	Změna stavebních prací ZL 4 Bourací práce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				45 599,40
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 132*0,15	m3	19,80000	1 343,00	26 591,40
2	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 132*0,15	m3	19,80000	252,00	4 989,60
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 132*0,15	m3	19,80000	263,00	5 207,40
4	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 132*0,15	m3	19,80000	163,00	3 227,40
5	16710101	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 v množství do 100m3 132*0,15	m3	19,80000	282,00	5 583,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 172,68
6	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC korniny nad stropem 2.NP : 3,2*2,1*0,5 2,9*1,7*0,5 1,7*0,9*0,5 2,85*1,3*0,5 2,17*1,15*0,5 2,3*0,95*0,5 3,4*1,3*0,5 2,05*1,7*0,5	m3	14,73525	722,00	10 638,85
7	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm venkovní sokl tl.150mm : západní strana : 21,95*0,25 severní strana : (1,45+0,9)/2*4,2+(0,8+0,2)/2*28	m2	24,42250	278,55	6 802,89
8	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm 29,255*6,15	m2	179,91825	98,55	17 730,94
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				124 736,49
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle SOD : -1036,81035 smluvní rozpočet kap.96,711,712,725,762,764,766,775 : 1013,25894+2,14426+10,98468+0,44618+42,55779+0,64 201+0,89493+20,94875	t	55,06719	250,00	13 766,80
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	55,06719	150,00	8 260,08
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,06719	160,00	8 810,75
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 55,06719*7	t	385,47033	12,00	4 625,64
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,06719	200,00	11 013,44
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	55,06719	25,00	1 376,68

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	01	Změna stavebních prací ZL 4 Bourací práce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

55,06719

55,06719

15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	465,95818	165,00	76 883,10
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	2	Změna stavebních prací ZL4 Fasáda a fasádní prvky VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				352 857,97
1	602015172R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 2 mm, SOD <i>fasáda - část nad přístavbou : 180,6481-38,605</i> <i>obvod + 0,25cm :</i> <i>(21,95+32,25+32,10+10,8+22,595+14,8+12,375+7,55)*0,25</i>	m2	180,64810	159,00	28 723,05
				<i>142,04000</i>		
				<i>38,60000</i>		
2	602015202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, SOD <i>fasáda - část nad přístavbou : 180,6841</i>	m2	180,68410	70,00	12 647,89
				<i>180,68410</i>		
3	602015212RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, SOD <i>fasáda - část nad přístavbou : 180,6841</i>	m2	180,68410	238,00	43 002,82
				<i>180,68000</i>		
4	622319134RV1	Zateplení fasády, expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, SOD <i>910,6159 rozpočet : 1091,3-910,6159</i>	m2	180,68410	1 049,00	189 537,62
				<i>180,68410</i>		
5	622471321R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 7, SOD <i>180,68410</i>	m2	180,68410	340,00	61 432,59
				<i>180,68000</i>		
6	Nezatř.PC08	Fasádní dekorační profil 375x300 mm D+M vestavba /SOD <i>fasádní prvky :</i> <i>bosázní kámen tl.30 mm : 5</i>	ks	5,00000	1 946,00	9 730,00
				<i>5,00000</i>		
7	Nezatř.PC09	Fasádní dekorační profil 750x200 mm D+M vestavba / SOD <i>fasádní prvky :</i> <i>bosázní kámen tl.30 mm : 4</i>	ks	4,00000	1 946,00	7 784,00
				<i>4,00000</i>		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				919,35
7	764812720R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 900 mm <i>oplechování boku římsy : 1,5</i>	m	1,50000	612,90	919,35
				<i>1,50000</i>		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				83 701,17
12	Nezatř.PC03	Dřevěný fasádní obklad D+M barva tmavě hnědá (ONYX) SOD <i>systémové provedení včetně detailů :</i> <i>JV pohled : 86-64,282</i>	m2	21,71800	3 854,00	83 701,17
				<i>21,72000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 927,45
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,80803	430,00	2 927,45

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	3	Změna stavebních prací ZL4 Fasádní prvky MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-14 898,00
1	Nezatř.PC01	Fasádní dekorační profil 50x70 mm D+M 2NP SOD <i>m.č.2.04 : -14,5</i>	m	-14,50000 <i>-14,50000</i>	580,00	-8 410,00
2	Nezatř.PC03	Fasádní dekorační profil 160x160 mm D+M 2NP SOD <i>m.č.2.04 : -4</i>	m	-4,00000 <i>-4,00000</i>	1 622,00	-6 488,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1,19
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,00277	430,00	-1,19

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	4	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				121 560,98
1	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm výtahová šachta	m2	67,60900	1 798,00	121 560,98

v rozpočtu tl.240mm : 67,609

67,61000

v PD v tl. 300mm :

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				108 844,14
2	954312202R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm 3NP VZT RTS 20/I 798-10%	m	5,90000	725,45	4 280,16

5,9

5,90000

3	954313202R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm 2NP RTS 20/I 1109 -10%	m	48,65000	1 008,18	49 047,96
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------

2,135+2,05+2,08+2,13+2,125+2,130

20/20 : 16

60/45 : 11

80/20 : 6

100/40 : 3

12,65000

16,00000

11,00000

6,00000

3,00000

4	954112206R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 2x RF tl.15 mm 3NP RTS 20/I 1454-10%	m	42,00000	1 321,81	55 516,02
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

42

42,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 769,60
5	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace SOD	m2	40,56000	660,00	26 769,60

klenbové portály u schodiště - pohledový beton :

1.NP :

5,55*0,8*2+1,8*0,5*4+1*0,5*4+0,65*0,5*4+0,45*0,5*4

0,3*0,7*4

podhled : 8,2*1

2.NP : 4*0,45*2+1,2*0,5*4+0,7*0,5*4+0,4*0,9*4

podhled : 6*1

16,68000

0,84000

8,20000

8,84000

6,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 165,50
6	342265132R00	Úprava podkrovní sádkarton. na ocel. rošt vodor. (úprava z důvodu osazení půdních schodů) RTS 20/I 1221-10%	m2	1,05000	1 110,00	1 165,50

úprava sdk pro půdní schody : 1,2*0,7*1,25

1,05000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 183,81
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	21,35770	430,00	9 183,81

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 170,83
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m SOD	m2	21,71800	146,00	3 170,83

1NP : 21,718

21,72000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 680,30
9	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm RTS 20/I 533kč-10%	kus	2,00000	484,54	969,08

2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	4	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m SOD	t	0,06384	9 357,00	597,35
11	61187553R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm s transparentním lakem, RTS 20/I 434Kč -10%	m	23,10000	394,54	9 113,87

10,5*2*1,1

23,10000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	11 989,08			
13	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů RTS 20/I 1858-10%	kus	1,00000	1 689,08	1 689,08
14	61250025RR	Schody skládací dřevěné 120x70 cm RTS 20/I 11 330 - 10%	kus	1,00000	10 300,00	10 300,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	2 978,51			
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,99800	160,00	639,68
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,98000	12,00	479,76

3,998*10

39,98000

17	9790821	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m otvory	t	3,99800	200,00	799,60
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,99200	25,00	399,80
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti pol.276,277,302	t	3,99800	165,00	659,67

3,998

4,00000

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	5	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			-300 382,74	
1	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm výtahová šachta VŠ : -(4,1*4,1) -16,81000 -(6,5*3,9-1,18*2,24) -22,71000 -(9,6*3,25-1,22*2,24-1,5*0,25) -28,09000	m2	-67,60900	1 472,00	-99 520,45
2	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm čelo podhledu - 1.NP - č.101 : -(7,2*0,48) -3,46000 1.NP - snížení na úroveň +3,000 m : -(151*0,25) -37,75000 2.NP - č.201 : -(6,6*0,48) -3,17000 2.NP - snížení na úroveň +6,900 m : -(173*0,25) -43,25000	m2	-87,62400	462,00	-40 482,29
3	Nezatř.PC01	Příplatek za římsu SDK podhledů D+M včetně malby	m	-324,00000	495,00	-160 380,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			-133 776,29	
4	317231616RT2	Zdivo klenb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 2.NP - č.201x203 - pod novými ocelovými nosníky - cca : -1,1 -1,10000	m3	-1,10000	9 291,00	-10 220,10
5	317323411R00	Beton klenbových pásů železový třídy C 25/30 klenbové portály u schodiště tl.500 mm : 1.NP : - -3,94000 (5,55*0,8*0,5+1,8*0,5*0,5*2+1*0,5*0,5*2+0,65*0,5*0,5*2) -(0,45*0,5*0,5*2+0,3*0,7*0,5*2) -0,44000 2.NP : - -2,21000 (4*0,45*0,5+1,2*0,5*0,5*2+0,7*0,5*0,5*2+0,4*0,9*2*0,5)	m3	-6,59000	4 448,00	-29 312,32
6	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení klenbové portály u schodiště - pohledový beton : 1.NP : - -16,68000 (5,55*0,8*2+1,8*0,5*4+1*0,5*4+0,65*0,5*4+0,45*0,5*4) -(0,3*0,7*4) -0,84000 pohled : -(8,2*1) -8,20000 2.NP : -(4*0,45*2+1,2*0,5*4+0,7*0,5*4+0,4*0,9*4) -8,84000 pohled : -(6*1) -6,00000	m2	-40,56000	1 187,00	-48 144,72
7	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení 2.NP - č.201x203 : -(5*0,45) -2,25000	m2	-2,25000	1 187,00	-2 670,75
8	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	-40,56000	309,00	-12 533,04

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	5	Změna stavebních prací ZL 4 Zděné a SDK konstrukce MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	-2,25000	309,00	-695,25
10	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	-3,92400	4 600,00	-18 050,40
				R 15 : -3,924	-3,92000	
11	613422173RT2	Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová oblá, štuková	m2	-21,16674	574,00	-12 149,71
				1.NP - D350 : -6,28*0,175*3,23*4	-14,20000	
				2.NP - D350 : -6,28*0,175*3,17*2	-6,97000	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-9 159,50
12	648922441R00	Osazení parapetních desek ŽB nebo teracových Osazení parapetních desek teracových na jakoukoliv cementovou maltu tl. 20 až 30 mm různých délek	m	-7,25000	310,00	-2 247,50
				3.NP - č.304 : -(2+4,15)	-6,15000	
				č.316 : -1,1	-1,10000	
13	59241361.AR	parapet vnější š = 350 mm; materiál - jádro teraco; l = 1000,0 mm; tl = 30,0 mm	kus	-9,00000	768,00	-6 912,00
				3.NP - č.304 : -7	-7,00000	
				č.316 : -2	-2,00000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 998,41
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-27,90328	430,00	-11 998,41
				hmotnost z položek :		
				pol.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 : -27,90328	-27,90000	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé kce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	146 311,73			
1	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	98,00000	564,00	55 272,00
		m.č. 118-120 : 14		14,00000		
		m.č.117 : 12		12,00000		
		m.č.116 : 16		16,00000		
		m.č.115 : 10		10,00000		
		m.č.119 : 26		26,00000		
		m.č.113-112 : 12		12,00000		
		m.č.102 : 8		8,00000		
2	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	3,82050	5 064,00	19 347,01
		změna dispozice 1.NP m.č.1.11-1.12 : 1,1*0,9*0,45		0,45000		
		přizdění dbour. ostění dveř.otvoru m.č. : 0,45*0,5*2,5*6		3,38000		
3	311238254R00	Zdivo POROTHERM 44 Profí P15, tl. 440 mm	m2	27,63000	1 787,40	49 385,86
		1.NP :		21,33000		
		1*1+1,1*2,1*2+1,1*2,3+1,1*2,5+1,9*2,2+1,25*2,8+1,1*2,5				
		2.NP : 1,25*2,8+0,5*2,8*2		6,30000		
4	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00000	422,00	422,00
		změna dispozice 1.NP m.č.1.08-1.09 : 1		1,00000		
5	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	2,77760	2 988,00	8 299,47
		doplnění I překladů betonem v 1.NP a 2.NP :				
		I140 : (150+174)/4*0,06*0,36		1,75000		
		I160 : (40+28)/4*0,08*0,34		0,46000		
		I180 : (8,8+43)/4*0,1*0,32		0,41000		
		I200 : 16,8/4*0,12*0,3		0,15000		
6	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,08580	71 656,00	6 148,08
		změna dispozice 1.NP m.č.1.09-1.11 : 1,5*4*0,0143		0,09000		
7	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profí na DBM, tl. 115 mm	m2	4,63125	881,00	4 080,13
		změna dispozice 1.NP m.č.1.07-1.08 : 1,235*3,75		4,63000		
8	346244315R00	Obezdívky van z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,85250	1 152,00	2 134,08
		změna dispozice 1.NP - závěsné WC m.č.1.07 : 1,235*1,5		1,85000		
9	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,45000	1 008,00	453,60
		změna dispozice 1.NP m.č.1.09-1.11 : 1,5*0,15*2		0,45000		
10	346481121RT2	Zapletování rýh pod stropy rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,35000	570,00	769,50
		změna dispozice 1.NP m.č.1.09-1.11 : 1,5*(0,2*2+0,5)		1,35000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	90 039,75			
11	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37	m3	4,97625	5 000,00	24 881,25

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé kce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		patky pod ocelové rámy střechy : 0,5*0,35*0,15*25		0,65625		
		bloky pro uložení stropních ocel.nosníků v 1.NP :				
		m.č.109 : 1,2*0,25*0,2*8+0,4*0,25*0,2*2		0,52000		
		m.č.110-102 : 0,4*0,25*0,2*16		0,32000		
		m.č.111-113 :		0,82000		
		1,2*0,25*0,2*6+0,5*0,25*0,2*4+0,4*0,25*0,2*18				
		m.č.115 : 1,6*0,25*0,2*6+0,4*0,25*0,2*4		0,56000		
		m.č.116 : 1,2*0,25*0,2*4+1,8*0,25*0,2*2		0,42000		
		m.č.117 : 1,2*0,25*0,2*8		0,48000		
		m.č.118-120 : 1,4*0,25*0,2*8		0,56000		
		m.č.117-chodba : 0,4*0,25*0,2*32		0,64000		
12	413351101R00	Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení	m	36,30000	1 295,00	47 008,50
		patky pod ocelové rámy střechy : (0,5+0,35+0,35)*0,24*25		7,20000		
		bloky pro uložení stropních ocel.nosníků v 1.NP :				
		m.č.109 : 1,6*0,25*8+0,8*0,25*2		3,60000		
		m.č.110-102 : 0,4*0,25*16		1,60000		
		m.č.111-113 : 1,6*0,25*6+0,9*0,25*4+0,6*0,25*18		6,00000		
		m.č.115 : 2*0,25*6+0,6*0,25*4		3,60000		
		m.č.116 : 1,6*0,25*4+2,2*0,25*2		2,70000		
		m.č.117 : 1,6*0,25*8		3,20000		
		m.č.118-120 : 1,8*0,25*8		3,60000		
		m.č.117-chodba : 0,6*0,25*32		4,80000		
13	413351103R00	Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění	m	36,30000	500,00	18 150,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				4 197,09
14	612474510RT1	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pálené cihly a tvarovky	m2	4,94000	300,00	1 482,00
		změna dispozice 1.NP : 1,235*2,0*2		4,94000		
15	612474921R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	6,46450	420,00	2 715,09
		změna dispozice 1.NP : 1,19*0,9*2+1,235*(3,75-2,0)*2		6,46000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				126 888,02
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	869,09600	146,00	126 888,02
		pro vnitřní omítky stěn :				
		č.101+102 : (6,15+2+5,545)*1,2		16,43000		
		č.103 : (2,8*2+0,8+0,6)*1,2		8,40000		
		č.104 : 7,18		7,18000		
		č.105+106 : 5,58+7,62		13,20000		
		č.107+108 : 2,8+7,93		10,73000		
		č.109 : (6,15+6,08)*2*1,2		29,35000		
		č.110 : 6,02		6,02000		
		č.111 : (3,65+4,4)*2*1,2		19,32000		
		č.112 : (6,2+4,35)*2*1,2		25,32000		
		č.113 : (6,2+5,0)*2*1,2		26,88000		

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé kce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.114 :						
č.115 :						
č.118 :	16,63				16,63000	
č.119 :	$(9,45+6,3)*2*1,2$				37,80000	
č.120 :	7,96				7,96000	
č.121 :	5,47				5,47000	
č.122 :	3,6				3,60000	
č.123 :	$(4,6+6,49)*2*1,2$				26,62000	
č.124 :	$(4,7+6,49)*2*1,2$				26,86000	
č.125 :	$(7,15+7,55)*2*1,2$				35,28000	
č.126 :	3,8				3,80000	
č.127 :	8,72				8,72000	
č.128 :	$(8,335+2,95)*2*1,2$				27,08000	
č.129 :	$(6,15+4,56)*2*1,2$				25,70000	
č.130 :	$(6,15+3,83)*2*1,2$				23,95000	
č.131 :	7,25				7,25000	
č.132 :	2,41				2,41000	
č.133 :	6,01				6,01000	
č.134 :	11,43				11,43000	
č.136 :	4,3				4,30000	
č.201+202 :	$(6,3+3,315)*1,2$				11,54000	
č.203+204 :	$(13,8+7,2+7,475+19,685)*2*1,2$				115,58000	
č.205 :	$(2,4+2,105)*1,2$				5,41000	
č.206 :	$(3,775+2,105)*1,2$				7,06000	
č.207+208 :	$(2,08*2+6,3)*1,2$				12,55000	
č.209+210 :	$2,13*2*1,2$				5,11000	
č.211 :	$(6,205*2+6,3)*1,2$				22,45000	
č.212 :	$(3,65+4,5)*2*1,2$				19,56000	
č.213 :	$(4,675+5,125)*1,2$				11,76000	
č.214 :	$(4,75+6,45+6,625)*1,2$				21,39000	
č.215 :	$(4,34+4,76)*1,2$				10,92000	
č.216 :	$(4,915+6,45+7,25)*1,2$				22,34000	
č.217 :	$(4,725*2+7,25)*1,2$				20,04000	
č.218 :	$(4,35*2+7,25)*1,2$				19,14000	
č.219 :	$(5,15+7,35+7,6+3,525)*1,2$				28,35000	
č.220 :	$(6,3+4,975+3,525)*1,2$				17,76000	
č.221 :	$3,765*2*1,2$				9,04000	
č.222 :	$3,6*1,2$				4,32000	
č.223 :	2,62				2,62000	
č.224 :	$(2,0*2+3,055)*1,2$				8,47000	
č.225 :	$(5,2+2,1)*1,2$				8,76000	
č.301+302 :	$(6,475+2,6)*1,2$				10,89000	
č.303 :						

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé kce VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.304+316 : (14,8+2,75+1,165+4,25)*1,2 27,56000
 č.309 :
 č.310 :
 č.311 :
 č.312 :
 č.313 :
 č.314 :
 č.315 :
 č.321 : 2,78 2,78000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 952,66
17	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,04550	586,00	612,66

zdivo nad hranolem usazeným ve zdivu :

m.č.109 : 10*0,3*0,3*2 1,80000
 m.č.110 : 3,85*0,3*0,3 0,35000
 m.č.111 : 10,55*0,3*0,3*2 1,90000
 R : -3 -3,00000

18	971033681R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	4,60000	1 275,00	5 865,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

změna dispozice 1.NP m.č.1.09-1.11 : 1,0*2,45*0,5 1,23000
 odbourání ostění dveř. otvoru m.č. : 0,45*0,5*2,5*6 3,38000

19	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	5,00000	887,40	4 437,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

pro vnitřní ležatou kanal. : 5 5,00000

20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	6,00000	173,00	1 038,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

změna dispozice 1.NP m.č.1.09-1.11 : 1,5*4 6,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 925,35
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	62,61710	430,00	26 925,35

Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 799,00
22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	747,00	4 482,00

změna dispozice m.č.1.07-1.09 : 6 6,00000

23	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,50000	878,00	1 317,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

změna dispozice m.č.1.07-1.09 : 1,5 1,50000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				244 789,44
24	Nezatř.PC48.1	Montáž ocelového průvlaku	kg	1 888,20450	45,00	84 969,20

průvlak 1 z I260 : 1 888,20000
 (3,85*6+6,55*3)*41,9*1,05+0,3*0,3*0,01*7850*1,05

25	Nezatř.PC49.1	Dodávka ocelového průvlaku	kg	1 888,20450	45,00	84 969,20
----	---------------	----------------------------	----	-------------	-------	-----------

26	Nezatř.PC45	Dodávka ocelových nosníků stropu konstrukce - S 235 JR	kg	2 138,60115	35,00	74 851,04
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 367,47
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,46390	250,00	4 365,98

28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,46390	150,00	2 619,59
----	--------------	----------------------------------	---	----------	--------	----------

29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,46390	160,00	2 794,22
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	6	Změna stavebních prací ZL 4 Změna disp. řešení stropní a svislé kce VCP

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122,24730	12,00	1 466,97
			17,4639*7		122,25000		
	31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,46390	200,00	3 492,78
	32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	69,85560	25,00	1 746,39
			17,4639*4		69,86000		
	33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,46390	165,00	2 881,54
	Díl: 767		Konstrukce zámečnické				74 851,04
	34	Nezatř.PC44	Montáž ocelových nosníků stropu	kg	2 138,60115	35,00	74 851,04
			2138,60115		2 138,60115		

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	7	Změna stavebních prací ZL 4 Izolace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 711		Izolace proti vodě				14 217,99
1	711172559RT3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,5 mm <i>otvory v 1.NP : (1,2+0,3)*0,5*22</i>	m2	16,50000	390,00	6 435,00
				<i>16,50000</i>		
2	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2 <i>otvory v 1.NP : (1,2+0,3)*0,5*22</i>	m2	16,50000	94,00	1 551,00
				<i>16,50000</i>		
3	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2 <i>otvory v 1.NP : (1,2+0,3)*0,5*22</i>	m2	16,50000	110,00	1 815,00
				<i>16,50000</i>		
4	712378008R00	Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm <i>otvory v 1.NP : 33</i>	m	33,00000	131,00	4 323,00
				<i>33,00000</i>		
5	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,08560	1 098,00	93,99
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				15 264,00
6	721234114RT1	Vtok střešní PP HL62.1BH pro pochůznou střechu vyhřívána D 75,110,125mm <i>velká terasa : 2</i>	kus	2,00000	7 632,00	15 264,00
				<i>2,00000</i>		

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	8	Změna stavebních prací ZL4 Dveře a vybavení WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					291 500,44
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	2 093,00	2 093,00
		změna dispozice 1.NP :				
		T11 : -1		-1,00000		
		T10 : 1		1,00000		
		T13 : 1		1,00000		
2	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	408,00	408,00
3	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,20802	9 357,00	1 946,44
4	Nezatř.PC12	Dveřní zárážka D+M T10 - T14	ks	1,00000	550,00	550,00
5	Nezatř.PC13	Dodávka dveřního kování	ks	1,00000	1 321,00	1 321,00
6	Nezatř.PC15	Dodávka vnitřních dveří 800-900/2350 mm	ks	1,00000	3 854,00	3 854,00
		T13 : 1		1,00000		
7	61181501R	Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	1,00000	2 603,00	2 603,00
		T10 : 1		1,00000		
8	61181502R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM	kus	12,00000	2 603,00	31 236,00
		T11 : -1		-1,00000		
		T13 : 1		1,00000		
		chyba výkazu T13 : 12		12,00000		
9	Nezatř.PC14	Dodávka vnitřních dveří 700-800/1970 mm	ks	0,00000	2 642,00	0,00
		T11 : -1		-1,00000		
		T10 : 1		1,00000		
8	766-01	D+M stolu na umyvadla (kostra-nerez brus, vrchní deska kompak t l.12mm s nosem 80mm)	kpl	9,00000	20 075,00	180 675,00
		m.č.1.05 : 1		1,00000		
		m.č.1.07 : 1		1,00000		
		m.č.2.07 : 1		1,00000		
		m.č.2.09 : 1		1,00000		
		m.č.3.05 : 1		1,00000		
		m.č.3.07 : 1		1,00000		
		m.č.1.09 : 1		1,00000		
		m.č.1.21 : 1		1,00000		
		m.č.1.22 : 1		1,00000		
9	766-02	D+M zrcadla 1750x750mm (HPL s podsvícením dokola led3000)	kpl	6,00000	9 306,00	55 836,00
		m.č.1.05 : 1		1,00000		
		m.č.1.07 : 1		1,00000		
		m.č.2.07 : 1		1,00000		
		m.č.2.09 : 1		1,00000		
		m.č.3.05 : 1		1,00000		
		m.č.3.07 : 1		1,00000		
10	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	2 093,00	2 093,00
		m.č.2.20-2.21 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	8	Změna stavebních prací ZL4 Dveře a vybavení WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>m.č.2.20-2.21 : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	408,00	408,00
12	Nezatř.PC11	Dodávka obložkové zárubně 900x2350x150 mm T14 <i>m.č.2.20-2.21 : 1</i>	ks	1,00000 <i>1,00000</i>	2 752,00	2 752,00
13	Nezatř.PC12	Dveřní zarážka D+M T10 - T14 <i>m.č.2.20-2.21 : 1</i>	ks	1,00000 <i>1,00000</i>	550,00	550,00
14	Nezatř.PC13	Dodávka dveřního kování <i>m.č.2.20-2.21 : 1</i>	ks	1,00000 <i>1,00000</i>	1 321,00	1 321,00
15	Nezatř.PC15	Dodávka vnitřních dveří 800-900/2350 mm <i>m.č.2.20-2.21 : 1</i>	ks	1,00000 <i>1,00000</i>	3 854,00	3 854,00

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	9	Změna stavebních prací ZL4 Změna stavby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			60 703,54	
1	311238143R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	-50,80900	1 472,00	-74 790,85
		atika terasy - změna : -9		-9,00000		
		na ŽB terasách : $-(7,6*3,54+(2,2+2,2)*1,0+9,4*2,57-6,15*2,22)$		-41,81000		
2	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	66,86650	1 798,00	120 225,97
		2.NP na ŽB terase : 7,85*3,79		29,75000		
		3.NP na ŽB terase : $2,2*2*1,25+0,5*2*3,22+2,25*3,22$		15,96000		
		m.č.1.18 : $(1,9+1,5)*3,75$		12,75000		
		m.č.1.36 : $(1,84+0,4)*3,75$		8,40000		
3	311271801R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.250	m2	2,59000	1 313,00	3 400,67
		ukončení terasy 2.NP : 7,0*0,37		2,59000		
4	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	10,50000	881,00	9 250,50
		1.NP m.č.1.26 serverovna - posunutí příčky :				
		dle SOD : $-1,8*3,75$		-6,75000		
		skutečnost : $4,6*3,75$		17,25000		
5	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	14,50000	180,50	2 617,25
		změna trasy svodů od vpustí terasy 1.Np a 2.NP :		14,50000		
		$3,75*2+3,5*2$				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			21 179,34	
6	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	1,12500	4 600,00	5 175,00
		atika terasy - změna : $15*0,3*0,25$		1,13000		
7	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	15,00000	565,00	8 475,00
		atika terasy - změna : 15		15,00000		
8	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	15,00000	128,00	1 920,00
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,11995	46 764,00	5 609,34
		atika terasy - změna :		0,12000		
		$(15*4*0,888+1,0*75*0,395+1,2*16*0,888)*1,2/1000$				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			8 820,00	
10	612474921R00	Oμίtka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	21,00000	420,00	8 820,00
		1.NP m.č.1.26 serverovna - posunutí příčky :				
		dle SOD : $-1,8*3,75*2$		-13,50000		
		skutečnost : $4,6*3,75*2$		34,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí			6 379,61	
11	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,20000	206,00	3 131,20
		změna trasy svodů od vpustí terasy 1.NP : $(3,8+3,8)*2$		15,20000		
12	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,17100	3 055,00	522,41
		změna trasy svodů od vpustí terasy 1.NP :		0,17000		
		$(3,8+3,8)*0,15*0,15$				
13	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	14,50000	188,00	2 726,00

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	9	Změna stavebních prací ZL4 Změna stavby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

změna trasy svodů od vpustí terasy 1.NP : 3,75*2+3,5*2 14,50000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 000,41
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	18,60560	430,00	8 000,41
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 765	Krytiny tvrdé					58 967,41
-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

15	765328522R00	Hřeben Cembrit, univerzální větrací systém	m	65,30000	889,00	58 051,70
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

hřeben a nároží : 65,3 65,30000

16	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,26838	3 412,00	915,71
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					821,87
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,15920	160,00	185,47
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,11440	12,00	97,37
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

19 1,1592*7 8,11000

20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,15920	200,00	231,84
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,63680	25,00	115,92
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

1,1592*4 4,64000

22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,15920	165,00	191,27
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	10	Změna stavebních prací ZL4 ZTI 1 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Úprava dispozice soc.zařízení 1 n.p m.č.1.07-1.09	43 756,50			
1	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,50000	299,00	448,50
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00000	301,00	301,00
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,50000	774,00	387,00
4	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	84,00	84,00
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	98,00	98,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	147,00	147,00
7	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	12,00000	255,00	3 060,00
8	722172632R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	13,00000	296,00	3 848,00
9	722181212RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,50000	95,00	617,50
10	722181212RZ6	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	12,00000	93,00	1 116,00
11	722181235RT8	Izolace nálevková MIRELON PET tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,50000	207,00	1 345,50
12	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00000	257,00	1 285,00
13	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,00000	54,00	270,00
14	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	24,50000	19,00	465,50
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,50000	27,00	661,50
16	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	741,00	741,00
17	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	959,00	959,00
18	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00000	289,00	578,00
19	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00000	259,00	259,00
20	725860253R00	Sifon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412	kus	1,00000	1 208,00	1 208,00
21	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00000	7 353,00	7 353,00
22	28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 976,00	1 976,00
23	72501	Sapho Keramické umyvadlo Ronda 41 x 15 cm kulaté na desku 10AR65041	soubor	1,00000	3 181,00	3 181,00
24	72501-2	Umyvadlová baterie k umyvadlu na desku - chrom, výška baterie - 400mm	kus	1,00000	3 282,00	3 282,00
25	72502	Závěsný klozet KOLO Life z, hluboké splachování, Rimfree - M23120000	soubor	1,00000	7 509,00	7 509,00
26	72502-2	Klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu	soubor	1,00000	2 576,00	2 576,00
Díl: 2		Úprava dispozice dešťový svod č D1 ,D2,D4	12 202,50			
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	774,00	11 610,00
28	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	0,50000	145,00	72,50
29	PC02	Izlace SONIK DN 100	m	8,00000	65,00	520,00
Díl: 3		Dřez místnost č 3.16 více práce	14 093,30			
30	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000	285,50	285,50
31	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000	301,00	2 107,00
32	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	98,00	98,00
33	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	2,00000	135,50	271,00

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	10	Změna stavebních prací ZL4 ZTI 1 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	22,00000	255,00	5 610,00
35	722181212RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	22,00000	93,00	2 046,00
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	2,00000	257,00	514,00
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00000	54,00	108,00
38	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	22,00000	19,00	418,00
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,00000	27,00	594,00
40	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00000	289,00	578,00
41	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	2,00000	145,00	290,00
42	PC04	Montáž žlabů PPR	m	14,00000	10,00	140,00
43	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	1,00000	419,00	419,00
44	423916621R	Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m	kus	7,00000	46,40	324,80
45	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	2,00000	145,00	290,00
Díl: 4		Více práce posunutí hydrant 2.np				2 186,00
46	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	2,00000	385,00	770,00
47	722181235RU1	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000	243,00	486,00
48	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	2,00000	19,00	38,00
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2,00000	27,00	54,00
50	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	2,00000	419,00	838,00

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	11	Změna stavebních prací ZL4 ZTI 2 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	301,00	1 204,00
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	98,00	98,00
3	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000	294,50	294,50
4	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	8,00000	255,00	2 040,00
5	722181212RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	8,00000	93,00	744,00
6	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00000	257,00	257,00
7	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	54,00	54,00
8	722172963R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	1,00000	154,50	154,50
9	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,00000	19,00	152,00
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00000	27,00	216,00
11	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	1,00000	289,00	289,00
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	7,50000	878,00	6 585,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50000	23,00	172,50
14	PC01	Spojka SITU DN 150 pro navrtávku	ks	1,00000	340,00	340,00
15	R9709001	Vyvtání otvoru DN 150 do potrubí DN 250 mm	hod	1,00000	419,00	419,00
16	R9709001	Stavební výpomocce, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	7,00000	419,00	2 933,00
17	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00000	316,00	1 264,00
18	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	2,00000	282,00	564,00
19	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	1 607,40	3 214,80
20	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 312,20	2 624,40
21	PC05	Sprchový kout ,zástěna	ks	2,00000	9 156,00	18 312,00
22	PC06	Sprchová vanička 80x80	ks	1,00000	3 729,00	3 729,00
23	PC07	Sprchová vanička 90x90	ks	1,00000	4 233,00	4 233,00
24	PC08	sífon k vaničce	ks	2,00000	355,00	710,00
25	PC09	Univerzální sada k vaničkám krycí lišty	ks	2,00000	322,30	644,60
26	721170909R00	Vsazení odbočky D 110	kus	2,00000	605,00	1 210,00
27	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00000	120,17	240,34

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	12	Změna stavebních prací ZL 4 Omítky vyrovnání VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			34 873,93	
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	988,90000	241,20	238 522,68
		dle SOD : 0				
		skutečnost : 988,9			988,90000	
2	611474921R00	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj	m2	-166,35540	593,00	-98 648,75
3	612474921R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně	m2	-250,00000	420,00	-105 000,00
Díl: 99		Stavební přesun hmot			31 079,55	
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	72,27803	430,00	31 079,55

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 5 dlažby, obklady stěrky

Stavba: **37-52** **Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **567892**
nám. Svobody 361 DIČ:
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Celkem		2 669 848,39
---------------	--	---------------------

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 669 848,39 CZK
Základní DPH	21 %	560 668,16 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **3 230 516,55 CZK**

v Kunovicích

dne 26.7.2020

1  **STAVBY VANTO, s.r.o.**
Panská 25
686 04 Kunovice
Tel. +420 572 949 857
IČO: 28269314
Za zhotovitele CZ28269314
zapsán v OR u KS v L. 1-4
paš. sps. za. 021002

 
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO1	Objekt staré školy	0,00	2 669 848,39	560 668,16	3 230 516,55	
01	Změna stavebních prací ZL 5 Podlahy PVC MP	0,00	-194 206,05	-40 783,27	-234 989,32	
02	Změna stavebních prací ZL 5 obklady a dlažby VCP	0,00	3 752 328,93	787 989,08	4 540 318,01	
03	Změna stavebních prací ZL 5 Obklady a dlažby MP	0,00	-888 274,49	-186 537,64	-1 074 812,13	
Celkem za stavbu		0,00	2 669 848,39	560 668,16	3 230 516,55	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	013	Změna stavebních prací ZL 5 Podlahy PVC MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 776	Podlahy povlakové	-125 251,97
-----------------	--------------------------	--------------------

1	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku SOD	m	-72,20000	105,00	-7 581,00
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

2.NP :

č.203+204 : -72,2

-72,20000

2	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm/ SOD	m2	-172,69000	645,00	-111 385,05
---	--------------	--	----	------------	--------	-------------

2.NP - č.203,204 : -98,33

-98,33000

-74,36

-74,36000

3	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců SOD	m	-120,88300	52,00	-6 285,92
---	--------------	--	---	------------	-------	-----------

203,204 : $-(98,33+74,36)*0,7$

-120,88000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	-52 853,14
-----------------	-------------------------------------	-------------------

4	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm SOD	m2	-172,69000	302,00	-52 152,38
---	--------------	--	----	------------	--------	------------

2.NP - pod PVC - skl.d : -172,69

-172,69000

5	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m SOD	t	-1,02450	684,00	-700,76
---	--------------	---	---	----------	--------	---------

hmotnost z položek 4 : -1,02450

-1,02000

Díl: 776	Podlahy povlakové	-16 100,94
-----------------	--------------------------	-------------------

6	Nezatř.PC01	Penetrace podkladu pod PVC D+M SOD	m2	-172,69000	88,00	-15 196,72
---	-------------	------------------------------------	----	------------	-------	------------

2.NP -203,204 : -98,33

-98,33000

-74,36

-74,36000

7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m SOD	t	-1,63217	554,00	-904,22
---	--------------	--	---	----------	--------	---------

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	016	Změna stavebních prací ZL 5 obklady a dlažby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					2 988 767,11
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby SOD	m2	195,73834	51,00	9 982,66
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

dlažba :

podstupnice : 0,177*1,25*45 9,96000

stupně : 0,27*1,25*45 15,19000

podesta : (1,286*3,315+1,327*3,315+0,65*3,9+0,65*2,75) 12,98000

sokl : 72,2*0,1 7,22000

1NP : 626,88000

26,13+19,52+7,18+5,58+7,62+5,8+7,93+39,34+6,02+17,6
7+31,64+31,28+98,51+74,53+58,74+7,96+5,47+3,6+27,2
5+47,07+8,72+19,82+28,02+22,80+7,25+11,43

1NP 30/30 : 16,63+28,34+3,8+2,41+6,01 57,19000

2NP : 232,24000

8,54+98,33+74,36+5,45+5,97+7,44+6,10+7,51+7,51+11,0
3

2NP 30/30 : 7,94+2,62+6,10 16,66000

3NP : 6,53+91,7+4,3+9,46+4,31+9,48+23,4 149,18000

3NP 30/30 : 2,78+2,78 5,56000

-937,32 -937,32000

2	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele/SOD	m	72,20000	141,00	10 180,20
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

m.č.204,203 : 72,20

72,20000

3	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky SOD	m	72,20000	103,00	7 436,60
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

m.č.203,204 : 72,20

72,20000

4	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm RTS 20/I 1426 -10%	m2	1 046,53835	1 296,36	1 356 690,46
---	--------------	---	----	-------------	----------	--------------

1NP dlažba místností : 626,88 626,88000

2NP dlažba místností : 232,35 232,35000

3NP dlažba místností : 149,18 149,18000

schodiště :

podesta : (1,286*3,315+1,327*3,315+0,65*3,9+0,65*2,75) 12,98460

stupně : 45*1,25*0,27 15,18750

podstupnice : 45*1,25*0,177 9,95625

5	771579790R00.	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení 1NP kladení dlažby vzor parketa /SOD	m2	218,69000	82,00	17 932,58
---	---------------	--	----	-----------	-------	-----------

m.č.1.14,1.15,1.03,1.01 : 98,51+74,53+26,13+19,52

218,69000

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	016	Změna stavebních prací ZL 5 obklady a dlažby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně SOD	m2	195,73834	32,00	6 263,63
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

dlažba :

podstupnice : 0,177*1,25*45 9,96000

stupně : 0,27*1,25*45 15,19000

podesta : (1,286*3,315+1,327*3,315+0,65*3,9+0,65*2,75) 12,98000

sokl : 72,2*0,1 7,22000

1NP : 626,88000

26,13+19,52+7,18+5,58+7,62+5,8+7,93+39,34+6,02+17,6

7+31,64+31,28+98,51+74,53+58,74+7,96+5,47+3,6+27,2

5+47,07+8,72+19,82+28,02+22,80+7,25+11,43

1NP 30/30 : 16,63+28,34+3,8+2,41+6,01 57,19000

2NP : 232,24000

8,54+98,33+74,36+5,45+5,97+7,44+6,10+7,51+7,51+11,0

3

2NP 30/30 : 7,94+2,62+6,10 16,66000

3NP : 6,53+91,7+4,3+9,46+4,31+9,48+23,4 149,18000

3NP 30/30 : 2,78+2,78 5,56000

-937,32 -937,32000

7	59761021R	RAKO serie board - dlaždice 20x120 cm mat RTS 20/I 1240kč-10%	m2	1 358,83004	1 116,00	1 516 454,32
---	-----------	---	----	-------------	----------	--------------

1NP :

1.01 : 26,13 26,13000

1.03 : 19,52 19,52000

1.04 : 7,18 7,18000

1.05 : 5,58 5,58000

1.06 : 7,62 7,62000

1.07 : 5,8 5,80000

1.08 : 7,93 7,93000

1.09 : 39,34 39,34000

1.10 : 6,02 6,02000

1.11 : 17,67 17,67000

1.12 : 31,64 31,64000

1.13 : 31,28 31,28000

1.14 : 98,51 98,51000

1.15 : 74,53 74,53000

1.19 : 58,74 58,74000

1.20 : 7,96 7,96000

1.21 : 5,47 5,47000

1.22 : 3,6 3,60000

1.24 : 27,25 27,25000

1.25 : 47,07 47,07000

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	016	Změna stavebních prací ZL 5 obklady a dlažby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.27 :	8,72					8,72000
1.28 :	19,82					19,82000
1.29 :	28,02					28,02000
1.30 :	22,8					22,80000
1.31 :	7,25					7,25000
1.34 :	11,43					11,43000

2NP :

2.01 :	8,54					8,54000
2.03 :	98,33					98,33000
2.04 :	74,36					74,36000
2.05 :	5,46					5,46000
2.07 :	5,97					5,97000
2.08 :	7,44					7,44000
2.09 :	6,1					6,10000
2.10 :	7,61					7,61000
2.22 :	7,51					7,51000
2.25 :	11,03					11,03000

3NP :

3.01 :	6,53					6,53000
3.04 :	91,7					91,70000
3.05 :	4,30					4,30000
3.06 :	9,46					9,46000
3.07 :	4,31					4,31000
3.08 :	9,48					9,48000
3.16 :	23,4					23,40000
proféz 10%	1008,41	100,841				100,84100
sokl :	72,2*0,1					7,22000

obklad :

1NP :

134 :	$(5,3+2,1+1,41+0,9)*3,2$					31,07200
106 :	$(1,75*3,2)$					5,60000
105 :	$(4,275+0,9)*3,2$					16,56000
	$(2,135*1,2)*3,2$					8,19840
107 :	$(2,135+4,275)*3,2$					20,51200
122 :	$(2,15*3,2)$					6,88000
121 :	$(2,56*3,2)$					8,19200

2NP :

225 :	$(2,1+5,2+0,9+1,41)*3,2$					30,75200
208 :	$(1,725*3,2)$					5,52000
210 :	$1*3,2$					3,20000
207 :	$(1+4,275)*3,2$					16,88000

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	016	Změna stavebních prací ZL 5 obklady a dlažby VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

209 : (1+4,275)*3,2 16,88000

3NP :

306 : (2,6*3,2) 8,32000

308 : (2,6+1)*3,2 11,52000

305 : (3,725+1)*3,2 15,12000

307 : (3,725+1)*3,2 15,12000

prořez 10% z 220,3264 : 22,03264 22,03264

8	59761020R	RAKO serie board - dlaždice 30x120 cm mat RTS 20/I 1240kč -10%	m2	57,19235	1 116,00	63 826,66
				(1,286*3,315+1,327*3,315+0,65*3,9+0,65*2,75)		12,98460
				45*(0,177*1,25)		9,95625
				45*(0,27*1,25)		15,18750
				prořez : 19,064		19,06400

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	9 549,85
----------------	-------------------------------	-----------------

9	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu RTS 20/I 259 -10%	m2	40,56000	235,45	9 549,85
				klenba : 40,56		40,56000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	102 602,93
----------------	---------------------------------	-------------------

10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m SOD	m2	346,63150	146,00	50 608,20
11	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m SOD	m2	346,63150	150,00	51 994,73

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	349 395,94
-----------------	------------------------------------	-------------------

12	59623202R	Obkladový pásek Klinker 213x23x65 mm / spotřeba 60ks/m2 RTS 20/I 24,30kč-10%	kus	14 252,40000	22,09	314 835,52
				237,54*60		14 252,40000

13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	54,94502	629,00	34 560,42
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 784	Malby	302 013,10
-----------------	--------------	-------------------

14	784494901R00	Oprava, povlak leskem v místnostech do 3,8 m RTS 20/I 21,40-10%	m2	346,63150	19,45	6 741,98
				346,6315		346,63000

15	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulín, Fixacril 1 x RTS 20/I 26-10%	m2	346,63150	23,64	8 194,37
				346,6315		346,63000

16	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm RTS 20/I 19-10%	m2	346,63150	17,27	5 986,33
				346,6315		346,63000

17	784147101R00	Vyhlazení tmelem Lampostucco in pasta, tl. 0,5 mm RTS20/I 223-10%	m2	1 386,52600	202,73	281 090,42
				tl.0,05 : 346,6315*4		1 386,53000

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	016a	Změna stavebních prací ZL 5 Obklady a dlažby MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	-888 274,49			
1	771275105R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele, C2TES1 SOD	m2	-23,60160	914,00	-21 571,86
2	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele/SOD	m2	-857,91000	550,00	-471 850,50
				SOD : -937,32		-937,32000
				skutečnost : 79,41		79,41000
3	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení SOD	m2	-718,63000	82,00	-58 927,66
				SOD : -937,32		-937,32000
				skutečnost : 218,69		218,69000
4	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 SOD	m2	-21,04000	16,00	-336,64
5	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady SOD	m2	-50,71906	51,00	-2 586,67
				SOD : -293,07		-293,07000
				skutečnost : +242,35094		242,35000
6	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do SOD	m2	-50,71906	550,00	-27 895,48
				SOD : -293,07		-293,07000
				skutečnost : +242,35094		242,35000
7	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně/SOD	m2	-50,71096	38,00	-1 927,02
				SOD : -293,07		-293,07000
				skutečnost : +242,35094		242,36000
8	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-4,65908	629,00	-2 930,56
9	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-4,06195	629,00	-2 554,97
				-0,0126*322,377		-4,06000
10	596240200R	obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená SOD	kus	-10 548,55200	12,00	-126 582,62
11	597642402R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro exteriér SOD	m2	-25,96000	1 350,00	-35 046,00
12	597642412R	dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér SOD	kus	-18,01800	198,00	-3 567,56
13	597813666R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk SOD	m2	-322,37700	411,00	-132 496,95

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 6 ELEKTRO (SLABOPROUD, SILNOPROUD)

Stavba: **37-52** **Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **567892**
nám. Svobody 361 DIČ:
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společností STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


Celkem			-172 249,00
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-172 249,00 CZK
Základní DPH	21 %		-36 172,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-208 421,29 CZK**


v KUNOVICÍCH dne 26.7.2020

1  **STAVBY VANTO, s.r.o.**
 Panská 25
 686 04 Kunovice
 tel. +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 IČ v OR u KOS v Brně
 IČO spis. zn. C 57602

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO1	Objekt staré školy	0,00	-172 249,00	-36 172,29	-208 421,29	
01	Změna stavebních prací silnoproud VCP ZL 6	0,00	314 446,00	66 033,66	380 479,66	
02	Změna stavebních prací silnoproud MP ZL 6	0,00	-368 799,00	-77 447,79	-446 246,79	
03	Změna stavebních prací slaboproud VCP ZL6	0,00	34 127,00	7 166,67	41 293,67	
04	Změna stavebních prací slaboproud MP ZL6	0,00	-152 023,00	-31 924,83	-183 947,83	
Celkem za stavbu		0,00	-172 249,00	-36 172,29	-208 421,29	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	010	Změna stavebních prací silnoproud VCP ZL 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorysy)				238 415,00
1	PC3481004058	Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny (dodávka a montáž)	kus	7,00000	833,00	5 831,00
		1.np : 3		3,00000		
		2.np : 2		2,00000		
		3.np : 2		2,00000		
2	PC210201078	SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20 (dodávka a montáž)	kus	132,00000	1 762,00	232 584,00
		138-6		132,00000		
Díl: M21		Elektronická kontrola vstupu (půdorysy, technická zpráva)				22 340,00
3	PC4	D+M kabelový žlab 125/50mm vč víka 1NP hlavní vstup ochrana kabelů	m	16,00000	255,00	4 080,00
		m.č.1.13 : 16		16,00000		
4	PC5	D+M podlahová zásuvka 1NP	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
		m.č.1.13 : 1		1,00000		
5	PC6	D+M svítidlo schodiště 1-3NP	ks	7,00000	680,00	4 760,00
		1,2,3NP : 7		7,00000		
6	PC7	D+M svítidlo na osvětlení mechové stěny 2NP	ks	2,00000	3 800,00	7 600,00
		m.č.2.03 : 2		2,00000		
7	PC9	D+M světla do kuchyň 3NP cena nabídková + 10%	ks	2,00000	2 050,00	4 100,00
		m.č.3.16 : 2		2,00000		
Díl: 799		Ostatní				53 691,00
8	R 32453	D+M lavice 175/40/49 pro osvětlení teras a trelážové stěny (kostra ocelový pozink., obklad modřín) dle odsouhlaseného návrhu	ks	3,00000	9 949,00	29 847,00

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	010a	Změna stavebních prací silnoproud MNP ZL8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (půdorys)				-325 212,00
1	PC210201075	SVÍTIDLO LED,ZAVĚŠENÉ 4000 K, 4900 lm, 43 W, IP20 (dodávka a montáž)	kus	-28,00000	7 260,00	-203 280,00
		-28		-28,00000		
2	PC210201076	SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ AKRYLÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20 (dodávka a montáž)	kus	-14,00000	2 892,00	-40 488,00
		-14		-14,00000		
3	PC210201076	SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ AKRYLÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20 (dodávka a montáž)	kus	-66,00000	1 234,00	-81 444,00
		-66		-66,00000		
Díl: E.03		PŘÍSTROJE (půdorys)				-43 587,00
4	210111011RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku	kus	-167,00000	261,00	-43 587,00
		-167		-167,00000		

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	012	Změna stavebních prací slaboproud VCP ZL6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: SLP.01		Strukturovaná kabeláž (půdorysy, technická zpráva)				21 450,00
1	PC2227316XX	RACK 19" 45U, 800x1000, hlavní datový rozvaděč, stojanový, d+ m	kus	1,00000	21 450,00	21 450,00
Díl: SLP.02		Elektrická zabezpečovací signalizace (půdorysy, technická zpráva)				11 400,00
2	PC220721135	Hlásič požáru opticko-kouřový s AutoResetem d+m	kus	2,00000	810,00	1 620,00
		2		2,00000		
3	PC22245696XX	Router pro připojení volného internetu D+M	ks	1,00000	9 780,00	9 780,00
		1		1,00000		
Díl: SLP.05		Elektronická kontrola vstupu (půdorysy, technická zpráva)				1 277,00
4	PC2224253829	Elektrický dveřní otvírač, nízkoodběrový, d+m	kus	1,00000	1 277,00	1 277,00
		1.np : 1		1,00000		

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	012a	Změna stavebních prací slaboproud MP ZL6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: SLP.01		Strukturovaná kabeláž (půdorysy, technická zpráva)			-53 679,00	
1	PC210020966	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, 45 minut	ks	-34,00000	419,00	-14 246,00
		-34		-34,00000		

2	PC2222900081	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska), d + m	kus	-24,00000	293,00	-7 032,00
		-24		-24,00000		

3	PC222350453233	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových RACKů, d+m	kus	-2,00000	2 776,00	-5 552,00
		-2		-2,00000		

4	PC222731675	RACK 19" 42U, 600x600, hlavní datový rozvaděč, stojanový, d+ m	kus	-1,00000	15 449,00	-15 449,00
		1.np : -1		-1,00000		

5	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h	-50,00000	179,00	-8 950,00
		-50		-50,00000		

6	PC905 009	Měření a kontrola metalického vedení	kus	-49,00000	50,00	-2 450,00
		-49		-49,00000		

Díl: SLP.02		Elektrická zabezpečovací signalizace (půdorysy, technická zpráva)			-64 222,00	
7	PC210203858	Zdroj spínaný, 12/2,75A d+m	kus	-2,00000	2 972,00	-5 944,00
		1.np : -1		-1,00000		
		2.np : -1		-1,00000		

8	PC220721136	Hlásič požáru tepelný s AutoResetem d+m	kus	-2,00000	763,00	-1 526,00
		1.np : -2		-2,00000		

9	PC2223251022	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy,d+m	kus	-13,00000	3 592,00	-46 696,00
		-13		-13,00000		

10	PC210020966	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm, 45 minut	ks	-24,00000	419,00	-10 056,00
		-24		-24,00000		

Díl: SLP.03		Aktivní prvky počítačové sítě (půdorysy, technická zpráva)			-29 491,00	
11	PC2224569665	Aktivní prvek SWITCH 28 port, d+m	kus	-2,00000	12 872,00	-25 744,00
		-2		-2,00000		

12	PC222545634	WiFi router: Standalone or Controller AP 802.11 ac Wireless Access Point, 2x2 Dual band & Dual , d+m	kus	-1,00000	3 747,00	-3 747,00
		1.np : -1		-1,00000		

Díl: SLP.05		Elektronická kontrola vstupu (půdorysy, technická zpráva)			-4 631,00	
13	PC2224253823	Čtečka ID media, 125 kHz, d+m	kus	-1,00000	3 355,00	-3 355,00
		1.np : -1		-1,00000		

14	PC2224253828	Nerezová stříška pro dveřní interkom, d+m	kus	-1,00000	1 276,00	-1 276,00
		1.np : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 8 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Stavba: **37-52** **Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola**

Objednatel: **Město Kunovice** **IČO: 567892**
nám. Svobody 361 **DIČ:**
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.** **IČO: 28269314**
Panská 25 **DIČ: CZ28269314**
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Celkem			-1 647,86
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 647,86 CZK
Základní DPH	21 %		-346,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-1 993,91 CZK
--------------------------	----------------------

v KUNOVICÍCH

dne

26.7.2020


STAVBY VANTO, s.r.o.
 Panská 25
 686 04 Kunovice
 Tel: +420 572 51115
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 06	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	0,00	-1 647,86	-346,05	-1 993,91	
01	Změna stavbeních prací ZL8 SO 06 VO VCP	0,00	91 434,14	19 201,17	110 635,31	
02	Změna stavbeních prací ZL8 SO 06 VO MP	0,00	-93 082,00	-19 547,22	-112 629,22	
Celkem za stavbu		0,00	-1 647,86	-346,05	-1 993,91	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	011	Změna stavebních prací ZL8 SO 06 VO VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M21		Elektromontáže				62 150,00
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

1	210810047RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 4 mm ² , pevně uložené včetně dodávky kabelu SOD	m	25,00000	86,00	2 150,00
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

25
25,00000

2	PC210202078	Svítilno zemní LED, dodávka a montáž SOD	kus	8,00000	7 500,00	60 000,00
---	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

8
8,00000

Díl: M46		Zemní práce při montážích				29 284,14
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

3	460050703R00	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 SOD	m ³	1,44000	1 206,00	1 736,64
---	--------------	--	----------------	---------	----------	----------

0,6*0,6*1*4
1,44000

4	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 SOD	m	25,00000	104,50	2 612,50
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

25
25,00000

5	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm SOD	m	25,00000	136,00	3 400,00
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

25
25,00000

6	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm SOD	m	25,00000	15,80	395,00
---	--------------	---	---	----------	-------	--------

25
25,00000

7	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy SOD	m	25,00000	45,60	1 140,00
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

25
25,00000

8	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v.1000 SOD	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00
---	-------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

4
4,00000

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	011a	Změna stavebních prací ZL8 SO 06 VO MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


Díl:	M21	Elektromontáže				-93 082,00
1	210100096U00	Ukončení vodičů svorkovnice -2,5mm ²	kus	-8,00000	80,00	-640,00
		-8		-8,00000		
2	210100097U00	Ukončení vodičů svorkovnice -4mm ²	kus	-40,00000	80,00	-3 200,00
		-40		-40,00000		
3	210204002R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový,	kus	-1,00000	791,00	-791,00
4	210204202R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 2 okruhy,	kus	-2,00000	666,00	-1 332,00
5	PC210202079	Svítlidlo venkovní LED, dodávka a montáž	kus	-2,00000	10 000,00	-20 000,00
6	PC210220309	Svítlidlo venkovní sloupkové LED, dodávka a montáž	kus	-6,00000	10 000,00	-60 000,00
7	31672195.AR	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý s přírubou-vícekrát odstupňovaný; výška = 6,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; Tn 0,48 kN	kus	-1,00000	5 945,00	-5 945,00
8	31678611.AR	rozvodnice stožárová	kus	-2,00000	587,00	-1 174,00

CELKEM bez DPH


Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 9 ZÁBRADLÍ

Stavba:	37-52	Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola	
Objednatel:	Město Kunovice nám. Svobody 361 686 04 Kunovice	IČO: 567892 DIČ:	
Zhotovitel:	PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o. Panská 25 686 04 Kunovice	IČO: 28269314 DIČ: CZ28269314	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
Celkem			442 901,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		442 901,39 CZK
Základní DPH	21 %		93 009,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			535 910,68 CZK


v KUNOVICÍCH dne 26.7.2020



Za zhotovitele



Za objednatele



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Panská 25
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 579 35
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsaná u KS Jihlava
 pod čís. 21/1992/2017

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO1	Objekt staré školy	0,00	442 901,39	93 009,29	535 910,68	
01	Změna stavebních prací ZL 9 SO 01 ZÁBRADLÍ VCP	0,00	442 901,39	93 009,29	535 910,68	
Celkem za stavbu		0,00	442 901,39	93 009,29	535 910,68	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO1	Objekt staré školy
R:	017	Změna stavebních prací ZL 9 SO 01 ZÁBRADLÍ VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 920,00			
1	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, SOD	kus	48,00000	290,00	13 920,00
		48,00000		48,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	7 419,58			
2	766211200R00	Montáž madel schodišť dřevěných průběžných RTS 20/l není	m	23,50000	97,10	2 281,85
		23,50		23,50000		
3	61191425R	Madla buková 50 x 50 mm délka 3 m, RTS 20/l 223kč-10%	m	23,50000	202,72	4 763,92
		23,5		23,50000		
4	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03995	9 357,00	373,81
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	414 362,35			
5	767137601R00	Zhotovení otvoru v ocelovém plechu do 0,25 m2 RTS 20/l 218,5-10%	kus	35,00000	196,56	6 879,60
		vzory na zábradlí - motiv : 35		35,00000		
6	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg RTS 20/l 26,7kč-10%	kg	16 454,80000	24,27	399 358,00
		ocelové plotny zábradlí 1-3NP : 23,5*1,1*0,08*7850		16 233,80000		
		pomocný materiál : 221		221,00000		
7	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., RTS 20/l 2,2Kč-10%	%	4 062,37600	2,00	8 124,75
Díl: 783		Nátěry	7 199,46			
8	783626200ROX	Nátěr lazurovací 2x lakování- povrchová úprava zábradlí RTS 20/l 168,5kč-10%	m2	47,00000	153,18	7 199,46
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
		23,5*2		47,00000		

CELKEM bez DPH

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 10 Plynová přípojka

Stavba: **37-52** **Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **567892**
nám. Svobody 361 DIČ:
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019, Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Panská 25 DIČ: **CZ28269314**
686 04 Kunovice


Vypracoval:
 Rozpis ceny Celkem

Celkem		29 091,60
---------------	--	------------------


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 091,60 CZK
Základní DPH	21 %	6 109,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **35 200,84 CZK**


v Kunovicích dne 26.7.2020



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO05	Plynová přípojka a vnitřní plynoinstalace	0,00	29 091,60	6 109,24	35 200,84	
01	Změna stavebních prací ZL 10 plynová přípojka	0,00	29 091,60	6 109,24	35 200,84	
Celkem za stavbu		0,00	29 091,60	6 109,24	35 200,84	

Položkový rozpočet

S:	37-52	PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - STARÁ ŠKOLA
O:	SO05	Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace
R:	04	Změna stavebních prací ZL 10 PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 001	zemní práce		18 978,02
-----------------	--------------------	--	------------------

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,40000	1 329,00	7 176,60
				zrušení plyn.přípojky : 2*2*1,35	5,40000	
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,40000	198,00	1 069,20
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,40000	256,00	1 382,40
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,40000	16,30	88,02
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,60000	121,00	314,60
				zrušení plyn.přípojky : 2*2*0,65	2,60000	
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	897,00	3 229,20
				zrušení plyn.přípojky : 2*2*0,9	3,60000	
7	001	Písek pro obsyp	m3	3,60000	465,00	1 674,00
8	002	Betonový recyklát (štěrkopísek) pro zásyp	m3	2,60000	465,00	1 209,00
9	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	5,40000	525,00	2 835,00

Díl: 1	Zemní práce		4 950,40
---------------	--------------------	--	-----------------

10	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	4,00000	40,00	160,00
				zrušení plyn.přípojky : 2*2	4,00000	
11	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,80000	5 988,00	4 790,40
				zrušení plyn.přípojky : 2*2*0,2	0,80000	

Díl: 5	Komunikace		2 392,00
---------------	-------------------	--	-----------------

12	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	4,00000	598,00	2 392,00
				zrušení plyn.přípojky-zpětné zadláždění : 2*2	4,00000	

Díl: 998	Přesuny hmot		1 523,34
-----------------	---------------------	--	-----------------

13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,16000	136,50	1 523,34
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		1 247,84
-----------------	--	--	-----------------

14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76000	160,00	281,60
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,32000	12,00	147,84
				1,76*7	12,32000	
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76000	200,00	352,00
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,04000	25,00	176,00
				1,76*4	7,04000	
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,76000	165,00	290,40