

Jaguar trek, Vnitroareálová přípojka silnoproudu, výkaz výměr							
označení nebo pořadové číslo položky	popis položky	měrná jednotka	počet m.j.	jednotková cena	celková cena	jednotková cena materiálu	jednotková cena montáže
	A. Kabely a příslušenství						
A:1	1-AYKY-J 3x95+70	m	70	- Kč	- Kč		
A:2	Koncovka na kabel 70	ks	2	- Kč	- Kč		
A:3	Pojistka nožová 100A	ks	3	- Kč	- Kč		
	B. Zemní práce						
B:1	Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,07	- Kč	- Kč		
B:2	Výkop rýhy 50x120cm v zemině tř. III	m	70	- Kč	- Kč		
B:3	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, tl. 10 cm nad i pod kabelem, zakrytí betonovými deskami velikosti 50x15 cm	m	70	- Kč	- Kč		
B:4	Zához rýhy 50x120 v zemině tř. III	m	0	- Kč	- Kč		
B:5	Zřízení průchodu v obvodové stěně chráničkou betonovou DN100	ks	1	- Kč	- Kč		
	C. Ostatní						
C:1	Drobný, nespecifikovatelný materiál a práce montážní povahy	%	1,00%	- Kč	- Kč		
C:2	Výchozí revize a revizní zpráva	hod	10	850,00 Kč	8 500,00 Kč		
	Celkem bez DPH				8 500,00 Kč		