

Nová trasa pro vláček, Zařízení silnoproudé elektrotechniky, výkaz výměr							
označení nebo pořadové číslo položky	popis položky	měrná jednotka	počet m.j.	jednotková cena	celková cena	jednotková cena materiálu	jednotková cena montáže
	A. Svítidla						
EL:10	LED pásek v Al profilu 11x11 mm, zapuštěný dřevěné konstrukci, 14W/m, 2770lm/m, IP65, frost difuzor, vč. zemní krabice a trať 25W IP67, délka 0,3m výrobce: Lightronic	ks	46	- Kč	- Kč		
	F. Kabely						
F:2	CYKY-J 3x2,5	m	350	- Kč	- Kč		
	H. Rozvaděče						
H:2	Rozvaděč RON2 přidání vývodu	ks	1	- Kč	- Kč		
	K. Zemní práce						
K:1	Výkop rýhy 35x70 v zemině tř. III	m	350	- Kč	- Kč		
K:3	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, tl. 10 cm nad i pod kabelem	m	350	- Kč	- Kč		
K:4	Zához rýhy 35x70 v zemině tř. III	m	350	- Kč	- Kč		
K:5	Vytyčení trati kabelového vedení podél budoucí cesty	km	0,35	- Kč	- Kč		
	L. Ostatní						
L:1	Drobný, nespecifikovatelný materiál a práce montážní povahy	%	6,00%	- Kč	- Kč		
L:2	Výchozí revize a revizní zpráva	hod	40		- Kč		
	Celkem bez DPH				- Kč		