

SMLOUVA O DÍLO

č. VSD 00653

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
Mostní 5552
760 01 Zlín
zast: Markém Bainarem, jednatelem společnosti
IČ:25560191
Tel.: + 420 603 410 373
E-mail: info@spzlin.cz
Bankovní spojení: KB Zlín, a.s., 35-1597080297/0100

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Příprava území pro budoucí parkoviště měst. bazénu“

Místo stavby: Pod Kalvárií, Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Je příprava území pro výhledovou investici „Sportovní areál u ZŠ Napajedla –III. etapa“, spočívající v terénních úpravách části pozemku p.č. 325/2 (východně od nově vybudovaného zázemí pro volejbalové kurty) pro budoucí stavbu parkoviště o rozměrech 44,5x15,5m

(690m2). které budou provedeny do výšky budoucí nivelety parkoviště a plocha bude osazena travní směsí. S tím spojené jsou i další navazující objekty, které jsou předmětem této zakázky jako: zrušení stávající uliční vpust' nacházející se u severovýchodního rohu kotelny, vybudování přístupového chodníku pro pěší a příjezdu vč. přípravy prostoru pro parkovací terminál, vč. přivedení potřebných inž.sítí (NN, slaboproud) pro budoucí parkoviště. Dále bude vybudován vsakovací prostor mezi parkovištěm a stávajícím přístupovým chodníkem k volejbalovým kurtům, v němž bude vybudována revizní šachta DN 1000, do které bude zaústěna pojistná uliční vpust' pro parkoviště, z důvodu případných přívalových dešťů. V rámci dobudování příjezdu k parkovišti, který je řešen rozšířením společného sjezdu k areálu volejbalových kurtů a příjezdu záchranných složek na nádvoří 2.ZŠ z místní komunikace v ul. Pod Kalvárií, je nutné posun 1ks stávajícího sloupu VO v ul. Dále je nutné za vsakovacím prostorem umístit 3ks sloupů VO pro budoucí zajištění bezpečnosti osob a vozidel ve vztahu k parkovišti. Napojení parkoviště bude realizováno. Předmětem zakázky je také vybudování plochy pro budoucí parkovací terminál vč. přívodu potřebných inž. sítí popř. chrániček viz. situace.

Popis a rozsah prací vedoucí k realizaci výše popsanému předmětu zakázky je uveden v projektové dokumentaci, která byla zpracována Ing. arch. Michalem Hladilem, za účelem vydání změny stavby před dokončením č.1 na akci „Rozšíření sportovního areálu u ZŠ Napajedla“. Rozsah předmětu zakázky je popsán v průvodní a souhrnné zprávě a zobrazen v situaci SO 103 parkoviště, komunikace a chodníky č.výkr. 103.02z, 103.03z, 103.04.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení: 5.09.2019

Termín dokončení: 30.09.2019

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	654 229,05,- Kč
DPH 21%	137 388,10,-Kč
Cena celkem vč. DPH	791 617,15,- Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány na základě položkového rozpočtu, který bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které budou podkladem **pro fakturaci** zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Faktura za provedené práce bude objednateli předána nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.

Splatnost faktur je do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude v režimu přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona o DPH.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města

Ve věcech technických: Ing. Monika Chrástová

Technický dozor investora: Ing. Monika Chrástová

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních:

Ve věcech technických:

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Nebude veden.

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo záruku 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný.

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Příloha: Položkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 309/14/18/1/2019 dne 2.09.2019 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 9.09.2019


Za objednatele

dne: 10.09.2019

Za zhotovitele



Ing. Irena Brabcová
starostka města



SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.

Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

Marek Binar
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-139b Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			471 024,24
PSV			0,00
MON			183 204,81
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			654 229,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	654 229,05 CZK
Základní DPH	21 %	137 388,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 791 617,15 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky	0	519 135	109 018	628 153	79
01	Rozšíření komunikace	0	158 024	33 185	191 210	24
02	Nová betonová kanalizační šachta DN 1000 mm	0	23 291	4 891	28 182	4
03	Vsakovací šterkový prostor	0	35 784	7 515	43 298	5
04	Nově osazená uliční vpust'	0	7 048	1 480	8 528	1
05	Příprava HTÚ	0	55 476	11 650	67 126	8
06	Dokončovací práce	0	239 512	50 297	289 809	37
SO 401	Elektro - Veřejné osvětlení	0	135 094	28 370	163 464	21
01	Rozšíření veřejného osvětlení o 3 kusy stožárů	0	120 376	25 279	145 655	18
02	Přívod NN k terminálu	0	14 718	3 091	17 809	2
Celkem za stavbu		0	654 229	137 388	791 617	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			155 719,06	24
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 254,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 485,18	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 010,35	0
5	Komunikace	HSV			193 112,00	30
8	Trubní vedení	HSV			71 328,53	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 987,30	4
M21	Elektromontáže	MON			105 130,73	16
M46	Zemní práce při montážích	MON			78 074,08	12

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 127,82	1
Cena celkem					654 229,05	100

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	01	Rozšíření komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 803,17
1	121101101R00	Sejmutí zeminy s přemístěním do 50 m	m3	15,45000	61,00	942,45
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103*0,15)		15,45000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,90000	92,00	2 842,80
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103*0,30)		30,90000		
3	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	30,90000	338,00	10 444,20
		30,9		30,90000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	30,90000	14,00	432,60
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103*0,30)		30,90000		
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	55,62000	126,00	7 008,12
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103*0,3)*1,8		55,62000		
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	103,00000	11,00	1 133,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103)		103,00000		
Díl: 5		Komunikace				115 352,00
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	206,00000	160,00	32 960,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103)*2		206,00000		
8	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	206,00000	23,00	4 738,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : 2 vrstvy : (103)*2		206,00000		
9	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	103,00000	270,00	27 810,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103)		103,00000		
10	577162124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	103,00000	473,00	48 719,00
		Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla : (103)		103,00000		
11	596-PC003	Dlažba zámková šedá 200x200mm tl. 6 cm	m2	-5,00000	225,00	-1 125,00
12	596-PC003	Dlažba zámková reliéfní červená tl. 6 cm	m2	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 869,30
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	27,00000	226,00	6 102,00
		27		27,00000		
14	592171500	Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150 přírodní	kus	29,70000	140,00	4 158,00
		27*1,1		29,70000		
15	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	27,00000	247,00	6 669,00
		27		27,00000		
16	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	29,70000	99,00	2 940,30
		27*1,1		29,70000		
Celkem						158 024,47

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	01	Rozšíření komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	02	Nová betonová kanalizační šachta DN 1000 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 460,89
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 1,6*1,6*2,4	m3	6,14400	296,00	1 818,62
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 1,6*1,6*2,4	m3	6,14400	18,00	110,59
3	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,6*1,6*2,4-3,14*0,5*0,5*2,4	m3	4,26000	98,00	417,48
4	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 6,144-4,26	m3	1,88400	338,00	636,79
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 6,144-4,26	m3	1,88400	14,00	26,38
6	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (6,144-4,26)*1,9	t	3,57960	126,00	451,03
Díl: 8		Trubní vedení				19 830,00
7	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	19 830,00	19 830,00
Celkem						23 290,89

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	03	Vsakovací štěrkový prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 615,78
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,12500	296,00	5 661,00
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45		19,12500		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	19,12500	18,00	344,25
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45		19,12500		
3	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	19,12500	338,00	6 464,25
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45		19,12500		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,12500	14,00	267,75
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45		19,12500		
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	36,33750	126,00	4 578,53
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45*1,9		36,33750		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kamenivem	m3	19,12500	98,00	1 874,25
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45		19,12500		
7	583419023	Kamenivo drcené pro zásyp	t	38,25000	351,00	13 425,75
		Vsakovací prostor - doplnění : 0,85*0,5*45*2		38,25000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 168,00
8	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	99,00000	32,00	3 168,00
		Vsakovací prostor - doplnění : (0,85*2+0,5)*45		99,00000		
Celkem						35 783,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	04	Nově osazená uliční vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				7 048,00
1	592238530	TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200	kus	1,00000	454,00	454,00
2	592238630	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	1,00000	437,00	437,00
3	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00
4	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	1,00000	2 943,00	2 943,00
5	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00000	882,00	882,00
6	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,00000	178,00	178,00
7	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1,00000	23,00	23,00
8	28611151.A1	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	1,00000	209,00	209,00
9	871-PC001	Napojení potrubí na uliční vpust'	kus	1,00000	540,00	540,00

Celkem	7 048,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	05	Příprava HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				55 476,00
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	207,00000	92,00	19 044,00
		207		207,00000		
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	207,00000	176,00	36 432,00
		207		207,00000		
Celkem						55 476,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	06	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 363,22
1	R160300101	Vrtání jámy pro patky průměr 250 mm, hl. 500 mm	kus	15,00000	275,00	4 125,00
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,60000	1 607,00	4 178,20
		2,6		2,60000		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	29,62500	406,00	12 027,75
		kanalizace : 0,5*0,5*22,5		5,62500		
		přípojka vody : 1*0,6*40		24,00000		
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	29,62500	28,00	829,50
		kanalizace : 0,5*0,5*22,5		5,62500		
		přípojka vody : 1*0,6*40		24,00000		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,50000	887,00	9 313,50
		kanalizace : 0,5*0,4*22,5		4,50000		
		přípojka vody : 0,6*0,25*40		6,00000		
6	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,60000	98,00	1 528,80
		přípojka vody : 0,65*0,6*40		15,60000		
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	16,62500	338,00	5 619,25
		kanalizace : 0,5*0,5*22,5		5,62500		
		přípojka vody : 0,35*0,6*40		8,40000		
		ruční výkop : 2,6		2,60000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,62500	14,00	232,75
		přípojka vody : 0,35*0,6*40		8,40000		
		kanalizace : 0,5*0,5*22,5		5,62500		
		ruční výkop : 2,6		2,60000		
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	27,84500	126,00	3 508,47
		kanalizace : 0,5*0,5*22,5*1,8		10,12500		
		přípojka vody : 0,35*0,6*40*1,8		15,12000		
		ruční výkop : 2,6		2,60000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				1 254,00
10	181301115R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	30,00000	21,00	630,00
		30		30,00000		
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	30,00000	1,00	30,00
		30		30,00000		
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00000	18,00	540,00
		30		30,00000		
13	00572400	Směs travní parková	kg	0,40000	135,00	54,00
		30/75		0,40000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 317,18
14	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	44,00000	17,00	748,00
		44		44,00000		
15	28611213	Trubka PVC drenážní perforovaná DN 150 mm	m	48,40000	90,00	4 356,00
		44*1,1		48,40000		
16	275353112	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	15,00000	421,00	6 315,00
		Např. PVC DN 150 mm.				
		15		15,00000		
17	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,40477	2 219,00	898,18

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	06	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		patky : 3,14*0,125*0,125*0,5*15*1,1		0,40477		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 010,35
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,52500	854,00	3 010,35
		kanalizace : 0,5*0,1*22,5		1,12500		
		přípojka vody : 0,1*0,6*40		2,40000		
Díl: 5		Komunikace				77 760,00
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	360,00000	216,00	77 760,00
		násyp pod komunikaci - 2 vrstvy : 40*4,5*2		360,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				44 450,53
20	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	22,50000	23,00	517,50
		22,5		22,50000		
21	28611151.A1	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	22,95000	209,00	4 796,55
		22,5*1,02		22,95000		
22	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 150 mm	kus	2,00000	2 655,00	5 310,00
23	R8000502	Výšková úprava poklopu kanalizace, čištění šachty	kus	4,00000	6 800,00	27 200,00
24	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	40,00000	61,20	2 448,00
		přípojka vody : 40		40,00000		
25	28613745	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 63 x 5,8 mm PN 10	m	40,80000	93,10	3 798,48
		přípojka vody : 40*1,02		40,80000		
26	R42295001R	Armatury a tvarovky - záslepka	kus	2,00000	190,00	380,00
		2		2,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 118,00
27	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, litý asfalt tl. do 5 cm	m2	31,00000	68,00	2 108,00
		31		31,00000		
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,00000	226,00	2 260,00
		10		10,00000		
29	59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	5,00000	275,00	1 375,00
		5		5,00000		
30	59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	5,00000	275,00	1 375,00
		5		5,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				8 101,50
31	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	60,00000	29,50	1 770,00
		60		60,00000		
32	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	63,00000	100,50	6 331,50
		60*1,05		63,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				40 009,13
33	460510021RT3	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 50	m	95,00000	73,30	6 963,50
		60		60,00000		
		pro datový kábl : 35		35,00000		
34	460510021RT6	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 90	m	40,00000	124,50	4 980,00
		40		40,00000		
35	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	95,00000	104,50	9 927,50

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 101	Parkoviště, komunikace a chodníky
R:	06	Dokončovací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		60		60,00000		
		pro datový kábl : 35		35,00000		
36	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	95,00000	108,00	10 260,00
		60		60,00000		
		pro datový kábl : 35		35,00000		
37	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	135,00000	15,80	2 133,00
		60		60,00000		
		pro datový kábl : 35		35,00000		
		40		40,00000		
38	460560163	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	95,00000	44,90	4 265,50
		60		60,00000		
		pro datový kábl : 35		35,00000		
39	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	33,25000	44,50	1 479,63
		60*0,35		21,00000		
		pro datový kábl : 35*0,35		12,25000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 127,82
40	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,39500	577,00	804,92
		litý asfalt : 31*0,045		1,39500		
41	979084219	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km	t	5,58000	26,00	145,08
		litý asfalt : 31*0,045*4		5,58000		
42	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot	t	1,39500	1 387,00	1 934,87
		litý asfalt : 31*0,045		1,39500		
43	979990113R0	Poplatek za skládku nebezpečného odpadu	t	1,39500	891,00	1 242,95
		litý asfalt : 31*0,045		1,39500		
Celkem						239 511,73

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 401	Elektro - Veřejné osvětlení
R:	01	Rozšíření veřejného osvětlení o 3 kusy stožárů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				97 029,23
1	210101133	Koncovka eprosin.1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/	kus	6,00000	1 882,00	11 292,00
2	210202115	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové	kus	3,00000	537,00	1 611,00
3	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,00000	791,00	2 373,00
4	210204202	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	3,00000	666,00	1 998,00
5	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	63,00000	56,40	3 553,20
6	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	36,00000	23,90	860,40
7	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	63,00000	29,50	1 858,50
8	31673334.A	Stožár ocelový STK 76/60/3	kus	3,00000	6 370,00	19 110,00
9	31677736	Výložník G typ V 1G - 10 D76	kus	3,00000	1 472,00	4 416,00
10	31678610.A	Rozvodnice stožárová 721/s - Al	kus	3,00000	501,00	1 503,00
11	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	36,00000	13,30	478,80
12	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	66,15000	100,50	6 648,08
63*1,05				66,15000		
13	T348360220	Svítlidlo venkovní 24 W, street light	kus	3,00000	4 100,00	12 300,00
14	35436462.A	Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2	kus	6,00000	484,50	2 907,00
15	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	60,00000	34,20	2 052,00
16	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	1,50000	445,50	668,25
17	R210060241	Revize VO	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00
18	R21212101	Přeložení stožáru VO	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
Demontáž 1 ks sloupu veřejného osvětlení, přesun o cca 3 m, zpětná montáž a připojení stožáru.						
Díl: M46		Zemní práce při montážích				23 346,90
19	460050703	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	m3	0,75000	1 206,00	904,50
20	460080002	Betonový základ do bednění	m3	0,75000	4 140,00	3 105,00
21	460100001	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	3,00000	1 802,00	5 406,00
22	460200253	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	30,00000	108,50	3 255,00
63-33				30,00000		
23	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	30,00000	108,00	3 240,00
24	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	30,00000	15,80	474,00
25	460560253	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	30,00000	55,90	1 677,00
26	460510021RT3	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 50	m	63,00000	73,30	4 617,90
27	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	15,00000	44,50	667,50
30*0,5				15,00000		
Celkem						120 376,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál u ZŠ Napajedla - III. etapa	
O:	SO 401	Elektro - Veřejné osvětlení
R:	02	Přívod NN k terminálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				14 718,05
1	460510021RT3	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 50	m	61,00000	73,30	4 471,30
		27+34		61,00000		
2	460200173	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	34,00000	109,50	3 723,00
3	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	34,00000	108,00	3 672,00
4	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	34,00000	15,80	537,20
5	460560173	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	m	34,00000	52,50	1 785,00
6	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	11,90000	44,50	529,55
		34*0,35		11,90000		

Celkem	14 718,05
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání