

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobeton
- prostý beton
- zdvo z tvámic ztraceného bednění
- zdvo z vibrolozaných betonových skloepanových tvámic
- tepelná izolace EPS
- tepelná izolace XPS
- zemina původní
- zemina nasypaná
- vegetační substrát
- stěrk

LEGENDA ZNAČENÍ


LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

- OKNA - viz kniha okenních výplní
- DVĚŘE - viz kniha dveřních výplní
- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - viz kniha truhlářských prvků
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY - viz kniha zámečnických prvků
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - viz kniha klemplářských prvků
- OSTATNÍ PRVKY - viz kniha ostatních prvků
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ - viz kniha vnitřního vybavení

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

- SH31 horizontální skladby podlah
- SH01 horizontální skladby stropů, střeš a podhledů
- SV01 vertikální skladby stěn

- pozn.
- Dokumentace je provedena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provádění staveb.
 - Veškeré rozměry je třeba ověřit přímo na stavbě a případně upravit.
 - Stavební připravenost, průřazy a drážky provádět dle projektu jednotlivých profesí.
 - Trasy oken, dveří a nové výrobky jsou popsány v knize prvků. Před výrobou je nutné otvory pečlivě zaměřit na stavbě.
 - Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodávatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi a odsouhlasení v rámci autorského dozoru.
 - Prostupy mezi jednotlivými podlažími (schody) budou řešeny dle projektu požárně bezpečnostního řešení. Hasící přístroje budou umístěny dle části požárně bezpečnostního řešení.
 - Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto vyjádření, vyvolaná například odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena projektantem a zástupcem stavebníka.
 - Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s investorem a nechat schválit.
 - Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výrobky, které nebyly uvedeny v předěslem textu nebo byly opomíjeny, ale patří k funkcionalitě přejímané budovy, jsou součástí celkové zakázky.
 - Veškeré materiály budou na stavbě vyzorokovány, příp. předloženy alternativy ke schválení zástupci stavebníka (TDI) a autorskému dozoru. Jejich nacenění v rámci souhlasy o zakázku musí předpokládat střední obvyklou cenu, nikoliv cenu nejvyšší, aby byly možné v rámci vyzorokování drobné změny, bez vlivu na cenu díla.
 - V dokumentaci předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzorokovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI a autorským dozorem.
 - Rozměry atypických výrobků - zejména východí rozměry pro jejich osazení do stavby je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při event. zjištění podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta prostřednictvím autorského dozoru.
 - Pro vedení všech rozvodů instalací technického vybavení budovy (ZTI, elektro, vytápění, VZT) musí být využity prostory k tomu určené a schválené, nesmí docházet k selhánímu porušení.
 - Pro montáž skleníkového zastřešení je nutné dodržet přesné rozměry nosných zdí. Je nutno dodržet půdorysnou rovnoběžnost bočních i štítových stěn a jejich pravouhlост, tzn. půdorysné úhlopříčky objektu musí být shodné, šlity k bočním stěnám v pravoúhlém úhlu. Je nutné dodržet spády horních ploch věnců neboť stěšné šlity je kopírují, tím je dán odtok vody ze střešní konstrukce.
 - Dokumentace je zpracována na základě zaměření poskytnutého projektantovi investorem.

Č. parc. 160201, 160711; k.ú. Štěp. [870148]		KÓTOVÁNO V MILIMETRECH					
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Veronika Šýkorová		VYPRACOVANÉ: Atelier Masak & Partner s.r.o.: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Lenka Lencová Ing. arch. Lenka Lencová M. Arch. Radovan Ševčík		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masak autORIZOVANÝ ARCHITEKT č. autorizace: 03068		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> Masak & Partner</div>	
HP: Ing. arch. Jakub Masak						Atelier Masak & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086831	
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Ledná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026				STUPEŇ PROJEKTU:		DPS + DZS Č. PÁRE:	
AKCE:				DATUM:		6/2019	
JAGUAR TREK (I. etapa)				MĚŘÍTKO:		1:50	
ČÁST:				ČÁST:		D.1	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKEHO OBJEKTU				POČÁST:		D.1.1	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. VÝKRESU:		D.1.1.b.07	
VÝKRES		UBIKACE - PŮDORYS 1.NP					

Tabulka místností ubikace					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nákladná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
1.01	Chodba	34.40	Epoxidová stěrka	Protiprašný nátěr; Omyvatelný nátěr v níce kuchyňského koutu	Protiprašný nátěr
1.02	Chodba	29.42	Epoxidová stěrka	Protiprašný nátěr	Protiprašný nátěr
1.03	Zimní výběh	139.35	Zemina (substrát)	Protiprašný nátěr; Pletená ocelová síť černá oka 6x6cm	Pletená nerezová síť oka 6x6cm
1.04	Ubikace 2	31.20	Epoxidová stěrka	Omyvatelný nátěr	Pletená nerezová síť oka 10x10cm
1.05	Ubikace 1	31.19	Epoxidová stěrka	Omyvatelný nátěr	Pletená nerezová síť oka 10x10cm
1.06	Technická místnost	15.19	Epoxidová stěrka	Protiprašný nátěr	Protiprašný nátěr
1.07	Šatna	5.85	Epoxidová stěrka	Protiprašný nátěr	Protiprašný nátěr
1.08	Sprcha	3.44	Keramická dlažba	Keramický obklad; Protiprašný nátěr	Protiprašný nátěr
1.09	WC	1.52	Keramická dlažba	Keramický obklad; Protiprašný nátěr	Protiprašný nátěr