- 46x Lineární LED svítidlo IP65, zapuštěné do dřevěného ohrazení cesty,délka 30 cm, 14W/m
  Kabel CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče RON2 na vyhlídce. Celková délka cca 300m. Celkový příkon cca 250W.

1607/1

k.ú. parc. 1602/1, 1607/1; k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 293,100 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha, Ing. arch. Veronika Sýkorová	VYPRACOVAL: TECHNISERV spol. s r.o., Mislevská 86, 101 00 Praha 10, Petr Viňa	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: TECHNISERV spol. s r.o., Mislevská 86, 101 00 Praha 10, Petr Viňa	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner, Atelér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Jakub Masák			
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026			STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DZS / Č. PARE:
AKCE: **NOVÁ TRASA PRO VLÁČEK**			DATUM: 10/2019 / MĚŘÍTKO: 1:125
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			ČÁST: D.1
PODČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			PODČÁST: D.1.4
ODDÍL: **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**			ODDÍL: D.1.4.2
VÝKRES: **SITUACE OSVĚTLENÍ 1:125**			Č. VÝKRESU: **D.1.4.2.b.1**