

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019_1014 Stavební úpravy RD na startovací byty, č.p.267, Prostřední Bečva

Zadavatel Obec Prostřední Bečva
272
75656 Prostřední Bečva

IČO: 00304221
DIČ: CZ00304221

Zhotovitel: HERYÁN Reconstructions s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
75701 Valašské Meziříčí

IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 743 439,26
PSV			1 794 584,36
MON			257 718,00
Vedlejší náklady			13 806,00
Ostatní náklady			20 547,00
Celkem			3 830 094,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 830 094,62 CZK
Snížená DPH	15 %	574 514,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK

Cena celkem s DPH **4 404 609,00 CZK**

ve Valašské Meziříčí
Heryán
 RECONSTRUCTIONS
 HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
 Na Potůčkách 537/5
 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 778 833 782-3
www.heryan.cz

Za zhotovitele

dne

1.6.2020

Za objednatele

OBEC
75656 Prostřední Bečva

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	34 353,00	0,00	5 152,95	39 505,95	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	34 353,00	0,00	5 152,95	39 505,95	1
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 01	Objekt domu	3 795 741,62	0,00	569 361,24	4 365 102,86	99
D1.1	Architektonické a stavebně technické řešení	2 856 877,59	0,00	428 531,64	3 285 409,23	75
D1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb	316 868,10	0,00	47 530,22	364 398,32	8
D1.4.d	Silnoproud	257 718,00	0,00	38 657,70	296 375,70	7
D1.4.e	Zařízení zdravotně technických instalací	261 510,03	0,00	39 226,50	300 736,53	7
D1.4.f	Zařízení plynová	102 767,90	0,00	15 415,19	118 183,09	3
	Celkem za stavbu	3 830 094,62	0,00	574 514,19	4 404 608,81	100

Popis rozpočtu: D1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 357,14	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			87 809,31	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			246 179,15	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 990,10	0
5	Komunikace	HSV			73 698,43	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			251 984,41	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			110 664,55	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			346 459,37	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 573,79	1
800	HZS a ORN	HSV			21 010,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 317,98	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 835,22	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 995,22	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			142 120,78	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 394,80	1
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			26 598,00	1
700	Stavební a zemní práce	PSV			10 354,80	0
711	Izolace proti vodě	PSV			34 212,09	1
712	Povlakové krytiny	PSV			13 899,89	0
713	Izolace tepelné	PSV			189 725,02	5

721	Vnitřní kanalizace	PSV			51 778,75	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			59 182,48	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			71 989,90	2
724	Strojní vybavení	PSV			8 643,90	0
725	Zařizovací předměty	PSV			79 021,80	2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			12 078,00	0
731	Kotelny	PSV			134 562,40	4
732	Strojovny	PSV			7 750,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			54 263,00	1
734	Armatury	PSV			25 349,50	1
735	Otopná tělesa	PSV			54 286,10	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			131 563,05	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			66 956,93	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			49 978,16	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			469 270,16	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33 763,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 939,47	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			39 483,22	1
776	Podlahy povlakové	PSV			34 795,17	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			10 555,71	0
781	Obklady keramické	PSV			43 822,13	1
783	Nátěry	PSV			17 306,78	0

784	Malby	PSV			32 350,69	1
787	Zasklívání	PSV			1 112,26	0
799b	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			18 590,00	0
M21	Elektromontáže	MON			257 718,00	7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			173 451,01	5
VN	Vedlejší náklady	VN			13 806,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			20 547,00	1
Cena celkem					3 830 094,62	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019_1014	Stavební úpravy RD na startovací byty, č.p.267, Prostřední Bečva
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 852,00	3 852,00	RTS 20/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objektů zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 415,00	2 415,00	RTS 20/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 680,00	2 680,00	RTS 20/ I
Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 859,00	4 859,00	RTS 20/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON Ostatní náklady							
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 795,00	1 795,00	RTS 20/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00	RTS 20/ I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.							
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 852,00	3 852,00	RTS 20/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	2 745,00	2 745,00	RTS 20/ I
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 185,00	4 185,00	RTS 20/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno. Geodetické zaměření skutečného provedení							
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 820,00	5 820,00	RTS 20/ I
Celkem					34 353,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019_1014	Stavební úpravy RD na startovací byty, č.p.267, Prostřední Bečva
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost