



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: S 1/2020

číslo smlouvy zhotovitele: I 2/2020/161

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

POZIMOS, a.s.

687 55 Bystřice pod Lopeníkem 262

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Martin Gavenda, starosta

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

tel: +420 572 646 721

tel.: +420 575 753 412

email: starosta@bystricepl.cz

email: info@pozimos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4970940237/0100

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1116448661/0100 (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 90 874

001 47 389

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ00147389

N.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 2

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí
pro obecní techniku**

Stavební povolení: *(bude předáno při předání staveniště)*

Místo stavby: Bystřice pod Lopeníkem

Projektant: Ing. arch. Martin Dřímál

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Dřímál

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Lukáš Struhařík

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Havlík
tel. 575 753 414 mobil: 777 756 783
pavel.havlik@pozimos.cz

Technický dozor objednatele: Ing. Marian Petlák
tel. mobil: 724 129 370
marian.petlak@seznam.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů: Ing. Jana Mikešová
tel. 575 753 425, mobil 777 730 769
mikesova@pozimos.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Marian Petlák
tel: mobil: 724 129 370
marian.petlak@seznam.cz



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

„Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- 1. kompletační a koordinační činnost
- 2. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- 3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- 4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- 5. označení stavby v souladu s pravidly publicity MMR
- 6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- 7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- 8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
- 9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- 10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- 11. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- 12. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
- 13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- 14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- 15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

N.



16. umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajištění účasti stavbyvedoucího
17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
23. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
25. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
26. zaškolení obsluhy technologického zařízení
27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
28. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
29. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
30. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
31. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby
32. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované firmou zpracovanou **Ing.arch. Martinem Dřímalem, IČ: 75121930** (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.



V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 100 Příprava území, bourání
- b) SO 101 Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku
- c) SO 106 Komunikace, odstavné stání

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x .pdf., 1x .dgn. Dodavatel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího a práce HSV. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy k zahájení realizace díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.



Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. **Výzva bude doručena nejpozději do 15.4.2020.**
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 15-ti dní ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Doba realizace díla, tj. včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla: **do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště, není-li dále uvedeno jinak.**
4. Zhotovitel bude povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací a převzetí staveniště předložit objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečné datum zahájení prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací (stavebních děl) jednotlivých stavebních objektů, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Objednatel odsouhlasí nebo sdělí připomínky zhotoviteli k předloženému harmonogramu postupu prací do 2 dnů. Objednatel požaduje, aby harmonogram postupu prací byl odsouhlasen smluvními stranami nejpozději ke dni předání staveniště.
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. o této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 3 dny.
 - c) pokud nebude výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozhazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději.



IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

23.203.280,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetřímilionůdvěstětřicetdvěstěosmdesát korun českých)

4.872.688,80 Kč DPH 21%

28.075.969 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetosmmilionůsedmdesátpětstisícdevětsetšedesátdevět korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.




VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Bystřici pod Lopeníkem dne **07 -02- 2020**

Za objednatele:
Obec Bystřice pod Lopeníkem


Martin Gavenda, starosta



Ve Zlíně dne **07 -02- 2020**

Za zhotovitele:
POZIMOS, a.s.


Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva





**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Záměr Obce Bystřice pod Lopeníkem uzavřít tuto smlouvu o dílo byl v souladu s ustanovením §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 3/1/2020 dne 28.1.2020.

V Bystřici pod Lopeníkem dne **07 -02- 2020**


Martin Gavenda
starosta



Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele S 1/2020

číslo smlouvy zhotovitele I 2/2020/161

„Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku“

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla spolufinancována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

Handwritten signature or mark.



"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn - oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.



„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.



3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Platí, že případná registrace neplátce DPH, po uzavření smlouvy, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.



4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,



- c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků MMR budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelně označeny textem „**Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. 117D082001936, z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR**“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo složením finanční záruky na účet objednatele ve výši 500.000 Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
- Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.



13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo složením finanční záruky na účet objednatele ve výši 300.000 Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních a zákonných povinností v průběhu části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení realizace díla objednateli návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatel nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.



6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak



pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.



V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby

- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje



na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů
 - a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit



- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3. Grafickou podobu informačního panelu dodá objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační panel musí být zachován po celou dobu realizace díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem.
10. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.



X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
 - c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - d) protokol o zaškolení obsluhy



- e) finanční záruku dle čl. V této smlouvy
- f) stavební deník/-y
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů
- k) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.



3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou minimálně na pojistnou částku 30 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.



4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.



XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.



XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000 Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
- k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace
- l) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné provádění díla dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši **500.000 Kč**.
- m) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 13 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši **300.000 Kč**



- n) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**
 - o) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
 - p) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000 Kč**
 - q) pro případ porušení čl. II odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - r) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla



- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
 - h) porušení ustanovení čl. II odstavec 3 smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy oprávnujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

11



XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém případě příkazce v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Bystřici pod Lopeníkem dne **07 -02- 2020**


Za objednatele:
Obec Bystřice pod Lopeníkem


Martin Gavenda, starosta




Ve Zlíně dne **07 -02- 2020**

Za zhotovitele:
POZIMOS, a.s.


Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva




A.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-12-20(1)
Stavba: Bystřice pod Lopeníkem

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 12. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	00147389
POZIMOS, a.s.		DIČ:	CZ00147389
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	23 203 280,00
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	23 203 280,00	4 872 688,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 075 969
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-12-20(1)

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem

Místo: Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 203 280,00	28 075 968,80
01	D_1_0_Bourání	2 383 860,47	2 884 471,17
02	D_1_1_Brownfield	13 620 414,43	16 480 701,46
03	D_1_4_1_ZT	1 221 852,24	1 478 441,21
04	D_1_4_2_UT	805 442,09	974 584,93
05	D_1_4_3_VZT	216 360,00	261 795,60
06	D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro	1 009 151,64	1 221 073,48
06.1	D_1_4_4 KT - Kabelové trasy	254 238,48	307 628,56
06.2	D_1_4_4 LPS - Uzemnění, hromosvod	86 735,40	104 949,83
06.3	D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace	158 073,30	191 268,69
06.4	D_1_4_4 SV - svítidla	259 348,10	313 811,20
06.5	D_1_4_4 - Rozvaděč RH	77 376,20	93 625,20
06.6	D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy	50 282,46	60 841,78
06.7	D_1_4_4 SLP - SK Strukturovaná kabeláž	26 374,70	31 913,39
06.8	D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace	96 723,00	117 034,83
07	D_1_4_5_ext_silno_slabo_elektro	145 861,10	176 491,93
07.1	D_1_4_5 KT - Kabelové trasy	107 110,30	129 603,46
07.2	D_1_4_5 SP - Silnoproudé instalace	38 750,80	46 888,47
08	D_1_4_6 MaR	364 134,10	440 602,26
09	D_2_1_Komunikace	3 089 303,93	3 738 057,76
10	D_1_0 až D_1_4_6 + D_2_1 Vedlejší a ostatní náklady	346 900,00	419 749,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

01 - D_1_0_Bourání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 383 860,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 383 860,47	21,00%	500 610,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 884 471,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

01 - D_1_0_Bourání

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 383 860,47

1 - Zemní práce

46 846,55

712 - Živičné krytiny

10 238,98

713 - Izolace tepelné

53 990,40

762 - Konstrukce tesařské

87 044,98

765 - Krytiny tvrdé

25 560,00

767 - Konstrukce zámečnické

42 094,99

96 - Bourání konstrukcí

533 241,69

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

1 584 842,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

01 - D_1_0_Bourání

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 383 860,47

D 1		Zemní práce					46 846,55
1	K	113107122R00	Odstranění podkladu kam.drcené 8-16 mm tl.15 cm	M2	125,240	37,90	4 746,60
PP		Odstranění podkladu kam.drcené 8-16 mm tl.15 cm					
2	K	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	M2	125,240	55,10	6 900,72
PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm					
3	K	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	M2	456,540	77,10	35 199,23
PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm					
D 712		Živičné krytiny					10 238,98
13	K	712300831RT3	Odstranění živičné izolace 1vrstvé oxidovaný asfaltový pás	M2	533,280	19,20	10 238,98
PP		Odstranění živičné izolace 1vrstvé oxidovaný asfaltový pás					
D 713		Izolace tepelné					53 990,40
14	K	713100827R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm	M2	527,250	93,00	49 034,25
PP		Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm					
15	K	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknitý materiál	M2	527,250	9,40	4 956,15
PP		Odstranění vrstvy vláknitý materiál					
D 762		Konstrukce tesařské					87 044,98
16	K	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	M	1 197,800	50,00	59 890,00
PP		Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2					
17	K	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	M2	511,200	27,90	14 262,48
PP		Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm					
18	K	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 90 cm	M2	511,200	23,30	11 910,96
PP		Demontáž laťování střech, rozteč latí do 90 cm					
19	K	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	M2	16,359	60,00	981,54
PP		Demontáž vrat včetně kování do 8 m2					
D 765		Krytiny tvrdé					25 560,00
20	K	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	M2	511,200	50,00	25 560,00
PP		Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti					
D 767		Konstrukce zámečnické					42 094,99
21	K	767131801R00	Demontáž příček z plechu	M2	259,940	60,00	15 596,40
PP		Demontáž příček z plechu					
22	K	767141921R00	Demontáž ocelové konstrukce přístřešků	KG	2 327,574	8,00	18 620,59
PP		Demontáž ocelové konstrukce přístřešků					
23	K	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	M2	121,200	65,00	7 878,00
PP		Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných					
D 96		Bourání konstrukcí					533 241,69
4	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	M3	102,660	2 100,00	215 586,00
PP		Bourání základů z betonu prostého					
5	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	M3	126,219	392,50	49 540,96
PP		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC					
6	K	964011221R00	Vybourání ŽB věnců, 75 kg/m	M3	17,449	2 567,50	44 800,31
PP		Vybourání ŽB věnců, 75 kg/m					
7	K	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	M3	38,281	1 067,50	40 864,97
PP		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm					
8	K	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	M3	42,393	985,00	41 757,11
PP		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm					
9	K	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	M3	79,992	882,00	70 552,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem				
10	K	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	M3	79,992	782,50	62 593,74
	PP		Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí				
11	K	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých pl. 1 m2	M2	28,647	200,30	5 737,99
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých pl. 1 m2				
12	K	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	M2	16,359	110,50	1 807,67
	PP		Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2				
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 584 842,88
24	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	T	848,927	260,00	220 721,02
	PP		Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel				
25	K	979990104R00	Poplatek za skládku suti - kameniva	T	345,190	75,00	25 889,25
	PP		Poplatek za skládku suti - kameniva				
26	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - dřeva	T	37,308	75,00	2 798,10
	PP		Poplatek za skládku suti - dřeva				
27	K	979990113R00	Poplatek za skládku suti - asfaltová krytina a tepelná izolace	T	9,105	4 235,00	38 559,68
	PP		Poplatek za skládku suti - asfaltová krytina a tepelná izolace				
28	K	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka bourání tepelné izolace Kombidesky	T	5,905	2 250,00	13 286,25
	PP		Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka bourání tepelné izolace Kombidesky				
29	K	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	T	1 241,862	300,00	372 558,60
	PP		Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m				
30	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	1 241,862	300,00	372 558,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
31	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	T	1 241,862	330,00	409 814,46
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
32	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	T	7 451,173	13,10	97 610,37
	PP		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
33	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	T	1 241,862	25,00	31 046,55
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

02 - D_1_1_Brownfield

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 620 414,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 620 414,43	21,00%	2 860 287,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 480 701,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopenikem

Objekt:

02 - D_1_1_Brownfield

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 620 414,43

1 - Zemní práce	80 904,06
2 - Základy a zvláštní zakládání	1 338 078,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 383 482,56
4 - Vodorovné konstrukce	956 008,25
61 - Úpravy povrchů vnitřní	331 213,31
62 - Úpravy povrchů vnější	945 533,07
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	399 523,10
64 - Výplně otvorů	21 332,00
711 - Izolace proti vodě	164 213,47
712 - Živičné krytiny	553 839,28
713 - Izolace tepelné	1 417 686,15
762 - Konstrukce tesařské	421 687,11
7631 - Konstrukce sádkartonové	294 465,46
764 - Konstrukce klempířské	309 617,32
766 - Konstrukce truhlářské	182 415,86
767 - Konstrukce zámečnické	3 476 953,03
769 - Otvorové prvky z plastu	122 375,30
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	80 369,05
776 - Podlahy povlakové	54 686,21
777 - Podlahy ze syntetických hmot	239 220,25
781 - Obklady keramické	68 165,27
784 - Malby	58 211,13
799 - Ostatní	342 800,00
94 - Lešení a stavební výtahy	106 489,46
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	38 345,10
99 - Staveništní přesun hmot	232 800,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

02 - D_1_1_Brownfield

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 620 414,43

D	1	Zemní práce					80 904,06
1	K	131201109R00	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.3	M3	183,388	1,20	220,07
	PP	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.3					
2	K	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	183,388	158,50	29 067,00
	PP	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3					
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	M3	183,388	44,40	8 142,43
	PP	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m					
4	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	183,388	67,00	12 287,00
	PP	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	183,388	16,30	2 989,22
	PP	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m					
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	28,715	121,00	3 474,52
	PP	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
7	M	583417003	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj	T	60,302	410,00	24 723,82
	PP	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj					

D	2	Základy a zvláštní zakládání					1 338 078,23
8	K	212715111R00	Prostupy základovou konstrukcí kanalizace,voda...	KUS	4,000	548,00	2 192,00
	PP	Prostupy základovou konstrukcí kanalizace,voda...					
9	K	273324117R00	Železobeton základových desek z betonu C 25/30	M3	114,860	3 150,00	361 809,00
	PP	Železobeton základových desek z betonu C 25/30					
10	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	M2	33,475	775,00	25 943,13
	PP	Bednění stěn základových desek - zřízení					
11	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	33,475	123,50	4 134,16
	PP	Bednění stěn základových desek - odstranění					
12	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	T	11,486	28 000,00	321 608,00
	PP	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí					
13	K	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)	M3	101,256	2 935,00	297 186,36
	PP	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)					
14	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	152,920	563,00	86 093,96
	PP	Bednění stěn základových pasů - zřízení					
15	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	M2	152,920	123,50	18 885,62
	PP	Bednění stěn základových pasů - odstranění					
16	K	274361116U00	Základ pás/práh výztuž ocel 10505	T	7,594	29 000,00	220 226,00
	PP	Základ pás/práh výztuž ocel 10505					

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 383 482,56
17	K	311238512R00	Zdivo z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 24 cm na zdicí pěnu P10, tl. 24 cm	M2	62,505	1 103,00	68 943,02
	PP	Zdivo z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 24 cm na zdicí pěnu P10, tl. 24 cm					
18	K	311238527R00	Zdivo z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 44 cm na zdicí pěnu P15, tl. 44 cm	M2	374,860	1 669,30	625 753,80
	PP	Zdivo z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 44 cm na zdicí pěnu P15, tl. 44 cm					
19	K	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	M3	13,549	3 400,00	46 066,60
	PP	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)					
20	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	M2	179,600	515,00	92 494,00
	PP	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení					
21	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	M2	179,600	224,00	40 230,40
	PP	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění					
22	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	T	1,355	29 000,00	39 295,00
	PP	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505					
23	K	314243145R00	Komín dvoupřůdch., pata DN 18/20 cm	KUS	1,000	38 415,00	38 415,00
	PP	Komín dvoupřůdch., pata DN 18/20 cm					
24	K	314243245R00	Komín,dvoupřůdchový,střed DN 18/20 cm	M	2,500	9 020,00	22 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Komín, dvoupřůduchový, střed DN 18/20 cm				
25	K	314243323R00	Komínový plášť 125 cm, 2průd. DN 12/20+18/20 cm, omít	KUS	1,000	23 020,00	23 020,00
	PP		Komínový plášť 125 cm, 2průd. DN 12/20+18/20 cm, omít				
26	K	314243445R00	Komínová zpr., krakor+krycí deska, DN 12/20+18/20 cm	SADA	1,000	6 905,00	6 905,00
	PP		Komínová 2pr., krakor+krycí deska, DN 12/20+18/20 cm				
27	K	317168132R00	Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/150 cm P/1	KUS	10,000	523,00	5 230,00
	PP		Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/150 cm P/1				
28	K	317168133R00	Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/175 cm P/4	KUS	3,000	636,00	1 908,00
	PP		Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/175 cm P/4				
29	K	317168135R00	Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/225 cm P/3	KUS	1,000	915,00	915,00
	PP		Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/225 cm P/3				
30	K	317168140R00	Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/350 cm P/2	KUS	7,000	1 507,00	10 549,00
	PP		Překlad nosný keramicko-betonový vysoký 23,8/7/350 cm P/2				
31	K	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30)	M3	4,329	3 400,00	14 718,60
	PP		Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30)				
32	K	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	M2	57,720	551,00	31 803,72
	PP		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení				
33	K	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	M2	57,720	115,50	6 666,66
	PP		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění				
34	K	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	T	0,541	29 000,00	15 689,00
	PP		Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505				
35	K	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	M2	27,881	692,00	19 293,65
	PP		Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm				
36	K	342248113U00	Příčka 14 P+D P10 MVC	M2	14,160	542,00	7 674,72
	PP		Příčka 14 P+D P10 MVC				
37	K	342248151R00	Příčky z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 8 cm na zdící pěnu	M2	111,584	776,80	86 678,45
	PP		Příčky z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 8 cm na zdící pěnu				
38	K	342248152R00	Příčky z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 11,5 cm na zdící pěnu	M2	97,310	733,70	71 396,35
	PP		Příčky z broušených cihelných bloků pro tl. stěny 11,5 cm na zdící pěnu				
39	K	380311562R00	Komplet.konstr.z bet.prost.C 25/30 do 30 cm	M3	9,962	3 400,00	33 870,80
	PP		Komplet.konstr.z bet.prost.C 25/30 do 30 cm				
40	K	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.	M2	33,143	1 284,00	42 555,61
	PP		Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.				
41	K	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	M2	33,143	277,50	9 197,18
	PP		Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.				
42	K	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505	T	0,747	29 000,00	21 663,00
	PP		Výzt komplet kce ocel 10 505				
D	4		Vodorovné konstrukce				956 008,25
43	K	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	KUS	20,000	330,50	6 610,00
	PP		Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5				
44	K	411133901R00	Montáž str.panělů z př.bet.Spiroll,H do 18 m, 1,5 t	KUS	28,500	928,00	26 448,00
	PP		Montáž str.panělů z př.bet.Spiroll,H do 18 m, 1,5 t				
45	K	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30)	M3	2,508	3 400,00	8 527,20
	PP		Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30)				
46	K	411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové včetně podepření, tl. stropu 12 cm	M2	23,996	523,00	12 549,91
	PP		Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 12 cm				
47	K	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	M2	23,996	118,50	2 843,53
	PP		Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění				
48	K	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	M2	20,900	196,50	4 106,85
	PP		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení				
49	K	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	M2	20,900	53,70	1 122,33
	PP		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění				
50	K	411354262R00	Montáž stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm	M2	640,000	280,00	179 200,00
	PP		Montáž stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm				
51	K	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	T	0,314	29 000,00	9 106,00
	PP		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505				
52	K	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	M3	18,547	3 400,00	63 059,80
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30				
53	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	M2	121,450	850,00	103 232,50
	PP		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení				
54	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	M2	121,450	150,00	18 217,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění				
55	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	T	1,783	29 000,00	51 707,00
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505				
56	K	423355311U00	Bednění ztracené deska záklop prkna	M2	1,853	500,00	926,50
PP			Bednění ztracené deska záklop prkna				
57	K	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)	M3	0,278	4 335,00	1 205,13
PP			Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)				
58	K	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	T	0,021	30 000,00	630,00
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505				
59	K	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	M2	1,723	1 850,00	3 187,55
PP			Bednění schodnic přímočarých - zřízení				
60	K	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	M2	1,723	350,00	603,05
PP			Bednění schodnic přímočarých - odstranění				
61	K	55350690	Plech trapezový 100/275/1,00	KG	9 308,200	34,50	321 132,90
PP			Plech trapezový 100/275/1,00				
62	M	59346760	Panel stropní SPIROLL PPS.../250 - 4+0x do 6 m	M	130,500	1 085,00	141 592,50
PP			Panel stropní SPIROLL PPS.../250 - 4+0x do 6 m				
D 61			Úpravy povrchů vnitřní				
							331 213,31
63	K	612331161U00	Cem omítka štuk pálená vni stěna ru	M2	27,881	344,00	9 591,06
PP			Cem omítka štuk pálená vni stěna ru				
64	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	M2	1 075,188	280,00	301 052,64
PP			Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková				
65	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	M2	31,452	654,00	20 569,61
PP			Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková				
D 62			Úpravy povrchů vnější				
							945 533,07
66	K	620471812U00	Nátěr základní pen silikát	M2	500,196	27,90	13 955,47
PP			Nátěr základní pen silikát				
67	K	621411111R00	Barvení vnější omítky podhledů, složitost 3	M2	18,810	66,00	1 241,46
PP			Barvení vnější omítky podhledů, složitost 3				
68	K	621421157R00	Omítka vnější podhledů, MVC, drásaná, složitost 3	M2	100,286	1 123,00	112 621,18
PP			Omítka vnější podhledů, MVC, drásaná, složitost 3				
69	K	621481113R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	M2	153,176	247,50	37 911,06
PP			Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí				
70	K	621611132U00	Nátěr 2xsilikát+penetr vně podhl ru	M2	500,196	142,00	71 027,83
PP			Nátěr 2xsilikát+penetr vně podhl ru				
71	K	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	M2	399,910	280,00	111 974,80
PP			Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená				
72	K	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	M2	584,538	345,00	201 665,61
PP			Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2				
73	K	622421151R00	Omítka vnější stěn, MVC, drásaná, složitost 1-2 silikát zmo 1,5 mm	M2	584,538	648,00	378 780,62
PP			Omítka vnější stěn, MVC, drásaná, složitost 1-2 silikát zmo 1,5 mm				
74	K	622425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - zatřená	M2	31,452	520,00	16 355,04
PP			Omítka vápenná vnitřního ostění - zatřená				
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				
							399 523,10
75	K	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)	M3	51,147	6 800,00	347 799,60
PP			Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)				
76	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	M3	1,147	6 500,00	7 455,50
PP			Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)				
77	K	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	T	1,581	28 000,00	44 268,00
PP			Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm				
D 64			Výplně otvorů				
							21 332,00
78	K	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	KUS	4,000	1 765,00	7 060,00
PP			Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm				
79	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	KUS	8,000	1 784,00	14 272,00
PP			Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm				
D 711			Izolace proti vodě				
							164 213,47
86	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	M2	574,302	27,60	15 850,74
PP			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP				
87	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	574,302	90,00	51 687,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci				
88	K	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	27,881	126,50	3 526,95
	PP		Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci				
89	K	711823121RT7	Montáž nopové folie svisle vč.dodávky folie s nopy výšky 8 mm a nakaširovanou netkanou textilií	M2	159,005	208,50	33 152,54
	PP		Montáž nopové folie svisle vč.dodávky folie s nopy výšky 8 mm a nakaširovanou netkanou textilií				
90	M	62836163.A	Parotěsný asfaltovaný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s Al vložkou	M2	574,302	94,00	53 984,39
	PP		Parotěsný asfaltovaný natavovací pás z oxidovaného asfaltu s Al vložkou				
91	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 582,018	3,80	6 011,67
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m				
	D	712	Živičné krytiny				553 839,28
92	K	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	M2	746,140	56,80	42 380,75
	PP		Podkladní asfaltový izolační pás natavením				
93	K	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	M2	746,140	47,90	35 740,11
	PP		Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci				
94	K	712 PC	Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení., šedá, tl.1,5mm	M2	746,140	185,00	138 035,90
	PP		Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení., šedá, tl.1,5mm				
95	K	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	M2	746,140	265,00	197 727,10
	PP		Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC				
96	M	62832132	Pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0mm	M2	774,021	145,00	112 233,05
	PP		Pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0mm				
97	M	69365997	Textilie netk.vpich. 300g/m2 do š.250cm	M2	746,140	12,40	9 252,14
	PP		Textilie netk.vpich. 300g/m2 do š.250cm				
98	K	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	5 353,691	3,45	18 470,23
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m				
	D	713	Izolace tepelné				1 417 686,15
99	K	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	M2	640,000	84,00	53 760,00
	PP		Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci				
100	K	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	M2	365,070	246,00	89 807,22
	PP		Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci				
101	K	713111211RO3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	M2	365,070	94,00	34 316,58
	PP		Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů				
102	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	M2	365,070	38,30	13 982,18
	PP		Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci				
104	K	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	M2	292,547	167,50	49 001,62
	PP		Izolace tepelná stěn lepením				
105	K	713134211RO3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie standard	M2	365,070	96,20	35 119,73
	PP		Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie standard				
106	K	713141211U00	Izol tep střech pl volně 20-100 mm	M3	21,904	2 800,00	61 331,20
	PP		Izol tep střech pl volně 20-100 mm				
107	K	775591142U00	Podlož podlah plov folie Pe -0,2mm	M2	511,268	35,40	18 098,89
	PP		Podlož podlah plov folie Pe -0,2mm				
108	K	63140107	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 150 mm	M2	212,280	460,00	97 648,80
	PP		Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 150 mm				
109	K	713111111RT1.1	Izolace pro zateplení lehkých plochých střech s kombinovaným izolačním pro požární odolnost REI30	M2	640,000	843,00	539 520,00
	PP		Izolace pro zateplení lehkých plochých střech s kombinovaným izolačním pro požární odolnost REI30				
110	M	28375463	Deska polystyrenová XPS 80mm	M2	212,228	234,50	49 767,47
	PP		Deska polystyrenová XPS 80mm				
111	M	28375951.A	Deska polystyrenová EPS 100 F tl.120 mm	M2	365,070	301,50	110 068,61
	PP		Deska polystyrenová EPS 100 F tl.120 mm				
112	M	28375952	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm	M2	80,320	351,50	28 232,48
	PP		Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 140 mm				
113	M	63140103	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 80 mm	M2	365,070	230,00	83 966,10
	PP		Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 80 mm				
114	M	63140105	Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 120 mm	M2	365,070	345,00	125 949,15
	PP		Deska minerální vlákno - podélná TR10 tl. 120 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	13 905,700	1,95	27 116,12
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				
D 762			Konstrukce tesařské				421 687,11
116	K	762951003U00	MŽ podklad rošt plný podpěry -50cm	M2	184,426	525,00	96 823,65
	PP		MŽ podklad rošt plný podpěry -50cm				
117	K	762 PC 1	D+M voděodolné stavební desky vyrobené z agregovaného portlandského cementu - venkovní	M2	184,426	1 535,00	283 093,91
	PP		D+M voděodolné stavební desky vyrobené z agregovaného portlandského cementu - venkovní				
118	K	762112130RT3	Montáž stěn ze sendvičového panelu	M2	41,052	381,50	15 661,34
	PP		Montáž stěn ze sendvičového panelu				
119	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 955,789	6,60	26 108,21
	PP		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				
D 7631			Konstrukce sádkokartonové				294 465,46
120	K	763131411U00	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD	M2	365,070	740,00	270 151,80
	PP		SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD				
121	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	2 701,518	9,00	24 313,66
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m				
D 764			Konstrukce klempířské				309 617,32
122	K	764 K/01	Střešní svod vč.kotlíku 5500 mm viz popis	KS	5,000	2 320,00	11 600,00
	PP		Střešní svod vč.kotlíku 5500 mm viz popis				
123	K	764 K/02	Podokapní žlab 42 500 mm viz popis	KS	2,000	25 560,00	51 120,00
	PP		Podokapní žlab 42 500 mm viz popis				
124	K	764 K/03	Oplechov. stýk krytina -stěna 9 600 mm viz popis Rš 400+450 mm	KS	2,000	8 160,00	16 320,00
	PP		Oplechov. stýk krytina -stěna 9 600 mm viz popis Rš 400+450 mm				
125	K	764 K/04	Oplechování komínu Rš 400+450 mm viz popis	KS	1,000	2 600,00	2 600,00
	PP		Oplechování komínu Rš 400+450 mm viz popis				
126	K	764 K/05	Oplechování parapetu Rš 450	M	23,850	420,00	10 017,00
	PP		Oplechování parapetu Rš 450				
127	K	764 K/06	Oplechování zdi Rš 450 mm	M	35,200	380,00	13 376,00
	PP		Oplechování zdi Rš 450 mm				
128	K	764 K/07	Oplechování ploché střechy viz popis	M2	31,460	910,00	28 628,60
	PP		Oplechování ploché střechy viz popis				
129	K	764 K/08	Oplechování čela Rš 1400 mm	M2	119,280	1 428,00	170 331,84
	PP		Oplechování čela Rš 1400 mm				
130	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	3 039,934	1,85	5 623,88
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				182 415,86
131	K	766 T/1	Dřev.dveřní křídlo 760x1970 mm	KS	4,000	6 440,00	25 760,00
	PP		Dřev.dveřní křídlo 760x1970 mm				
132	K	766 T/2	Dřev.dveřní křídlo 860x1970 mm	KS	8,000	6 555,00	52 440,00
	PP		Dřev.dveřní křídlo 860x1970 mm				
133	K	766 T/3	Sanitrární WC příčky laminát vč.dvěří viz popis	KS	1,000	34 800,00	34 800,00
	PP		Sanitrární WC příčky laminát vč.dvěří viz popis				
134	K	766 T/4	Parapetní deska interierová s nosem š.340 mm 1050 mm viz popis	KS	1,000	529,20	529,20
	PP		Parapetní deska interierová s nosem š.340 mm 1050 mm viz popis				
135	K	766 T/5	Parapetní deska interierová s nosem š.340 mm 1200 mm viz popis	KS	19,000	604,80	11 491,20
	PP		Parapetní deska interierová s nosem š.340 mm 1200 mm viz popis				
136	K	766 T/6	Zaklop na montážní jámu z fošen viz popis 950/600 mm	KS	6,000	1 000,00	6 000,00
	PP		Zaklop na montážní jámu z fošen viz popis 950/600 mm				
137	K	766 Z/7	Kuchyňská linka 3300/1970 mm viz popis	KS	1,000	49 500,00	49 500,00
	PP		Kuchyňská linka 3300/1970 mm viz popis				
138	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 805,204	1,05	1 895,46
	PP		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				3 476 953,03
139	K	767 PC	Ocelová konstrukce střechy ocel S235 třída konstrukce XEC2	KG	16 862,600	108,00	1 821 160,80
	PP		Ocelová konstrukce střechy ocel S235 třída konstrukce XEC2				
140	K	767 PC 3	Mřížka větrací mont.jámy 125*225 mm vč.odtah. potrubí	KS	2,000	835,00	1 670,00
	PP		Mřížka větrací mont.jámy 125*225 mm vč.odtah. potrubí				
141	K	767 Z/1	Výlez ocelový žebřík	KG	25,960	350,00	9 086,00
	PP		Výlez ocelový žebřík				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	767 Z/10	Průvětrník s klapkou-regulave větrání 3008/300 mm viz popis	KS	18,000	2 250,00	40 500,00
	PP		Průvětrník s klapkou-regulave větrání 3008/300 mm viz popis				
143	K	767 Z/11	Hliníkové dveře prosklené 1440/3000 mm viz popis	KS	1,000	75 000,00	75 000,00
	PP		Hliníkové dveře prosklené 1440/3000 mm viz popis				
144	K	767 Z/12	Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis	KS	1,000	68 000,00	68 000,00
	PP		Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis				
145	K	767 Z/13	Sekční vrata hliníkové lamely viz popis EI 30 DP1 3000/3020 mm	KS	1,000	400 000,00	400 000,00
	PP		Sekční vrata hliníkové lamely viz popis EI 30 DP1 3000/3020 mm				
146	K	767 Z/14	Sekční vrata hliníkové lamely viz popis 3000/3020 mm	KS	3,000	160 000,00	480 000,00
	PP		Sekční vrata hliníkové lamely viz popis 3000/3020 mm				
147	K	767 Z/15	Otevíravé vrata hliníkové lamely viz popis 3000/3020 mm	KS	2,000	108 717,00	217 434,00
	PP		Otevíravé vrata hliníkové lamely viz popis 3000/3020 mm				
148	K	767 Z/16	Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis	KS	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis				
149	K	767 Z/17	Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis	KS	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Hliníkové dveře prosklené 1440/2500 mm viz popis				
150	K	767 Z/18	Vyústka VZT 225/125 mm viz popis	KS	4,000	800,00	3 200,00
	PP		Vyústka VZT 225/125 mm viz popis				
151	K	767 Z/2	Poklop spodní výlez izolovaný m.č.114 800/800 mm viz popis	KS	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Poklop spodní výlez izolovaný m.č.114 800/800 mm viz popis				
152	K	767 Z/3	Průmyslový mřížový rošt SP 330-34/38-3 mm 950/4600 mm viz popis	M2	4,370	1 601,80	6 999,87
	PP		Průmyslový mřížový rošt SP 330-34/38-3 mm 950/4600 mm viz popis				
153	K	767 Z/4	Ocelový profil L 50/50/ mm	KG	14,030	163,90	2 299,52
	PP		Ocelový profil L 50/50/ mm				
154	K	767 Z/5	Lemování kolem podlahy L 90/90/10 mm	KG	40,889	150,00	6 133,35
	PP		Lemování kolem podlahy L 90/90/10 mm				
155	K	767 Z/6	Vybavení soc.zařízení viz popis	KPL.	2,000	150,00	300,00
	PP		Vybavení soc.zařízení viz popis				
156	K	767 Z/7	Venkovní schodiště viz popis vč.nátěru 800/800 mm	KS	1,000	145 000,00	145 000,00
	PP		Venkovní schodiště viz popis vč.nátěru 800/800 mm				
157	K	767 Z/8	Ochrava VZT vedení 4 sloupky viz popis	KPL.	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Ochrava VZT vedení 4 sloupky viz popis				
158	K	767 Z/9	Ocelové svodidlo včetně nátěku viz popis	KPL.	1,000	5 500,01	5 500,01
	PP		Ocelové svodidlo včetně nátěku viz popis				
159	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	34 527,836	0,70	24 169,48
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
D		769	Otvorové prvky z plastu				122 375,30
160	K	769 O/1	D+M plastové okno 1200/1500 mm viz popis	KS	1,000	12 330,00	12 330,00
	PP		D+M plastové okno 1200/1500 mm viz popis				
161	K	769 O/2	D+M plastové okno 1200/1600 mm viz popis	KS	7,000	13 152,00	92 064,00
	PP		D+M plastové okno 1200/1600 mm viz popis				
162	K	769 O/3	D+M plastové okno 1200/750 mm viz popis	KS	2,000	6 165,00	12 330,00
	PP		D+M plastové okno 1200/750 mm viz popis				
163	K	769 O/4	D+M plastové okno 1050/750 mm viz popis	KS	1,000	5 651,30	5 651,30
	PP		D+M plastové okno 1050/750 mm viz popis				
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				80 369,05
164	K	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	M2	57,930	325,00	18 827,25
	PP		Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm				
165	K	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	M2	57,930	20,00	1 158,60
	PP		Provedení penetrace podkladu				
166	K	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	M	32,060	117,00	3 751,02
	PP		Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm				
167	K	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	M2	57,930	580,00	33 599,40
	PP		Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm				
168	M	59764202	Dlažba matná 200x200x9 mm	M2	61,136	300,00	18 340,80
	PP		Dlažba matná 200x200x9 mm				
169	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	756,771	6,20	4 691,98
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m				
D		776	Podlahy povlakové				54 686,21
170	K	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	M2	54,800	280,00	15 344,00
	PP		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou				
171	K	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	M2	54,800	17,70	969,96
	PP		Provedení penetrace podkladu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na jenokomp. lepidlo se zpevň. vlákný s nízkým obs.rozpoušt.	M2	54,800	172,50	9 453,00
	PP		Lepení povlakových podlah z pásů PVC na jenokomp. lepidlo se zpevň. vlákný s nízkým obs.rozpoušt.				
173	K	776521200RU4	Heterogenní bytová PVC podlahová krytina	M2	54,800	520,00	28 496,00
	PP		Heterogenní bytová PVC podlahová krytina				
174	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	542,630	0,78	423,25
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
D		777	Podlahy ze syntetických hmot				239 220,25
175	K	777115111R00	Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm včetně penetračního nátěru	M2	344,500	623,00	214 623,50
	PP		Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm včetně penetračního nátěru				
176	K	77791181R00	Posyp a zatlačení křemíku	M2	344,500	65,00	22 392,50
	PP		Posyp a zatlačení křemíku				
177	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	2 370,160	0,93	2 204,25
	PP		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
D		781	Obklady keramické				68 165,27
178	K	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	M2	88,584	20,00	1 771,68
	PP		Provedení penetrace podkladu - práce				
179	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	M2	88,584	480,00	42 520,32
	PP		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm				
180	K	7810001	Obklad dle výběru investora	M2	90,000	240,00	21 600,00
	PP		Obklad dle výběru investora				
181	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	658,920	3,45	2 273,27
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m				
D		784	Malby				58 211,13
182	K	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem disperzním omyvatelným, 1 x	M2	1 469,978	9,60	14 111,79
	PP		Penetrace podkladu nátěrem disperzním omyvatelným, 1 x				
183	K	784165622R00	Malba tekutá bílá interiérová disperzní omyvatelná, bělost 95%, bez penetrace,2x	M2	1 469,978	30,00	44 099,34
	PP		Malba tekutá bílá interiérová disperzní omyvatelná, bělost 95%, bez penetrace,2x				
D		799	Ostatní				342 800,00
184	K	799 PC	Zřízení požární nádrže 22 m3	SOUBOR	1,000	342 800,00	342 800,00
	PP		Zřízení požární nádrže 22 m3				
D		94	Lešení a stavební výtahy				106 489,46
80	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	M2	474,965	67,10	31 870,15
	PP		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m				
81	K	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	M2	474,965	31,20	14 818,91
	PP		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041				
82	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	M2	474,965	59,90	28 450,40
	PP		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m				
83	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	M2	330,000	95,00	31 350,00
	PP		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 345,10
84	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	M2	511,268	75,00	38 345,10
	PP		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
D		99	Staveništní přesun hmot				232 800,40
85	K	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	T	1 330,288	175,00	232 800,40
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

03 - D_1_4_1_ZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 221 852,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 221 852,24	21,00%	256 588,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 478 441,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

03 - D_1_4_1_ZT

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 221 852,24

722 - Vnitřní vodovod /dod+montáž/

272 483,93

725 - Zařizovací předměty /dod+montáž/

165 702,65

767 - Konstrukce zámečnické /dod+montáž/

14 493,50

D1 - Kanalizace /dod+montáž/

755 012,16

D2 - HZS

14 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 03 - D_1_4_1_ZT

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 221 852,24
D	722	Vnitřní vodovod /dod+montáž/					272 483,93
47	K	139200010RAB	Výkop rýh v v hornině 1-4, rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku	M	34,000	1 442,00	49 028,00
	PP		Výkop rýh v v hornině 1-4, rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku				
48	K	831990010RA0	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy	M	51,000	604,00	30 804,00
	PP		Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy				
49	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	M3	2,000	1 671,00	3 342,00
	PP		Ruční výkop v hornině 3				
50	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	M3	30,000	165,50	4 965,00
	PP		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou				
51	K	174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem	M3	14,000	737,00	10 318,00
	PP		Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem				
52	K	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	M2	7,000	2 135,00	14 945,00
	PP		Rozebrání a oprava asfaltové komunikace				
53	K	PC.7	Vodovod z trub polyetylenových D32/3 vc.10 spojek	M	37,000	112,70	4 169,90
	PP		Vodovod z trub polyetylenových D32/3 vc.10 spojek				
54	K	PC.1.1	Chránička z trub polyetylenových DN65	M	3,000	172,50	517,50
	PP		Chránička z trub polyetylenových DN65				
55	K	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	M	2,000	308,20	616,40
	PP		Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu				
56	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm	M	34,000	10,40	353,60
	PP		Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm				
57	K	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	M	120,000	170,20	20 424,00
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.				
58	K	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	M	15,000	212,80	3 192,00
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.				
59	K	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	M	45,000	292,10	13 144,50
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.				
60	K	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.	M	5,000	522,10	2 610,50
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.				
61	K	722172611R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	5,000	170,20	851,00
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm				
62	K	722172612R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	M	10,000	212,80	2 128,00
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm				
63	K	722172613R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	M	60,000	292,10	17 526,00
	PP		Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm				
64	K	722182001R00	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	M	260,000	25,30	6 578,00
	PP		Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj				
65	K	PC.2.1	Potrubní izolace z min.vlny - DN20-25 - tl.40mm s Al folii	M	90,000	169,10	15 219,00
	PP		Potrubní izolace z min.vlny - DN20-25 - tl.40mm s Al folii				
66	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	M	60,000	40,30	2 418,00
	PP		Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm				
67	K	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 20 mm	M	110,000	13,80	1 518,00
	PP		Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 20 mm				
68	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	KUS	28,000	155,80	4 362,40
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
69	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	KUS	3,000	158,70	476,10
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 20				
70	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	KUS	3,000	194,40	583,20
	PP		Vyvedení a upevnění výpustek DN 25				
71	K	72224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	KUS	8,000	173,70	1 389,60
	PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15				
72	K	72224211R00	Ventil mrazuvzdorný DN 15	KUS	1,000	2 824,40	2 824,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ventil mrazuvzdorný DN 15				
73	K	PC.3.1	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	KUS	4,000	247,30	989,20
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15				
74	K	PC.4.1	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	KUS	4,000	276,00	1 104,00
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20				
75	K	PC.5.1	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	KUS	14,000	347,30	4 862,20
	PP		Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25				
76	K	PC.6.1	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15	KUS	1,000	226,60	226,60
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15				
77	K	PC.7.1	Filtr se zpětným proplachem DN25	KUS	1,000	3 516,70	3 516,70
	PP		Filtr se zpětným proplachem DN25				
78	K	PC.8	Zpětný ventil DN15	KUS	2,000	269,10	538,20
	PP		Zpětný ventil DN15				
79	K	PC.9	Zpětný ventil DN25	KUS	3,000	432,40	1 297,20
	PP		Zpětný ventil DN25				
80	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	SOUBOR	10,000	265,70	2 657,00
	PP		Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku				
81	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	KUS	1,000	85,70	85,70
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1				
82	K	PC.10	Ventil pojistný, DN25	KUS	2,000	1 104,00	2 208,00
	PP		Ventil pojistný, DN25				
83	K	PC.11	Ventil směšovací třicestný na straně SV DN 25 - nastav.výstup 55°C	KUS	1,000	3 044,10	3 044,10
	PP		Ventil směšovací třicestný na straně SV DN 25 - nastav.výstup 55°C				
84	K	PC.12	Ventil vyvažovací DN 15	KUS	1,000	2 992,30	2 992,30
	PP		Ventil vyvažovací DN 15				
85	K	724231125R00	Manometr D 100	SOUBOR	1,000	472,70	472,70
	PP		Manometr D 100				
86	K	724231172R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm	SOUBOR	3,000	349,60	1 048,80
	PP		Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm				
87	K	722264114R00	Vodoměr Qn 2,5	KUS	3,000	960,30	2 880,90
	PP		Vodoměr Qn 2,5				
88	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	M	260,000	17,30	4 498,00
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32				
89	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	M	260,000	13,80	3 588,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80				
90	K	PC.13	Nádoby expanzní vakové pro SV 25 l	SOUBOR	1,000	3 235,00	3 235,00
	PP		Nádoby expanzní vakové pro SV 25 l				
91	K	PC.14	T-kus 1"	SOUBOR	1,000	120,80	120,80
	PP		T-kus 1"				
92	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	SOUBOR	1,000	458,90	458,90
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25				
93	K	PC.15	Oběhové čerpadlo typ ZE - 2m3/h 2m 230V vc.izol.pouzdra	SOUBOR	1,000	13 900,10	13 900,10
	PP		Oběhové čerpadlo typ ZE - 2m3/h 2m 230V vc.izol.pouzdra				
94	K	PC.16	Kohout kulový vypouštěcí, DN15	KUS	8,000	190,90	1 527,20
	PP		Kohout kulový vypouštěcí, DN15				
95	K	PC.17	Kohout kulový vypouštěcí, DN20	KUS	4,000	215,10	860,40
	PP		Kohout kulový vypouštěcí, DN20				
96	K	722171914R00	Odříznutí plastové trubky D 32 mm	KUS	3,000	9,20	27,60
	PP		Odříznutí plastové trubky D 32 mm				
97	K	722171934R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 32 mm	KUS	3,000	132,30	396,90
	PP		Výměna trubky, tvarovky plastové D 32 mm				
98	K	722173984R00	Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 32 mm	KUS	6,000	97,80	586,80
	PP		Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 32 mm				
99	K	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	KUS	4,000	61,00	244,00
	PP		Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě				
100	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,930	421,00	812,53
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m				
	D	725	Zařizovací předměty /dod+montáž/				165 702,65
101	K	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	KUS	6,000	469,20	2 815,20
	PP		Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo				
102	K	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	KUS	5,000	2 811,80	14 059,00
	PP		Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka				
103	K	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie	KUS	1,000	1 444,40	1 444,40
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie				
104	K	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	KUS	1,000	3 732,90	3 732,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dřez, baterie, zápachová uzávěrka				
105	K	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	KUS	3,000	3 166,00	9 498,00
	PP		Montáž zařizovacích předmětů - sprcha				
106	K	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	KUS	3,000	17 112,00	51 336,00
	PP		Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka				
107	K	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	KUS	2,000	713,00	1 426,00
	PP		Montáž zařizovacích předmětů - pisoár				
108	K	PC.18	Pisoár s automatickým splachovačem a ZV+KK15 na vstupu	SOUB OR	2,000	7 659,00	15 318,00
	PP		Pisoár s automatickým splachovačem a ZV+KK15 na vstupu				
109	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	SOUB OR	4,000	598,00	2 392,00
	PP		Montáž klozetu závěsného				
110	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	SOUB OR	4,000	632,50	2 530,00
	PP		Montáž předstěnových systémů pro zazdění				
111	K	PC.1.2	Modul-WC do stěny /se 2 tlačítky/	SOUB OR	4,000	5 234,80	20 939,20
	PP		Modul-WC do stěny /se 2 tlačítky/				
112	K	PC.2.2	WC závěsné s sedátkem	SOUB OR	4,000	2 367,90	9 471,60
	PP		WC závěsné s sedátkem				
113	K	PC.3.2	Montáž výlevky diturvitové, vc nádrže a armatur	KUS	2,000	968,30	1 936,60
	PP		Montáž výlevky diturvitové, vc nádrže a armatur				
114	K	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	KUS	2,000	1 646,80	3 293,60
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie				
115	K	PC.4.2	Výlevka s mříží a nádržkou	SOUB OR	2,000	5 744,30	11 488,60
	PP		Výlevka s mříží a nádržkou				
116	K	725534112R00	Ohřivač elektr. zásob. 10l s pojistným ventilem	SOUB OR	1,000	4 475,80	4 475,80
	PP		Ohřivač elektr. zásob. 10l s pojistným ventilem				
117	K	PC.5.2	Ventil rohový s filtrem DN 15	SOUB OR	4,000	235,80	943,20
	PP		Ventil rohový s filtrem DN 15				
118	K	PC.6.2	Sifon DN40 se suchou klapkou	KUS	1,000	530,20	530,20
	PP		Sifon DN40 se suchou klapkou				
119	K	PC.7.2	Sifon DN50 se suchou klapkou	KUS	1,000	573,90	573,90
	PP		Sifon DN50 se suchou klapkou				
120	K	725980113R00	Dvířka 300 x 300 mm	KUS	16,000	440,50	7 048,00
	PP		Dvířka 300 x 300 mm				
121	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,910	495,00	450,45
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				
D	767		Konstrukce zámečnické /dod+montáž/				14 493,50
122	K	PC.19	Požární ochranná manžeta pro potr.DN50	KUS	2,000	1 750,00	3 500,00
	PP		Požární ochranná manžeta pro potr.DN50				
123	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	KG	70,000	110,40	7 728,00
	PP		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg				
124	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	KG	35,000	89,70	3 139,50
	PP		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg				
125	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,150	840,00	126,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
D	D1		Kanalizace /dod+montáž/				755 012,16
1	K	PC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, hloubka 1,5 m /vc.vykopu, pazení, sterkopisku, zasypu/	M	28,000	340,40	9 531,20
	PP		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, hloubka 1,5 m /vc.vykopu, pazení, sterkopisku, zasypu/				
2	K	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	M	99,000	396,80	39 283,20
	PP		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m				
3	K	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 2,0 m	M	5,000	396,80	1 984,00
	PP		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 2,0 m				
4	K	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m	M	58,000	531,30	30 815,40
	PP		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m				
5	K	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	M	11,000	396,80	4 364,80
	PP		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m				
6	K	831990010RA0	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy	M	2,000	604,00	1 208,00
	PP		Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy				
7	K	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné	M	70,000	2 215,00	155 050,00
	PP		Příplatek za trasu ve vozovce živičné				
8	K	894431411RA0	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá	KUS	5,000	21 518,80	107 594,00
	PP		Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá				

N.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	894431421RA0	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá	KUS	1,000	25 041,30	25 041,30
	PP		Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá				
10	K	721100011RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	M	16,000	308,20	4 931,20
	PP		Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce				
11	K	721100012RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce	M	62,000	340,40	21 104,80
	PP		Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce				
12	K	721100013RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce	M	24,000	396,80	9 523,20
	PP		Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce				
13	K	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	M	23,000	296,70	6 824,10
	PP		Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm				
14	K	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	M	38,000	1 029,30	39 113,40
	PP		Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm				
15	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	M	2,000	147,20	294,40
	PP		Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm				
16	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	M	5,000	246,10	1 230,50
	PP		Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm				
17	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	KUS	1,000	56,20	56,20
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8				
18	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	KUS	1,000	59,00	59,00
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8				
19	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	KUS	14,000	64,20	898,80
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8				
20	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	KUS	3,000	75,30	225,90
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9				
21	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	KUS	14,000	101,40	1 419,60
	PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3				
22	K	PC.1	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN70 se suchou zap.uzaverou	KUS	3,000	1 377,70	4 133,10
	PP		Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN70 se suchou zap.uzaverou				
23	K	PC.2	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN50 se suchou zap.uzaverou /kloubova	KUS	1,000	1 188,00	1 188,00
	PP		Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN50 se suchou zap.uzaverou /kloubova				
24	K	721233115R00	Vtok střešní PVC D 110 mm	KUS	2,000	4 355,10	8 710,20
	PP		Vtok střešní PVC D 110 mm				
25	K	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový/plastovy DN 125	KUS	6,000	3 638,60	21 831,60
	PP		Lapač střešních splavenin litinový/plastovy DN 125				
26	K	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	KUS	3,000	580,80	1 742,40
	PP		Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm				
27	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	M	174,000	10,20	1 774,80
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				
28	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	M	197,000	13,30	2 620,10
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200				
29	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	M	371,000	16,10	5 973,10
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300				
30	K	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	KUS	1,000	477,30	477,30
	PP		Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200				
31	K	721100912R00	Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou	KUS	1,000	420,30	420,30
	PP		Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou				
32	K	721100913R00	Oprava - vysekání čisticího otvoru do trouby	KUS	1,000	258,80	258,80
	PP		Oprava - vysekání čisticího otvoru do trouby				
33	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	M	10,000	519,80	5 198,00
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300				
34	K	722182008R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj	M	68,000	28,80	1 958,40
	PP		Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj				
35	K	PC.3	Izolace návleková PUR tl. stěny 5-10 mm	M	68,000	143,80	9 778,40
	PP		Izolace návleková PUR tl. stěny 5-10 mm				
36	K	PC.4	Dod+mont ČOV + externí plast.skřín pro dmýchadlo + pochůzný zamykatelný poklop + nosič biomasy. Osazeno na ŽB desku tl.150mm do paženého výkopu.	SADA	1,000	50 940,00	50 940,00
	PP		Dod+mont ČOV + externí plast.skřín pro dmýchadlo + pochůzný zamykatelný poklop + nosič biomasy. Osazeno na ŽB desku tl.150mm do paženého výkopu.				
37	K	PC.5	Dod+mont samonosné plastové jímky o objemu 20m3 - průměr 2950mm - výška 3000mm s komínkem a poklopem DN700 /doplňný uzamykatelným poklopem/ . Jímky se umísťují	SADA	1,000	68 172,00	68 172,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dod+mont samonosné plastové jímky o objemu 20m ³ - průměr 2950mm - výška 3000mm s komínkem a poklopem DN700 /doplňný uzamykatelným poklopem/. Jímky se umísťují do předem připraveného paženého výkopu na zhotovenou ŽB základovou desku tl.150mm. Jímku následně obsypeme prosátou hlinou zbavenou ostrých předmětů, které by mohly plášť poškodit. K výrobě je použit odolný plast (polypropylen), který umožňuje snadnou manipulaci a instalaci. Atypické vstupy.				
38	K	131100110RAB	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku	M3	60,000	1 139,00	68 340,00
	PP		Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku				
39	K	PC.6	ŽB základový beton.pas tl.150mm na pískový polštář	M3	4,000	3 500,00	14 000,00
	PP		ŽB základový beton.pas tl.150mm na pískový polštář				
40	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	M3	5,000	1 671,00	8 355,00
	PP		Ruční výkop v hornině 3				
41	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	M3	12,000	165,50	1 986,00
	PP		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou				
42	K	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokískem	M3	12,000	737,00	8 844,00
	PP		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokískem				
43	K	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	M	1,000	308,20	308,20
	PP		Kabelová chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu				
44	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm	M	110,000	10,40	1 144,00
	PP		Fólie výstražná z PVC šířka 30 cm				
45	K	HZS	Oprava odkanalizování stáv.vodoměrné šachty	HOD	6,000	402,50	2 415,00
	PP		Oprava odkanalizování stáv.vodoměrné šachty				
46	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	8,260	471,00	3 890,46
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m				
D	D2	HZS					14 160,00
126	K	HZS.1	Zkouška kanalizace	HOD	30,000	161,00	4 830,00
	PP		Zkouška kanalizace				
127	K	HZS.1.1	Zkouška vody	HOD	30,000	161,00	4 830,00
	PP		Zkouška vody				
128	K	HZS.2	Uvedení ČOV do provozu	HOD	15,000	300,00	4 500,00
	PP		Uvedení ČOV do provozu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystřice pod Lopeníkem
Objekt:
04 - D_1_4_2_UT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20. 12. 2019

00147389
CZ00147389

Cena bez DPH			805 442,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 442,09	21,00%	169 142,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			974 584,93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

04 - D_1_4_2_UT

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

805 442,09

731 - Kotelny /dod+montáž, tlak.zkoušky/

121 019,03

732 - Strojovny /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky/

220 867,02

733 - Rozvod potrubí /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky/

159 783,12

734 - Armatury /dod+montáž/

99 186,70

735 - Otopná tělesa /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky, odvzd/

144 563,90

767 - Konstrukce zámečnické /dod+montáž/

29 316,72

D1 - HZS

30 705,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 04 - D_1_4_2_UT

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

805 442,09

D	731	Kotelny /dod+montáž, tlak.zkoušky/					121 019,03
1	K	731249116R00	Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW	SOUB OR	1,000	6 621,70	6 621,70
PP			Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW				
2	K	PC	Kotel o výkonu 49kW pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. nebo s Kotel o výkonu 49kW pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhnání spalovací vzduch do kotle.	SOUB OR	1,000	80 483,90	80 483,90
PP							
3	K	PC.1	Chladicí smyčka pro kotel o výkonu 49kW : dopoj.řada SV - KK15+ZV15+PV + odkanal - KK20+F20+termoventil DN20	SOUB OR	1,000	9 775,00	9 775,00
PP			Chladicí smyčka pro kotel o výkonu 49kW : dopoj.řada SV - KK15+ZV15+PV + odkanal - KK20+F20+termoventil DN20				
4	K	PC.2	Odkouření dl.1,0m - kouřovod o152mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spl.teploměr DTU + teploměr + izolace 30mm s Al	SOUB OR	1,000	7 383,00	7 383,00
PP			Odkouření dl.1,0m - kouřovod o152mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spl.teploměr DTU + teploměr + izolace 30mm s Al				
5	K	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	M	5,000	70,70	353,50
PP			Hadice napouštěcí pryžové D 20/28				
6	K	PC.3	Pojistná sada na výstupu z kotle - PV+M+AOV	KUS	1,000	15 082,30	15 082,30
PP			Pojistná sada na výstupu z kotle - PV+M+AOV				
7	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0,750	1 759,50	1 319,63
PP			Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m				

D	732	Strojovny /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky/					220 867,02
8	K	PC.4	Kombirozdělovač UT - modul.80 - dl.1,5m vc.hrdel, 2x stav.stoianů, izolace z min.vlny tl.100mm s Al	KUS	1,000	27 717,30	27 717,30
PP			Kombirozdělovač UT - modul.80 - dl.1,5m vc.hrdel, 2x stav.stoianů, izolace z min.vlny tl.100mm s Al				
9	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	SOUB OR	20,000	265,70	5 314,00
PP			Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku				
10	K	PC.1.1	Oddělovací člen 1/2" s vodoměrem a 2x KK15 - dle EN 1717	SOUB OR	1,000	14 452,10	14 452,10
PP			Oddělovací člen 1/2" s vodoměrem a 2x KK15 - dle EN 1717				
11	K	732219345R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l	SOUB OR	1,000	6 428,50	6 428,50
PP			Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 l				
12	K	PC.2.1	Akumulacní nadrz 1000l s vestavěným zásobníkem TV 140l + vestavěná solární spirála 1.43m2	SOUB OR	1,000	24 568,60	24 568,60
PP			Akumulacní nadrz 1000l s vestavěným zásobníkem TV 140l + vestavěná solární spirála 1.43m2				
13	K	PC.3.1	Jednotka el. topná šroub. 7,5 kW vc.provozního a havarijního termostatu	SOUB OR	1,000	6 374,50	6 374,50
PP			Jednotka el. topná šroub. 7,5 kW vc.provozního a havarijního termostatu				
14	K	732219346R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1600 l	SOUB OR	2,000	6 842,50	13 685,00
PP			Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1600 l				
15	K	PC.4.1	Akumulacní nadrz 1500l -PN6 -vc.nateru	SOUB OR	2,000	29 087,00	58 174,00
PP			Akumulacní nadrz 1500l -PN6 -vc.nateru				
16	K	PC.5	Nádoby expanzní tlak.s memb.,600 l	SOUB OR	1,000	16 938,40	16 938,40
PP			Nádoby expanzní tlak.s memb.,600 l				
17	K	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 12 l	SOUB OR	1,000	1 366,20	1 366,20
PP			Nádoby expanzní tlak.s memb., 12 l				
18	K	PC.6	Odstavný a rev. ventil na patě expanz. nádoby 3/4"	SOUB OR	1,000	797,00	797,00
PP			Odstavný a rev. ventil na patě expanz. nádoby 3/4"				
19	K	PC.7	Odstavný a rev. ventil na patě expanz. nádoby 1"	SOUB OR	1,000	1 217,90	1 217,90
PP			Odstavný a rev. ventil na patě expanz. nádoby 1"				
20	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	SOUB OR	4,000	458,90	1 835,60
PP			Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	PC.8	Oběhové čerpadlo typ E - 0,5m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra	SOUB OR	1,000	6 285,90	6 285,90
	PP		Oběhové čerpadlo typ E - 0,5m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra				
22	K	PC.9	Oběhové čerpadlo typ E - 0,7m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra	SOUB OR	1,000	6 285,90	6 285,90
	PP		Oběhové čerpadlo typ E - 0,7m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra				
23	K	PC.10	Oběhové čerpadlo typ E - 1,4m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra	SOUB OR	1,000	6 036,40	6 036,40
	PP		Oběhové čerpadlo typ E - 1,4m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra				
24	K	PC.11	Oběhové čerpadlo typ E - 2,8m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra	SOUB OR	1,000	7 178,30	7 178,30
	PP		Oběhové čerpadlo typ E - 2,8m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra				
25	K	713311121R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož. 1vrst.	M2	36,000	107,50	3 870,00
	PP		Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož. 1vrst.				
26	K	PC.12	Izolace z min.vlny tl.100mm s Al folii	M2	36,000	323,20	11 635,20
	PP		Izolace z min.vlny tl.100mm s Al folii				
27	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,890	793,50	706,22
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				
D		733	Rozvod potrubí /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky/				159 783,12
28	K	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 15	M	106,000	187,50	19 875,00
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 15				
29	K	733111124R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 20	M	32,000	194,40	6 220,80
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 20				
30	K	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 25	M	69,000	238,10	16 428,90
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 25				
31	K	733111126R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 32	M	56,000	277,20	15 523,20
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 32				
32	K	733111127R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 40	M	42,000	319,70	13 427,40
	PP		Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 40				
33	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	M	106,000	32,80	3 476,80
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email				
34	K	783424270R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	M	199,000	9,50	1 890,50
	PP		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní				
35	K	722182001R00	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	M	101,000	69,00	6 969,00
	PP		Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj				
36	K	PC.13	Potrubní izolace z min.vlny - DN20-25 - tl.40mm s Al folii	M	101,000	127,70	12 897,70
	PP		Potrubní izolace z min.vlny - DN20-25 - tl.40mm s Al folii				
37	K	722182004R00	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	M	98,000	69,00	6 762,00
	PP		Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj				
38	K	PC.1.2	Potrubní izolace z min.vlny - DN32 - tl.50mm s Al folii	M	56,000	171,40	9 598,40
	PP		Potrubní izolace z min.vlny - DN32 - tl.50mm s Al folii				
39	K	PC.2.2	Potrubní izolace z min.vlny - DN40 - tl.30mm s Al folii	M	42,000	117,30	4 926,60
	PP		Potrubní izolace z min.vlny - DN40 - tl.30mm s Al folii				
40	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	KUS	52,000	112,10	5 829,20
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 15				
41	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	KUS	1,000	164,50	164,50
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 20				
42	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	KUS	1,000	198,40	198,40
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 25				
43	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	KUS	12,000	355,40	4 264,80
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 40				
44	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	KUS	2,000	457,70	915,40
	PP		Příplatek za zhotovení přípojky DN 50				
45	K	PC.3.2	Potrubí vícevrstvé DN15 vc.izolace tl.10mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky	M	37,000	184,00	6 808,00
	PP		Potrubí vícevrstvé DN15 vc.izolace tl.10mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky				
46	K	PC.4.2	Potrubí vícevrstvé DN20 vc.izolace tl.10mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky	M	35,000	285,20	9 982,00
	PP		Potrubí vícevrstvé DN20 vc.izolace tl.10mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky				
47	K	PC.5.1	Potrubí vícevrstvé DN25 vc.izolace tl.13mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky	M	26,000	376,10	9 778,60
	PP		Potrubí vícevrstvé DN25 vc.izolace tl.13mm - lisovaný spoj, plastové press fitinky				
48	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	M	361,000	4,50	1 624,50
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 32				
49	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	M	42,000	4,50	189,00
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 40				
50	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,910	519,80	2 032,42
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 734 Armatury /dod+montáž/							99 186,70
51	K	PC.14	Šroubení reg. DN 15 s přednastavením	KUS	14,000	245,00	3 430,00
	PP		Šroubení reg. DN 15 s přednastavením				
52	K	PC.1.3	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.pro tělesa VK DN15	KUS	12,000	308,20	3 698,40
	PP		Šroubení uz.dvoutř.s vyp.pro tělesa VK DN15				
53	K	PC.2.3	Ventil pojistný, DN20	KUS	1,000	645,20	645,20
	PP		Ventil pojistný, DN20				
54	K	PC.3.3	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 + KK15	KUS	16,000	478,40	7 654,40
	PP		Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 + KK15				
55	K	PC.4.3	Kohout kulový vypouštěcí, DN15	KUS	22,000	140,30	3 086,60
	PP		Kohout kulový vypouštěcí, DN15				
56	K	PC.5.2	Kohout kulový vypouštěcí, DN25	KUS	4,000	269,10	1 076,40
	PP		Kohout kulový vypouštěcí, DN25				
57	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	KUS	1,000	85,70	85,70
	PP		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1				
58	K	724231125R00	Manometr D 100+MK	SOUB OR	12,000	889,00	10 668,00
	PP		Manometr D 100+MK				
59	K	724231172R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm	SOUB OR	17,000	370,30	6 295,10
	PP		Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm				
60	K	PC.6.1	Ventil vyvažovací DN 25	KUS	2,000	2 172,40	4 344,80
	PP		Ventil vyvažovací DN 25				
61	K	PC.7.1	Ventil vyvažovací DN 32	KUS	1,000	2 702,50	2 702,50
	PP		Ventil vyvažovací DN 32				
62	K	PC.8.1	Ventil vyvažovací DN 40	KUS	6,000	3 425,90	20 555,40
	PP		Ventil vyvažovací DN 40				
63	K	PC.9.1	Termostatické hlavice M 30	KUS	26,000	316,30	8 223,80
	PP		Termostatické hlavice M 30				
64	K	PC.10.1	Ventil term. DN 15 s přednastavením	KUS	14,000	315,10	4 411,40
	PP		Ventil term. DN 15 s přednastavením				
65	K	PC.11.1	Montáž armatur se třemi závitů do DN 25	KUS	2,000	120,80	241,60
	PP		Montáž armatur se třemi závitů do DN 25				
66	K	PC.12.1	Montáž armatur se třemi závitů do DN 50	KUS	1,000	205,90	205,90
	PP		Montáž armatur se třemi závitů do DN 50				
67	K	PC.13.1	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	KUS	1,000	288,70	288,70
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20				
68	K	PC.14.1	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	KUS	2,000	376,10	752,20
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25				
69	K	PC.15	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	KUS	1,000	514,10	514,10
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32				
70	K	PC.16	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	KUS	1,000	739,50	739,50
	PP		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40				
71	K	PC.17	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	KUS	4,000	289,80	1 159,20
	PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20				
72	K	PC.18	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	KUS	9,000	374,90	3 374,10
	PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25				
73	K	PC.19	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	KUS	4,000	531,30	2 125,20
	PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32				
74	K	PC.20	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	KUS	12,000	703,80	8 445,60
	PP		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40				
75	K	PC.21	Zpětný ventil DN20	KUS	1,000	350,80	350,80
	PP		Zpětný ventil DN20				
76	K	PC.22	Zpětný ventil DN25	KUS	2,000	460,00	920,00
	PP		Zpětný ventil DN25				
77	K	PC.23	Zpětný ventil DN32	KUS	1,000	639,40	639,40
	PP		Zpětný ventil DN32				
78	K	PC.24	Zpětný ventil DN40	KUS	1,000	852,20	852,20
	PP		Zpětný ventil DN40				
79	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	KUS	16,000	102,40	1 638,40
	PP		Návarky s trubkovým závitem G 1/2				
80	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,150	414,00	62,10
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m				
D 735 Otopná tělesa /dod+montáž, konzoly, tlak.zkoušky, odvzd/							144 563,90
81	K	PC.25	Otopná tělesa panelová 11 900/ 600	KUS	2,000	2 266,70	4 533,40
	PP		Otopná tělesa panelová 11 900/ 600				
82	K	PC.1.4	Otopná tělesa panelová 33 600/1000	KUS	1,000	4 235,50	4 235,50
	PP		Otopná tělesa panelová 33 600/1000				

K.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	PC.2.4	Otopná tělesa panelová 33 600/1400	KUS	6,000	5 148,60	30 891,60
	PP		Otopná tělesa panelová 33 600/1400				
84	K	PC.3.4	Otopná tělesa panelová 30 600/1200	KUS	2,000	4 690,90	9 381,80
	PP		Otopná tělesa panelová 30 600/1200				
85	K	PC.4.4	Otopná tělesa panelová 30 900/1200	KUS	3,000	7 070,20	21 210,60
	PP		Otopná tělesa panelová 30 900/1200				
86	K	PC.5.3	Otopná těl.panel. 10poz 600/ 600	KUS	1,000	5 684,50	5 684,50
	PP		Otopná těl.panel. 10poz 600/ 600				
87	K	PC.6.2	Otopná těl.panel. 20 600/ 700	KUS	2,000	2 679,50	5 359,00
	PP		Otopná těl.panel. 20 600/ 700				
88	K	PC.7.2	Otopná těl.panel. 21 600/ 700	KUS	1,000	2 971,60	2 971,60
	PP		Otopná těl.panel. 21 600/ 700				
89	K	PC.8.2	Otopná těl.panel. 21 600/ 900	KUS	2,000	3 229,20	6 458,40
	PP		Otopná těl.panel. 21 600/ 900				
90	K	PC.9.2	Otopná těl.panel. 22 600/ 700	KUS	2,000	3 202,80	6 405,60
	PP		Otopná těl.panel. 22 600/ 700				
91	K	PC.10.2	Otopná těl.panel. 22 600/1200	KUS	2,000	3 988,20	7 976,40
	PP		Otopná těl.panel. 22 600/1200				
92	K	PC.11.2	Otopná těl.panel. 22 900/ 700	KUS	1,000	4 010,10	4 010,10
	PP		Otopná těl.panel. 22 900/ 700				
93	K	PC.12.2	Otopná těl.panel. 30poz 600/1200	KUS	1,000	17 324,80	17 324,80
	PP		Otopná těl.panel. 30poz 600/1200				
94	K	PC.13.2	Dod+mont - cirkulační TVZ jednotky 11kW - 300W/400V na konzole - s nastavitelnými žaluziemi + ovládací skříň a termostat	KUS	1,000	17 044,20	17 044,20
	PP		Dod+mont - cirkulační TVZ jednotky 11kW - 300W/400V na konzole - s nastavitelnými žaluziemi + ovládací skříň a termostat				
95	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,200	897,00	1 076,40
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m				
D		767	Konstrukce zámečnické /dod+montáž/				29 316,72
96	K	PC.26	Požárně ochranná manžeta pro potr.DN50	KUS	6,000	2 012,50	12 075,00
	PP		Požárně ochranná manžeta pro potr.DN50				
97	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	KG	110,000	110,40	12 144,00
	PP		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg				
98	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	KG	55,000	89,70	4 933,50
	PP		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg				
99	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,170	966,00	164,22
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
D		D1	HZS				30 705,60
100	K	HZS	Topná zkouška	HOD	72,000	230,00	16 560,00
	PP		Topná zkouška				
101	K	HZS.1	Uvedení kotle do provozu	HOD	12,000	776,30	9 315,60
	PP		Uvedení kotle do provozu				
102	K	HZS.2	Vyvážení systému	HOD	12,000	402,50	4 830,00
	PP		Vyvážení systému				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

05 - D_1_4_3_VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

216 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 360,00	21,00%	45 435,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 795,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

05 - D_1_4_3_VZT

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 360,00

D1 - Zařízení č. 1 - Větrání šatny a hygienických zařízení žen a úklidu m. č. 105 až 108	31 853,20
D2 -	3 795,00
D3 - Zařízení č. 2 - Větrání šatny a hygienických zařízení mužů m. č. 109 až 111	39 826,70
D4 - Zařízení č. 3 - Větrání šatny a hygienických zařízení m. č. 115 až 118	26 857,30
D5 - Zařízení č. 4 - Přívod vzduchu do montážní jámy v garáži m. č. 114	60 204,80
D6 - Montážní, spojovací a těsnicí materiál	10 065,50
D7 - PSV nátěry	16 560,00
D8 - HSV lešení	8 050,00
D9 - Hodinová zúčtovací sazba	11 672,50
VRN6 - Územní vlivy	7 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 05 - D_1_4_3_VZT

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 360,00

D	D1	Zařízení č. 1 - Větrání šatny a hygienických zařízení žen a úklidu m. č. 105					31 853,20
1	K	1.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160	KS	1,000	6 877,00	6 877,00
		PP	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160				
2	K	1.01a	.spojovací manžeta D 160	KS	2,000	195,50	391,00
		PP	.spojovací manžeta D 160				
3	K	1.01b	.zpětná klapka D 160	KS	1,000	333,50	333,50
		PP	.zpětná klapka D 160				
4	K	1.02	Protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu	KS	1,000	1 154,60	1 154,60
		PP	Protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu				
5	K	1.03	Plastový taliřový ventil odvodní D 160, včetně zděře	KS	6,000	422,10	2 532,60
		PP	Plastový taliřový ventil odvodní D 160, včetně zděře				
6	K	1.04	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160	BM	20,000	448,50	8 970,00
		PP	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160				
7	K	1.05	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	KS	4,000	414,00	1 656,00
		PP	Dveřní mřížka vel. 445 x 82				
8	K	1.11a	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. Plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	BM	9,000	437,00	3 933,00
		PP	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. Plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160				
9	K	1.11b	oblouk segmentový 90° D 160	KS	4,000	373,80	1 495,20
		PP	oblouk segmentový 90° D 160				
10	K	1.11c	odbočka jednostranná 90° 160/160	KS	1,000	448,50	448,50
		PP	odbočka jednostranná 90° 160/160				
11	K	1.11d	odbočka oboustranná 90° 160/160/160	KS	2,000	632,50	1 265,00
		PP	odbočka oboustranná 90° 160/160/160				
12	K	1.11e	vnitřní spojka D 160	KS	22,000	92,00	2 024,00
		PP	vnitřní spojka D 160				
13	K	1.12	odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.	BM	1,000	772,80	772,80
		PP	odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.				

D	D2						3 795,00
60	K	6.1	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm	M2	6,000	632,50	3 795,00
		PP	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm				

D	D3	Zařízení č. 2 - Větrání šatny a hygienických zařízení mužů m. č. 109 až 111					39 826,70
14	K	2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200	KS	1,000	10 154,50	10 154,50
		PP	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200				
15	K	2.01a	.spojovací manžeta D 200	KS	2,000	218,50	437,00
		PP	.spojovací manžeta D 200				
16	K	2.01b	.zpětná klapka D 200	KS	1,000	379,50	379,50
		PP	.zpětná klapka D 200				
17	K	2.02	Protidešťová žaluzie vel. 400 x 250, vč. sítky proti hmyzu	KS	1,000	1 357,00	1 357,00
		PP	Protidešťová žaluzie vel. 400 x 250, vč. sítky proti hmyzu				
18	K	2.03	Plastový taliřový ventil odvodní D 160, včetně zděře	KS	8,000	422,10	3 376,80
		PP	Plastový taliřový ventil odvodní D 160, včetně zděře				
19	K	2.04	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160	BM	25,000	448,50	11 212,50
		PP	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160				
20	K	2.05	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	KS	3,000	414,00	1 242,00
		PP	Dveřní mřížka vel. 445 x 82				
21	K	2.11a	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	BM	6,000	437,00	2 622,00
		PP	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	2.11b	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 200	BM	3,000	506,00	1 518,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 200				
23	K	2.11c	oblouk segmentový 90° D 200	KS	1,000	494,50	494,50
	PP		oblouk segmentový 90° D 200				
24	K	2.11d	odbočka jednostranná 90° 160/160	KS	3,000	448,50	1 345,50
	PP		odbočka jednostranná 90° 160/160				
25	K	2.11e	odbočka jednostranná 90° 200/160	KS	2,000	529,00	1 058,00
	PP		odbočka jednostranná 90° 200/160				
26	K	2.11f	odbočka oboustranná 90° 200/160/160	KS	1,000	759,00	759,00
	PP		odbočka oboustranná 90° 200/160/160				
27	K	2.11g	přechod osový 200/160	KS	1,000	287,50	287,50
	PP		přechod osový 200/160				
28	K	2.11h	vnitřní spojka D 160	KS	15,000	92,00	1 380,00
	PP		vnitřní spojka D 160				
29	K	2.11i	vnitřní spojka D 200	KS	12,000	97,80	1 173,60
	PP		vnitřní spojka D 200				
30	K	2.11j	odsávací - čtyřhranné do obv. 1500 50 % tvar.	BM	1,000	1 029,30	1 029,30
	PP		odsávací - čtyřhranné do obv. 1500 50 % tvar.				
D	D4		Zařízení č. 3 - Větrání šatny a hygienických zařízení m. č. 115 až 118				26 857,30
31	K	3.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160	KS	1,000	6 877,00	6 877,00
	PP		Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160				
32	K	3.01a	.spojovací manžeta D 160	KS	2,000	195,50	391,00
	PP		.spojovací manžeta D 160				
33	K	3.01b	.zpětná klapka D 160	KS	1,000	333,50	333,50
	PP		.zpětná klapka D 160				
34	K	3.02	Protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu	KS	1,000	1 154,60	1 154,60
	PP		Protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. sítky proti hmyzu				
35	K	3.03	Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře	KS	4,000	422,10	1 688,40
	PP		Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře				
36	K	3.04	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160	BM	15,000	448,50	6 727,50
	PP		Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 160				
37	K	3.05	Dveřní mřížka vel. 445 x 82	KS	4,000	414,00	1 656,00
	PP		Dveřní mřížka vel. 445 x 82				
38	K	3.11a	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160	BM	11,000	437,00	4 807,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech odsávací - kruhové (spiro) rovné D 160				
39	K	3.11b	odbočka jednostranná 90° 160/160	KS	3,000	448,50	1 345,50
	PP		odbočka jednostranná 90° 160/160				
40	K	3.11c	vnitřní spojka D 160	KS	12,000	92,00	1 104,00
	PP		vnitřní spojka D 160				
41	K	3.11d	odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.	BM	1,000	772,80	772,80
	PP		odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 50 % tvar.				
D	D5		Zařízení č. 4 - Přívod vzduchu do montážní jámy v garáži m. č. 114				60 204,80
42	K	4.01	Přívodní jednotka podstropní, s el. ohřevem a filtrací vzduchu	KS	1,000	37 494,60	37 494,60
	PP		Přívodní jednotka podstropní, s el. ohřevem a filtrací vzduchu				
43	K	4.01a	ovládání pomocí ovladače	KS	1,000	4 025,00	4 025,00
	PP		ovládání pomocí ovladače				
44	K	4.01b	elektrické propojení ovladače s jednotkou	KPL	1,000	2 300,00	2 300,00
	PP		elektrické propojení ovladače s jednotkou				
45	K	4.02	Regulační klapka kruhová D 160, vč. servopohonu	KS	1,000	4 749,50	4 749,50
	PP		Regulační klapka kruhová D 160, vč. servopohonu				
46	K	4.03	Protidešťová žaluzie vel. 200 x 200, vč. sítky proti hmyzu	KS	1,000	1 053,40	1 053,40
	PP		Protidešťová žaluzie vel. 200 x 200, vč. sítky proti hmyzu				
47	K	4.04	Přívodní výústka na kruhové potrubí vel. 225 x 75, průmyslová, 2řadá, reg. 1	KS	4,000	494,50	1 978,00
	PP		Přívodní výústka na kruhové potrubí vel. 225 x 75, průmyslová, 2řadá, reg. 1				
48	K	4.10a	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech přívodní - kruhové (spiro) rovné D 160	BM	12,000	437,00	5 244,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech přívodní - kruhové (spiro) rovné D 160				
49	K	4.10b	oblouk segmentový 90° D 160	KS	3,000	494,50	1 483,50
	PP		oblouk segmentový 90° D 160				
50	K	4.10c	vnitřní spojka D 160	KS	12,000	92,00	1 104,00
	PP		vnitřní spojka D 160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	4.10d	do obv. 1050 50 % tvar.	BM	1,000	772,80	772,80
	PP		do obv. 1050 50 % tvar.				
D	D6		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				10 065,50
52	K	M.1	.lišty závěsné ZL 40x40	KG	60,000	57,50	3 450,00
	PP		.lišty závěsné ZL 40x40				
53	K	M.2	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	KG	60,000	57,50	3 450,00
	PP		Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí				
54	K	M.3	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	KG	60,000	28,80	1 728,00
	PP		Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě				
55	K	M.4	Spojovací materiál se skládá:	KG	15,000	57,50	862,50
	PP		Spojovací materiál se skládá:				
56	K	M.5	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	KG	10,000	57,50	575,00
	PP		Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění				
D	D7		PSV nátěry				16 560,00
57	K	5.1	odmaštění chemickými rozpouštědly	M2	45,000	34,50	1 552,50
	PP		odmaštění chemickými rozpouštědly				
58	K	5.2	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	M2	45,000	80,50	3 622,50
	PP		základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008				
59	K	5.3	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	M2	90,000	126,50	11 385,00
	PP		nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním				
D	D8		HSV lešení				8 050,00
61	K	7.1	Lešení lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	M2	70,000	115,00	8 050,00
	PP		Lešení lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)				
D	D9		Hodinová zúčtovací sazba				11 672,50
62	K	8.1	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	HOD	16,000	402,50	6 440,00
	PP		Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě				
63	K	8.2	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	HOD	12,000	402,50	4 830,00
	PP		Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení				
64	K	R1	Stavební připomoci	KPL	1,000	402,50	402,50
	PP		Stavební připomoci				
D	VRN6		Územní vlivy				7 475,00
65	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	KPL	1,000	7 475,00	7 475,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_sílno_slabo_elektro

Soupis:

06.1 - D_1_4_4 KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

254 238,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 238,48	21,00%	53 390,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

307 628,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.1 - D_1_4_4 KT - Kabelové trasy

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 238,48

D1 - Elektroinstalační materiál

44 055,50

D2 - Kabelové soubory

143 012,10

D3 - Jiné práce

43 190,88

D4 - Ostatní

23 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis: 06.1 - D_1_4_4 KT - Kabelové trasy

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 254 238,48

D D1 Elektroinstalační materiál 44 055,50

1	K	Pol1	TR.OHEB.1420	M	80,000	49,50	3 960,00
	PP		TR.OHEB.MONOF.1420				
2	K	Pol2	TR.OHEB.1425	M	50,000	41,00	2 050,00
	PP		TR.OHEB.MONOF.1425				
3	K	Pol3	1520 HA	M	80,000	31,90	2 552,00
	PP		1520 HA				
4	K	Pol4	1525 HA	M	50,000	38,60	1 930,00
	PP		1525 HA				
5	K	Pol5	Přichytka 5320	KS	80,000	16,50	1 320,00
	PP		Přichytka 5320				
6	K	Pol6	Přichytka 5325	KS	50,000	27,50	1 375,00
	PP		Přichytka 5325				
7	K	Pol7	TR.Ohebná 40	M	10,000	44,40	444,00
	PP		TR.KOPOFLEX 40				
8	K	Pol8	Krabice KP68	KS	94,000	49,50	4 653,00
	PP		Krabice KP68				
9	K	Pol9	Krabice KPR68	KS	10,000	60,50	605,00
	PP		Krabice KPR68				
10	K	Pol10	Krabice KSK100 IP66	KS	35,000	112,00	3 920,00
	PP		Krabice KSK100 IP66				
11	K	Pol11	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	KS	5,000	59,80	299,00
	PP		Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V				
12	M	Pol12	Žlab 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	M	63,000	332,50	20 947,50
	PP		Žlab Merkur 2 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků				

D D2 Kabelové soubory 143 012,10

13	K	Pol13	CYKY-O 2x1,5	M	120,000	25,30	3 036,00
	PP		CYKY-O 2x1,5				
14	K	Pol14	CYKY-J 3x1,5	M	1 220,000	35,20	42 944,00
	PP		CYKY-J 3x1,5				
15	K	Pol15	CYKY-J 5x1,5	M	210,000	46,20	9 702,00
	PP		CYKY-J 5x1,5				
16	K	Pol16	CYKY-J 3x2,5	M	890,000	40,70	36 223,00
	PP		CYKY-J 3x2,5				
17	K	Pol17	CYKY-J 5x2,5	M	75,000	68,20	5 115,00
	PP		CYKY-J 5x2,5				
18	K	Pol18	CYKY-J 5x6	M	165,000	141,90	23 413,50
	PP		CYKY-J 5x6				
19	K	Pol19	CYKY-J 5x10	M	15,000	237,60	3 564,00
	PP		CYKY-J 5x10				
20	K	Pol20	Kabel-O 2x1,5 P60R	M	18,000	51,70	930,60
	PP		PRAFlaDur-O 2x1,5 P60R				
21	K	Pol21	H07V-U 2,5	M	80,000	24,20	1 936,00
	PP		H07V-U 2,5				
22	K	Pol22	H07V-K 6	M	120,000	36,30	4 356,00
	PP		H07V-K 6				
23	K	Pol23	H07V-K 10	M	20,000	53,90	1 078,00
	PP		H07V-K 10				
24	K	Pol24	H07V-K 16	M	80,000	74,80	5 984,00
	PP		H07V-K 16				
25	K	Pol25	H07V-K 25	M	10,000	126,50	1 265,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			H07V-K 25				
26	K	Pol26	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	KS	140,000	16,50	2 310,00
PP			Kabelová příchytka plastová DKS 3-13				
27	K	Pol27	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	KS	30,000	38,50	1 155,00
PP			Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm				
D			D3 Jiné práce				
							43 190,88
28	K	Pol28	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	KS	18,000	111,10	1 999,80
PP			Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění				
29	K	Pol29	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	KS	9,000	185,90	1 673,10
PP			Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění				
30	K	Pol30	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	KS	9,000	258,50	2 326,50
PP			Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění				
31	K	Pol31	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	KS	109,000	31,90	3 477,10
PP			Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm				
32	K	Pol32	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	M	265,000	28,60	7 579,00
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm				
33	K	Pol33	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	M	95,000	31,90	3 030,50
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm				
34	K	Pol34	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	M	30,000	38,50	1 155,00
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm				
35	K	Pol35	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	M	265,000	35,20	9 328,00
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm				
36	K	Pol36	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	M	95,000	60,50	5 747,50
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm				
37	K	Pol37	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	M	30,000	73,70	2 211,00
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm				
38	K	Pol38	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	T	1,240	1 798,50	2 230,14
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně				
39	K	Pol39	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,240	306,90	380,56
PP			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením				
40	K	Pol40	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	6,190	14,30	88,52
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
41	K	Pol41	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,240	1 584,00	1 964,16
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				
D			D4 Ostatní				
							23 980,00
42	K	Pol42	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	15,000	385,00	5 775,00
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
43	K	Pol43	HZS	HOD	20,000	440,00	8 800,00
PP			HZS				
44	K	Pol44	Požární ucpávky	M2	1,500	6 270,00	9 405,00
PP			Požární ucpávky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.2 - D_1_4_4 LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 735,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 735,40	21,00%	18 214,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 949,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: 06 - D_1_4_4_int_sílno_slabo_elektro
Soupis: **06.2 - D_1_4_4 LPS - Uzemnění, hromosvod**

Místo:		Datum:	20. 12. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	86 735,40
D1 - Uzemňovací materiál	36 553,30
D2 - Jímací vedení a svody	40 777,10
D3 - Ostatní	9 405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.2 - D_1_4_4 LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 735,40

D	D1	Uzemňovací materiál					36 553,30
1	K	Pol45	Podpěra uzemňovacího vývodu	KS	20,000	64,00	1 280,00
	PP		Podpěra uzemňovacího vývodu				
2	K	Pol46	drát FeZn o10mm s PVC izolací	M	30,000	192,60	5 778,00
	PP		drát FeZn o10mm s PVC izolací				
3	K	Pol47	drát FeZn o10mm	M	3,000	85,80	257,40
	PP		drát FeZn o10mm				
4	K	Pol48	Pásek FeZn 30x4	M	220,000	84,70	18 634,00
	PP		Pásek FeZn 30x4				
5	K	Pol49	Držák pásky FeZn	KS	96,000	54,30	5 212,80
	PP		Držák pásky FeZn				
6	K	Pol50	svorka pásky-páska FeZn (SR 2b +1)	KS	36,000	51,70	1 861,20
	PP		svorka pásky-páska FeZn (SR 2b +1)				
7	K	Pol51	svorka pásky-drát FeZn (SR 3b E)	KS	11,000	42,50	467,50
	PP		svorka pásky-drát FeZn (SR 3b E)				
8	K	Pol52	Zkušební svorka	KS	10,000	123,20	1 232,00
	PP		Zkušební svorka				
9	K	Pol53	Štítek pro označení svodu	KS	10,000	17,60	176,00
	PP		Štítek pro označení svodu				
10	K	Pol54	Protikorozi ochrana spoje	KS	47,000	35,20	1 654,40
	PP		Protikorozi ochrana spoje				

D	D2	Jímací vedení a svody					40 777,10
11	K	Pol55	Drát AlMgSi O8mm	M	225,000	81,40	18 315,00
	PP		Drát AlMgSi O8mm				
12	K	Pol56	izolovaný držák 1m pro jimač 16mm, uchcení na komín	KS	1,000	1 291,40	1 291,40
	PP		izolovaný držák 1m pro jimač 16mm, uchcení na komín				
13	K	Pol57	Jímací tyč Al 1m/o10mm	KS	10,000	158,40	1 584,00
	PP		Jímací tyč Al 1m/o10mm				
14	K	Pol58	Svorka k jímací tyči o10mm Al	KS	10,000	102,30	1 023,00
	PP		Svorka k jímací tyči o10mm Al				
15	K	Pol59	Jímací tyč Al 1,5m/o16mm	KS	1,000	446,60	446,60
	PP		Jímací tyč Al 1,5m/o16mm				
16	K	Pol60	Svorka k jímací tyči o16mm Al	KS	1,000	107,90	107,90
	PP		Svorka k jímací tyči o16mm Al				
17	K	Pol61	Betonový podstavec 8,5kg s klínem	KS	6,000	148,50	891,00
	PP		Betonový podstavec 8,5kg s klínem				
18	K	Pol62	Podložka malá	KS	6,000	102,30	613,80
	PP		Podložka malá				
19	K	Pol63	Podpěra vedení na pl. střechy	KS	155,000	52,80	8 184,00
	PP		Podpěra vedení na pl. střechy				
20	K	Pol64	Svorka MV Al	KS	20,000	77,00	1 540,00
	PP		Svorka MV Al				
21	K	Pol65	Svorka okapová Al	KS	7,000	99,00	693,00
	PP		Svorka okapová Al				
22	K	Pol66	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	KS	5,000	60,50	302,50
	PP		Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)				
23	K	Pol67	Držák jímací tyče na hřeben O10 (upřesnit dle typu hřebenu)	KS	4,000	551,10	2 204,40
	PP		Držák jímací tyče na hřeben O10 (upřesnit dle typu hřebenu)				
24	K	Pol68	Držák jímací tyče na hřeben O16 (upřesnit dle typu hřebenu)	KS	1,000	1 353,00	1 353,00
	PP		Držák jímací tyče na hřeben O16 (upřesnit dle typu hřebenu)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	Pol69	Podpěra vedení snap výška 36mm	KS	30,000	33,00	990,00
	PP		Podpěra vedení snap výška 36mm				
26	K	Pol70	Podpěra vedení na okapové roury	KS	15,000	82,50	1 237,50
	PP		Podpěra vedení na okapové roury				
	D	D3	Ostatní				9 405,00
27	K	Pol42	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	5,000	385,00	1 925,00
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
28	K	Pol71	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	HOD	8,000	440,00	3 520,00
	PP		Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy				
29	K	Pol43	HZS	HOD	8,000	495,00	3 960,00
	PP		HZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.3 - D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 073,30

DPH základní
snížená

Základ daně
158 073,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 195,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

191 268,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.3 - D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 073,30

D1 - Rozvaděče a příslušenství

77 376,20

D2 - Instalační materiál

70 247,10

D3 - Ostatní

10 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.3 - D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 073,30

D	D1	Rozvaděče a příslušenství					77 376,20
1	K	Pol72	Rozvaděč RH	KPL	1,000	77 376,20	77 376,20
	PP		Rozvaděč RH				
D	D2	Instalační materiál					70 247,10
2	K	Pol73	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	KS	1,000	231,00	231,00
	PP		Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná				
3	K	Pol74	Zásuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	KS	29,000	203,50	5 901,50
	PP		Zásuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami				
4	K	Pol75	Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	KS	1,000	1 063,70	1 063,70
	PP		Zas. bílá 2P+T bezšr., 3st.SPD optická,				
5	K	Pol76	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	KS	31,000	309,10	9 582,10
	PP		Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.				
6	K	Pol77	Tlačítko ř.1/0	KS	8,000	162,80	1 302,40
	PP		Tlačítko ř.1/0				
7	K	Pol78	Spínač ř.1	KS	11,000	162,80	1 790,80
	PP		Spínač ř.1				
8	K	Pol79	Spínač ř.5	KS	2,000	218,90	437,80
	PP		Spínač ř.5				
9	K	Pol80	Přepínač ř.6	KS	4,000	179,30	717,20
	PP		Přepínač ř.6				
10	K	Pol81	Přístroj spínače trojpólového	KS	2,000	847,00	1 694,00
	PP		Přístroj spínače trojpólového				
11	K	Pol82	Kryt jednoduchý, s čířým průzorem	KS	2,000	82,50	165,00
	PP		Kryt jednoduchý, s čířým průzorem				
12	K	Pol83	Doutnavka signalizační	KS	2,000	69,30	138,60
	PP		Doutnavka signalizační				
13	K	Pol84	Klapka jednoduchá bílá	KS	23,000	49,50	1 138,50
	PP		Klapka jednoduchá bílá				
14	K	Pol85	Klapka dělená bílá	KS	2,000	68,20	136,40
	PP		Klapka dělená bílá				
15	K	Pol86	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	KS	4,000	297,00	1 188,00
	PP		Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní				
16	K	Pol87	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	KS	6,000	295,90	1 775,40
	PP		Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní				
17	K	Pol88	Spínač sériový ř.5 IP44 bílý kompletní	KS	3,000	411,40	1 234,20
	PP		Spínač sériový ř.5 IP44 bílý kompletní				
18	K	Pol89	Přepínač ř.7 IP44 bílý kompletní	KS	1,000	341,00	341,00
	PP		Přepínač ř.7 IP44 bílý kompletní				
19	K	Pol90	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	KS	2,000	174,90	349,80
	PP		Svorkovnice 16A pětipólová s krytem				
20	K	Pol91	1_rameček bílý	KS	26,000	35,20	915,20
	PP		1_rameček bílý				
21	K	Pol92	2_rameček bílý	KS	11,000	59,40	653,40
	PP		2_rameček bílý				
22	K	Pol93	5_rameček bílý	KS	2,000	171,60	343,20
	PP		5_rameček bílý				
23	K	Pol94	Přípojnice MET/EVP	KS	3,000	346,50	1 039,50
	PP		Přípojnice MET/EVP				
24	K	Pol95	Svorka na potrubí typu Bernard	KS	10,000	55,00	550,00
	PP		Svorka na potrubí typu Bernard				
25	K	Pol96	Zásuvkový rozvaděč 400V/25A, 400V/16A, 4x230V/16A včetně lištění a proudového chrániče	KS	6,000	4 658,50	27 951,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zásuvkový rozvaděč 400V/25A, 400V/16A, 4x230V/16A včetně jističní a proudového chrániče				
26	K	Pol97	časovač do instalční krabice	KS	3,000	476,30	1 428,90
PP			časovač do instalční krabice				
27	K	Pol98	požární tlačítko se sklem	KS	1,000	979,00	979,00
PP			požární tlačítko se sklem				
28	K	Pol99	krabice pod omítku pro požární tlačítko	KS	1,000	49,50	49,50
PP			krabice pod omítku pro požární tlačítko				
29	K	Pol100	Přidružený materiál	SET	1,000	7 150,00	7 150,00
PP			Přidružený materiál				
D			D3	Ostatní			10 450,00
30	K	Pol42	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	5,000	495,00	2 475,00
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
31	K	Pol101	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	HOD	15,000	385,00	5 775,00
PP			Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy				
32	K	Pol43	HZS	HOD	5,000	440,00	2 200,00
PP			HZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.4 - D_1_4_4 SV - svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 348,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 348,10	21,00%	54 463,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 811,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.4 - D_1_4_4 SV - svítidla

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 348,10

D1 - Svítidla včetně zdrojů

251 208,10

D2 - Ostatní

8 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
 Soupis: 06.4 - D_1_4_4 SV - svítidla

Misto:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 259 348,10

D1 Svítidla včetně zdrojů 251 208,10

1	K	Pol102	Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem	KS	3,000	1 842,50	5 527,50
	PP		Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem				
2	K	Pol103	Svítidlo nástěnné IP44	KS	4,000	1 622,50	6 490,00
	PP		Svítidlo nástěnné IP44				
3	K	Pol104	"1" - rastrové 600x600 svítidlo, 3k0 840 Interiérové LED svítidlo, mikropyramidový difuzor (2377 lm; 20.0 W; 1xLED)	KS	2,000	2 392,50	4 785,00
	PP		"1" - rastrové 600x600 svítidlo, 3k0 840 Interiérové LED svítidlo, mikropyramidový difuzor (2377 lm; 20.0 W; 1xLED)				
4	K	Pol105	"2" - rastrové 600x600 svítidlo, 4k5 840 Interiérové LED svítidlo, mikropyramidový difuzor (3566 lm; 32.0 W; 1xLED)	KS	4,000	2 810,50	11 242,00
	PP		"2" - rastrové 600x600 svítidlo, 4k5 840 Interiérové LED svítidlo, mikropyramidový difuzor (3566 lm; 32.0 W; 1xLED)				
5	K	Pol106	"3" - d=180 1k4 O 840 Kruhové vestavné LED svítidlo s opálovým difuzorem (1165 lm; 13.0 W; 30xLED)	KS	1,000	1 562,00	1 562,00
	PP		"3" - d=180 1k4 O 840 Kruhové vestavné LED svítidlo s opálovým difuzorem (1165 lm; 13.0 W; 30xLED)				
6	K	Pol107	"4" - d=240 2k8 O 840 Kruhové vestavné LED svítidlo s opálovým difuzorem (2330 lm; 25.0 W; 30xLED)	KS	14,000	1 689,60	23 654,40
	PP		"4" - d=240 2k8 O 840 Kruhové vestavné LED svítidlo s opálovým difuzorem (2330 lm; 25.0 W; 30xLED)				
7	K	Pol108	"5" - l=150 7k1 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (6591 lm; 59.0 W; 160xLED)	KS	47,000	3 702,60	174 022,20
	PP		"5" - l=150 7k1 840 Průmyslové LED svítidlo, saténový difuzor (6591 lm; 59.0 W; 160xLED)				
8	K	Pol109	"6" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)	KS	6,000	1 402,50	8 415,00
	PP		"6" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)				
9	K	Pol110	Antipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest	KS	4,000	3 052,50	12 210,00
	PP		Antipanické svítidlo přisazené s vlatním bat. zdrojem 60 minut, autotest				
10	K	Pol111	Přidružený materiál (svorky apod.)	SET	1,000	3 300,00	3 300,00
	PP		Přidružený materiál (svorky apod.)				

D2 Ostatní 8 140,00

11	K	Pol42	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	4,000	385,00	1 540,00
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
12	K	Pol43	HZS	HOD	15,000	440,00	6 600,00
	PP		HZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.5 - D_1_4_4 - Rozvaděč RH

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 376,20

DPH základní
snížená

Základ daně

77 376,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 249,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 625,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_sílno_slabo_elektro

Soupis:

06.5 - D_1_4_4 - Rozvaděč RH

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 376,20

D1 - Rozvaděče a příslušenství

73 526,20

D2 - Ostatní

3 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
 Objekt: 06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
 Soupis: 06.5 - D_1_4_4 - Rozvaděč RH

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 376,20

D	D1	Rozvaděče a příslušenství					73 526,20
1	K	Pol112	Rozvodnice nástěnná min.192M oceloplechová IP30	KS	1,000	9 528,20	9 528,20
	PP		Rozvodnice nástěnná min.192M oceloplechová IP30				
2	K	Pol113	SPD T1+T2 TNC	KS	1,000	15 319,70	15 319,70
	PP		SPD T1+T2 TNC				
3	K	Pol114	jistič 10k 6B-1	KS	3,000	269,50	808,50
	PP		jistič 10k 6B-1				
4	K	Pol115	jistič 10k 10B-1	KS	14,000	239,80	3 357,20
	PP		jistič 10k 10B-1				
5	K	Pol116	jistič 10k 16B-1	KS	21,000	216,70	4 550,70
	PP		jistič 10k 16B-1				
6	K	Pol117	jistič 10k 13B-3	KS	2,000	756,80	1 513,60
	PP		jistič 10k 13B-3				
7	K	Pol118	jistič 10k 16B-3	KS	5,000	684,20	3 421,00
	PP		jistič 10k 16B-3				
8	K	Pol119	jistič 10k 25B-3	KS	1,000	781,00	781,00
	PP		jistič 10k 25B-3				
9	K	Pol120	jistič 10k 32B-3	KS	4,000	957,00	3 828,00
	PP		jistič 10k 32B-3				
10	K	Pol121	jistič 10k 40B-3	KS	1,000	1 135,20	1 135,20
	PP		jistič 10k 40B-3				
11	K	Pol122	jistič 10k 50B-3	KS	1,000	1 959,10	1 959,10
	PP		jistič 10k 50B-3				
12	K	Pol123	napěťová spoušť pro jistič 50B-3	KS	1,000	629,20	629,20
	PP		napěťová spoušť pro jistič 50B-3				
13	K	Pol124	Proudový chránič 10k 40-4-030AC	KS	5,000	1 755,60	8 778,00
	PP		Proudový chránič 10k 40-4-030AC				
14	K	Pol125	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	KS	3,000	1 985,50	5 956,50
	PP		Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC				
15	K	Pol126	Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC	KS	2,000	1 708,30	3 416,60
	PP		Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC				
16	K	Pol127	Zdroj 24VDC (typ dopřesnit dle instalované sanity)	KS	1,000	1 182,50	1 182,50
	PP		Zdroj 24VDC (typ dopřesnit dle instalované sanity)				
17	K	Pol128	Elektroměr 3-fázový 230V/60A	KS	1,000	1 155,00	1 155,00
	PP		Elektroměr 3-fázový 230V/60A				
18	K	Pol129	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	KS	68,000	17,60	1 196,80
	PP		Řadová svorka šedá, 2,5mm2				
19	K	Pol130	jistič 10k 40B-3	KS	5,000	18,70	93,50
	PP		jistič 10k 40B-3				
20	K	Pol131	Řadová svorka šedá, 6mm2	KS	12,000	27,50	330,00
	PP		Řadová svorka šedá, 6mm2				
21	K	Pol132	Řadová svorka šedá, 10mm2	KS	3,000	25,30	75,90
	PP		Řadová svorka šedá, 10mm2				
22	K	Pol133	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	SET	1,000	4 510,00	4 510,00
	PP		drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)				

D	D2	Ostatní					3 850,00
23	K	Pol134	Sestavení rozvaděče, zkoušky	HOD	10,000	385,00	3 850,00
	PP		Sestavení rozvaděče, zkoušky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.6 - D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 282,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 282,46	21,00%	10 559,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 841,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.6 - D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 282,46

D1 - Elektroinstalační materiál

9 663,50

D2 - Kabelové soubory

4 455,00

D3 - Kanály

2 596,00

D4 - Jiné práce

21 907,96

D5 - Ostatní

11 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.6 - D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 282,46

D	D1	Elektroinstalační materiál					9 663,50
---	----	----------------------------	--	--	--	--	----------

1	K	Pol1	trubka ohebná PVC DN16	M	140,000	38,50	5 390,00
	PP		trubka ohebná PVC DN16				
2	K	Pol2	trubka ohebná PVC DN20	M	90,000	42,90	3 861,00
	PP		trubka ohebná PVC DN20				
3	K	Pol3	Krabice KP68	KS	6,000	38,50	231,00
	PP		Krabice KP68				
4	K	Pol4	Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V	KS	3,000	60,50	181,50
	PP		Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V				

D	D2	Kabelové soubory					4 455,00
---	----	------------------	--	--	--	--	----------

5	K	Pol5	Kabelová příchytka plastová	KS	200,000	16,50	3 300,00
	PP		Kabelová příchytka plastová				
6	K	Pol6	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	KS	30,000	38,50	1 155,00
	PP		Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm				

D	D3	Kanály					2 596,00
---	----	--------	--	--	--	--	----------

7	K	Pol7	PK 140x70D + příslušenství	M	1,000	2 596,00	2 596,00
	PP		PK 140x70D + příslušenství				

D	D4	Jiné práce					21 907,96
---	----	------------	--	--	--	--	-----------

8	K	Pol8	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	KS	9,000	111,10	999,90
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění				
9	K	Pol9	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	KS	4,000	185,90	743,60
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění				
10	K	Pol10	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	KS	9,000	49,50	445,50
	PP		Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm				
11	K	Pol11	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	M	120,000	38,50	4 620,00
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm				
12	K	Pol12	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	M	80,000	44,00	3 520,00
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm				
13	K	Pol13	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	M	120,000	35,20	4 224,00
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm				
14	K	Pol14	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	M	80,000	59,40	4 752,00
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm				
15	K	Pol15	Vys. vyklenku v cihl. pro rozvaděč do 0,25 mZ, hl 150mm	M3	0,100	3 846,70	384,67
	PP		Vys. vyklenku v cihl. pro rozvaděč do 0,25 mZ, hl 150mm				
16	K	Pol16	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	T	0,590	1 797,40	1 060,47
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně				
17	K	Pol17	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,590	306,90	181,07
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením				
18	K	Pol18	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	2,950	14,30	42,19
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
19	K	Pol19	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	0,590	1 584,00	934,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)				

D	D5	Ostatní					11 660,00
---	----	---------	--	--	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol20	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	4,000	385,00	1 540,00
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
21	K	Pol21	HZS	HOD	8,000	440,00	3 520,00
	PP		HZS				
22	K	Pol22	Požární ucpávky	M2	1,000	6 600,00	6 600,00
	PP		Požární ucpávky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.7 - D_1_4_4 SLP - SK Strukturovaná kabeláž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 374,70

DPH základní
snížená

Základ daně

26 374,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 538,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 913,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.7 - D_1_4_4 SLP - SK Strukturovaná kabeláž

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 374,70

D1 - Připojné místo

2 222,00

D2 - Rozvaděč

8 842,90

D3 - Kabely

5 904,80

D4 - Ostatní

9 405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.7 - D_1_4_4 SLP - SK Strukturovaná kabeláž

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 374,70

D	D1	Přípojně místo					2 222,00
1	K	Pol23	Keystone modul 5e UTP 110 IDC zapojení 568B	KS	6,000	165,00	990,00
	PP		Keystone modul 5e UTP 110 IDC zapojení 568B				
2	K	Pol24	maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá	KS	2,000	81,40	162,80
	PP		maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá				
3	K	Pol25	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	KS	2,000	88,00	176,00
	PP		maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá				
4	K	Pol26	Kryt zásuvky komunikační	KS	4,000	173,80	695,20
	PP		Kryt zásuvky komunikační				
5	K	Pol27	1-ráměček, bílý	KS	4,000	49,50	198,00
	PP		1-ráměček, bílý				

D	D2	Rozvaděč					8 842,90
6	K	Pol28	Plechový 19" rozvaděč, 6U, skleněné dvířka	KS	1,000	4 290,00	4 290,00
	PP		Plechový 19" rozvaděč, 6U, skleněné dvířka				
7	K	Pol29	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana	KS	1,000	913,00	913,00
	PP		napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana				
8	K	Pol30	Patchpanel, 24port, kat.5e	KS	1,000	2 365,00	2 365,00
	PP		Patchpanel, 24port, kat.5e				
9	K	Pol31	Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm	KS	1,000	1 274,90	1 274,90
	PP		Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm				

D	D3	Kabely					5 904,80
10	K	Pol32	U/UTP instalační kabel Cat.5e	M	180,000	27,50	4 950,00
	PP		U/UTP instalační kabel Cat.5e				
11	K	Pol33	Patchcord 0,5m kat.5e	KS	6,000	30,80	184,80
	PP		Patchcord 0,5m kat.5e				
12	K	Pol34	U/UTP instalační kabel Cat.5e outdoor	M	20,000	38,50	770,00
	PP		U/UTP instalační kabel Cat.5e outdoor				

D	D4	Ostatní					9 405,00
13	K	Pol35	Napojení objektu k internetu (WIFI připojení)	KPL	1,000	4 070,00	4 070,00
	PP		Napojení objektu k internetu (WIFI připojení)				
14	K	Pol36	Měření vývodu SK kat.5e vč. protokolů	KS	6,000	110,00	660,00
	PP		Měření vývodu SK kat.5e vč. protokolů				
15	K	Pol21	HZS	HOD	4,000	440,00	1 760,00
	PP		HZS				
16	K	Pol37	Spolupráce s ostatními profesemi	HOD	3,000	385,00	1 155,00
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi				
17	K	Pol38	Oživení systému	HOD	4,000	440,00	1 760,00
	PP		Oživení systému				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.8 - D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 723,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 723,00	21,00%	20 311,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 034,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.8 - D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 723,00

D1 - Hardware EZS

77 693,00

D2 - Kably EZS

12 320,00

D3 - Ostatní

6 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: 06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
Soupis:

06.8 - D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 723,00

D		D1	Hardware EZS				77 693,00
1	K	Pol39	ústředna EZS	KS	1,000	7 692,30	7 692,30
PP		ústředna EZS					
2	K	Pol40	Kryt C-390 vč.Trafa 12V/40VA	KS	1,000	2 695,00	2 695,00
PP		Kryt C-390 vč.Trafa 12V/40VA					
3	K	Pol41	Akumulátor 12V/18Ah	KS	1,000	924,00	924,00
PP		Akumulátor 12V/18Ah					
4	K	Pol42	LCD klávesnice vč. Krytu	KS	1,000	4 276,80	4 276,80
PP		LCD klávesnice vč. Krytu					
5	K	Pol43	GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM	KS	1,000	6 844,20	6 844,20
PP		GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM					
6	K	Pol44	PIR čidlo nástěnné, dosah 12m	KS	16,000	1 265,00	20 240,00
PP		PIR čidlo nástěnné, dosah 12m					
7	K	Pol45	Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice	KS	5,000	1 972,30	9 861,50
PP		Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice					
8	K	Pol46	Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice	KS	8,000	1 868,90	14 951,20
PP		Termo-diferenciální detektor, samoresetovací, vč.patice					
9	K	Pol47	Expandér 8 zón, včetně krytu, tamper	KS	4,000	2 552,00	10 208,00
PP		Expandér 8 zón, včetně krytu, tamper					
D		D2	Kabely EZS				12 320,00
10	K	Pol48	FI-H06	M	280,000	27,50	7 700,00
PP		FI-H06					
11	K	Pol49	SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5	M	120,000	38,50	4 620,00
PP		SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5					
D		D3	Ostatní				6 710,00
12	K	Pol21	HZS	HOD	4,000	440,00	1 760,00
PP		HZS					
13	K	Pol50	Oživení systému	KPL	1,000	4 950,00	4 950,00
PP		Oživení systému					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

07 - D_1_4_5_ext_silno_slabo_elektro

Soupis:

07.1 - D_1_4_5 KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 110,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 110,30	21,00%	22 493,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 603,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

07 - D_1_4_5_ext_silno_slabo_elektro

Soupis:

07.1 - D_1_4_5 KT - Kabelové trasy

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 110,30

D1 - Elektroinstalační materiál

9 494,10

D2 - Kabelové soubory

40 948,60

D3 - Jiné práce

51 607,60

D4 - Ostatní

5 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystřice pod Lopeníkem
Objekt: 07 - D_1_4_5_ext_sílno_slabo_elektro
Soupis: 07.1 - D_1_4_5 KT - Kabelové trasy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Datum: 20. 12. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 110,30

D		D1	Elektroinstalační materiál				9 494,10
1	K	Pol1	korugovaná chránička DN 75	M	49,000	75,90	3 719,10
PP			korugovaná chránička DN 75				
2	K	Pol2	korugovaná chránička DN110	M	42,000	137,50	5 775,00
PP			korugovaná chránička DN110				
D		D2	Kabelové soubory				40 948,60
3	K	Pol3	1-CYKY-J 4x25	M	50,000	278,30	13 915,00
PP			1-CYKY-J 4x25				
4	K	Pol4	1-CYKY 4x50	M	48,000	563,20	27 033,60
PP			1-CYKY 4x50				
D		D3	Jiné práce				51 607,60
5	K	Pol5	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	M	74,000	427,90	31 664,60
PP			Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4				
6	K	Pol6	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	M	74,000	137,50	10 175,00
PP			Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm				
7	K	Pol7	Zakrytí výstraž. folií šíř. 22cm	M	74,000	27,50	2 035,00
PP			Zakrytí výstraž. folií šíř. 22cm				
8	K	Pol8	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	M	74,000	104,50	7 733,00
PP			Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4				
D		D4	Ostatní				5 060,00
9	K	Pol9	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	4,000	385,00	1 540,00
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
10	K	Pol10	HZS	HOD	8,000	440,00	3 520,00
PP			HZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

07 - D_1_4_5_ext_sílno_slabo_elektro

Soupis:

07.2 - D_1_4_5 SP - Silnoprůdné instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 750,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 750,80	21,00%	8 137,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 888,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

07 - D_1_4_5_ext_silno_slabo_elektro

Soupis:

07.2 - D_1_4_5 SP - Silnoproudé instalace

Misto:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 750,80

D1 - Rozvaděče a příslušenství

25 770,80

D2 - Ostatní

12 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

07 - D_1_4_5_ext_sílno_slabo_elektro

Soupis:

07.2 - D_1_4_5 SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 750,80

D	D1	Rozvaděče a příslušenství					25 770,80
1	K	Pol11	Pojistková skříň Š620 x V640 x H250mm	KPL	1,000	12 380,50	12 380,50
	PP		Pojistková skříň SR302/NVW1				
2	K	Pol12	Pojistky nožová 80A gG	KPL	3,000	280,50	841,50
	PP		Pojistky nožová 80A gG				
3	K	Pol13	Elektroměrový rozvaděč 3f+HDO/80A, kompaktní pilíř	KPL	1,000	11 682,00	11 682,00
	PP		Elektroměrový rozvaděč 3f+HDO/80A, kompaktní pilíř				
4	K	Pol14	jistič 10k 40B-3	KS	1,000	866,80	866,80
	PP		jistič 10k 40B-3				
D	D2	Ostatní					12 980,00
5	K	Pol15	Demontáž stávající pojistkové skříně	HOD	4,000	385,00	1 540,00
	PP		Demontáž stávající pojistkové skříně				
6	K	Pol9	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	HOD	1,000	6 600,00	6 600,00
	PP		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi				
7	K	Pol16	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	HOD	8,000	495,00	3 960,00
	PP		Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy				
8	K	Pol10	HZS	HOD	2,000	440,00	880,00
	PP		HZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

08 - D_1_4_6 MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

364 134,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 134,10	21,00%	76 468,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

440 602,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

08 - D_1_4_6 MaR

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

364 134,10

D10 - 2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu

26 516,60

D11 - 2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu

34 317,80

D12 - 2.4 Montáž přístrojů a el.připojení

38 032,50

D13 - 3. Služby

86 845,00

D3 - Řídicí systém (zabezpečení kotelny, regulace tepl.jednotky a ohřevu TeV)

61 160,00

D4 - Regulátor (provoz kotle a regulace vytápění)

33 275,00

D5 - 1.2 Rozvaděče

38 500,00

D6 - 1.3 Periferie

45 487,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

08 - D_1_4_6 MaR

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

364 134,10

D	D10	2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu					26 516,60
36	K	Pol36	kabel CYKY-O 3x1,5	M	42,000	13,20	554,40
	PP		kabel CYKY-O 3x1,5				
37	K	Pol37	kabel CYKY-J 3x1,5	M	83,000	13,20	1 095,60
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5				
38	K	Pol38	kabel CYKY-J 5x1,5	M	71,000	20,90	1 483,90
	PP		kabel CYKY-J 5x1,5				
39	K	Pol39	kabel CYKY-J 7x1,5	M	18,000	25,30	455,40
	PP		kabel CYKY-J 7x1,5				
40	K	Pol40	kabel CYKY-J 5x2,5	M	10,000	27,50	275,00
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5				
41	K	Pol41	kabel JYTY-O 14x1	M	24,000	36,30	871,20
	PP		kabel JYTY-O 14x1				
42	K	Pol42	kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	M	154,000	5,50	847,00
	PP		kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8				
43	K	Pol43	kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	M	250,000	9,90	2 475,00
	PP		kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8				
44	K	Pol44	kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	M	17,000	14,30	243,10
	PP		kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8				
45	K	Pol45	kabel UTPCat5e	M	60,000	11,00	660,00
	PP		kabel UTPCat5e				
46	K	Pol46	vodič CY 6	M	30,000	17,60	528,00
	PP		vodič CY 6				
47	K	Pol47	žlab drátěný 50/50 včetně příslušenství	M	8,000	170,50	1 364,00
	PP		žlab drátěný 50/50 včetně příslušenství				
48	K	Pol48	žlab drátěný 150/50 včetně příslušenství	M	8,000	280,50	2 244,00
	PP		žlab drátěný 150/50 včetně příslušenství				
49	K	Pol49	žlab drátěný 150/100 včetně příslušenství	M	8,000	385,00	3 080,00
	PP		žlab drátěný 150/100 včetně příslušenství				
50	K	Pol50	instalační trubka plastová pevná prům. 20, vč. příchytok	M	100,000	38,50	3 850,00
	PP		instalační trubka plastová pevná prům. 20, vč. příchytok				
51	K	Pol51	instalační trubka plastová ohebná prům. 16, vč. příchytok	M	20,000	33,00	660,00
	PP		instalační trubka plastová ohebná prům. 16, vč. příchytok				
52	K	Pol52	instalační krabice včetně svorek	KS	10,000	88,00	880,00
	PP		instalační krabice včetně svorek				
53	K	Pol53	prostup včetně utěsnění	KS	2,000	1 100,00	2 200,00
	PP		prostup včetně utěsnění				
54	K	Pol54	spojovací a podružný materiál	KPL	1,000	2 750,00	2 750,00
	PP		spojovací a podružný materiál				

D	D11	2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu					34 317,80
55	K	Pol55	kabel	M	729,000	24,20	17 641,80
	PP		kabel				
56	K	Pol56	vodič	M	30,000	24,20	726,00
	PP		vodič				
57	K	Pol57	kabelový žlab	M	24,000	165,00	3 960,00
	PP		kabelový žlab				
58	K	Pol58	elektroinstalační trubka	M	120,000	49,50	5 940,00
	PP		elektroinstalační trubka				
59	K	Pol59	instalační krabice	KS	10,000	110,00	1 100,00
	PP		instalační krabice				
60	K	Pol60	prostup včetně utěsnění	KS	2,000	1 100,00	2 200,00
	PP		prostup včetně utěsnění				
61	K	Pol61	spojovací a podružný materiál	KPL	1,000	2 750,00	2 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			spojovací a podružný materiál				
D	D12		2.4 Montáž přístrojů a el.připojení				38 032,50
62	K	Pol62	instalace rozvaděče	KS	1,000	6 600,00	6 600,00
PP			instalace rozvaděče				
63	K	Pol63	instalace periferií	KS	29,000	385,00	11 165,00
PP			instalace periferií				
64	K	Pol64	el. připojení zařízení jiných profesí	KS	7,000	550,00	3 850,00
PP			el. připojení zařízení jiných profesí				
65	K	Pol65	ukončení kabelů vč.označení žil	KS	59,000	82,50	4 867,50
PP			ukončení kabelů vč.označení žil				
66	K	Pol66	individuální vyzkoušení	KS	1,000	3 850,00	3 850,00
PP			individuální vyzkoušení				
67	K	Pol67	technické práce a koordinace	KS	1,000	2 750,00	2 750,00
PP			technické práce a koordinace				
68	K	Pol68	výchozí revize elektro	KS	1,000	4 950,00	4 950,00
PP			výchozí revize elektro				
D	D13		3. Služby				86 845,00
69	K	Pol69	aplikační software pro řídicí systém	KS	1,000	27 720,00	27 720,00
PP			aplikační software pro řídicí systém				
70	K	Pol70	aplikační software pro operátorský panel	KS	1,000	9 075,00	9 075,00
PP			aplikační software pro operátorský panel				
71	K	Pol71	aplikační SW pro odesílání SMS zpráv a parametrizace modemu GSM	KS	1,000	6 600,00	6 600,00
PP			aplikační SW pro odesílání SMS zpráv a parametrizace modemu GSM				
72	K	Pol72	návod na obsluhu	KS	1,000	2 750,00	2 750,00
PP			návod na obsluhu				
73	K	Pol73	zprovoznění a základní nastavení parametrů - regulátor kotle a vytápění	KS	1,000	4 950,00	4 950,00
PP			zprovoznění a základní nastavení parametrů - regulátor kotle a vytápění				
74	K	Pol74	zprovoznění a základní nastavení parametrů - řídicí systém	KS	1,000	6 050,00	6 050,00
PP			zprovoznění a základní nastavení parametrů - řídicí systém				
75	K	Pol75	komplexní zkoušky včetně zaškolení obsluhy	KS	1,000	10 175,00	10 175,00
PP			komplexní zkoušky včetně zaškolení obsluhy				
76	K	Pol76	projekt pro realizaci stavby (výrobní dokumentace)	KS	1,000	14 300,00	14 300,00
PP			projekt pro realizaci stavby (výrobní dokumentace)				
77	K	Pol77	projekt skutečného provedení	KS	1,000	5 225,00	5 225,00
PP			projekt skutečného provedení				
D	D3		Řídicí systém (zabezpečení kotelny, regulace tepl.jednotky a ohřevu TeV)				61 160,00
1	K	Pol1	centrální jednotka CPU, 13xAI/DI, 2xAO, 12xRO, Ethernet 10/100, CH1-RS232, CH2-volitelný submodul, TCL2, CIB, napájení 24VDC, 192KB program memory, 64KB variabl	KS	1,000	17 050,00	17 050,00
PP			centrální jednotka CPU, 13xAI/DI, 2xAO, 12xRO, Ethernet 10/100, CH1-RS232, CH2-volitelný submodul, TCL2, CIB, napájení 24VDC, 192KB program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox, SD/MMMC slot, veřejný komunikační protokol EPSNET				
2	K	Pol2	paměťová karta 4GB	KS	1,000	275,00	275,00
PP			paměťová karta 4GB				
3	K	Pol3	submodul pro komunikaci 2x RS-485, 1x RS-232 GO s vlastním zdrojem a identifikací	KS	1,000	3 256,00	3 256,00
PP			submodul pro komunikaci 2x RS-485, 1x RS-232 GO s vlastním zdrojem a identifikací				
4	K	Pol4	rozšiřovací modul TCL2, 8xAI, 2xAO	KS	1,000	6 105,00	6 105,00
PP			rozšiřovací modul TCL2, 8xAI, 2xAO				
5	K	Pol5	operátorský panel, zástavbová montáž do dveří rozvaděče, rezistivní TFT panel 10"	KS	1,000	20 460,00	20 460,00
PP			operátorský panel, zástavbová montáž do dveří rozvaděče, rezistivní TFT panel 10"				
6	K	Pol6	napájecí zdroj 230V/24VDC, 2,5A, DIN lišta	KS	1,000	1 375,00	1 375,00
PP			napájecí zdroj 230V/24VDC, 2,5A, DIN lišta				
7	K	Pol7	GSM brána dual band (900/1800MHz) pro SMS zprávy	KS	1,000	5 060,00	5 060,00
PP			GSM brána dual band (900/1800MHz) pro SMS zprávy				
8	K	Pol8	anténa pro GSM bránu	KS	1,000	495,00	495,00
PP			anténa pro GSM bránu				
9	K	Pol9	záložní zdroj pro modem GSM	KS	1,000	2 189,00	2 189,00
PP			záložní zdroj pro modem GSM				
10	K	Pol10	switch na DIN lištu - nemanážovatelný, 5 portů - rychlost portů 10/100M, s možností 1 optického portu - napájení 9-60VDC. 9-40VDC	KS	1,000	4 895,00	4 895,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			switch na DIN lištu - nemanžovatelný, 5 portů - rychlost portů 10/100M, s možností 1 optického portu - napájení 9-60VDC, 9-40VDC				
D	D4		Regulátor (provoz kotle a regulace vytápění)				33 275,00
11	K	Pol11	ekvitermní regulátor kotle - 7AI, 2DI, 8DO, přívod 230V, vestavba do ovládacího panelu kotle	KS	2,000	12 650,00	25 300,00
PP			ekvitermní regulátor kotle - 7AI, 2DI, 8DO, přívod 230V, vestavba do ovládacího panelu kotle				
12	K	Pol12	připojovací svorkovnice pro regulátor - vestavba do panelu kotle	KS	1,000	825,00	825,00
PP			připojovací svorkovnice pro regulátor - vestavba do panelu kotle				
13	K	Pol13	připojovací svorkovnice pro regulátor - nástěnná montáž	KS	1,000	1 650,00	1 650,00
PP			připojovací svorkovnice pro regulátor - nástěnná montáž				
14	K	Pol14	propojovací kabely regulace kotle	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
PP			propojovací kabely regulace kotle				
D	D5		1.2 Rozvaděče				38 500,00
15	K	Pol15	rozvaděč oceloplechový nástěnný - 1000x600x300 mm, IP54/20 (hlavní vypínač, přepětíová ochrana 3.stupně, napájecí zdroj 24VDC, jističí a spínací prvky, detektor rozvaděč oceloplechový nástěnný - 1000x600x300 mm, IP54/20 (hlavní vypínač, přepětíová ochrana 3.stupně, napájecí zdroj 24VDC, jističí a spínací prvky, detektor zaplavení, ovladače, průchodky, svorky), vývody: 3 x 1f vývod 100W, jističení 6B/1 6 x 1f vývod 100W, jističení 4C/1 5 x 1f vývod 50W, jističení 2C/1 1 x 3f vývod 300W, jističení 10C/3 1 x 3f vývod 7,5kW, jističení 25C/3	KS	1,000	38 500,00	38 500,00
PP							
D	D6		1.3 Periferie				45 487,20
16	K	Pol16	snímač tlaku, 0 až 600kPa, G1/2", IP65, 4-20mA, 24VDC smyčka manometrická, manometrový kohout zkušební G1/2", těsnění AL	KS	1,000	3 544,20	3 544,20
PP			snímač tlaku, 0 až 600kPa, G1/2", IP65, 4-20mA, 24VDC smyčka manometrická, manometrový kohout zkušební G1/2", těsnění AL				
17	K	Pol17	snímač teploty venkovní, Ni1000ppm, IP65, -30 až 80°C	KS	3,000	385,00	1 155,00
PP			snímač teploty venkovní, Ni1000ppm, IP65, -30 až 80°C				
18	K	Pol18	snímač teploty do potrubí, Ni1000, 6180ppm, IP65, ímka 100 mm, G1/2"	KS	2,000	649,00	1 298,00
PP			snímač teploty do potrubí, Ni1000, 6180ppm, IP65, ímka 100 mm, G1/2"				
19	K	Pol19	snímač teploty do potrubí, Ni1000, 6180ppm, IP65, ímka 220 mm, G1/2"	KS	1,000	759,00	759,00
PP			snímač teploty do potrubí, Ni1000, 6180ppm, IP65, ímka 220 mm, G1/2"				
20	K	Pol20	snímač teploty příložený, Ni1000ppm, IP65, -30 až 120°C	KS	2,000	385,00	770,00
PP			snímač teploty příložený, Ni1000ppm, IP65, -30 až 120°C				
21	K	Pol21	detektor plynu - signalizace třístupňová, výstupní signál otevřený kolektor (60 V/0,5A), zpoždění zapnutí/vypnutí stupně 2 - 2 min. standardně nastavená úroveň detektor plynu - signalizace třístupňová, výstupní signál otevřený kolektor (60 V/0,5A), zpoždění zapnutí/vypnutí stupně 2 - 2 min, standardně nastavená úroveň signalizace 120 ppm pro stupeň 2, 90 ppm pro stupeň 1, 30 ppm pro stupeň P, max měřicí rozsah 300 ppm (podle čidla), napájecí napětí 12 V ss +/- 10%, 50 mA max, rozměry bez držáku 115x103x35 mm	KS	1,000	4 059,00	4 059,00
PP							
22	K	Pol22	sonda zaplavení - dvousondový snímač, elektroda 30mm pro vyhodnocovací zařízení	KS	1,000	935,00	935,00
PP			sonda zaplavení - dvousondový snímač, elektroda 30mm pro vyhodnocovací zařízení				
23	K	Pol23	plastová nástěnná skříňka ovládání a signalizace - tlačítko START, STOP, signálky CHOD, PORUCHA (zelená, červená), 24VDC, IP65	KS	1,000	605,00	605,00
PP			plastová nástěnná skříňka ovládání a signalizace - tlačítko START, STOP, signálky CHOD, PORUCHA (zelená, červená), 24VDC, IP65				
24	K	Pol24	čidlo venkovní teploty	KS	1,000	385,00	385,00
PP			čidlo venkovní teploty				
25	K	Pol25	čidlo teploty kotle, vč. kabelu délky 5m	KS	1,000	495,00	495,00
PP			čidlo teploty kotle, vč. kabelu délky 5m				
26	K	Pol26	čidlo teploty akumulární nádrže, vč. kabelu délky 5m	KS	1,000	495,00	495,00
PP			čidlo teploty akumulární nádrže, vč. kabelu délky 5m				
27	K	Pol27	příložné čidlo topného systému	KS	2,000	385,00	770,00
PP			příložné čidlo topného systému				
28	K	Pol28	čidlo TUV, vč. kabelu délky 5m	KS	1,000	495,00	495,00
PP			čidlo TUV, vč. kabelu délky 5m				
29	K	Pol29	čidlo spalín, vč. kabelu délky 2m	KS	1,000	2 365,00	2 365,00
PP			čidlo spalín, vč. kabelu délky 2m				
30	K	Pol30	servopohon - třibodový 230V, 140s, vč. připojovacího příslušenství	KS	3,000	4 719,00	14 157,00
PP			servopohon - třibodový 230V, 140s, vč. připojovacího příslušenství				
31	K	Pol31	servopohon - otevřeno/zavřeno, 230V, vč. připojovacího příslušenství	KS	2,000	3 905,00	7 810,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			servopohon - otevřeno/zavřeno, 230V, vč. připojovacího příslušenství				
32	K	Pol32	ventil směšovací DN32, kv4	KS	1,000	1 078,00	1 078,00
PP			ventil směšovací DN32, kv4				
33	K	Pol33	ventil směšovací DN25, kv1,6	KS	1,000	1 078,00	1 078,00
PP			ventil směšovací DN25, kv1,6				
34	K	Pol34	ventil směšovací DN40	KS	1,000	1 078,00	1 078,00
PP			ventil směšovací DN40				
35	K	Pol35	ventil regulační 2cestný, 3/4"	KS	2,000	1 078,00	2 156,00
PP			ventil regulační 2cestný, 3/4"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

09 - D_2_1_Komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

00147389

DIČ:

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 089 303,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 089 303,93	21,00%	648 753,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 738 057,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

09 - D_2_1_Komunikace

Místo:

Datum:

20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 089 303,93

1 - Zemní práce

1 005 219,09

4 - Vodorovné konstrukce

31 704,00

5 - Komunikace

1 290 923,13

711 - Izolace proti vodě

25 528,52

8 - Trubní vedení

207 371,40

91 - Doplňující práce na komunikaci

175 278,72

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

440,00

96 - Bourání konstrukcí

23 469,60

99 - Staveništní přesun hmot

329 369,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

09 - D_2_1_Komunikace

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 089 303,93

D 1		Zemní práce				1 005 219,09	
1	K	00572473R	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky	KG	10,950	116,00	1 270,20
PP		Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky					
2	K	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	M3	43,800	438,90	19 223,82
PP		Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu					
3	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	621,600	44,40	27 599,04
PP		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm					
4	K	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	M2	621,600	105,00	65 268,00
PP		Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm					
5	K	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	M2	11,000	298,70	3 285,70
PP		Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm					
6	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	870,240	105,00	91 375,20
PP		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3					
7	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	14,400	259,40	3 735,36
PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ					
8	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	M2	48,000	131,80	6 326,40
PP		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m					
9	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	48,000	28,40	1 363,20
PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
10	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	884,640	126,00	111 464,64
PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m					
11	K	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	372,960	90,70	33 827,47
PP		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých					
12	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	884,640	17,10	15 127,34
PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
13	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	11,520	127,10	1 464,19
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
14	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	M2	438,000	9,60	4 204,80
PP		Založení trávníku lučního výsevem v rovině					
15	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	1 243,200	13,70	17 031,84
PP		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním					
16	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	M2	438,000	48,80	21 374,40
PP		Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2					
17	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	438,000	33,80	14 804,40
PP		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině					
18	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	M2	438,000	1,30	569,40
PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině					
19	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	M2	438,000	5,10	2 233,80
PP		Obdělání půdy hrabáním, v rovině					
20	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	884,640	150,00	132 696,00
PP		Poplatek za skládku horniny 1- 4					
21	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2	1 243,200	39,50	49 106,40
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m					
22	K	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	5,069	388,50	1 969,31
PP		Kamenivo drcené frakce 0/4 B					
23	K	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	T	820,512	400,00	328 204,80
PP		Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj					
24	K	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	20,275	430,50	8 728,39
PP		Štěrkodrtě frakce 0-63 B					
25	K	67352024R	Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2	M2	1 491,840	28,80	42 964,99
PP		Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2					
D 4		Vodorovné konstrukce				31 704,00	
26	K	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	M2	48,000	660,50	31 704,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm				
D	5		Komunikace				1 290 923,13
27	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	1 183,200	199,50	236 048,40
PP			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
28	K	564861111R00.1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	60,000	226,80	13 608,00
PP			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
29	K	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	M2	986,000	264,50	260 797,00
PP			Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm				
30	K	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	M2	55,000	289,80	15 939,00
PP			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm				
31	K	567411115R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	M2	1 084,600	300,30	325 705,38
PP			Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm				
32	K	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	986,000	21,90	21 593,40
PP			Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2				
33	K	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	M2	986,000	15,00	14 790,00
PP			Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2				
34	K	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm ACO 11	M2	986,000	328,90	324 295,40
PP			Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm ACO 11				
35	K	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	KUS	282,000	146,00	41 172,00
PP			Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní				
36	K	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	M2	51,500	304,50	15 681,75
PP			Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní				
37	K	59245030R2	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená	M2	1,000	840,30	840,30
PP			Dlažba zámková 20x10x8 cm červená				
38	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	50,000	282,50	14 125,00
PP			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm				
39	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	M	25,000	253,10	6 327,50
PP			Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm				
D	711		Izolace proti vodě				25 528,52
40	K	28323115R	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm	M2	112,800	50,90	5 741,52
PP			Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm				
41	K	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	M2	94,000	210,50	19 787,00
PP			Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků				
D	8		Trubní vedení				207 371,40
42	K	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	16,000	355,00	5 680,00
PP			Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000				
43	K	28650753R	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 mm	KUS	1,000	1 398,00	1 398,00
PP			Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 mm				
44	K	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	4,000	119,50	478,00
PP			Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC				
45	K	597092211RU21	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400 stavební šifka 350 mm, stavební výška 390 mm včetně litinové mříže D 400 a čel. spádované	KUS	56,000	2 950,00	165 200,00
PP			Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400 stavební šifka 350 mm, stavební výška 390 mm včetně litinové mříže D 400 a čel. spádované				
46	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	16,000	29,10	465,60
PP			Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150				
47	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	4,000	78,20	312,80
PP			Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150				
48	K	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	KUS	1,000	751,00	751,00
PP			Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400				
49	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	3,000	2 330,00	6 990,00
PP			Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu				
50	K	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	3,000	1 232,00	3 696,00
PP			Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte				
51	K	917862111R001	Osazení Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400 s opěrou,lože z C 25/30 včetně mříží	M	56,000	400,00	22 400,00
PP			Osazení Žlab odvodňovací, dl.1000 mm,D400 s opěrou,lože z C 25/30 včetně mříží				
D	91		Doplňující práce na komunikaci				175 278,72
52	K	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá E13	KUS	1,000	730,00	730,00
PP			Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fól 1, EG 7 letá E13				
53	K	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	1,000	299,00	299,00
PP			Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	KUS	1,000	450,00	450,00
	PP		Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní				
55	K	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	2,000	57,10	114,20
	PP		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm				
56	K	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	KUS	193,640	80,50	15 588,02
	PP		Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní				
57	K	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	KUS	1,000	678,00	678,00
	PP		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu				
58	K	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	197,00	197,00
	PP		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu				
59	K	915721111RT2	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva žlutá	M2	9,750	422,00	4 114,50
	PP		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. barva žlutá				
60	K	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	9,750	52,00	507,00
	PP		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů				
61	K	917862111R010	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	M	274,000	320,00	87 680,00
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25				
62	K	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	M	94,000	172,50	16 215,00
	PP		Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25				
63	K	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vypíněné asfalt. záhlvkou	M	45,000	98,90	4 450,50
	PP		Dilatační spáry vkládané vypíněné asfalt. záhlvkou				
64	K	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	M	45,000	77,30	3 478,50
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm				
65	K	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	M	45,000	147,00	6 615,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm				
66	K	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	M	124,000	275,50	34 162,00
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm				
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb							440,00
67	K	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	M2	11,000	40,00	440,00
	PP		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem				
D 96 Bourání konstrukcí							23 469,60
68	K	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	M2	508,000	46,20	23 469,60
	PP		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým				
D 99 Staveništní přesun hmot							329 369,47
69	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	574,400	43,10	24 756,64
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km				
70	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	8 041,600	5,00	40 208,00
	PP		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km				
71	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	T	574,400	60,00	34 464,00
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky				
72	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	571,400	10,20	5 828,28
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
73	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	571,870	150,00	85 780,50
	PP		Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo				
74	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	T	2,530	75,00	189,75
	PP		Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt				
75	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	1 307,500	50,00	65 375,00
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva				
76	K	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	1 307,500	28,00	36 610,00
	PP		Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km				
77	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	52,000	217,50	11 310,00
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný				
78	K	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	T	52,000	28,20	1 466,40
	PP		Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km				
79	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	T	226,780	59,70	13 538,77
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný				
80	K	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	T	226,780	31,70	7 188,93
	PP		Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km				
81	K	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	T	4,000	106,50	426,00
	PP		Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop				
82	K	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	T	4,000	486,00	1 944,00
	PP		Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km				
83	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	0,800	136,50	109,20
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				
84	K	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	T	0,800	217,50	174,00
	PP		Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

10 - D_1_0 až D_1_4_6 + D_2_1 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00147389

CZ00147389

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

346 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 900,00	21,00%	72 849,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 749,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

N.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

10 - D_1_0 až D_1_4_6 + D_2_1 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 900,00

VN - Vedlejší náklady

308 900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN5 - Finanční náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Lopeníkem

Objekt:

10 - D_1_0 až D_1_4_6 + D_2_1 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

346 900,00

D	VN		Vedlejší náklady				308 900,00
---	----	--	------------------	--	--	--	------------

1	K	005111020R	Vytyčení stavby	SOUB OR	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------------	-----------------	------------	-------	-----------	-----------

PP

Vytyčení stavby

Poznámka k položce:

Geodetické zeměměření rohu stavby, stabilizace bodu a sestavení lavíček.: Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

P

2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	SOUB OR	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------------	----------------------------	------------	-------	-----------	-----------

PP

Vytyčení inženýrských sítí

Poznámka k položce:

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

P

3	K	005121 R	Zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	217 000,00	217 000,00
---	---	----------	---------------------	------------	-------	------------	------------

PP

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektu ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob, Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektu ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií, Odstranění objektu ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz, Náklady na úpravu povrchu po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

P

4	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	SOUB OR	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	------------	---------------------------	------------	-------	----------	----------

PP

Dočasná dopravní opatření

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozestavení a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

P

5	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	SOUB OR	1,000	500,00	500,00
---	---	------------	--	------------	-------	--------	--------

PP

Užívání veřejných ploch a prostranství

Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

P

6	K	00523 R	Zkoušky a revize	SOUB OR	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	---------	------------------	------------	-------	----------	----------

PP

Zkoušky a revize

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.: Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemín a sypanin; ČSN 13 6175 - Měření a hodnocení neuvnosti povrchu vozovek; ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podlaží; ČSN EN 1610 - Provádění stek a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, TKP 18 Beton pro konstrukce; ČSN EN 206 Beton; atd.

P

7	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	SOUB OR	1,000	14 500,00	14 500,00
---	---	------------	----------------------------------	------------	-------	-----------	-----------

PP

Dokumentace skutečného provedení

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zákreslení změn F.D. vč. revizí, prohlášení o shodě epod.; 6x vyhotovení geometrický plán pro výkup pozemku - dokumentace v listinné a digitální podobě

P

8	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	SOUB OR	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	------------	--	------------	-------	-----------	-----------

PP

Geodetické zaměření skutečného provedení

Poznámka k položce:

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

P

9	K	R	Fotodokumentace stavby	SOUB OR	1,000	3 400,00	3 400,00
---	---	---	------------------------	------------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Fotodokumentace stavby <i>Poznámka k položce:</i> <i>Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektu v listinné a digitální podobě.; Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách. nasazení jednotlivých mechanismu, prováděných zkouškách. bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.</i>				
10	K	R1	Kompletační a koordinační činnost	SOUB OR	1,000	2 500,00	2 500,00
PP			Kompletační a koordinační činnost				
11	K	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	SOUB OR	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu <i>Poznámka k položce:</i> <i>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky); včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby</i>				
12	K	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	SOUB OR	1,000	12 500,00	12 500,00
PP			Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla				
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00
13	K	043002000	Komplexní vyzkoušení a ostatní měření	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Zkoušky a ostatní měření				
14	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - zajištění dokladů zhotovitelem pro podání žádosti o kolaudační souhlas	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
D		VRN5	Finanční náklady				8 000,00
15	K	051002000	Pojistné - pojištění odpovědnosti	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
PP			Pojistné				
16	K	056002000	Bankovní záruka	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Bankovní záruka				