



DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.2.2020

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: S 1/2020

číslo smlouvy zhotovitele: I 2/2020/161

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

687 55 Bystřice pod Lopeníkem 262

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Martin Gavenda, starosta

tel: +420 572 646 721

email: starosta@bystricepl.cz

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

tel.: +420 575 753 412

email: info@pozimos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4970940237/0100

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1116448661/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 90 874

001 47 389

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ00147389

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 2



II. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. V., odst. 1. na následujících změnách Smlouvy o dílo č. objednatele S 1/2020, č. zhotovitele I 2/2020/161 uzavřené dne 7. 2. 2020 na veřejnou zakázku: „Obnova brownfieldu v Bystřici pod Lopeníkem – zázemí pro obecní techniku“ :

V článku č. **II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA** dochází k úpravám specifikovaným v příloze č.1 tohoto dodatku, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

V článku č. **IV. CENA DÍLA** dle tohoto dodatku dochází k následující úpravě ceny díla:

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	23. 645. 337,34 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH (dle přílohy č.1)	+602. 289,10 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH činí	24. 247. 626,44 Kč
DPH činí	5. 092. 001,55 Kč
Cena celkem včetně DPH činí	29. 339. 627,99 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 23. 3. 2021

Ve Zlíně dne 23. 3. 2021

Za objednatele:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Za zhotovitele:

POZIMOS, a.s.

POZIMOS
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Martin Gavenda, starosta

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bystřice pod Lopeníkem na zasedání zastupitelstva obce č. 2/2021 konané dne 26. 2. 2021 usnesením č. 3/2/2021.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 23. 3. 2021

Martin Gavenda, starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem	
Objednatel:	Obec Bystřice pod Lopeníkem 262 68755	Bystřice pod Lopeníkem	IČO: 00290874 DIČ: CZ00290874
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 76001	Zlín	IČO: 00147389 DIČ: CZ 00147389
Vypracoval:	Pavel Kozubík		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			110 091,93
PSV			472 397,17
MON			19 800,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			602 289,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		602 289,10 CZK
Základní DPH	21 %		126 481,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,10 CZK
Cena celkem s DPH			728 770,00 CZK
<p>v <u>Bystřici p. Lop</u> dne <u>23.3.2021</u></p> <p>_____ Za zhotovitele</p> <p>_____ Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
1	Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s	0,00	602 289,10	126 480,71	728 769,81	100
6	Změna číslo 6 - Ocelová konstrukce zaatikového žlabu	0,00	80 261,93	16 855,01	97 116,94	13
7	Změna číslo 7 - Střešní žlabu	0,00	241 207,73	50 653,62	291 861,35	40
8	Změna číslo 8 - Střešní konstrukce konzol + štítů	0,00	91 696,76	19 256,32	110 953,08	15
9	Změna číslo 9 - Opěrná zeď	0,00	116 298,68	24 422,72	140 721,40	19
10	Změna číslo 10 - Záchytný systém na střechu	0,00	53 024,00	11 135,04	64 159,04	9
11	Změna číslo 11 - Odvětrání podstřešního prostoru	0,00	19 800,00	4 158,00	23 958,00	3
Celkem za stavbu		0,00	602 289,10	126 480,71	728 769,81	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 083,62	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			54 334,33	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 658,63	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 015,35	0
711	Izolace proti vodě	PSV			6 206,75	1
712	Povlakové krytiny	PSV			139 989,91	23
713	Izolace tepelné	PSV			3 623,40	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			169 242,92	28
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 048,26	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			133 285,93	22
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			19 800,00	3
Cena celkem					602 289,10	100

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	6	Změna číslo 6 - Ocelová konstrukce zaatikového žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				80 261,93
1	767 PC	Ocelová konstrukce střechy ocel S235 třída konstrukce XEC2 doplnění OK zaatikového žlabu dle PD č.v. D.1.1-30 celkem 738 kg včetně spojovacího materiálu doplnění OK : 738	KG	738,00000	108,00	79 704,00
				738,00000		
2	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	797,04000	0,70	557,93

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	7	Změna číslo 7 - Střešní žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						108 341,59
1	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	11,00000	244,50	2 689,50
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. okapová plocha nad skladem : 11		11,00000		
2	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	73,44000	244,50	17 956,08
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. okap zaatikového žlabu : 42,3*2-(10,76+0,4)		73,44000		
3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	220,32000	141,50	31 175,28
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 73,44*2		146,88000		
		73,44		73,44000		
4	7121	Povlaková krytina střech do 10°, fólie dřevo DEKPLAN tl. 1,5 mm. včetně textilie - žlab	m	73,44000	540,00	39 657,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 73,44000		73,44000		
5	7122	PVC trubka DN 150 s integrovanou manžetou	ks	5,00000	2 650,00	13 250,00
6	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 047,28460	3,45	3 613,13
Díl: 762 Konstrukce tesařské						132 866,14
7	762333110RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva. fošny 6/14	m	84,44000	239,00	20 181,16
		Okapová hrana TR střechy : 73,44+11		84,44000		
8	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	66,09600	556,00	36 749,38
		čelo žlabu : 73,44*0,9		66,09600		
9	764218111R00	Strukturální dělicí vrstva	m2	66,09600	270,50	17 878,97
10	7621	Střešní žlab OSB 28 mm + 3x lať	m	73,28000	680,00	49 830,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 84,44000		84,44000		
		-10,76-0,4		-11,16000		
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 246,39910	6,60	8 226,23

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	8	Změna číslo 8 - Střešní konstrukce konzol + štítů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						31 648,32
1	712373111RV3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 300 mm, Dekplan tl. 1.5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 11,0*0,9*2+11,0*0,2*2	m2	24,20000	545,00	13 189,00
2	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 11,0*2	m	22,00000	147,50	3 245,00
3	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. (11,0+0,9*2)*2	m	25,60000	143,00	3 660,80
4	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V 11,0*0,9*2+11,0*0,2*2	m2	24,20000	67,30	1 628,66
5	7120,1	Okapnice Viplanyl s rýnkou 11*2	m	22,00000	425,00	9 350,00
6	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	310,73460	1,85	574,86
Díl: 713 Izolace tepelné						3 623,40
7	713141123R00	Izolace tepelná střech bodové lep. tmelem ,1vrstvá 11*0,9*2	m2	19,80000	81,50	1 613,70
8	28375971R	Deska spádová EPS 100 BACHL 11*0,9*2*(0,02+0,05)*00,5	m3	0,69300	2 800,00	1 940,40
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	35,54100	1,95	69,30
Díl: 762 Konstrukce tesařské						36 376,78
10	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 štít plochá střecha : 6,1*2+12,2 štít stěna : 12 stěna : 11	m	47,40000	135,00	6 399,00
11	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm Štít stěna : (12,28*0,75+12,28/2*0,68)*2	m2	26,77040	127,00	3 399,84
12	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 35,4*0,08*0,08*1,1+12*0,1*0,1*1,1	m3	0,38122	1 123,00	428,11
13	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm štít plochá střecha : (12,28*0,75+12,28/2*0,68)*2 štít stěna : 11*1,0	m2	37,77040	556,00	21 000,34
14	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m 35,4*0,08*0,08*1,1+12*0,1*0,1*1,1	m3	0,38122	7 600,00	2 897,27
15	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	341,24560	6,60	2 252,22
Díl: 764 Konstrukce klempířské						20 048,26
16	764812615R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm štít stěna : 9,5	m	9,50000	289,00	2 745,50
17	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 4,0*2	m	8,00000	349,00	2 792,00
18	764814533R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm 0,9*2*2	m	3,60000	318,50	1 146,60
19	7641	D+M turbíny TIB 14	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	8	Změna číslo 8 - Střešní konstrukce konzol + štítů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	196,84100	1,85	364,16

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	9	Změna číslo 9 - Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 083,62
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	26,61400	480,00	12 774,72
postup od budovy :						
řez 1-1 : 3,58*1,75*1,1				6,89150		
řez 2-2 : (4,15+3,05)*0,5*2,0*1,1				7,92000		
(3,05+1,65)*0,5*(2,0+1,0)*0,5*1,1				3,87750		
řez 1-1 : (1,65+2,75)*0,5*1,75*0,8				3,08000		
(1,65+2,75)*0,5*1,0*0,3				0,66000		
řez 3-3 : 2,25*1,5*0,6+2,25*1,0*0,1				2,25000		
řez 4-4 : 2,25*1,25*0,6+2,25*1,1*0,1				1,93500		
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,61400	36,70	976,73
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,61400				26,61400		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,61400	127,00	3 379,98
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,61400				26,61400		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	39,04025	44,90	1 752,91
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,61400				26,61400		
Začátek provozního součtu						
zemina pro ZS zpět :						
řez 1-1 : 3,58*1,75*1,1-3,58*0,5*1,1-3,58*1,25*0,3				3,58000		
řez 2-2 : (4,15+3,05)*0,5*2,0*1,1-(4,15+3,05)*0,5*0,5*1,1-3,6*1,5*0,3				4,32000		
(3,05+1,65)*0,5*(2,0+1,0)*0,5*1,1-2,35*0,5*1,1-2,35*1,5*0,3				1,52750		
řez 1-1 : (1,65+2,75)*0,5*1,75*0,8-2,2*1,25*0,3				2,25500		
(1,65+2,75)*0,5*1,0*0,3-2,2*0,5*1,1				-0,55000		
řez 3-3 : 2,25*1,5*0,6+2,25*1,0*0,1-2,25*1,5*0,3-2,25*0,5*0,7				0,45000		
řez 4-4 : 2,25*1,25*0,6+2,25*1,1*0,1-2,25*1,25*0,3-2,25*1,1*0,1				0,84375		
Mezisoučet				12,42625		
Konec provozního součtu						
zemina pro ZS zpět : 12,42625				12,42625		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,42625	262,50	3 261,89
zemina pro ZS zpět :						
řez 1-1 : 3,58*1,75*1,1-3,58*0,5*1,1-3,58*1,25*0,3				3,58000		
řez 2-2 : (4,15+3,05)*0,5*2,0*1,1-(4,15+3,05)*0,5*0,5*1,1-3,6*1,5*0,3				4,32000		
(3,05+1,65)*0,5*(2,0+1,0)*0,5*1,1-2,35*0,5*1,1-2,35*1,5*0,3				1,52750		
řez 1-1 : (1,65+2,75)*0,5*1,75*0,8-2,2*1,25*0,3				2,25500		
(1,65+2,75)*0,5*1,0*0,3-2,2*0,5*1,1				-0,55000		
řez 3-3 : 2,25*1,5*0,6+2,25*1,0*0,1-2,25*1,5*0,3-2,25*0,5*0,7				0,45000		
řez 4-4 : 2,25*1,25*0,6+2,25*1,1*0,1-2,25*1,25*0,3-2,25*1,1*0,1				0,84375		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,61400	16,30	433,81
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,61400				26,61400		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,42625	121,00	1 503,58
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy						
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,42625				12,42625		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						54 334,33

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	9	Změna číslo 9 - Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	274361116T00	Základ pás/práh výztuž ocel 10505 dle výkresu výztuže : 824,06*0,001	t	0,82406 0,82406	29 000,00	23 897,74
9	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 řez 1-1 : 3,58*0,4*1,1 řez 2-2 : (4,15+3,35)*0,5*0,4*1,1 (1,95+2,75)*0,5*0,4*1,1 řez 1-1 : 2,25*0,4*1,1 řez 3-3 : 2,25*0,4*0,7 řez 4-4 : 2,25*0,4*0,7	m3	6,50920 1,57520 1,65000 1,03400 0,99000 0,63000 0,63000	2 960,00	19 267,23
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení betonová patka : směr od budovy líce : (1,13+7,73+3,05+0,2+2*2,25+0,7+2*2,25+0,2+2,25+1,65+6,63)*0,5	m2	16,27000 16,27000	563,00	9 160,01
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,27000	m2	16,27000 16,27000	123,50	2 009,35
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 658,63
12	311112130RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 25/30 řez 1-1 : 3,58*1,25 řez 2-2 : (3,65+0,3)*1,5 (1,95+0,3)*1,5 řez 1-1 : 2,25*1,25 řez 3-3 : 2,25*1,0 řez 4-4 : 2,25*0,75	m2	20,52500 4,47500 5,92500 3,37500 2,81250 2,25000 1,68750	1 445,00	29 658,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 015,35
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,75790	59,70	2 015,35
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 206,75
14	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků řez 1-1 : 3,58*(1,25+0,5) řez 2-2 : (3,65+0,3)*(1,5+0,5) (1,95+0,3)*(1,5+0,5) řez 1-1 : 2,25*(1,25+0,5) řez 3-3 : 2,25*(1,0+0,3) řez 4-4 : 2,25*(0,75+0,3)	m2	27,89000 6,26500 7,90000 4,50000 3,93750 2,92500 2,36250	214,50	5 982,41
15	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	59,82410	3,75	224,34

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	10	Změna číslo 10 - Záchytný systém na střechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 024,00
1	767999901R00	Kotvící bod TSL-300-T10	ks	9,00000	1 921,00	17 289,00
2	767999902	Kotvící bod TSL-60-HD10	ks	6,00000	2 817,50	16 905,00
3	767999903	Montáž kotevnicích bodů	ks	15,00000	980,00	14 700,00
4	767999904	Revize a předání do užívání	kompl	1,00000	4 130,00	4 130,00

Položkový rozpočet

S:	01/2020	Brownfield Bystřice pod Lopeníkem
O:	1	Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
R:	11	Změna číslo 11 - Odvětrání podstřešního prostoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				19 800,00
1	240999101	D+M žaluzie protidešťová 400x400 mm, včetně Síta proti hmyzu RAL 7016	ks	4,00000	4 400,00	17 600,00
		otvory ve stavební konstrukci stavba : 4		4,00000		
2	240999102	Doprava	kompl	1,00000	2 200,00	2 200,00