



- 1 ZATŘÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU
- 2 ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)
- 3 ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
- 4 OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (MAX. ZRNITOST 20 mm)
- 5 LOŽE VÝKOPU (MAX. ZRNITOST 4 mm)
- 6 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍP. ODVODNĚNÍ STAVBY)
- 7 POTRUBÍ
- 8 ŠTĚRKOPÍSEK

PROFIL POTRUBÍ DN (D)	ŠÍŘKA RÝHY DO HL.4,0m B (mm)	ŠÍŘKA RÝHY NAD HL.4,0m B (mm)
DN100	600	700
DN150	800	900
DN200	1150	1250
DN300	1250	1350

SO02 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
SO03 PŘÍPOJKA VODOVODU
SO07 PRŮLEH SE VSAKEM
+/-0.000= 676.050

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PARC.Č. 789/2 PROTIVANOV		 PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO	
INVESTOR Městys Protivanov, Náměstí 32, 789 48 Protivanov			
AUTORŮ A VEDOUCÍ PROJEKTU ING. ZSOLT KOCSIS		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST – PROFESE S002, S003, S007		STAVEBNÍ OBJEKT	MĚŘÍTKO ---
VYPRACOVAL A KRESLIL ING. MIRIAM PANICOVÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM 10/2019
DOKUMENT (VÝKRES) VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE		PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU 06