

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00731

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Město Napajedla
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČO: 00284220
Tel.číslo: 577 100 911
e-mail: podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 27-1409287339/0800
dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha - Jinonice
zastoupený: Ing. Vítězslavem Rypem, vedoucím PJ Zlín a
Ing. Karlem Vaculík, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 60838744
Tel.: 577 637 542, 577 637 506
E-mail: viteslav.ryp@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovní spojení: 5061885001/2700
dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 12.06.2020 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „Napajedla – Parkovací stání – 3.etapa“ (dále jen Smlouva).

V průběhu realizace akce došlo ze strany objednatele na základě objektivních zjištění k následujícím změnám, které vyvolaly méně i více práce, které jsou popsány v příloze č.1 a č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Je nutné, aby tyto práce byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. VI. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. VI. Cena díla se mění a upravuje do následující podoby :



1 303 131,59 Kč (bez DPH)

273 657,63- Kč DPH 21%

1 576 789,22,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden miliónpětsetsedmdesátšesttisíc sedmsetosmdesátdevět korun českých a dvacetdva haléřů)

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1: soupis méněprací

Příloha č.2: soupis víceprací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 662/28/28/1/2020 dne 31.08.2020 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.

Napajedla dne: 18. 09. 2020

Zlíně dne: 11. 09. 2020

Za objednatele:
Město Napajedla




Ing. Irena Brabcová
starostka města

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.


Ing. Vítězslav Ryp
Vedoucí PJ Zlín


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpený závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Dodatek provádí:

Ing. Ivan Jurča 

Nabídkový rozpočet - soupis méněprací

Název projektu: TE-DC-2000024056 - 14 Napájecí - Parkovací stání - 3. etapa

Objednatel: Město Napájecí Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	sledované období	zůstatek
2.2.		Zakládání						
2.2.62	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,120	2 616,00	313,92	0	0,120
2.2.63	275353102	Bednění kotvených otvorů a vstupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	1,000	454,00	454,00	0	1,000
2.2.	Celkem	Zakládání				767,92	0,00	767,92
2.4.		Svislé a kompletní konstrukce						
2.4.67	38899521R	Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení	m	3,000	1 102,00	3 306,00	0	3,000
2.4.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				3 306,00	0,00	3 306,00
2.5.		Komunikace pozemní						
2.5.72	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním	m2	45,000	575,00	25 875,00	20125	10,000
2.5.73	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	45,000	27,00	1 215,00	945	10,000
2.5.74	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	45,000	14,00	630,00	0	45,000
2.5.75	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	45,000	461,00	20 745,00	16135	10,000
2.5.80	592450R1	dlažba vegetační betonová, tvar čtverec skladebně 200x200,	m2	420,210	361,00	151 695,81	0	420,210
2.5.81	592450R2	dlažba vegetační betonová, tvar čtverec skladebně 200x200,	m2	26,390	423,00	11 162,97	11162,97	0,000
2.5.82	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou zálivkou	m	91,000	142,00	12 922,00	12922	0,000
2.5.	Celkem	Komunikace pozemní				224 245,78	61 289,97	162 955,81
Projekt: TE-DC-2000024056	Celkem	14 Napájecí - Parkovací stání - 3. etapa				228 319,70	61 289,97	167 029,73

Název projektu: Napajedla parkovací stání 3.etapa ul. Pod Kalvárií
soudis víceprací

Objednatel: město Napajedla Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2		VCP Napajedla park. stání - ul. Pod Kalvárií				
		změny oproti PD				
2.1	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 402,00	2 402,00
2.2	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,000	103,00	1 957,00
2.3	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek (19mx2)	m	38,000	80,00	3 040,00
2.4	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou (19mx0,2m)	m2	3,800	62,00	235,60
2.5	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,000	158,00	3 002,00
2.6	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	19,000	179,00	3 401,00
2.7	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,000	298,00	5 662,00
2.8	59217031	Obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	19,000	133,00	2 527,00
2.9	919735113	Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	19,000	154,00	2 926,00
2.10	113154111	Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm (19mx0,3m)	m2	5,700	183,00	1 043,10

2.8	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	18,250	151,00	2 755,75
2.9	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,250	107,00	1 952,75
2.11	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,700	581,00	3 311,70
2.12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,900	207,00	3 084,30
2.13	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	19,000	142,00	2 698,00
2.14	CP1	dlažba betonová, tvar čtverec skladebně 20x20x8cm	m2	420,000	338,00	141 960,00
2		změny oproti PD				181 958,20
	Celkem	VCP Napájeďla park. stání - ul. Pod Kalvárií Dodatek č. 1				181 958,20