

SMLOUVA O DÍLO

č. sml. objednatele: VSD00731

č. sml. zhotovitele: 091/MBAA/20

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel:

Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová, starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
zast: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín a
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
(dle přiložené plné moci)
IČ: 60838744
Tel.: 577 637 542, 577 637 506
E-mail: vitezslav.ryp@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovní spojení: 5061885001/2700

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „Napajedla – Parkovací stání – 3. etapa“

Místo stavby: ulice Pod Kalvárií, Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Stavba č. 5 řeší doplnění parkoviště v ulici Pod Kalvárií (nad areálem sportoviště u ZŠ). V rámci stavby č. 5 je řešeno doplnění kolmých parkovacích stání o celkové kapacitě 33 stání. Parkovací stání má základní rozměr 2,50 x 5,00m, krajní stání je rozšířeno na 2,75 m. V rámci parkoviště vznikne 1 parkovací stání pro imobilní. Povrch parkovacích ploch je řešen ze zámkové dlažby, ploch jsou odděleny 4 zelenými ostrůvky, v nichž jsou umístěny sloupky VO a v jednom je podzemní hydrant. Výškově parkovací plochy navazují na stávající místní komunikaci v ul. Pod Kalvárií s převýšením 20 mm.

Kompletní popis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Napajedla – parkovací stání – 5. stavba – ul. Pod Kalvárií 2“, kterou zpracovala projektová kancelář A-S, Nám. T. G. Masaryka 588, Zlín v únoru 2017.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení: 13.07.2020

Termín dokončení: 30.09.2020

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	1 288 203,12 Kč
DPH 21%	270 522,66 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 558 725,78 Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.

2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývajících část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová, starostka města

Ve věcech technických: Ing. Monika Chrástová

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Ve věcech technických: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie

3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.
7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce.
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný.

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den zvláště při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smlouvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Příloha: rozpočet díla

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 561/23/40/1/2020 ze dne 27.05.2020 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla, dne 12.06.2020

Zlín, dne 10. 6. 2020

Za objednatele: **Město Napajedla**

Za zhotovitele: **STRABAG a.s.**



Ing. Irena Brabcová
starostka města



Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ


STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102020-1

Stavba: Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

KSO:

Místo: Napajedla

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 288 203,12

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 288 203,12
0,00

Výše daně
270 522,66
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 558 725,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

10-06-2020
Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
příspěvný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01
(5)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102020-1

Stavba: Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Místo: Napajedla

Datum: 10.06.2020

Zadavatel: Město Napajedla

Projektant: M.Sedlářová

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 288 203,12	1 558 725,78
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	62 246,00	75 317,66
SO 101	Parkovací stání	1 225 957,12	1 483 408,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Napajedla

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 246,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 246,00	21,00%	13 071,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			75 317,66
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Napajedla

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 246,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 246,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 684,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 772,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 264,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 526,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Napajedla

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 246,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

62 246,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 684,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kompl et	1,000	13 772,00	13 772,00
---	---	-----------	------------------	-------------	-------	-----------	-----------

W Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby

W

W

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hodin	12,000	826,00	9 912,00
---	---	-----------	---	-------	--------	--------	----------

W Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu

W

W

					12,000		
--	--	--	--	--	--------	--	--

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kompl et	1,000	4 132,00	4 132,00
---	---	-----------	---	-------------	-------	----------	----------

W Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace pro ZS,

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

4	K	032002000	Vybavení staveniště	kompl et	1,000	4 132,00	4 132,00
---	---	-----------	---------------------	-------------	-------	----------	----------

W vybudování vlastních objektů ZS

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kompl et	1,000	1 377,00	1 377,00
---	---	-----------	---	-------------	-------	----------	----------

W Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	2 754,00	2 754,00
---	---	-----------	------------------------	-------	-------	----------	----------

W Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	1 377,00	1 377,00
---	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	----------

W Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz.

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kompl et	1,000	4 132,00	4 132,00
---	---	-----------	--------------------------	-------------	-------	----------	----------

W Zkoušky dodávaných živých a betonových směsí, zkoušky dodávaných výrobků

W

W

W

W

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 101 - Parkovací stání

KSO:

Místo: Napajedla

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 225 957,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 225 957,12	21,00%	257 451,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 483 408,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 101 - Parkovací stání

Místo:

Napajedla

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 225 957,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 225 957,12

1 - Zemní práce	126 379,66
11 - Přípravné a přidružené práce	110 368,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	147 727,58
2 - Zakládání	767,92
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	71 074,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 306,00
5 - Komunikace pozemní	564 555,50
8 - Trubní vedení	4 804,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	159 444,35
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 194,84
998 - Přesun hmot	34 335,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Napajedla, parkovací stání, 5.stavba-ulice Pod Kalvárií 2

Objekt:

SO 101 - Parkovací stání

Místo:

Napajedla

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Město Napajedla

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 225 957,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 225 957,12

D 1

Zemní práce

126 379,66

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	134,790	122,00	16 444,38
	W		(440-38+12-7+(160+90)*0,35)*0,42		207,690		
	W		Odpočet konstrukcí				
	W		-45*0,12		-5,400		
	W		Odpočet odhumusování				
	W		-450*0,15		-67,500		
	W		Součet		134,790		
2	K	132251104	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	1,920	940,00	1 804,80
	W		Kabelová chránička				
	W		0,8*0,8*3		1,920		
3	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,120	601,00	72,12
	W		Patka pro DZ				
	W		0,4*0,5*0,6		0,120		
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,920	454,00	871,68
	W		9,6		9,600		
	W		Kabelová chránička				
	W		0,8*0,8*3		1,920		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	80,000	101,00	8 080,00
	W		Násyp				
	W		80		80,000		
6	K	162751113	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	56,830	151,00	8 581,33
	W		134,79+1,92*0,12-80		56,830		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	136,830	107,00	14 640,81
	W		80+56,83		136,830		
8	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	80,000	109,00	8 720,00
	W		80		80,000		
9	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a zásvpů	m3	80,000	162,00	12 960,00
	W		80		80,000		
10	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin, standardní	t	4,320	2 990,00	12 916,80
	W		Předpoklad				
	W		80*0,03*1,5		3,600		
	W		3,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,320		
11	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuťnění svahu	m2	120,000	47,00	5 640,00
	W		120		120,000		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	96,611	207,00	19 998,48
	W		56,83*1,7		96,611		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,920	231,00	443,52
	W		Kabelová chránička 0,8*0,8*3		1,920		
14	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	3,917	461,00	1 805,74
	W		1,92*1,7		3,264		
	W		3,264*1,2 Přepočtené koeficientem množství		3,917		
15	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	508,000	20,00	10 160,00
	W		440-38+12-7+160*0,35+90*0,5		508,000		
16	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	120,000	27,00	3 240,00
	W		120		120,000		
D 11			Přípravné a přidružené práce				110 368,00
17	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstev do 200 mm	m2	450,000	24,00	10 800,00
	W		450		450,000		
18	K	162551108	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	67,500	91,00	6 142,50
	W		450*0,15		67,500		
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,500	55,00	3 712,50
	W		450*0,15		67,500		
20	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	67,500	36,00	2 430,00
	W		Mezideponie				
	W		450*0,15		67,500		
21	K	113154111	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstev do 30 mm	m2	45,000	183,00	8 235,00
	W		90*0,5		45,000		
22	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstev 100 mm	m2	45,000	581,00	26 145,00
	W		90*0,5		45,000		
23	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	91,000	154,00	14 014,00
	W		90+2*0,5		91,000		
24	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	45,000	90,00	4 050,00
	W		45		45,000		
25	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	113,000	103,00	11 639,00
	W		90+23		113,000		
26	K	113203111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	180,000	80,00	14 400,00
	W		90*2		180,000		
27	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	113,000	68,00	7 684,00
	W		113		113,000		
28	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	18,000	62,00	1 116,00
	W		90*0,2		18,000		
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				147 727,58
29	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	22,00	6 600,00
	W		300		300,000		
30	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	27,00	3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		130		130,000		
31	K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	30,00	9 000,00
	vv		300		300,000		
32	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	109,650	275,00	30 153,75
	vv		I pro ohumusování ve svahu (300+130)*0,15*1,7		109,650		
33	K	182351123	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	130,000	36,00	4 680,00
	vv		130		130,000		
34	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	28,00	8 400,00
	vv		300		300,000		
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	16,770	124,00	2 079,48
	vv		I pro zatravnění ve svahu (300+130)*3,25/100		13,975		
	vv		13,975*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,770		
36	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	34,00	4 420,00
	vv		130		130,000		
37	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	6,000	1 515,00	9 090,00
	vv		6		6,000		
38	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,825	1 301,00	1 073,33
	vv		6*0,125		0,750		
	vv		0,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,825		
39	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	7,00	2 100,00
	vv		300		300,000		
40	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	3,00	900,00
	vv		300		300,000		
41	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	6,00	1 800,00
	vv		300		300,000		
42	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	1,00	300,00
	vv		300		300,000		
43	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	26,00	3 380,00
	vv		130		130,000		
44	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	4,00	520,00
	vv		130		130,000		
45	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	10,00	1 300,00
	vv		130		130,000		
46	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	130,000	3,00	390,00
	vv		130		130,000		
47	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	6,000	207,00	1 242,00
	vv		6		6,000		
48	M	0264044R	Strom 200-250cm - Slivoň	kus	6,600	1 790,00	11 814,00
	vv		6		6,600		
	vv		6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,600		
49	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	6,000	373,00	2 238,00
	vv		6		6,000		
50	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	185,00	3 330,00
	vv		6*3		18,000		
51	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	300,000	7,00	2 100,00
	vv		300		300,000		
52	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	130,000	8,00	1 040,00
	vv		130		130,000		
53	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnolivem na široko	t	0,009	10 942,00	98,48
	vv		300*0,03/1000		0,009		
54	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	15,480	34,00	526,32
	vv		I pro hnojení ve svahu (300+130)*0,03		12,900		
	vv		12,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,004	21 884,00	87,54
	VV		130*0,03/1000		0,004		
56	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	10,598	167,00	1 769,87
	VV		3,14*0,75*0,75*6		10,598		
57	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,272	1 102,00	1 401,74
	VV		10,598*0,1		1,060		
	VV		1,06*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,272		
58	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,000	51,00	6 171,00
	VV		440*0,275		121,000		
59	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,815	1 351,00	2 452,07
	VV		440*0,275		121,000		
	VV		121*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,815		
60	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	1 800,000	8,00	14 400,00
	VV		300*6		1 800,000		
61	K	1858031R2	Ošetření trávníku posečením a shrabáním ve svahu do 1:2, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	780,000	12,00	9 360,00
	VV		130*6		780,000		
D 2 Zakládání							767,92
62	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,120	2 616,00	313,92
	VV		Patka pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6		0,120		
63	K	275353102	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	1,000	454,00	454,00
	VV		Patka pro DZ				
	VV		1		1,000		
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							71 074,07
64	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	510,000	26,00	13 260,00
	VV		440-38+12-7*160*0,35+90*0,5+2		510,000		
65	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	535,500	47,00	25 168,50
	VV		510,00		510,000		
	VV		510*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		535,500		
66	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	15,305	2 133,00	32 645,57
	VV		70 kg na m2				
	VV		Podklad pod obrubníky				
	VV		(160*0,35+90*0,2)*70/2200		2,355		
	VV		Realizace na základě provedených zkoušek, dořešeno v rámci				
	VV		AD				
	VV		(440-38+12-7)*70/2200		12,950		
	VV		Součet		15,305		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 306,00
67	K	38899521R	Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení	m	3,000	1 102,00	3 306,00
	VV		Chránička slaboproud Cetin				
	VV		3		3,000		
D 5 Komunikace pozemní							564 555,50
68	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	508,000	199,00	101 092,00
	VV		440-38+12-7*160*0,35+90*0,5		508,000		
69	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,000	65,00	130,00
	VV		Předláždění chodníku - frakce 0-16				
	VV		2		2,000		
70	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	45,000	133,00	5 985,00
	VV		Frakce 0-32 - vyrovnání u využití konstrukce				
	VV		38+7		45,000		
71	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	454,000	189,00	85 806,00
	VV		Frakce 0-63				
	VV		440+12+2		454,000		
72	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	45,000	575,00	25 875,00
	VV		45		45,000		
73	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	45,000	27,00	1 215,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV	45			45,000		
74	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.70 kg/m ²	m ²	45,000	14,00	630,00
	WV	45			45,000		
75	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	m ²	45,000	461,00	20 745,00
	WV	45			45,000		
76	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m ²	m ²	2,000	281,00	562,00
	WV		Předláždění chodníku				
	WV	2			2,000		
77	K	596211220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m ²	m ²	12,000	296,00	3 552,00
	WV	12			12,000		
78	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	12,180	304,00	3 702,72
	WV	12			12,000		
	WV	12*1,015	Přepočtené koeficientem množství		12,180		
79	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm. pro plochy přes 300 m ²	m ²	440,000	317,00	139 480,00
	WV	440			440,000		
80	M	592450R1	dlažba vegetační betonová, tvar čtverec skladebně 200x200, tl.80mm přírodní	m ²	420,210	361,00	151 695,81
	WV	440-26			414,000		
	WV	414*1,015	Přepočtené koeficientem množství		420,210		
81	M	592450R2	dlažba vegetační betonová, tvar čtverec skladebně 200x200, tl.80mm barevná	m ²	26,390	423,00	11 162,97
	WV	26			26,000		
	WV	26*1,015	Přepočtené koeficientem množství		26,390		
82	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záplivkou	m	91,000	142,00	12 922,00
	WV		Náhradní položka-vytlčení spáry mezi stáv.konstrukcí a opravou u obrubníku				
	WV	90+2*0,5			91,000		
	D	8	Trubní vedení				4 804,00
83	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 402,00	4 804,00
	WV	2			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				159 444,35
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² obímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	303,00	303,00
	WV	1			1,000		
85	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 129,00	1 129,00
	WV		Značka IP 12+225				
	WV	1			1,000		
86	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	633,00	633,00
	WV	1			1,000		
87	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	627,00	627,00
	WV	1			1,000		
88	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	716,00	716,00
	WV	1			1,000		
89	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	85,00	85,00
	WV	1			1,000		
90	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	19,00	19,00
	WV	1			1,000		
91	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	90,000	158,00	14 220,00
	WV		Využitá stávající kostka				
	WV	90			90,000		
92	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	90,000	179,00	16 110,00
	WV	90			90,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	250,000	298,00	74 500,00
	W		Obrubník 150/250 s převýšením 100 mm				
	W		160		160,000		
	W		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 20 mm				
	W		90		90,000		
	W		Součet		250,000		
94	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	162,400	142,00	23 060,80
	W		160		160,000		
	W		160*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		162,400		
95	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	91,350	133,00	12 149,55
	W		90		90,000		
	W		90*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		91,350		
96	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	298,00	596,00
	W		Přesazení stávajícího obrubníku 100/250 s převýšením				
	W		2		2,000		
97	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	4,000	3 824,00	15 296,00
	W		Únosnost pláň				
	W		2		2,000		
	W		Únosnost spodní konstrukční vrstvy - realizace dle skutečné potřeby				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				3 194,84
98	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,203	76,00	1 611,43
	W		Odvoz k uložení pro zpětné využití				
	W		Frézovaná živice				
	W		90*0,5*0,12*2,2		11,880		
	W		Odvoz k recyklaci				
	W		Beton				
	W		(90+23)*0,15*0,25*2,2		9,323		
	W		Součet		21,203		
99	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,406	7,00	296,84
	W		21,203*2		42,406		
100	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	9,323	138,00	1 286,57
	W		Beton				
	W		(90+23)*0,15*0,25*2,2		9,323		
D	998		Přesun hmot				34 335,20
101	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	343,352	87,00	29 871,62
102	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	343,352	13,00	4 463,58