

výpis skladeb podlah

ozn.	název podlahy / skladba	tloušťka (mm)	umístění (míst. č.), poznámka
A	keramická dlažba	200	
	keramická dlažba + lepidlo	14	
	cementový potěr+SZ svařovaná síť 4/100x4/100	65	
	separační PE folie	1	
	tepelná izolace EPS $\lambda=0,034W/mK$	120	
	stávající hydroizolace		
B	PVC	200	
	PVC+lepidlo	4	
	cementový potěr+SZ svařovaná síť 4/100x4/100	75	
	separační PE folie	1	
	tepelná izolace EPS $\lambda=0,034W/mK$	120	
	stávající hydroizolace		
C	CEMENTOVÝ POTĚR	200	
	samonivelační cementový potěr+SZ svařovaná síť 4/100x4/100	80	
	separační PE folie		
	tepelná izolace EPS $\lambda=0,034W/mK$	120	
	stávající hydroizolace		

Pozn. Po obnovení hydroizolace musí být provedena kontrola a v případě poškození doplnění, případně náhrada hydroizolační vrstvy. U VSTUPNÍCH DVEŘÍ UVNITŘ OBJEKTU BUDOU UMÍSTĚNY ČISTÍCÍ TEXTILNÍ ROHOŽE 1,5x1,5 m. (3ks)


