



## Položkový rozpočet

<b>Zakázka:</b>		<b>Stavební úpravy kompletní 2 NP - mimo sociální zařízení</b>	
<b>Misto</b>		<b>Zš Hrubčice</b>	
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Hrubčice</b>	IČ:	
		DIČ:	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>JJM Dynamic Project s.r.o.</b>	IČ: <b>05292034</b>	
	<b>Žárovice 110</b>	DIČ:	
	<b>79803 Plumlov</b>		
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
HSV			1 082 441,45
PSV			817 236,38
MON			584 662,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 509 339,83</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>2 509 339,83 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>526 961,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,17 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>3 036 301,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>          prospěšně          </u></p>  <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>          10.11.2020          </u></p>  <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			


 IČ: 052 92 034  
 DIČ: CZ05292034  
 Tel.: 775 705 900  
 JJM Dynamic Project s.r.o.  
 Žárovice 110, 798 05 Plumlov

**Obec Hrubčice**  
 Hrubčice 10, 798 21  
 IČ: 00288284, DIČ: CZ00288284

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 022,48
4	Vodorovné konstrukce	HSV			439 960,74
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			382 378,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 916,90
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 215,55
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 953,85
97	Prorážení otvorů	HSV			41 434,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 559,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 019,60
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 379,00
725	Zařizovací předměty	PSV			22 762,80
735	Otopná tělesa	PSV			83 100,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			206 362,46
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			172 173,29
776	Podlahy povlakové	PSV			73 621,92
781	Obklady keramické	PSV			6 554,60
783	Nátěry	PSV			18 146,70
784	Malby	PSV			209 116,01
M21	Elektromontáže	MON			584 662,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					2 509 339,83

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 022,48
4	Vodorovné konstrukce	HSV			439 960,74
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			382 378,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 916,90
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 215,55
96	Bourání konstrukcí	HSV			68 953,85
97	Prorážení otvorů	HSV			41 434,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 559,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 019,60
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 379,00
725	Zařizovací předměty	PSV			22 762,80
735	Otopná tělesa	PSV			83 100,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			206 362,46
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			172 173,29
776	Podlahy povlakové	PSV			73 621,92
781	Obklady keramické	PSV			6 554,60
783	Nátěry	PSV			18 146,70
784	Malby	PSV			209 116,01
M21	Elektromontáže	MON			584 662,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					2 509 339,83

## Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy kompletní 2 NP - mimo sociální zařízení
O:	ZŠ Hrubčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>109 022,48</b>
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi <span style="color: blue;">1,08*2,02*3</span> <span style="color: blue;">1,46*1,01*2</span>	m3	9,49400	5 130,00	48 704,22
				6,54480		
				2,94920		
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi <span style="color: blue;">1,3*0,3*2</span>	m3	0,78000	6 655,00	5 190,90
				0,78000		
3	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,66000	30 850,00	20 361,00
4	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RF 12,5mm <span style="color: blue;">6,59*3,59</span>	m2	23,65810	1 158,00	27 396,08
				23,65810		
5	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm <span style="color: blue;">2,6*0,3*2</span>	m2	1,56000	1 138,00	1 775,28
				1,56000		
6	413231211R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2, po demont. trámů	kus	30,00000	186,50	5 595,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>439 960,74</b>
7	416035222R00	Samost.pož.předěl, strop-CD, deska 2xred 12,5 mm	m2	261,57000	1 682,00	439 960,74
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>382 378,27</b>
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	647,55000	425,50	275 532,52
9	612481211RT8	Montáž stěrky-vnit.stěny, včetně stěrkového tmelu Cemix	m2	647,55000	165,00	106 845,75
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 916,90</b>
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	33,00000	61,50	2 029,50
11	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	1 485,00000	1,50	2 227,50
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	33,00000	50,30	1 659,90
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>9 215,55</b>
13	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	108,00000	49,00	5 292,00
14	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	261,57000	15,00	3 923,55
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>68 953,85</b>
15	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7,00000	9,70	67,90
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	16,20	64,80
17	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených do tl.140 mm <span style="color: blue;">1,3*2,6*2</span>	m2	6,76000	130,50	882,18
				6,76000		
18	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,20000	218,50	1 354,70
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,35000	368,50	865,98
20	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,55000	214,00	331,70
21	963016111R00	DMTŽ podhledu kazetového zavěšeného na dřevěnné k. <span style="color: blue;">podhled nad schodištěm a chodbě 2 NP</span>	m2	57,97000	134,50	7 796,97
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm <span style="color: blue;">1,8*13</span>	m	23,40000	44,00	1 029,60
				23,40000		
23	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs cihel a omítky	t	12,32000	450,00	5 544,00
24	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo - sololit	t	6,66000	1 200,00	7 992,00
25	979990142R00	Poplatek za skládku suti - Komunální odpad	t	4,44000	1 235,00	5 483,40
26	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs omítky a rákosu	t	6,00000	1 235,00	7 410,00
27	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	29,42000	178,50	5 251,47
28	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	6,00000	535,00	3 210,00
29	979011332R00	Pronájem shozu <span style="color: blue;">30</span>	den	30,00000	53,00	1 590,00
				30,00000		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,42000	220,00	6 472,40
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	294,20000	15,70	4 618,94
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,42000	305,50	8 987,81

Díl:	97	Prorážení otvorů				41 434,46
33	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 1,85*1,4*2	m2	5,18000 5,18000	172,00	890,96
34	230192035R00	Spoj svařováním pásovina a l nosník	kus	3,00000	436,00	1 308,00
35	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	261,57000	150,00	39 235,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25 559,20
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	34,40000	743,00	25 559,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				10 019,60
37	721173306R00	Kanalizační potrubí dodávka + montáž	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
38	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC vč. sekacích prací	m	4,50000	100,00	450,00
39	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10000	696,00	69,60
Díl:	722	Vnitřní vodovod				15 379,00
40	722172351R00	Vodovodní potrubí dodávka a montáž	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
41	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 , vč. sekacích prací	m	4,50000	56,00	252,00
42	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,20000	635,00	127,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				22 762,80
43	725017124R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 65 x 48,5 cm, bílé, vč. sifonu a všech komponentů	soubor	3,00000	4 985,00	14 955,00
44	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie	kus	3,00000	1 746,00	5 238,00
45	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	143,00	286,00
46	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	2,00000	89,10	178,20
47	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	81,20	162,40
48	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,06000	720,00	43,20
49	725514902R00	Mont. průtokového ohříváče 13 l	kus	2,00000	950,00	1 900,00
Díl:	735	Otopná tělesa				83 100,00
50	735111370R00	Oprava litinových otopných těles dle požadavku inv, viz soupis.	soubor	1,00000	80 600,00	80 600,00
51	735111540R00	Vypuštění a napuštění topení	hod	5,00000	500,00	2 500,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				206 362,46
52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 6,59*3,59*2	m2	47,31620 47,31620	119,50	5 654,29
53	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 (9,29+9,29+6,31+6,31+6,58+6,59+9,21+9,21+6,31+6,31+10,2+2,47+2,47+6,07+6,07+5,4)*1,3	m2	140,51700 140,51700	71,40	10 032,91
54	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	3,00000	200,00	600,00
55	766661112R00	Dodávka a montáž obložkových dveří vč. kování, dle výběru investora - CN	kus	4,00000	6 850,00	27 400,00
56	766661112R00	Dodávka a montáž obložkových zárubní, dle výběru investora - CN	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00
57	766411123R00	betonáž parapetů oken vnitřních - oprava 2+1,8+0,3	m2	4,10000 4,10000	420,00	1 722,00
58	766411133R00	Obložení radiátorů včetně dodávky parapetní desky, včetně kovového rámu a laminátového obložení	kus	15,00000	4 950,00	74 250,00
59	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,59000	1 114,00	5 113,26
60	766441111R00	Položení podlahy s podlahové desky s vyrovnáním , podkladu a přilepením spojí Nová pc učebna	m2	49,00000	810,00	39 690,00
61	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm, vč. parapetní desky	kus	14,00000	850,00	11 900,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				172 173,29
62	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	18,36000	88,80	1 630,37
63	775531800R00	Demontáž desek dřevotřískových lepených	m2	29,06000	70,30	2 042,92
64	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlyců, parket trojnásobné, tmelení a 2x vysokopevnostní lak	m2	134,80000	1 250,00	168 500,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				73 621,92
65	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	109,28000	12,90	1 409,71
66	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky	m2	207,41000	38,80	8 047,51
67	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	207,41000	6,70	1 389,65
68	771100010RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter., nivelační hmota tl. 6 mm. penetrace chodba:27,19	m2	27,19000 27,19000	539,50	14 669,01
69	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	37,20000	95,40	3 548,88


70	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra. tl. 2.0 mm	m2	74,66000	586,00	43 750,76
71	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,60000	504,00	806,40
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>6 554,60</b>
72	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,00000	46,50	279,00
73	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	6,00000	583,00	3 498,00
74	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	6,00000	49,60	297,60
75	781419707RT1	Obklad dle výběru investora	m2	6,20000	400,00	2 480,00
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>18 146,70</b>
76	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x email 0,2*0,6*2*245	m2	58,80000 58,80000	234,50	13 788,60
77	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí 1x email 3,8+8+4,5+3,5+4+16	m	39,80000 39,80000	109,50	4 358,10
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>209 116,01</b>
78	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním H do 3,8 m	m2	909,12000	33,20	30 182,78
79	784402804R00	Příplatek za škrábání malby za více vrstev	m2	909,12000	15,20	13 818,62
80	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m, 1 NP	m2	38,00000	90,00	3 420,00
81	784452931R00	Oprava, směs tekut.2x, obrus - finiš tmel, 1 NP	m2	40,00000	105,00	4 200,00
82	784452911R00	Oprava, malba směsí tekut.2x, 1bar+obrus míst. 3,8 m, 1. NP	m2	104,00000	100,00	10 400,00
83	784452911R00	Oprava, malba směsí tekut.2x, bílá, 1. NP	m2	225,00000	55,00	12 375,00
84	784011911R00	Příplatek, místnost výšky nad 3,8 m	m2	336,90000	2,25	758,03
85	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	909,12000	29,70	27 000,86
86	784191301R00	Penetrace podkladu protiplišňová Primalex 1x	m2	909,12000	28,00	25 455,36
87	784195122R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	647,55000	96,00	62 164,80
88	784195122R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x, SDK nový podhled	m2	261,57000	66,60	17 420,56
89	784492100R00	Linkování, výška do 5 m	m	128,00000	15,00	1 920,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>584 662,00</b>
90	210190004R00	Oprava elektroinstalace viz samost. soupis	soubor	1,00000	575 062,00	575 062,00
91	210190004R00	Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>25 000,00</b>
92	005121020R	Zabezpečení BOZP a chodu školy v 1NP	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
93	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>04</b>	<b>2.NP-elektroinstalace</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
	<b>Oprava elektroinstalace</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	54 851	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 745	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	114 031	Přesun stavebních kapacit	2 450
N M dodávky celkem	184 343	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	361 970	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	2 342
HZS	52 380	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	414 350	Ostatní náklady neuvedené	4 791
ZRN+ost.náklady+HZS	419 141	Ostatní náklady celkem	4 791

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p>IČ: 052 92 034 DIČ: CZ05292034 Tel.: 775 705 900 JIM Dynamic Project s.r.o. Žárovice 110, 798 05 Plumlov</p>	<p>Obec Hrubčice Hrubčice 10, 798 21 IČ:00288284, DIČ:CZ00288284</p>
Základ pro DPH	21,0 %	419 141 Kč
DPH	21,0 %	88 020 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>507 161 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>N962 Oprava elektroinstalace</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>04 2.NP-elektroinstalace</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	24 560	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30 291	0	0	0	0
784 Malby	0	8 745	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	158 441	107 996	52 380
R21 Rozvaděč R21	0	0	25 902	6 035	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>54 851</b>	<b>8 745</b>	<b>184 343</b>	<b>114 031</b>	<b>52 380</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 990	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 990	0
Přesun stavebních kapacit	0	5,0	48 990	2 450
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 990	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 086	0
Provoz investora	0	2,0	117 086	2 342
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	287 135	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	287 135	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 791</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	N962 Oprava elektroinstalace	Rozpočet:
Objekt :	04 2.NP-elektroinstalace	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	13,90	800,00	11 120,00
2	612423621R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká	m2	13,90	450,00	6 255,00
3	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	479,00	15,00	7 185,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>24 560,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
4	971035141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 30 cm, MC	kus	12,00	188,00	2 256,00
5	971035261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MC	kus	8,00	301,50	2 412,00
6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	155,00	98,90	15 329,50
7	974031255R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 20 cm	m	35,00	194,50	6 807,50
8	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	2,37	583,00	1 382,18
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,37	122,30	289,95
10	979999999R00	Poplatek za sklادku 10 %	t	2,27	799,00	1 813,73
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>30 290,86</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
11	784452261RU1	Podmalování zapravených rýh po elektroinstalaci	m2	265,00	33,00	8 745,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>8 745,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
12	210010107U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -100mm	m	38,00	113,60	4 316,80
13	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	78,00	39,50	3 081,00
14	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	10,00	117,00	1 170,00
15	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	96,00	14,04	1 347,84
16	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutnavka	kus	5,00	71,89	359,45
17	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2,00	71,89	143,78
18	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	2,00	71,89	143,78
19	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	5,00	84,00	420,00
20	210110046R00	UTP kabel cat 5	m	998,00	29,00	28 942,00
21	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - data	kus	22,00	155,00	3 410,00
22	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojití zapojení	kus	46,00	93,00	4 278,00
23	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	4,00	118,35	473,40
24	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	650,00	650,00
25	210200006R00	D-montáž svítidla	kus	1,00	225,00	225,00
26	210200043R00	N-Montáž mouzového svítidla	kus	9,00	196,80	1 771,20
27	210200111R00	C - montáž svítidla	kus	26,00	245,70	6 388,20
28	210201039R00	B-Montáž led svítidla	kus	13,00	239,85	3 118,05
29	210201050R00	A+montáž led svítidla závěsné	kus	6,00	287,10	1 722,60
30	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	745,00	33,00	24 585,00
31	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	650,00	33,00	21 450,00
32	10	Tlačítkový spínač 1/O IP 20 - orientační doutnavk	kus	5,00	152,96	764,78
33	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	745,00	10,13	7 543,13
34	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	650,00	16,90	10 985,00
35	34535400	spínač řazení 1, IP 20,	kus	2,00	113,09	226,19
36	34535405	spínač řazení 5, IP 20,	kus	5,00	120,51	602,55
37	34535406	spínač řazení 6, IP 20,	kus	2,00	140,90	281,81
38	34535425	UTP kabel cat 5	m	998,00	8,50	8 483,00
39	34551476.A	Zásuvka domovní 5518-2929	kus	4,00	116,30	465,20
40	34551610	zásuvka data	kus	22,00	189,70	4 173,40
41	34551618	Zásuvka dvojnásobná	kus	46,00	127,93	5 884,60
42	34561306-R	Svorka bezšroubová WAGO 3X2,5	kus	155,00	15,30	2 371,50
43	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	78,00	6,96	542,65
44	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	10,00	47,56	475,56

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>N962 Oprava elektroinstalace</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>04 2.NP-elektroinstalace</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	34572109	Lišta vkládací z PVC 100mm	m	38,00	381,20	14 485,60
46	348-A	A-Led r,1200mm, 35W, 4700lm, IP 20	kus	6,00	1 848,60	11 091,60
47	348-B	B-L, 2x LED 5800 lm, IP 20	kus	13,00	2 450,00	31 850,00
48	348-C	C - dodávka svítidla včetně 2x LED	kus	26,00	1 890,00	49 140,00
49	348-D	D-dodávka svítidla včetně led žárovek 13W	kus	1,00	1 035,22	1 035,22
50	348-N	N-nouzové svítidlo led - 1 hodina	kus	9,00	893,23	8 039,03
51	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Demontáž stávající elektro + přepojení+ revize	h	49,00	350,00	17 150,00
52	905 R01	datový rozv.	ks	1,00	35 230,00	35 230,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>318 816,89</b>
<b>Díl:</b>	<b>R21</b>	<b>Rozvaděč R21</b>				
53	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	71,00	85,00	6 035,00
54	357-R1	Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., FW42US1	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
55	358 01	IS-63/3 - vypínač	kus	1,00	247,50	247,50
56	358-FLP-12,5 V/	FLP-12,5 V/4 S - svodič přepětí - Typ SPD: T1,T2	kus	1,00	3 405,00	3 405,00
57	358-OPVA 22/3	OPVA 22/3-pojistkový odpínač	kus	1,00	1 216,80	1 216,80
58	358-PF6-40/4/03	PF6-40/4/003 - proudový chránič	kus	4,00	935,00	3 740,00
59	358-PFL6-16/1N/	PFL6-16/1N/B/003 - proudový chránič	kus	1,00	1 105,30	1 105,30
60	358-PL6-B16/1	PL6-B16/1	kus	16,00	61,00	976,00
61	358-PL6-B40/3	PL6-B40/3	kus	3,00	422,30	1 266,90
62	358-PL6-C10/1	PL6-C10/1	kus	10,00	61,00	610,00
63	358-PL6-C25/3	PL6-C25/3	kus	1,00	357,30	357,30
64	358-Z-S230/S -	Z-S230/S - Impulsní relé	kus	2,00	238,50	477,00
<b>Celkem za</b>		<b>R21 Rozvaděč R21</b>				<b>31 936,80</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Základní škola Hrubčice, Prásevkova	JKSO	
Objekt		SKP	
04	2.NP-elektroinstalace - oprava po zatečení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Oprava elektroinstalace	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	46 054	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	86 326	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	132 380	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		23 541	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		155 921	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		155 921	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 	
		 IČ: 052 92 034 DIČ: CZ05292034 Tel.: 775 705 900 JIM Dynamic Project s.r.o. Žárovice 110, 798 05 Plumlov	
		Datum : Podpis:  <b>Obec Hrubčice</b> Hrubčice 10, 798 21 IČ:00288284, DIČ:CZ00288284	
Základ pro DPH	21,0 %	155 921 Kč	
DPH	21,0 %	32 743 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>188 665 Kč</b>

Poznámka :

--	--	--

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	86 326	29 074	23 541
R21 Rozvaděč R	0	0	0	16 980	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 326</b>	<b>46 054</b>	<b>23 541</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 990	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 990	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 990	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 990	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 086	0
Provoz investora	0	0,0	117 086	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	287 135	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	287 135	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	56,00	14,04	786,24
	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutnavka	kus	12,00	71,89	862,68
	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	5,00	71,89	359,45
	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	11,00	84,00	924,00
	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	2,00	84,00	168,00
	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,00	84,00	84,00
	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	13,00	93,00	1 209,00
	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	21,00	90,90	1 908,90
	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	4,00	118,35	473,40
	210200006R00	D- svítidla	kus	5,00	225,00	1 125,00
	210200111R00	C - svítidla	kus	24,00	245,70	5 896,80
	210201039R00	svítidla 60W	kus	9,00	239,85	2 158,65
	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou	m	233,00	22,50	5 242,50
	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou	m	350,00	22,50	7 875,00
	10	Tlačítkový spínač 1/O IP 20 - orientační doutnavk	kus	2,00	152,96	305,91
	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	233,00	10,13	2 359,13
	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	350,00	16,10	5 635,00
	34535400	spínač řazení 1, IP 20,	kus	5,00	113,09	565,47
	34535405	spínač řazení 5, IP 20,	kus	11,00	120,51	1 325,61
	34535406	spínač řazení 6, IP 20,	kus	2,00	140,90	281,81
	34535425	spínač řazení 7, IP 20,	kus	1,00	194,67	194,67
	34551476.A	Zásuvka domovní 5518-2929	kus	4,00	118,90	475,60
	34551610	1.f. zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	kus	13,00	101,97	1 325,61
	34551618	Zásuvka dvojnásobná	kus	21,00	127,93	2 686,45
	348-B	sv. lm, IP 20	kus	24,00	2 218,32	53 239,68
	348-C	C - dodávka svítidla	kus	12,00	1 062,95	12 755,34
	348-D	D-dodávka svítidla včetněžárovek 13W	kus	5,00	1 035,22	5 176,08
	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce	h	59,00	280,35	16 540,65
	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	20,00	350,00	7 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>138 940,62</b>
<b>Díl: R21</b>		<b>Rozvaděč R</b>				
	210120000T00	úprava po zatečení	kus	1,00	16 980,00	16 980,00
	<b>Celkem za</b>	<b>R21 Rozvaděč R21</b>				<b>16 980,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	Topení zš Hrubčice
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				80 600,00
1		Práce - sundání radiátorů, úprava přípojek, montáž uzav. šroubení a termostatických ventilů, u některých těles vytvoření nového kotvení radiátorů, na sociálkách zazátkování vývodů rozvodů topení, po dokončení zednických prací a nátěru radiátorů, bude následovat osazení a připojení těles. Rozvod vody v ppr průměru 25 mezi sociálkami a pro 3x umývadlo v učebnách, 2x odpad do stávajícího odpadu v mezistropě a 1x není dořešeno.	Soubor	1,00000	80 600,00	80 600,00



IČ: 052 92 034  
 DIČ: CZ05292034  
 Tel.: 775 705 900

J M Dynamic Project s.r.o.  
 Žárovice 110, 798 05 Plumlov