

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_ST07 ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu**

Zadavatel **Obec Hrubčice** IČO: **00288284**
10 DIČ:
79821 Hrubčice

Zhotovitel: **JJM Dynamic Project s.r.o.** IČO: **5292034**
Žárovice 110 DIČ: **CZ05292034**
79803 Plumlov


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			337 665,36
PSV			479 829,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			41 004,66
Celkem			858 500,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	858 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	180 285,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 038 785,00 CZK**

v Prostějově dne 10.11.2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

JJM
 Dynamic Project s.r.o.
 IČ: 052 92 034
 DIČ: CZ05292034
 Tel.: 775 705 900
 JJM Dynamic Project s.r.o.
 Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Obec Hrubčice
 Hrubčice 10, 798 21
 IČ: 00288284, DIČ: CZ00288284

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu	0,00	858 500,00	180 285,00	1 038 785,00	100
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	41 004,66	8 610,98	49 615,64	5
02	stavební část	0,00	817 495,34	171 674,02	989 169,36	95
Celkem za stavbu		0,00	858 500,00	180 285,00	1 038 785,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 720,43	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			110 862,25	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 193,88	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 445,06	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 488,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			77 929,21	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 463,49	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 792,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 771,04	1
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			173 500,00	20
735	Otopná tělesa	PSV			9 000,00	1
740	Elektroinstalace	PSV			31 500,00	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 615,60	4

764	Konstrukce klempířské	PSV			1 664,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			86 828,88	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 945,96	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 421,70	4
781	Obklady keramické	PSV			68 790,46	8
783	Nátěry	PSV			1 600,00	0
784	Malby	PSV			7 963,38	1
ON	Ostatní náklady	ON			41 004,66	5
Cena celkem					858 500,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				41 004,66		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00		RTS 20/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 504,66	1 504,66		RTS 20/ II
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 20/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
Celkem						41 004,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 720,43							
1 317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	420,00	3 360,00	801-1	RTS 20/ II
2 317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	801-1	RTS 20/ II
3 317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,60000	5 690,00	3 414,00	801-4	RTS 20/ II

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

D 1.1.b - 4 :

3 : 2*(0,14+0,05)*0,45

3a : 1,3*(0,1+0,05)*0,45

4 : 2,5*(0,16+0,05)*0,45+2,5*(0,16+0,05)*0,2

0,17100
0,08775
0,34125

4 317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	48,00000	65,00	3 120,00	801-4	RTS 20/ II
betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.							

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm

D 1.1.b - 4 :

2 : 2 x 1120 - 2500 : 0,0111*2*2,5

3a: 4 x 1100 - 1300 : 0,0084*4*1,3

0,05550
0,04368

6 317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,38290	9 760,00	3 737,10	801-1	RTS 20/ II
profilu I, nebo Ie, nebo U, nebo Ue, nebo L							

profilu I, nebo Ie, nebo U, nebo Ue, nebo L

D 1.1.b - 4 :

3: 4 x 1140 - 2000 : 0,0143*4*2

4: 6 x 1160 - 2500 : 0,0179*6*2,5

0,11440
0,26850

7 342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčekovek, P 10. na maltu MVC 5	m2	31,67200	660,00	20 903,52	801-1	RTS 20/ II
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

D 1.1.b - 4 : 1,5*2-0,8*2,02

(2,03*2+1,27)*3,6-0,8*2,02-0,7*2,02*2

2,05*2,1-0,8*2,02-1*2,02

1,38400
14,74400
0,66900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, D 1.1.b - 4 : 3 : 2*0,14*2 3a : 2*0,1*1,3 4 : 4*0,16*2,5	m2	2,42000	800,00	1 936,00	801-1	RTS 20/ II

9	909	R01	Hzs-nezměřitelné stavební práce	h	20,00000	400,00	8 000,00	Vlastní
10	13380515R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm D 1.1.b - 4 : 3a: 4 x 1100 = 1300 : 0,0084*4*1,3*1,07	t	0,04674	33 500,00	1 565,79	SPCM	RTS 20/ II

11	13380520R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm D 1.1.b - 4 : 2: 2 x 1120 = 2500 : 0,0111*2*2,5*1,07	t	0,05939	33 500,00	1 989,57	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------

12	13380525R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm D 1.1.b - 4 : 3: 4 x 1140 = 2000 : 0,0143*4*2*1,07	t	0,12241	33 500,00	4 100,74	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------

13	13380530R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm D 1.1.b - 4 : 4: 6 x 1160 = 2500 : 0,0179*6*2,5*1,07	t	0,28730	36 500,00	10 486,45	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	------------

Díl: 4	14	411354235R00	Vodorovné konstrukce	m2	12,38250	500,00	6 191,25	801-1	RTS 20/ II
--------	----	--------------	----------------------	----	----------	--------	----------	-------	------------

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechu, s pomocným lešením.
D 1.1.b - 6 :
podlaha : 2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1
schodišťové rameno : 4,6*1

7,78250
4,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	41323221R00	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv chlamy pálenými válcovanými nosníky výšky do 150 mm	kus	14,00000	125,00	1 750,00	801-4	RTS 20/ II
16	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,31006	10 600,00	3 286,64	801-1	RTS 20/ II

I, IE, U, UE nebo L
D 1.1.b - 4 :
1: HEA120 : 0,0199*2,5*4
1a: HEA100 : 0,0167*(1,5*2+3,65)

0,19900
0,11106

17	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,54980	10 600,00	5 827,88	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	------------

I, IE, U, UE nebo L
D 1.1.b - 4 :
5: 3 x 1160 - 2500 : 0,0179*2,5*3
6: 3 x 1140 - 2500 : 0,0143*2,5*3
7: 2 x 1160 - 4500 : 0,0179*4,5*2
schodnice: 2 x U140 - 4600 : 0,016*4,6*2

0,13425
0,10725
0,16110
0,14720

18	413941002R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm	m	12,00000	800,00	9 600,00		RTS 20/ II
19	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opatřené deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilu CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	23,30000	1 682,00	39 190,60	801-1	RTS 20/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
D 1.1.b - 4 :
202 : 3,5
203 : 8
204 : 3,8
205 : 4,5
206 : 3,5

3,50000
8,00000
3,80000
4,50000
3,50000

20	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20	m3	0,13613	3 000,00	408,39	801-1	RTS 20/ II
21	417351111R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	5,67200	500,00	2 836,00	801-1	RTS 20/ II

(2,03*2+1,27)*0,08*0,12
(3,5+2,05*2+1,25)*0,08*0,12

0,05117
0,08496

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	41735113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění (2,03*2+1,27)*0,2*2 (3,5+2,05*2+1,25)*0,2*2	m	5,67200 2,13200 3,54000	100,00	567,20	801-1	RTS 20/ II
23	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S Včetně distančních prvků.	t	0,02000	35 000,00	700,00	801-1	RTS 20/ II
24	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 D 1.1.b - 6 : 0,18*0,3*0,5*1*14	m3	0,37800	4 060,00	1 534,68	801-1	RTS 20/ II
25	430361721R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10425 (BSt 500 S) Včetně distančních prvků.	t	0,06000	47 000,00	2 820,00	801-1	RTS 20/ II
26	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení D 1.1.b - 6 : (0,18+0,3)*1*14	m2	6,72000	1 200,00	8 064,00	801-1	RTS 20/ II
27	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění D 1.1.b - 6 : (0,18+0,3)*1*14	m2	6,72000	100,00	672,00	801-1	RTS 20/ II
28	13380525R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm D 1.1.b - 4 : 6: 3 x 1140 - 2500 : 0,0143*2,5*3*1,07	t	0,11476	28 400,00	3 259,18	SPCM	RTS 20/ II
29	13380530R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm D 1.1.b - 4 : 5: 3 x 1160 - 2500 : 0,0179*2,5*3*1,07 7: 2 x 1160 - 4500 : 0,0179*4,5*2*1,07	t	0,31602	28 300,00	8 943,37	SPCM	RTS 20/ II
30	13384435R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm D 1.1.b - 4 : schodnice: 2 x U140 - 4600 : 0,016*4,6*2*1,07	t	0,15750	20 000,00	3 150,00	SPCM	RTS 20/ II
31	13388125R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 100 mm	t	0,11883	20 000,00	2 376,60	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
D 1.1.b - 4 :								
1a: HEA100 : 0,0167*(1,5*2+3,65)*1,07								
32	13388130R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 120 mm	t	0,21293	22 000,00	4 684,46	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 :								
1: HEA120 : 0,0199*2,5*4*1,07								
33	R_4-01	Spojovací materiál pro ocelové konstrukce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 61				Úpravy povrchů vnitřní				
34	602011112RT3	Omitka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	111,91400	280,00	31 335,92	801-1	RTS 20/ II

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.b - 4 :

pod keramický obklad :

202 : (1,82*2+2,03*2-0,8*2)*2

203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2-0,8-0,7*4)*2-0,7*0,65*2+(0,7+2*0,65)*0,3*2

204 : (3,5*2+1,15*2-0,8*2)*2

205 : (1*2+2,05*2+1,25*4+1*2+0,95*2-0,8-0,7*5)*2-0,6*0,7*2+(0,6+2*0,7)*0,3*2

Mezisoučet

nové zdivo mimo obklady :

202 : (1,5+2,03+1,05)*1,4+1,5*3-0,8*2

203 : (2,03*2+1,27*2+0,96+0,97)*1,4

204 : (3,5+1,15*2)*0,45+2,05*3-0,8*2-1*2

205 : (2,05*2+1,25*2+1+0,95)*0,4

206 : 2,4*1,75*0,5+1*1,75-0,6*1,7

Mezisoučet

Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.b - 4 :

202 : (1,82*2+2,03*2)*1,4+1,5*3-0,8*2

203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2)*1,4

35	602011141RT3	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	57,10500	130,00	7 423,65	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.b - 4 :

202 : (1,82*2+2,03*2)*1,4+1,5*3-0,8*2

203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2)*1,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní náter pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vstřevách D 1.1.b = 4 : 202 : (1,82+0,3+0,65+0,2)*1,4 203 : (2,7*2+1,27*2+0,96+0,97)*1,4 204 : 3,5*0,45 205 : (1*2+1,25*2+1+0,95)*0,4 206 : 2,4*1,75*0,5 2,10000	m2	24,23100	55,00	1 332,71	801-1	RTS 20/ II
37	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. D 1.1.b = 4 : 0,7*1,3*2+0,6*0,6*2 2,54000	m2	2,54000	40,00	101,60	801-1	RTS 20/ II
38	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky, jakékoliv šířky rýhy.	m2	6,00000	500,00	3 000,00	801-4	RTS 20/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
39	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D 1.1.b = 6 : 2.NP : (2,05*6,05+1,9*0,2)*0,06+(2,03*5,5+1,05*0,12+1,5*0,54)*0,06 3.NP na trapezovém plechu : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1)*0,075 3.NP na kročejové izolaci : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1)*0,05 schodišťové rameno : 4,6*1*0,05 0,23000	m3	2,69582	3 670,00	9 893,66	801-1	RTS 20/ II
40	631319151R00	Příplatek za přehazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,88213	1 200,00	2 258,56	801-1	RTS 20/ II
				18 445,06				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		D 1.1.b - 6 :		1,49301				
		2.NP : (2,05*6,05+1,9*0,2)*0,06+(2,03*5,5+1,05*0,12+1,5*0,54)*0,06		0,38913				
		3.NP na kročejové izolaci : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1)*0,05						
41	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,17627	35 700,00	6 292,84	801-1	RTS 20/ II

D 1.1.b - 6 :

Začátek provozního součtu

2. NP : (2,05*6,05+1,9*0,2)+(2,03*5,5+1,05*0,12+1,5*0,54) 24,88350

3. NP na trapézovém plechu : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1) 7,78250

3. NP na kročejové izolaci : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1) 7,78250

schodišťové rameno : 4,6*1 4,60000

Konec provozního součtu 0,17627

45,0485*0,00301*1,3

Díl: 64	Výplně otvorů				1 488,00			
42	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	2,40000	200,00	480,00	801-1	RTS 20/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.		2,40000				
		D 1.1.b - 4 : 1,2+2*0,6						
43	60780014R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlnkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	2,52000	400,00	1 008,00	SPCM	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 : (1,2+2*0,6)*1,05		2,52000				

Díl: 9

Ostatní konstrukce, bourání

44 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 29,57600 115,00 3 401,24 801-3 RTS 20/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D 1.1.b - 1 : (1,1+1,88+0,85+1,1)*3,65 17,99450

(2,03*2+1,27+1,9+1,5)*2,3+(0,35+2*0,25)*3,65 23,18150

odpočet otvorů : -(0,6*2*7+0,7*2+0,9*2) -11,60000

77 929,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	96203116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1.b - 1 : (4,1+1,25)*3,65+0,85*1,8-0,8*2 kg/m2,	m2	19,45750	160,00	3 113,20	801-3	RTS 20/ II
46	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) D 1.1.b - 1 : 1,9*1,8*0,2+0,3*0,3*1,2 ostěnění : 0,75	m3	1,54200	780,00	1 202,76	801-3	RTS 20/ II
47	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1.b - 1 věnec : 0,3*0,3*1,2 D 1.1.b - 1 : 1,9*1,8*0,2+0,3*0,3*1,2 ostěnění : 0,75	m3	0,10800	4 315,00	466,02	801-3	RTS 20/ II
48	96305113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1.b - 3 : 0,96*2,05*0,15	m3	0,29520	3 500,00	1 033,20	801-3	RTS 20/ II
49	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zaděných oboustranně D 1.1.b - 3 : 3,5*2,05	m2	7,17500	1 300,00	9 327,50	801-3	RTS 20/ II
50	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D 1.1.b - 1 : (1,5+1,8+6,8+5,4+2+3,3)*0,06	m3	1,24800	3 580,00	4 467,84	801-3	RTS 20/ II
51	965081713RT2	Bourání podlaží z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv vyplní spár D 1.1.b - 1 : 1,5+1,8+6,8+5,4+2+3,3	m2	20,80000	40,00	832,00	801-3	RTS 20/ II
52	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D 1.1.b - 1 : 4	kus	4,00000	9,00	36,00	801-3	RTS 20/ II
53	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	14,00	140,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m ² D 1.1.b - 1 : 10 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), D 1.1.b - 1 : 0,95*1,4+0,7*1,4	m ²	2,31000	240,00	554,40	801-3	RTS 20/ II
55	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškraábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % D 1.1.b - 3 : 2,1*2,05	m ²	4,30500	150,00	645,75	801-3	RTS 20/ II
56	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D 1.1.b - 1 : s202 : (1,8+0,3+0,15)*2 s203 : (1,8+0,4)*2 s204 : (2*2,7-0,4+1,27*2+0,98+0,95)*2 s205 : (5,99+0,85)*2 s206 : (1,1+0,87+0,91)*2	m ²	47,28000	100,00	4 728,00	801-3	RTS 20/ II
57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	400,00	8 000,00		RTS 20/ II
58	979087112R00	Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot nakládání suť na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, : Součet : 24,71032	t	24,71032	120,00	2 965,24	821-1	RTS 20/ II
59	979011111R00	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, : Součet : 24,71032	t	24,71032	300,00	7 413,10	801-3	RTS 20/ II
60	979081111R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km Součet : 24,71032	t	24,71032	220,00	5 436,27	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, :								
Součet: : 24,71032								
61	97908121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	296,52380	14,00	4 151,33	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, :								
Součet: : 296,52380								
62	97908211R00	Vnitrostáveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	24,71032	300,00	7 413,10	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, :								
Součet: : 24,71032								
63	979082121R00	Vnitrostáveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,42063	30,00	1 482,62	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, :								
Součet: : 49,42063								
64	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm	t	24,71032	450,00	11 119,64	801-3	RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56, :								
Součet: : 24,71032								
Díj: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
65	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních nářadí před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	61,55700	105,00	6 463,49	801-1	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4:								
201 : 27,6								
202 : 3,5								
27,60000								
3,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	203	8		8,00000				
	204	3,8		3,80000				
	205	4,5		4,50000				
	206	2,8		2,80000				
	208+podestla : 5,54*2,05			11,35700				

Díl: 96	Bouření konstrukcí			8 792,00				
----------------	---------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

66	973031325R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm	kus	14,00000	260,00		3 640,00	801-3	RTS 20/ II
		Všechné pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).		14,00000					
		D 1.1.b - 4 : 14							
67	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů	m	22,40000	230,00		5 152,00	801-3	RTS 20/ II
		do hloubky 150 mm, oří výšce nosníku do 150 mm							
		D 1.1.b - 4 :							
		2 : 2,5		2,50000					
		3 : 2*3		6,00000					
		3a : 1,3*3		3,90000					
		4 : 2,5*4		10,00000					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5 771,04				
----------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

68	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	19,90015	290,00		5 771,04	801-1	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,41, :							
		42,43,44,45,46,47,48,54,65,66, :							
		Součet: : 19,90015		19,90015					

Díl: 713	Izolace tepelné				0,00				
-----------------	------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

69	713111121R12	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m ²	24,12400	0,00		0,00	800-713	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 : 2,03*5,55+0,44*1,5		11,92650					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
70	71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	12,38250	0,00		0,00	800-713 RTS 20/ II
		D 1.1.b - 6 :		7,78250				
		3.NP na kročejová izolace : 2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1		4,60000				
		schodišťové rameno : 4,6*1						
71	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	32,66600	0,00		0,00	800-713 RTS 20/ II
		D 1.1.b - 6 :		24,88350				
		2.NP na bednění : (2,05*6,05+1,9*0,2)+(2,03*5,5+1,05*0,12+1,5*0,54)		7,78250				
		3.NP na kročejové izolaci : (2,05*1,45+0,3*1+1,1*4,1)						
72	28375945R	deska izolační EPS 100 F, pěnový polystyren, povrch hladký, tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK. R = 1,390 m2K/W. U = 0,720 W/m2K. obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	4,87600	0,00		0,00	SPCM RTS 20/ II
		D 1.1.b - 6 :		4,87600				
		schodišťové rameno : 4,6*1*1,06						
73	6315083953R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W. obj. hmotnost 15,00 kg/m3. hydrofobizováno	m2	51,62536	0,00		0,00	SPCM RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu		11,92650				
		D 1.1.b - 4 : 2,03*5,55+0,44*1,5		12,19750				
		2,05*5,95						
		Konec provozního součtu		51,62536				
		24,124*2*1,07						
74	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	0,00		0,00	800-713 RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 725			173 500,00					
75	R_725-01	Demontáž zařízovacích předmětů včetně částí potrubí, odvoz na skládku, poplatek	soubor	1,00000	4 500,00		4 500,00	Vlastní
76	R_725-02	Dodávka a montáž zařízovacích předmětů včetně potrubí	soubor	1,00000	169 000,00		169 000,00	Vlastní
Díl: 735			9 000,00					
77	R_735-01	Demontáž topných těles včetně částí potrubí, odvoz na skládku, poplatek	soubor	1,00000	1 500,00		1 500,00	Vlastní
78	R_735-02	Dodávka a montáž topných těles včetně potrubí, nářer	soubor	1,00000	7 500,00		7 500,00	Vlastní