

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: 740 Elektroinstalace						31 500,00		
79	R_740-01	Demontáž elektroinstalací a svítidel, odvoz na skládku, poplatek	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
80	R_740-02	Dodávka a montáž elektroinstalací a svítidel	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesářské						33 615,60		
81	762811912R00	Záklap stropů vyřiznutí částí záklapů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes 0,25 do 1 m ² D:1,1b - 4 : (2,05*4+3,5+1,25)*0,2 (2,03*2+1,5+1,27)*0,2	m ²	3,95600	550,00	2 175,80	800-762	RTS 20/ II
82	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm ² D:1,1b - 3 : 2,7*5+6,2	m	19,70000	60,00	1 182,00	800-762	RTS 20/ II
83	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky D:1,1b - 3 : 2,1*2,05	m ²	4,30500	50,00	215,25	800-762	RTS 20/ II
84	R_762-01	Dřevěné schodiště v půdním prostoru, 10 stupňů, zakřivené, dodávka a montáž	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
85	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 1,76997	t	1,76997	120,00	212,40	821-1	RTS 20/ II
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 1,76997	t	1,76997	300,00	530,99	801-3	RTS 20/ II
87	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 1,76997	t	1,76997	220,00	389,39	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
88 979081121R00	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 21,23964</i>	t	21,23964	12,00	254,88	801-3	RTS 20/ II
89 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 1,76997</i>	t	1,76997	300,00	530,99	801-3	RTS 20/ II
90 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 3,53994</i>	t	3,53994	30,00	106,20	801-3	RTS 20/ II
91 979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 66,67,82,83, : Součet: : 1,76997</i>	t	1,76997	10,00	17,70	801-3	RTS 20/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 664,00							
92 764510450R00	Oplechování parapetu z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků <i>D 1.1.b - 4 : 1,2+2*0,6 rš 330 mm</i>	m	2,40000	660,00	1 584,00	800-764	RTS 20/ II
93 764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš od 100 do 330 mm <i>D 1.1.b - 1 : 0,95+0,7</i>	m	1,65000	40,00	66,00	800-764	RTS 20/ II
94 998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>D 1.1.b - 4 : 10</i>	%	7,00000	2,00	14,00	800-764	RTS 20/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 86 828,88							
95 766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového <i>D 1.1.b - 4 : 10</i>	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00	800-766	RTS 20/ II
			10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
96	766601112R00	ostění, fólie+páska	m	9,00000	250,00	2 250,00		RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : (0,6+0,6)*2*2+(0,9+1,2)*2				9,00000				
97	766711001R00	oken a balkonových dveří,	m	9,00000	240,00	2 160,00		RTS 20/ II
Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				9,00000				
D 1.1.b - 4 : (0,6+0,6)*2*2+(0,9+1,2)*2				9,00000				
98	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se šitými mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	4,00000	900,00	3 600,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 4				4,00000				
99	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se šitými mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 4				4,00000				
100	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se šitými pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	2,00000	900,00	1 800,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 2				2,00000				
101	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 5				5,00000				
102	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 4				4,00000				
103	61165604R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 1				1,00000				
104	61181104R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 1				1,00000				
105	61181405R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; laminovaná; dub, buk, mahagon, olše	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 20/ II
D 1.1.b - 4 : 5				5,00000				
106	61181406R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; laminovaná; dub, buk, mahagon, olše	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D 1.1.b - 4 : 4		4,00000				
107	R_766-01	Plastové okno 600 x 600 mm, dodávka	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		<i>podrobný popis viz. D.1.1.2 - 06</i>						
108	R_766-02	Plastové okno 900 x 1200 mm, dodávka	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		<i>podrobný popis viz. D.1.1.2 - 06</i>						
109	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1 215,10000	1,25	1 518,88	800-766	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
110	R_767-01	Ocelové zábradlí, dodávka, montáž, nátěr	m	7,60000	2 020,00	15 352,00		Vlastní
		D 1.1.b - 5 : 4,1+2,3+1,2		7,60000				
111	R_767-02	Ocelové madlo, dodávka, montáž, nátěr	m	7,60000	1 550,00	11 780,00		Vlastní
		D 1.1.b - 5 : 4,6+3		7,60000				
112	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	271,32000	3,00	813,96	800-767	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
113	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,60000	40,00	904,00	800-771	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :		3,50000				
		202 : 3,5		8,00000				
		203 : 8		3,80000				
		204 : 3,8		4,50000				
		205 : 4,5		2,80000				
		206 : 2,8						
114	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do	m	14,00000	300,00	4 200,00	800-771	RTS 20/ II
		(mele. CZTS1						
		D 1.1.b - 4 :		14,00000				
		208 : 14*1,0						
115	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele,	m	15,05000	180,00	2 709,00	800-771	RTS 20/ II
		CZTS1						
37 421,70								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.b - 4 :		15,095000				
		208 : 14*1,0+1,05						
116	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodotěsných, kladených do flexibilního tmele	m	18,37000	120,00	2 204,40	800-771	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :		10,50000				
		206 : (2,05+3,5)*2-0,6		7,87000				
		podesta : 1,72+2,05+4,1						
117	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	13,44000	190,00	2 553,60	800-771	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :		13,44000				
		208 : (0,18+0,3)*14*2						
118	771479001R00	Rezáni dlaždic pro soklíky	m	31,81000	90,00	2 862,90	800-771	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :		10,50000				
		rovný :		7,87000				
		206 : (2,05+3,5)*2-0,6		18,37000				
		podesta : 1,72+2,05+4,1						
		Mezisoušeň :		13,44000				
		stupňovitý :		13,44000				
		208 : (0,18+0,3)*14*2		13,44000				
		Mezisoušeň :		22,60000				
119	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	22,60000	560,00	12 656,00	800-771	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :		3,50000				
		202 : 3,5		8,00000				
		203 : 8		3,80000				
		204 : 3,8		4,50000				
		205 : 4,5		2,80000				
		206 : 2,8						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
120	771577111R00 Hrany schodů, dlátační, koutové, ukončovací a přechodové profily hran schodu leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěna a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 6 mm D 1.1.b - 5 : 14*1+1,05	m	15,05000	280,00	4 214,00	800-771	RTS 20/ II
121	R_771-01 Keramická dlažba 300x300 mm, Dodávka D 1.1.b - 4 :	m2	27,84348	140,00	3 898,09		Vlastní

Začátek provozního součtu

202 : 3,5

203 : 8

204 : 3,8

205 : 4,5

206 : 2,8

Mezisoučet

sokl rovný : 18,37*0,1

sokl stupňovitý : 13,44*0,1

Mezisoučet

Konec provozního součtu

(22,6+3,181)*1,08

122 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Díl: 781	Obklady keramické				68 790,46		
123	78101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	79,25000	40,00	3 170,00	800-771 RTS 20/ II

včetně dodávky materiálu.

D 1.1.b - 4 :

202 : (1,82*2+2,03*2-0,8*2)*2

203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2-0,8-0,7*4)*2-0,7*0,65*2+(0,7+2*0,65)*0,3*2

204 : (3,5*2+1,15*2-0,8*2)*2

205 : (1*2+2,05*2+1,25*4+1*2+0,95*2-0,8-0,7*5)*2-0,6*0,7*2+(0,6+2*0,7)*0,3*2

12,20000

29,89000

15,40000

21,76000

27,84348

406,57000

3,00

1 219,71 800-771 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
124	781475114RT6	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	79,25000	600,00	47 550,00	800-771	RTS 20/ II
		D 1:1.b - 4 :						
		202 : (1,82*2+2,03*2-0,8*2)*2		12,20000				
		203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2-0,8-0,7*4)*2-0,7*0,65*2+(0,7+2*0,65)*0,3*2		29,89000				
		204 : (3,5*2+1,15*2-0,8*2)*2		15,40000				
		205 : (1*2+2,05*2+1,25*4+1*2+0,95*2-0,8-0,7*5)*2-0,6*0,7*2+(0,6+2*0,7)*0,3*2		21,76000				
125	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	16,00000	50,00	800,00	800-771	RTS 20/ II
		D 1:1.b - 4 :						
		202 : 2*2		4,00000				
		203 : (0,7+2*0,65)*2		4,00000				
		204 : 2*2		4,00000				
		205 : (0,6+2*0,7)*2		4,00000				
126	283424164R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=10 mm	m	17,12000	120,00	2 054,40	SPCM	RTS 20/ II
		16*1,07		17,12000				
127	R_781-01	Keramický obklad 300x300 mm, dodávka	m2	85,59000	150,00	12 838,50		Vlastní
		D 1:1.b - 4 :						
		Začátek provozního součtu		12,20000				
		202 : (1,82*2+2,03*2-0,8*2)*2		29,89000				
		203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2-0,8-0,7*4)*2-0,7*0,65*2+(0,7+2*0,65)*0,3*2		15,40000				
		204 : (3,5*2+1,15*2-0,8*2)*2		21,76000				
		205 : (1*2+2,05*2+1,25*4+1*2+0,95*2-0,8-0,7*5)*2-0,6*0,7*2+(0,6+2*0,7)*0,3*2		85,59000				
		Konec provozního součtu						
		79,25*1,08		792,52000	3,00	2 377,56	800-771	RTS 20/ II
128	998781202R00	Presun hmotí pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	792,52000	3,00	2 377,56	800-771	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry				1 600,00		
129	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	20,00000	80,00	1 600,00	800-783	RTS 20/ II
Díl: 784		Malby				7 963,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2.NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
130	784402801R00	Odstředění maleb oškřabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	24,23100	30,00	726,93	800-784	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :						
		202 : (1,82+0,3+0,65+0,2)*1,4		4,15800				
		203 : (2,7*2+1,27*2+0,96+0,97)*1,4		13,81800				
		204 : 3,5*0,45		1,57500				
		205 : (1*2+1,25*2+1+0,95)*0,4		2,58000				
		206 : 2,4*1,75*0,5		2,10000				
131	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	80,40500	30,00	2 412,15	800-784	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :						
		stěny - štuk :						
		202 : (1,82*2+2,03*2)*1,4+1,5*3-0,8*2		13,68000				
		203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2)*1,4		25,76000				
		204 : (3,5*2+1,15*2)*0,45+2,05*3-0,8*2-1*2		6,73500				
		205 : (1*2+2,05*2+1,25*4+1*2+0,95*2)*0,4		6,00000				
		206 : 2,4*1,75*0,5*2+1*1,75-0,6*1,7		4,93000				
		Mezisosoučet		67,10500				
		strop - SDK :						
		202 : 3,5		3,50000				
		203 : 8		8,00000				
		204 : 3,8		3,80000				
		205 : 4,5		4,50000				
		206 : 3,5		3,50000				
		Mezisosoučet		23,30000				
132	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělostí 93 %, dvojnásobné	m2	80,40500	60,00	4 824,30	800-784	RTS 20/ II
		D 1.1.b - 4 :						
		stěny - štuk :						
		202 : (1,82*2+2,03*2)*1,4+1,5*3-0,8*2		13,68000				
		203 : (2,7*2+2,03*2+1,27*4+0,96*2+0,97*2)*1,4		25,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_ST07	ZŠ Hrubčice - stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
O:	01	Stavební úpravy 2. NP a schodiště na půdu
R:	02	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	204 :	$(3,5^*2+1,15^*2)^*0,45+2,05^*3-0,8^*2-1^*2$		6,73500				
	205 :	$(1^*2+2,05^*2+1,25^*4+1^*2+0,95^*2)^*0,4$		6,00000				
	206 :	$2,4^*1,75^*0,5^*2+1^*1,75-0,6^*1,7$		4,93000				
		Mezisoučet		57,10500				
		strop - SDK :						
	202 :	3,5		3,50000				
	203 :	8		8,00000				
	204 :	3,8		3,80000				
	205 :	4,5		4,50000				
	206 :	3,5		3,50000				
		Mezisoučet		23,30000				
	Celkem					817 495,34		

Položkový rozpočet

2.NP	Sociální zázemí Zš Hrubčice	
------	------------------------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	56,00	13,00	728,00
	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutnavka	kus	12,00	71,89	862,68
	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	4,00	71,89	287,56
	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	11,00	84,00	924,00
	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	2,00	84,00	168,00
	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	1,00	84,00	84,00
	210200111R00	C - svítidla	kus	6,00	245,70	1 474,20
	210201039R00	svítidla 60W	kus	6,00	239,85	1 439,10
	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	150,00	22,50	3 375,00
	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	45,00	22,50	1 012,50
	34535405	spínač řazení 5, IP 20,	kus	11,00	120,51	1 325,61
	348-C	C - dodávka svítidla	kus	6,00	1 062,95	6 377,67
	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce	h	19,00	350,00	6 650,00
	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	9,50	350,00	3 325,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				28 033,32