LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA	PODLAHOVÁ SPRÁVA	STĚNY	PODHLED	STROP	POZNÁMKA
2.01	KANCELÁŘ DP	16,16		MC 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.02	KANCELÁŘ DP	16,61		MC 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.03	KANCELÁŘ DP	15,78		MC 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	28,05		MC 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.05	CHODBA	13,23		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.06	CHODBA	13,23		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.07	WC SMÍŠŇANÝ - ŽENY	6,77		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.08	WC-C	1,62		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.09	WC IMAGE	4,73		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.10.1	WC PEVNÉ	1,68		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.10.2	WC ŽENY	1,60		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.10.3	WC-MUŽI	4,73		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000mm
2.11	KANCELÁŘ DP	17,90		MC 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.12	VSTUPNÍ HALA	16,29		KM3 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.13	TERASA	4,98		KM3 KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.14	ZÁZEMÍ	13,51		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.15	KANCELÁŘ DP	15,16		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.16	KANCELÁŘ DP	16,85		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.17	ZÁZEMÍ	17,15		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.18	KANCELÁŘ	15,79		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.19	KANCELÁŘ	15,94		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.20	KANCELÁŘ	28,84		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.21	CHODBA	28,84		S1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.22	CHODBA	36,24	25,82	S1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK		MV 3M, ŠTUK
	ZCD, PODEST		10,41	TERAZZO			
2.23	ZÁZEMÍ MÍSTNOSTÍ	15,39		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	KCE 300x300/300
2.24	WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI	7,57		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000
2.25	ÚKLIDOVÁ	5,82		KM 2 PVC	MV 3M, ŠTUK	P3 | MATEXFIX PRIMER2	
2.26	VÝ.	1,75		KM1 KERAMICKÁ DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P4 | SDK PODHLED	KCE 300, 2000
2.27	CHODBA	13,05		TERAZZO DLAŽBA	MV 3M, ŠTUK	P1 | SDK PODHLED	
2.28	TECHNICKÁ	198,78	177,27	ÚŘEDNÍ PANELY	MV 3M, ŠTUK		OŘÍMSA 40 + 150
	MATEŘSKÁ		13,67			P1 | SDK PODHLED	
2.29	CHODBA DO ZÁ.	5,14		PVC	KFC OBCHA	P1 | SDK PODHLED	VÝPOMOCNÉ SKOŘ
2.30	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,72		P1 | SDK OBCHA		P1 | SDK PODHLED	

LEGENDA SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ZAVĚŠENÁ
- (S) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Zařizovací předměty

D	– NEREZOVÝ DŘEZ
MN	– MYČKA NÁDOBÍ (PŘÍPRAVA)
U	– UMYVADLO
WC	– ZÁVĚSNÝ KLOZET
S	– SPRCHOVÝ KOUT – SPRCHA
V	– VÝLEVKA
kond	– ODVOD KONDENZÁTU
PVG	– PODLAHOVÁ VPUST – GASTRO
DG	– NEREZOVÝ DŘEZ – GASTRO
MNG	– MYČKA NÁDOBÍ (PŘÍPRAVA) – GASTRO
WCd	– ZÁVĚSNÝ KLOZET DĚTSKÉ
Ud	– UMYVADLO DĚTSKÉ
PV	– PODLAHOVÁ VPUST
P	– PRAČKA ODĚVŮ (PŘÍPRAVA)
SU	– SUŠIČKA ODĚVŮ (PŘÍPRAVA)
PS	– PISOÁR
WCi	– ZÁVĚSNÝ KLOZET INVALIDA
Ui	– UMYVADLO INVALIDA

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPHT SPOJOVANÝCH PRYŽOVÝMI KROUŽKY. NAD OBYTNÝMI PROSTORY BUDE ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO PROTIHLUKOVOU IZOLACÍ.
ODPADNÍ POTRUBÍ A VĚTRACÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PPHT SPOJOVANÝCH PRYŽOVÝMI KROUŽKY.
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE UKONČENO MIN. 500mm NAD ROVNOU STŘECHY, NEBO min. 1000mm NAD HORNÍ HRANOU OTVORU/VZT SACÍHO POTRUBÍ BLIŽŠÍHO NEŽ 3000mm.
POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ PROTI OROSENÍ. KONDENZÁT BUDE ODVÁDĚN PŘES VODNÍ I MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU.
ČISTÍCÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI.
TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.
PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A JEJICH PŘÍPRAVA BUDE PŘIZPŮSOBENA POTŘEBÁM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY.

POZNÁMKA
TRASY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB JE NUTNO POVAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT PŘÍMO NA STAVENIŠTI!

POZNÁMKA:
–ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012, SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=220,070 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Zdenek Vaněrka	
vypracoval	Ing. Zdenek Vaněrka	
investor	Město Bučovice, Jiřikovo, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	
akce	REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, Bučovice	
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		měřítko 1:50
obsah výkresu	KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP	číslo výkresu 03

MENHÁR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	05/2020
formát	18xA4
č. zakázky	20_012
stupeň	DPS

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –