Seznam rostlin			
Stromy			
Označ.	Latinský název	počet / ks	
AC	Acer campestre	1	
Stromy celkem		1	
Keře			
Označ.	Latinský název	počet / ks	
Lv	Ligustrum vulgare ´Atrovirens´	50	
Keře celkem		50	
Trvalky a trávy			
Označ.	Latinský název	počet / ks	
		Z1	Z2
AchM	*Achillea millefolium 'Desert Eve Deep Rose'*	12	12
DeC	*Deschampsia caespitosa ´Tautrager´*	13	13
EchP	*Echinacea purpurea 'Baby Swan Pink'*	10	10
GeS	*Geranium sanguineum*	19	19
SaS	*Salvia nemorosa 'Ostfriesland'*	11	11
Se	*Sedum spectabile 'Autumn Fire'*	6	6
Trvalky a trávy celkem		142	
Cibuloviny			
Označ.	Latinský název		počet / ks
		Z1	Z2
Am	Allium ´Mount everest´ hnízdo po 4ks	48	48
Cibuloviny celkem		96	

Trvalky budou plošně rozmístněny podle seznamu rostlin.

Keře budou vysázeny v trojsponu.

Hmatoví chodník bude vyroben ze záhonové lemovky.

LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- STAVAJÍCÍ STROMY
- NAVRŽENÉ STROMY
- AC NAVRŽENÉ KRY
- BUDOVA MŠ
- TRAVNATÁ PLOCHA
- ZPEVNENÁ PLOCHA – DLAŽDICE
- KÓTY
- ZÁHONOVÁ LEMOVKA Z RECYKLOVANÉHO PLASTU

LEGENDA SÍTÍ:

- KANALIZACE

ZPRACOVAL	Ing. Anna Kuťková	**Florstyl, s.r.o.** Panská 25, 686 04 Kunovice tel.: 576 514 084 IČ: 60731346 DIČ: CZ60731346
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Markéta Sprinzlová	
INVESTOR:	Město Bučovice	
LOKALIZACE:	k.ú. Bučovice	
NÁZEV: **ŠKOLNÍ ZÁHRADA MŠ BUČOVICE**		DATUM: 06/2020
		MĚŘÍTKO: M 1:200
VÝKRES: Situace, osazovací a vytyčovací plán		FORMÁT: 2x A4
STUPEŇ PD: dokument pro provedení stavby		Č.VÝKRESU: 04