



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

ze dne 24. 01. 2022

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

1. Smluvní strany

město Bučovice

se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
- ve věcech technických: Ing. arch. Hana Dohnalová
Ing. Kateřina Trtílková
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-0000825731/0100
Identifikační číslo: 00291676
DIČ: CZ00291676


dále jen „**Objednatel**“

3V & H, s.r.o.

se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
- ve věcech technických: Ing. Milan Velecký, jednatel
- ve věcech stavby: Petr Bartek, Dis.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36900721/0100
Identifikační číslo: 46992715
DIČ: CZ46992715

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Preambule

1. Dne 24.01.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce, přičemž cena díla se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	37 399 999,00 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	36 630 121,64 Kč
2. Pro provedení víceprací a méněprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací a méněprací byly splněny tyto podmínky:
 - Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby
4. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Nové položky jsou oceněny podle cenové soustavy, RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy, RTS a. s.).
5. Změny dle Přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VIII. **Platební podmínky** smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

4. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 23.01.2023, usnesením č. 107/7/RM/2023.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Příloha: Soupis změn a Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD

V Bučovicích dne 26. 01. 2023

V Uherském Brodě dne 26. 01. 2023

Za Objednatele
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta



za Zhotovitele
Ing. Martina Horňáková, jednatelka
Ing. Milan Velecký, jednatel



Rekapitulace změnových listů - Slavkovská 33, Bučovice

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny
	základní smlouva bez DPH			37 399 999,00
ZL 01	Klenba, trámový strop, násyp, komín	-429 465,39	776 272,07	346 806,68
ZL 02	Přeložka připojení sítě	0,00	4 570,40	4 570,40
ZL 03	Bourání ŽB trezoru	-16 920,85	109 180,99	92 260,14
ZL 04	Sklepní kóje	-153 003,99	115 098,20	-37 905,79
ZL 05	Statické zajištění objektu - část 1	0,00	93 708,64	93 708,64
ZL 06	Větrací mřížky	-60 187,75	24 049,48	-36 138,27
ZL 07	Hliníkové dveře - náhrada D14	-16 725,00	74 820,00	58 095,00
ZL 08	Invalidní program způsobilé	-42 210,00	6 972,00	-35 238,00
ZL 09	Invalidní program nezpůsobilé	-8 410,00	1 772,00	-6 638,00
ZL 10	Statické zajištění objektu - část 2	-98 402,77	167 427,50	69 024,73
ZL 11A	Méněpráce způsobilé	-58 609,10	0,00	-58 609,10
ZL 11B	Méněpráce nezpůsobilé	-1 775 208,64	0,00	-1 775 208,64
ZL 11C	Méněpráce - SO 02Přijezdová komunikace ke staveništi	-50 749,50	0,00	-50 749,50
ZL 12	Sanace plochých kleneb	0,00	50 829,80	50 829,80
ZL 13	Rámová konstrukce - podepření stropu	0,00	70 415,00	70 415,00
ZL 14	Sprchy ZTP	0,00	16 701,60	16 701,60
ZL 15	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB3a, RB4a, RB5a	0,00	26 624,60	26 624,60
ZL 16	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB1a, RB6a	0,00	20 553,28	20 553,28
ZL 17	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB2a	0,00	11 772,00	11 772,00
ZL 18	Statické zajištění výtahové šachty	0,00	89 392,31	89 392,31
ZL 19	Podhled m.č.106 - SDK 2x	-16 212,52	12 887,89	-3 324,63
ZL 20	Změny na klempířských a tesařských konstrukcích	-448 300,25	361 467,50	-86 832,75
ZL 21	Historická fasáda	-502 511,16	625 048,95	122 537,79
ZL 22	Ocelobetové stropy	0,00	105 871,54	105 871,54
ZL 23	Pěnobeton	-30 360,82	112 988,62	82 627,80
ZL 24	Plynoinstalace	0,00	49 277,75	49 277,75
ZL 25	Elektromechanický zámek	0,00	22 620,70	22 620,70
ZL 26	Atika	0,00	91 688,65	91 688,65
ZL 27	Změna výplní otvorů v 1.PP	-86 450,00	103 836,25	17 386,25
ZL 28	Změna materiálů zpevněných ploch	-350 115,53	375 281,99	25 166,46
ZL 29	Méně práce na sanacích v 1.PP	-576 498,25	161 000,60	-415 497,65
ZL 30	Elektromontáže - doplnění rozvodů kuchyněk 1NP a venkovní osvětlení	-1 332,00	25 465,72	24 133,72
ZL 31	Změna geberitů - nezpůsobilé	-9 433,00	8 525,00	-908,00
ZL 32		0,00	54 248,08	54 248,08
ZL 33	Odkouření +stiřešní komíny	0,00	24 146,55	24 146,55
ZL 34	Ostatní VCP	0,00	157 876,00	157 876,00
ZL 35	Provizorní připojení ÚT	0,00	8 837,50	8 837,50
	SUMA	-4 731 106,52	3 961 229,16	36 630 121,64
	ROZDÍL VP A MP	-769 877 Kč		

DODATEK č. 1

	Původní cena díla bez DPH	37 399 999 Kč
	DPH 15 %	5 610 000 Kč
	Celková cena díla vč. DPH 15%	43 009 999 Kč

	Nová cena díla celkem bez DPH	36 630 121,64 Kč
	DPH 15%	5 494 518 Kč
	Nová cena díla celkem vč. DPH 15%	42 124 640 Kč

V Uherském Brodě 13.01.2023


Ing. Per Přítěk

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Klenba, trámový strop, násyp, komín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -6 955,00

1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	-17,78280	555,00	-9 869,45	NEZPŮSOBILÉ
		009 : -4,234*4,2		-17,78280			

2	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05299	55 000,00	2 914,45	NEZPŮSOBILÉ
		0,8832m3 betonu -> 60kg/m3 : 0,8832*60/1000		0,05299			

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -276 207,32

3	311231114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	0,28500	4 955,00	1 412,18	NEZPŮSOBILÉ
		přizdívka ostění m.č. 009 : 0,15*2*0,95		0,28500			

4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	-1,73580	17 500,00	-30 376,50	NEZPŮSOBILÉ
		ST23 I200 : -5,3*6*26,3/1000		-0,83634			
		ST24 I200 : -5,7*6*26,3/1000		-0,89946			
		odečet rozdílu osazených I profilů (z 38 osazujeme 26) :					

5	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložení fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm	m	-56,09000	1 544,40	-86 625,40	NEZPŮSOBILÉ
6	319300014R00	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložení fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 600 do 900 mm	m	-71,50000	2 246,40	-160 617,60	NEZPŮSOBILÉ

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 46 756,39

7	411244262R00	Klenby z cihel dl.29cm P15, MC 10 tl.140mm, nad 2m	m2	24,56300	1 222,00	30 015,99	NEZPŮSOBILÉ
		2 vrstvy : 12,2815*2		24,56300			

8	411353101R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	12,28150	574,00	7 049,58	NEZPŮSOBILÉ
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,28150		12,28150			

9	411353102R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	m2	12,28150	176,00	2 161,54	NEZPŮSOBILÉ
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,28150		12,28150			

10	417321315R00	Zelezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,88320	4 150,00	3 665,28	NEZPŮSOBILÉ
		4,6*0,32*0,3*2		0,88320			

11	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	4,60000	615,00	2 829,00	NEZPŮSOBILÉ
		4,6*2/2		4,60000			

12	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	4,60000	225,00	1 035,00	NEZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 754,83

13	627452141RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, spárovací maltou	m2	12,28150	550,00	6 754,83	NEZPŮSOBILÉ
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 163,88

14	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	3,68445	3 030,00	11 163,88	NEZPŮSOBILÉ
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,68445		3,68445			

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 139,97

15	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	115,50000	48,20	5 567,10	NEZPŮSOBILÉ
		Demontovaný strop nad 2.NP : 10,5*11		115,50000			

16	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	89,91900	317,00	28 504,32	NEZPŮSOBILÉ
		násyp podlahy 2.NP - tl. 30cm * (plocha - průběžné zdivo)		89,91900			
		* délka : 0,3*(29,95-0,45-0,4)*10,3					

17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,83125	1 051,20	10 334,61	NEZPŮSOBILÉ
		větší rozměr komínu v 2.NP : 1,25*0,55*3,5		2,40625			
		Komín nad 2.NP : 3,927		3,92700			
		stěna v m.č. 107 SKŘ : 2,75*3*0,55-0,9*2,1*0,55		3,49800			

18	963031439R00	Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m2	12,28150	441,60	5 423,51	NEZPŮSOBILÉ
		sklad 009 : 2,9*4,235		12,28150			

19	964073441R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m	t	-1,04012	5 841,60	-6 075,96	NEZPŮSOBILÉ
		pol. 168 : -10,4*17,9/1000*7		-1,30312			
		vybourání I profilu v m.č. 107 SKŘ : 5*26,3/1000*2		0,26300			

20	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,93000	561,60	3 891,89	NEZPŮSOBILÉ
		násyp na povalu stropu (pod půdovkama) nad 2.NP : 10,5*11*0,06		6,93000			
21	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,68445	469,20	1 728,74	NEZPŮSOBILÉ
		násyp nad klenbou m.č.009 (průměr z tlouštěk od 20 do 60 cm) : 2,9*4,235*0,3		3,68445			
22	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	92,40000	62,40	5 765,76	NEZPŮSOBILÉ
		předpoklad zachování 80% demontovaných půdovek (plocha*0,8) : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 115,50000*0,8		92,40000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 911,10	
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,83606	371,50	2 911,10	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 713 Izolace tepelné						-4 369,46	
24	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	147,80400	195,00	28 821,78	NEZPŮSOBILÉ
		skl P17 : 10,8*10,18 6,31*6		109,94400 37,86000			
25	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	-147,80400	130,00	-19 214,52	NEZPŮSOBILÉ
		skl P17 : -10,8*10,18 -6,31*6		-109,94400 -37,86000			
26	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,26235	2 500,00	-655,88	NEZPŮSOBILÉ
27	63151372R	deska izolační minerální vlákno; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-152,23812	122,50	-18 649,17	NEZPŮSOBILÉ
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : -147,80400 Koeficient prořez: 0,03		-147,80400 -4,43412			
28	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	304,47624	175,00	53 283,34	NEZPŮSOBILÉ
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 147,804 Koeficient 2.vrstva a prořez: 1,06		147,80400 156,67224			
29	63151378.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-152,23812	315,00	-47 955,01	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 762 Konstrukce tesařské						13 448,30	
30	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m	93,50000	97,80	9 144,30	NEZPŮSOBILÉ
		nosné trámy : 5,5*17		93,50000			
31	762811210RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	115,50000	275,00	31 762,50	NEZPŮSOBILÉ
		nový záklop nad demontovaných stropem nad 2.NP : 10,5*11		115,50000			
32	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	115,50000	55,00	6 352,50	NEZPŮSOBILÉ
		záklop nově demontovaného stropu nad 2.NP : 10,5*11		115,50000			
33	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	-62,40000	288,00	-17 971,20	NEZPŮSOBILÉ
		trámky vložené mezi I profily - nová skladba P17 (stejně jako v P16) - pol. č. 278 : 12,4*12 strop v místě bývalého sálu skl. P16 : -17,6*12		148,80000 -211,20000			
34	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	-361,83000	50,00	-18 091,50	NEZPŮSOBILÉ
		2.NP mezistrop skl. SP12 : -17,23*21		-361,83000			
35	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	121,00000	60,00	7 260,00	NEZPŮSOBILÉ
		trámy rákosové : 5,5*22		121,00000			
36	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,34196	2 500,00	8 354,90	NEZPŮSOBILÉ
37	60596002R	hranol	m3	-1,67040	8 000,00	-13 363,20	NEZPŮSOBILÉ
		trámky mezi I profily - nová skladba P17 (viz. P16) - pol. č. 289 : 12,4*0,2*0,1*12 strop v místě bývalého sálu skl. P16, koeficient prořez 0,1 : -17,6*0,2*0,1*12*1,1		2,97600 -4,64640			
Díl: 763 Dřevostavby						2 884,05	
38	763732122R00	Montáž stojek pro rámové konstr.přilhradové do 10 m	m	8,70000	331,50	2 884,05	NEZPŮSOBILÉ
		š. klenby 2,9m - 3řady : 2,9*3		8,70000			
Díl: 765 Krytiny tvrdé						19 066,72	

39	765901119R00	Fólie paropropust.	m2	147,80400	129,00	19 066,72	NEZPŮSOBILÉ
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				476 213,22	
40	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	15,43785	1 475,00	22 770,83	NEZPŮSOBILÉ
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	179,37643	458,40	82 226,16	NEZPŮSOBILÉ
42	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	163,93858	289,20	47 411,04	NEZPŮSOBILÉ
bez klenby : 179,37643-15,43785				163,93858			
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	174,17893	296,40	51 626,63	NEZPŮSOBILÉ
celková hmotnost - půdovky : 163,93858-5,1975				158,74108			
klenba : 15,43785				15,43785			
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 006,11539	20,40	81 724,75	NEZPŮSOBILÉ
174,17893*23				4 006,11539			
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	179,37643	416,40	74 692,35	NEZPŮSOBILÉ
163,93858				163,93858			
klenba : 15,43785				15,43785			
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	358,75286	46,80	16 789,63	NEZPŮSOBILÉ
179,37643*2				358,75286			
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	151,98158	524,40	79 699,14	NEZPŮSOBILÉ
		bez dřeva - samostatně :					
		bez půdovek - použitý do podlah v 1.PP (5,1975t) :					
163,93858-6,7595-5,1975				151,98158			
48	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,75950	2 851,20	19 272,69	NEZPŮSOBILÉ
trámy nosné : 0,033*93,5				3,08550			
trámy rákosové : 0,017*121				2,05700			
záklap : 0,014*115,5				1,61700			

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

776 272,07
-429 465,39
346 806,68

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Přeložení přípojné skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání					816,80
1	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	22,50	45,00	
2	974082113R00	Výsekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	17,00000	45,40	771,80	

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

Díl: M21		Elektromontáže					3 660,00
3	210901093RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 70 mm ² , pevně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 4B x 70 mm ²	m	15,00000	244,00	3 660,00	

NEZPŮSOBILÉ

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					93,60
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05200	296,40	15,41	

NEZPŮSOBILÉ

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

5	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,19600	20,40	24,40	
		0,052*23		1,19600			

NEZPŮSOBILÉ

6	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05200	416,40	21,65	
7	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,10400	46,80	4,87	
		0,052*2		0,10400			

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,05200	524,40	27,27	
---	--------------	---	---	---------	--------	-------	--

NEZPŮSOBILÉ

4 570,40

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03	Bourání ŽB trezoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	11 257,60			
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,32000	6 155,00	1 969,60
2	311238123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa,	m2	6,19200	1 500,00	9 288,00

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

stěna (trezoru : 3,375*3

10,12500

odečet otvorů : -(1*2,07+0,9*2,07)

-3,93300

Díl: 96		Bourání konstrukcí	57 964,25			
3	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	15,93300	4 700,00	74 885,10
		stěny : ((3,1*3*2+4*3*2)-0,9*2,1)*0,3		12,21300		
		strop : 3,1*4*0,3		3,72000		

NEZPŮSOBILÉ

4	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-15,93300	1 062,00	-16 920,85
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 952,02			
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,69741	1 150,00	1 952,02

NEZPŮSOBILÉ

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 086,27			
6	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	38,23920	10,50	401,51
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,55352	458,40	4 379,33
		38,23292-28,6794		9,55352		

NEZPŮSOBILÉ

8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,55352	296,40	2 831,66
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	219,73096	20,40	4 482,51
		9,55352*23		219,73096		

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,55356	416,40	3 978,10
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,55980	524,40	5 013,16

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

109 180,99

-16 920,85

92 260,14

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL04	Sklepní kóje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -14 118,10

1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patky 30*30*40, 1,15 koeficient pro křivost výkopu : 0,3*0,3*0,4*11*1,15	m3	0,45540	2 840,00	1 293,34	ZPŮSOBILÉ
2	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 1.PP zákl pasy pod příčky : -(3,75+2,15)*0,3*0,4 -2,15*0,3*0,4 -2,6*0,3*0,4 -(5,55+1,98)*0,3*0,4 -(3,05+1,98)*0,3*0,4	m3	-2,78520	2 950,00	-8 216,34	ZPŮSOBILÉ
3	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-9,28400	650,00	-6 034,60	ZPŮSOBILÉ
4	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-9,28400	125,00	-1 160,50	ZPŮSOBILÉ
		-9,284		-9,28400			

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -39 817,55

5	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm P/01 : -5	kus	-5,00000	455,00	-2 275,00	ZPŮSOBILÉ
6	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	-41,57840	750,00	-31 183,80	ZPŮSOBILÉ
		-41,5784		-41,57840			
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 1.PP : -22,35	m	-22,35000	125,00	-2 793,75	ZPŮSOBILÉ
8	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky 1.PP : -2,3*10	m	-23,00000	155,00	-3 565,00	ZPŮSOBILÉ
		-23,00000		-23,00000			

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 738,00

9	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož	kus	44,00000	92,40	4 065,60	ZPŮSOBILÉ
10	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 90 mm, M10, malta POLY	kus	108,00000	80,30	8 672,40	ZPŮSOBILÉ

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -8 464,97

11	767R001	Konstrukce zámečnické - výroba, montáž, povrchová úprava jakl 30/30/3 : 307*1,05 jakl 20/20/3 : 4,2*1,05 tahokov : 190*1,2 pláty pro kotvení 150/150/5 : 33*1,05	kg	589,41000	150,00	88 411,50	ZPŮSOBILÉ
				322,35000			
				4,41000			
				228,00000			
				34,65000			
12	ZD/07	Ocelové dveře 800 x 1970 mm, D+M, technické parametry a příslušenství dle výpisu zámečnických oken a dveří ZD/07 : -3-2	kus	-5,00000	19 555,00	-97 775,00	ZPŮSOBILÉ
				-5,00000			
13	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 147, : Součet : -0,23000 nové zámečnické výrobky : 0,58941	t	0,35941	2 500,00	898,53	ZPŮSOBILÉ
				0,58941			

Díl: 799 Ostatní 9 500,00

14	799R02	Pomocné kotvící prvky panty, příprava pro kování, kování : spojovací materiál - šrouby, matky, podložky : 1	kompl	1,00000	9 500,00	9 500,00	ZPŮSOBILÉ
				1,00000			

Díl: VN Vedlejší náklady 2 256,83

15	VN-R001	Ostatní a vedlejší náklady - 2%	kompl	1,00000	2 256,83	2 256,83	ZPŮSOBILÉ
----	---------	---------------------------------	-------	---------	----------	----------	-----------

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

115 098,20

-153 003,99

-37 905,79

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL05	Statické zajištění objektu část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	10 946,40
---------------	--------------------------------------	------------------

1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,47488	17 500,00	8 310,40	NEZPŮSOBILÉ
I200 - délky 5,5 a 5,1m (10,6m) - celkem 2ks :							
I200 = 22,4kg/m : (10,6*22,4*2)/1000				0,47488			
2	900 RT5 R01	HZS Práce v tarifní třídě 8 - Svářeč	h	4,00000	659,00	2 636,00	NEZPŮSOBILÉ
spojení I profilů svařením : 4				4,00000			

Díl: 762	Konstrukce tesařské	62 696,30
-----------------	----------------------------	------------------

3	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	76,00000	308,00	23 408,00	NEZPŮSOBILÉ
				11 - 50/160 - 4ks á 6m : 4*6	24,00000		
				7 - 50/160 - 8ks á 6,5m : 8*6,5	52,00000		
4	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	40,00000	420,50	16 820,00	NEZPŮSOBILÉ
				6 - 160/160 - 4ks á 4m : 16	16,00000		
				8 - 140/140 - 1ks á 7m : 7	7,00000		
				9 - 160/160 - 2ks á 7m : 14	14,00000		
				10 - 160/160 - 1ks á 3m : 3	3,00000		

5	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	76,00000	52,40	3 982,40	NEZPŮSOBILÉ
6	762711830	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	40,00000	67,50	2 700,00	NEZPŮSOBILÉ
7	605152002	Hranolek stavební SM do 50 x 160 mm, 5 až 6 m	m3	0,61000	8 000,00	4 880,00	NEZPŮSOBILÉ
8	60515231	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 6 až 10 m	m3	0,14000	8 000,00	1 120,00	NEZPŮSOBILÉ
9	60515247	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 až 4 m	m3	0,85000	8 000,00	6 800,00	NEZPŮSOBILÉ
10	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,19436	2 500,00	2 985,90	NEZPŮSOBILÉ

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 713,78
-----------------	------------------------------	-----------------

11	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,68551	2 500,00	1 713,78	NEZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------------

Díl: 799	Ostatní	10 900,00
-----------------	----------------	------------------

12	799R02	Pomocné kotvicí prvky	kompl	1,00000	10 900,00	10 900,00	NEZPŮSOBILÉ
L profily pro kotvení trámů - 140/140/10 - 9m - 23kg/m -> 207kg á 45.000,-/t - 9.315,- :							
Pásoviny - kotvení diagonál, spřažení I profilů - 3m - 1,21kg/m -> 3,63kg á 45.000/t - 163,35,- :							
Roznášecí práh 0,2*0,2*1,5 - 2ks - pytlovaná směs, montáž, přesun - 1.421,65,- : 1				1,00000			

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 666,42
-----------------	--	-----------------

13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,17580	458,40	538,99	NEZPŮSOBILÉ
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,17580	296,40	348,51	NEZPŮSOBILÉ
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							

15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,04340	20,40	551,69	NEZPŮSOBILÉ
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,17580	416,40	489,60	NEZPŮSOBILÉ
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,23060	46,80	385,19	NEZPŮSOBILÉ
18	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,17580	2 851,20	3 352,44	NEZPŮSOBILÉ

Díl: VN	Vedlejší náklady	1 785,74
----------------	-------------------------	-----------------

19	VN-R001	Ostatní a vedlejší náklady - 2%	kompl	1,00000	1 785,74	1 785,74	NEZPŮSOBILÉ
----	---------	---------------------------------	-------	---------	----------	----------	-------------

93 708,64

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL06	Větrací mřížky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 329,48
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,21600	6 155,00	1 329,48

NEZPŮSOBILÉ

8*0,3*0,8*0,15

0,28800

odečet potrubí pro mřížky : -8*0,4*0,15*0,15

-0,07200

Díl: 728	Vzduchotechnika					22 720,00
2	728R001	Větrací mřížka vč. montáže	ks	8,00000	2 840,00	22 720,00

NEZPŮSOBILÉ

Venkovní protidešťová žaluzie PZ vč. síta proti ptákům, lakování RAL, 400x150 :

síto proti hmyzu k PZ 400x150 :

Stěnová mřížka s regulací SMU 400x150 včetně UR :

Prostupová trubka 400x150, l=180 :

celkem ks : 8

8,00000

Díl: 764	Konstrukce klempířské					-7 647,75
3	764510450R00	Oplechování parapetů z titan-zinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	-10,30000	742,50	-7 647,75

NEZPŮSOBILÉ

p.č. 299 K/15 (viz. výpis klempířských prvků) : -10,3

-10,30000

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					-52 540,00
4	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	-13,60000	275,00	-3 740,00

NEZPŮSOBILÉ

p.č. 409 - PL/09 : -13,6

-13,60000

5	PL/09	Okno plastové 550 x 300 mm, technické parametry a příslušenství dle výpisu plastových oken a dveří	kus	-8,00000	6 100,00	-48 800,00
---	-------	--	-----	----------	----------	------------

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

24 049,48

-60 187,75

-36 138,27

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL07	Hliníkové dveře - náhrada D/14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64	Výplně otvorů	70 770,00
----------------	----------------------	------------------

1	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	-1,00000	1 950,00	-1 950,00	NEZPŮSOBILÉ
2	64R1	Hliníkové atypické protipožární dveře prosklené, EI30, s okopem, náhrada za D/14, 940x2000mm snížený průchod 1910mm	ks	1,00000	74 820,00	74 820,00	NEZPŮSOBILÉ
3	5533300426R	zárubení kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	-1,00000	2 100,00	-2 100,00	NEZPŮSOBILÉ

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-12 675,00
-----------------	------------------------------	-------------------

4	766661413R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šífky do 800 mm	kus	-1,00000	755,00	-755,00	NEZPŮSOBILÉ
---	--------------	--	-----	----------	--------	---------	-------------

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

5	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	-1,00000	415,00	-415,00	NEZPŮSOBILÉ
6	54914630R	kování interiérové kliky se štitky pro klíč; povrch - kliky chromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	-1,00000	655,00	-655,00	NEZPŮSOBILÉ
7	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	-1,00000	195,00	-195,00	NEZPŮSOBILÉ
8	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevírací; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	-1,00000	7 155,00	-7 155,00	NEZPŮSOBILÉ
9	76600004	Příplatek k interiérovým dveřím - dveře s termoizol. výplní s vysokou tepelnou a zvukovou izolací, Uw max = 1,1 W/m2K	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

74 820,00
-16 725,00
58 095,00

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL08	Invalidní program způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725		Zařizovací předměty					-35 238,00
1	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	4,00000	844,00	3 376,00	ZPŮSOBILÉ
2	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm	soubor	2,00000	870,00	1 740,00	ZPŮSOBILÉ
3	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm	soubor	2,00000	928,00	1 856,00	ZPŮSOBILÉ
4	725291132R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	-2,00000	2 050,00	-4 100,00	ZPŮSOBILÉ
5	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	-4,00000	1 950,00	-7 800,00	ZPŮSOBILÉ
6	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	-2,00000	6 100,00	-12 200,00	ZPŮSOBILÉ
7	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	-2,00000	2 955,00	-5 910,00	ZPŮSOBILÉ
8	55430012R	sedátko do sprchového koutu sklápěcí; nerez; rozměr 400x450 mm; únosnost 110 kg	kus	-2,00000	6 100,00	-12 200,00	ZPŮSOBILÉ

6 972,00

-42 210,00

-35 238,00

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL09	Invalidní program nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty					-6 638,00	
1	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000	844,00	844,00	NEZPŮSOBILÉ
2	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm	soubor	1,00000	928,00	928,00	NEZPŮSOBILÉ
3	725291132R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	-1,00000	2 330,00	-2 330,00	NEZPŮSOBILÉ
4	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	-2,00000	1 915,00	-3 830,00	NEZPŮSOBILÉ
5	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	-1,00000	2 250,00	-2 250,00	NEZPŮSOBILÉ

1 772,00

-8 410,00

-6 638,00

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL10	Statické zajištění objektu část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					7 487,70
1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13614	55 000,00	7 487,70

ZPŮSOBILÉ

Výztuž průvlaků :

třmínek pr.8mm, 25ks*2, L=950mm : 50*0,95*0,4/1000 0,01900

rovná tyč pr.12mm, 2*2ks, L=4840mm, L=5190mm : 0,01785
2*4,84*0,89/1000+2*5,19*0,89/1000

rovná tyč pr.16mm, 3*2ks, L=4840mm, L=5190mm : 0,03129
2*4,84*1,56/1000+2*5,19*1,56/1000

výztuž věnců :
třmínek pr.8mm, 20ks*2, L=950mm : 40*0,95*0,4/1000 0,01520

rovná tyč pr.12mm, 4*2ks, L=4840mm, L=5190mm : 0,03571
4*4,84*0,89/1000+4*5,19*0,89/1000

nápojení na věnec V21 :
rovná tyč pr.12mm, 4*2ks, L=1600mm : 8*1,6*0,89/1000 0,01139

pomocná výztuž vlepění do obvodové stěny :
rovná tyč pr.12mm, 4*2ks, L=800mm : 8*0,8*0,89/1000 0,00570

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					-27 882,52
2	311238123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa,	m2	47,01350	1 500,00	70 520,25

ZPŮSOBILÉ

222/225 (odečet průvliaku -0,25m na výšku) : 4,69*(3,4-0,25) 14,77350

215/220 : 4,85*3,4 16,49000

212/217 (odečet průvliaku -0,25m na výšku) : 5*(3,4-0,25) 15,75000

3	342016322R00	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	-47,83800	2 057,00	-98 402,77
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

ZPŮSOBILÉ

212/217 : -4,69*3,4 -15,94600

215/220 : -4,69*3,4 -15,94600

222/225 : -4,69*3,4 -15,94600

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					21 425,20
4	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	1,24000	4 150,00	5 146,00
		212/217 průvlak : 0,25*0,25*5,25		0,32813		
		222/225 průvlak : 0,25*0,25*4,9		0,30625		
		212/217 věnec : 0,25*0,25*5		0,31250		
		222/225 : 0,25*0,25*4,69		0,29313		

ZPŮSOBILÉ

5	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	19,38000	615,00	11 918,70
		212/217, spodní průvlak + horní věnec : 5*2		10,00000		
		222/225, spodní průvlak + horní věnec : 4,69*2		9,38000		

NEZPŮSOBILÉ

6	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	19,38000	225,00	4 360,50
		212/217, spodní průvlak + horní věnec : 5*2		10,00000		
		222/225, spodní průvlak + horní věnec : 4,69*2		9,38000		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					62 960,75
7	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí posřfk, báze, cementová,	m2	95,67600	72,00	6 888,67
		stěna 47,838 - oboustranně -> : 47,838*2		95,67600		

ZPŮSOBILÉ

8	602016112R7	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,	m2	96,67600	425,00	41 087,30
9	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	96,67600	155,00	14 984,78

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

Díl: 762	Konstrukce tesařské					5 033,60
10	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trnovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	11,00000	288,00	3 168,00

NEZPŮSOBILÉ

11	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňm a dřevokaznému hmyzu	m2	6,16000	35,00	215,60	NEZPŮSOBILÉ
		0,08*2*11+0,2*2*11		6,16000			
12	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,09680	2 500,00	242,00	NEZPŮSOBILÉ
13	60596002R	hranol	m3	0,17600	8 000,00	1 408,00	NEZPŮSOBILÉ
		vyrovnání na střední nosné stěně : 0,08*0,2*11		0,17600			

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

167 427,50

-98 402,77

69 024,73

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11A	Méněpráce způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	-18 797,00			
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	-0,65000	5 950,00	-3 867,50
2	346244811RT2	Přizdívký izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	-10,20000	775,00	-7 905,00
3	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami představené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární	m2	-6,30000	1 115,00	-7 024,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	-30 525,00			
4	725980121DDD	Dvířka plechová , uzamykatelná, opatřena emailovým nátěrem RAL, 600/800 dodávka + montáž	kus	-4,00000	2 250,00	-9 000,00
5	953941119RDV	Osazení rev. dvířek	kus	-5,00000	550,00	-2 750,00
6	553602446080	Revizní dvířka, 600 x 800 mm, jednokřídlá	kus	-5,00000	3 755,00	-18 775,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	-4 002,10			
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-25,82000	155,00	-4 002,10
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-5 285,00			
8	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	-7,00000	755,00	-5 285,00

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R.položka (individuální)
smluvní cena

-58 609,10

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11B	Měněpráce nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-204 095,87	
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	-367,74030	555,00	-204 095,87	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-138 078,02	
2	281604111xxx	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu Injektáž trhlín aktivovanou cementovou směsí	m	-36,45000	2 745,00	-100 055,25	NEZPŮSOBILÉ
3	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	-0,32000	6 155,00	-1 969,60	NEZPŮSOBILÉ
4	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	-1,42000	5 955,00	-8 456,10	NEZPŮSOBILÉ
5	316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm	m2	-1,52000	2 955,00	-4 491,60	NEZPŮSOBILÉ
6	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cementovou	m3	-0,12000	8 155,00	-978,60	NEZPŮSOBILÉ
7	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	-64,00000	165,00	-10 560,00	NEZPŮSOBILÉ
8	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	-0,14000	17 500,00	-2 450,00	NEZPŮSOBILÉ
9	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	-0,34028	17 500,00	-5 954,90	NEZPŮSOBILÉ
10	347016133R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předstěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, požární	m2	-3,15000	1 003,80	-3 161,97	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-70 691,63	
11	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	-78,37500	615,00	-48 200,63	NEZPŮSOBILÉ
12	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové	m2	-42,84000	525,00	-22 491,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 61_1		Úpravy povrchů vnitřní - sanace				-355 507,50	
13	319201315Rxx	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku	m2	-373,50000	195,00	-72 832,50	NEZPŮSOBILÉ
14	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou - obětované omítky	m2	-377,50000	550,00	-207 625,00	NEZPŮSOBILÉ
15	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	-12,00000	475,00	-5 700,00	NEZPŮSOBILÉ
16	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek , pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	-146,00000	475,00	-69 350,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-322 975,31	
17	601021187RY1	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, hladká, zrnitost 0,5 mm,	m2	-17,60000	270,00	-4 752,00	NEZPŮSOBILÉ
18	602021187RY1	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, hladká, zrnitost 0,5 mm,	m2	-739,68150	275,00	-203 412,41	NEZPŮSOBILÉ
19	621477123RT1	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30%	m2	-35,59250	240,00	-8 542,20	NEZPŮSOBILÉ
20	622318730Rxx	Zateplení fasády dřevostaveb, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítky hlazená, zrnitost 1,5 mm	m2	-23,30000	1 499,70	-34 943,01	NEZPŮSOBILÉ
21	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-23,30250	195,00	-4 543,99	NEZPŮSOBILÉ
22	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	-4,68000	555,00	-2 597,40	NEZPŮSOBILÉ
23	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	-4,68000	195,00	-912,60	NEZPŮSOBILÉ
24	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	-5,20000	65,00	-338,00	NEZPŮSOBILÉ
25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-104,73100	70,00	-7 331,17	NEZPŮSOBILÉ
26	627452141RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, spárovací maltou	m2	-100,47150	550,00	-55 259,33	NEZPŮSOBILÉ
27	55392740.AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al	m	-5,72000	60,00	-343,20	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-29 047,50	
28	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,15000	52 000,00	-7 800,00	NEZPŮSOBILÉ
29	632244911R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho	m2	-50,00000	420,00	-21 000,00	NEZPŮSOBILÉ
30	632451024R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	-0,66000	375,00	-247,50	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 8		Trubní vedení				-3 400,00	

31	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00	NEZPŮSOBILÉ
32	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	-2,00000	395,00	-790,00	NEZPŮSOBILÉ
33	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; i = 1250,0 mm	kus	-2,00000	755,00	-1 510,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 9					Ostatní konstrukce, bourání		-23 565,00
34	725980121DDD	Dvířka plechová, uzamykatelná, opalvěna emailovým nátěrem RAL, 600/800 dodávka + montáž	kus	-3,00000	3 750,00	-11 250,00	NEZPŮSOBILÉ
35	953941119RDV	Osazení rev. dvířek	kus	-3,00000	355,00	-1 065,00	NEZPŮSOBILÉ
36	553602446080	Revizní dvířka, 600 x 800 mm, jednokřídlá	kus	-3,00000	3 750,00	-11 250,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 94					Lešení a stavební výtahy		-8 568,30
37	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m	m2	-24,00000	155,00	-3 720,00	NEZPŮSOBILÉ
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-22,58000	135,00	-3 048,30	NEZPŮSOBILÉ
39	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	-8,00000	225,00	-1 800,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 96					Bourání konstrukcí		-51 880,70
40	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-1,59380	4 398,00	-7 009,53	NEZPŮSOBILÉ
41	965048250xxx	Dočištění vybourané keramické dlažby	m2	-32,46000	52,80	-1 713,89	NEZPŮSOBILÉ
42	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	-38,00000	368,40	-13 999,20	NEZPŮSOBILÉ
43	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-1,60500	318,00	-510,39	NEZPŮSOBILÉ
44	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	-9,02400	382,80	-3 454,39	NEZPŮSOBILÉ
45	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	-18,95000	147,60	-2 797,02	NEZPŮSOBILÉ
46	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	-23,30000	26,40	-615,12	NEZPŮSOBILÉ
47	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-4,68000	88,80	-415,58	NEZPŮSOBILÉ
48	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	-222,50000	62,40	-13 884,00	NEZPŮSOBILÉ
49	981011111R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	-52,83600	141,60	-7 481,58	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 711					Izolace proti vodě		-145 978,40
50	711171559RT4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovně, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 2 mm	m2	-271,60000	355,00	-96 418,00	NEZPŮSOBILÉ
51	711491171R22	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	-271,60000	72,00	-19 555,20	NEZPŮSOBILÉ
52	711491172R22	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	-271,60000	72,00	-19 555,20	NEZPŮSOBILÉ
53	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	-22,00000	475,00	-10 450,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 721					Vnitřní kanalizace		-42 075,00
54	721211520RT1	Vpustí dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou míří a odkalovacím košem, suchá klepka proti pronikání zápachu, v...	kus	-2,00000	6 150,00	-12 300,00	NEZPŮSOBILÉ
55	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,30000	750,00	-225,00	NEZPŮSOBILÉ
56	894412211RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t	kus	-1,00000	29 550,00	-29 550,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 762					Konstrukce tesařské		-344 507,39
57	762086115R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva nad 450 cm2	m	-13,08000	337,50	-4 414,50	NEZPŮSOBILÉ

58	762211811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1 m	m	-4,00000	350,00	-1 400,00	NEZPŮSOBILÉ
59	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-31,50000	336,00	-10 584,00	NEZPŮSOBILÉ
60	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-4,00000	432,00	-1 728,00	NEZPŮSOBILÉ
61	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-52,00000	432,00	-22 464,00	NEZPŮSOBILÉ
62	762331933R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	-11,00000	360,00	-3 960,00	NEZPŮSOBILÉ
63	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-6,00000	360,00	-2 160,00	NEZPŮSOBILÉ
64	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-18,00000	675,00	-12 150,00	NEZPŮSOBILÉ
65	762331952R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-7,50000	562,50	-4 218,75	NEZPŮSOBILÉ
66	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	-31,50000	336,00	-10 584,00	NEZPŮSOBILÉ
67	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva	m	-67,00000	336,00	-22 512,00	NEZPŮSOBILÉ
68	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva	m	-22,00000	432,00	-9 504,00	NEZPŮSOBILÉ
69	762332935RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva	m	-7,50000	900,00	-6 750,00	NEZPŮSOBILÉ
70	762342204R00	Montáž kontralatí přibítlím, bez dodávky řeziva	m2	-583,81200	35,00	-20 433,42	NEZPŮSOBILÉ
71	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-6,38484	1 250,00	-7 981,05	NEZPŮSOBILÉ
72	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-30,03320	90,00	-2 702,99	NEZPŮSOBILÉ
73	762811210R00	Základ stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	-15,00000	105,00	-1 575,00	NEZPŮSOBILÉ
74	762811210RT3	Základ stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	-179,52000	275,00	-49 368,00	NEZPŮSOBILÉ
75	762822120R00	Stropnice montáž z hranolů a polohranolů řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	-148,80000	288,00	-42 854,40	NEZPŮSOBILÉ
76	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	-8,95488	1 150,00	-10 298,11	NEZPŮSOBILÉ
77	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	l	-9,00000	2 500,00	-22 500,00	NEZPŮSOBILÉ
78	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	-0,57750	7 500,00	-4 331,25	NEZPŮSOBILÉ
79	60596002R	hranol	m3	-4,10784	8 000,00	-32 862,72	NEZPŮSOBILÉ
80	60596002R	hranol	m3	-4,64640	8 000,00	-37 171,20	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 765 Krytiny tvrdé -14 347,52							
81	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	-179,34400	80,00	-14 347,52	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 766 Konstrukce truhlářské -13 336,00							
82	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-26,02500	80,00	-2 082,00	NEZPŮSOBILÉ
83	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikostí do 1,5 m2	m2	-60,90000	125,00	-7 612,50	NEZPŮSOBILÉ
84	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	-60,90000	35,00	-2 131,50	NEZPŮSOBILÉ
85	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	-2,00000	755,00	-1 510,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu -4 500,00							
86	PL/10	Okno plastové 300 x 400 mm, technické parametry a příslušenství dle výpisu plastových oken a dveří	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 783 Nátěry -2 654,50							
87	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	-36,86800	72,00	-2 654,50	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

-1 775 208,64

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL11C	Méněpráce - SO 02 Příjezdová komunikace ke staveništi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					-32 880,00
1	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	-180,00000	75,00	-13 500,00	
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-48,00000	150,00	-7 200,00	
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-38,00000	270,00	-10 260,00	
4	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-240,00000	8,00	-1 920,00	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-17 869,50
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-19,80000	234,50	-4 643,10	
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-455,40000	16,00	-7 286,40	
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-19,80000	300,00	-5 940,00	

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

-50 749,50

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL12	Sanace plochých kleneb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					3 709,49	
1	289201111R00	Vyklinování uvol. kamenů ve zdivu řádk. /kvádrovém	m2	9,94500	373,00	3 709,49	NEZPŮSOBILÉ
		uliční část Slavkovská : 11*(0,45*1,1)		5,44500			
		dvorní část : 8*(0,45*1,25)		4,50000			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					11 462,00	
2	317168123R00	Překlád POROTHERM plochý 145 x 71 x 1500 mm	kus	11,00000	712,00	7 832,00	NEZPŮSOBILÉ
3	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	22,00000	165,00	3 630,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					5 469,75	
4	627452141RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, spárovací maltou	m2	9,94500	550,00	5 469,75	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					748,56	
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65092	1 150,00	748,56	NEZPŮSOBILÉ
Díl: M99	Ostatní práce "M"					29 440,00	
6	M99R001	D+M helikální výztuže pro nadpraží oken	ks	5,00000	5 888,00	29 440,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

50 829,80

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13	Rámová konstrukce pro podepření stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	70 415,00
----------------	---------------------------------	------------------

1	94R001.1	Pronájem podpěrné konstrukce STAXO 40 pro vynesení stropní kce	den	14,00000	1 638,00	22 932,00	NEZPŮSOBILÉ
---	----------	--	-----	----------	----------	-----------	-------------

účtováno dle skutečnosti :

14 dnů : 14

14,00000

2	94R001.2	Pronájem podpěrné konstrukce STAXO 40 pro vynesení stropní kce	den	7,00000	819,00	5 733,00	NEZPŮSOBILÉ
---	----------	--	-----	---------	--------	----------	-------------

v místě nového stropu : 7

7,00000

poloviční rozsah - 1638/2=819,- :

7 dnů - 7*819=5.733,- :

3	94R002	Montáž podpěrné konstrukce STAXO 40	ks	1,00000	23 975,00	23 975,00	NEZPŮSOBILÉ
---	--------	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------------

předpoklad 8h - bude účtováno dle skutečnosti : 1

1,00000

4 pracovníci (zedník, výpomoc) dle SoD -

4*375*8=12.000,- :

1 montážní mistr (tesař) dle SoD - 1*475*8=3.800,- :

SKUTEČNOST - 5x pracovník + 1x montážní mistr - 6h :

5 pracovníků (zedník, výpomoc) dle SoD -

5*375*6=11.250,- :

1 montážní mistr (tesař) dle SoD - 1*475*6=2.850,- :

v místě nového stropu :

4 pracovníci (zedník, výpomoc) dle SoD - 4*375*5=7.500,-

:

1 montážní mistr (tesař) dle SoD - 1*475*5=2.375,- :

4	94R003	Demontáž podpěrné konstrukce STAXO 40	ks	1,00000	17 775,00	17 775,00	NEZPŮSOBILÉ
---	--------	---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------------

předpoklad 6h - bude účtováno dle skutečnosti : 1

1,00000

4 pracovníci (zedník, výpomoc) dle SoD - 4*375*6=9.000,-

:

1 montážní mistr (tesař) dle SoD - 1*475*6=2.850,- :

v místě nového stropu :

4 pracovníci (zedník, výpomoc) dle SoD - 4*375*3=4.500,-

:

1 montážní mistr (tesař) dle SoD - 1*475*3=1.425,- :

70 415,00

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14	Sprchy ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty					16 701,60
1	725R001	Žlab sprchový concept ke stěně 850	ks	2,00000	1 618,80	3 237,60
2	725R002	Nerez. rošt ke žlabům 850, matný	ks	2,00000	6 732,00	13 464,00

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

16 701,60

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL15	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB3A, RB4A, RB5A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	2 946,80
---------------	------------------------------------	-----------------

1	973031614R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 50x50x50 mm	kus	12,00000	43,90	526,80	ZPŮSOBILÉ
2	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	55,00000	44,00	2 420,00	ZPŮSOBILÉ

Díl: M21	Elektromontáže	23 677,80
-----------------	-----------------------	------------------

3	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	12,00000	102,00	1 224,00	ZPŮSOBILÉ
4	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000	270,50	811,50	ZPŮSOBILÉ
5	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	12,00000	310,50	3 726,00	ZPŮSOBILÉ
6	210800547R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně,	m	30,00000	44,70	1 341,00	ZPŮSOBILÉ
7	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	36,00000	49,10	1 767,60	ZPŮSOBILÉ
8	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	135,00000	79,20	10 692,00	ZPŮSOBILÉ
9	M21R001	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, do SDK, bez zapojení, včetně dodávky	ks	6,00000	83,59	501,54	ZPŮSOBILÉ
10	M21R002	Víčko krabice V 68 na šroubky, dodávka včetně montáže	ks	3,00000	18,28	54,84	ZPŮSOBILÉ
11	M21R003	Jistič jednopólový B16/1, dodávka včetně montáže	ks	12,00000	235,66	2 827,92	ZPŮSOBILÉ
12	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota	m	36,00000	18,80	676,80	ZPŮSOBILÉ
13	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plně vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus	12,00000	4,55	54,60	ZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

26 624,60

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL16	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB1A, RB6A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	2 288,00
---------------	------------------------------------	-----------------

1	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	52,00000	44,00	2 288,00
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

ZPŮSOBILÉ

Díl: M21	Elektromontáže	18 265,28
-----------------	-----------------------	------------------

2	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	310,50	3 105,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

ZPŮSOBILÉ

3	210800547R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně,	m	18,00000	44,70	804,60
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

ZPŮSOBILÉ

4	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	44,00000	49,10	2 160,40
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

ZPŮSOBILÉ

5	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	102,00000	79,20	8 078,40
---	--------------	---	---	-----------	-------	----------

ZPŮSOBILÉ

6	M21R001	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, do SDK, bez zapojení, včetně dodávky	ks	16,00000	83,59	1 337,44
---	---------	--	----	----------	-------	----------

ZPŮSOBILÉ

7	M21R002	Víčko krabice V 68 na šroubky, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	18,28	36,56
---	---------	---	----	---------	-------	-------

ZPŮSOBILÉ

8	M21R003	Jistič jednopólový B16/1, dodávka včetně montáže	ks	8,00000	235,66	1 885,28
---	---------	--	----	---------	--------	----------

ZPŮSOBILÉ

9	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota	m	22,00000	17,70	389,40
---	-----------	--	---	----------	-------	--------

ZPŮSOBILÉ

10	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota	m	22,00000	18,80	413,60
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

ZPŮSOBILÉ

11	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus	12,00000	4,55	54,60
----	-----------	--	-----	----------	------	-------

ZPŮSOBILÉ

20 553,28

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL17	Elektro - doplnění rozvodů v bytě RB2A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 892,00
1	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	43,00000	44,00	1 892,00
Díl: M21		Elektromontáže				9 880,00
2	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	4,00000	102,00	408,00
3	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	270,50	270,50
4	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kořítkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	4,00000	310,50	1 242,00
5	210800547R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně,	m	13,00000	44,70	581,10
6	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého	m	10,00000	49,10	491,00
7	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	70,00000	79,20	5 544,00
8	M21R001	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, do SDK, bez zapojení, včetně dodávky	ks	2,00000	83,59	167,18
9	M21R002	Víčko krabice V 68 na šroubky, dodávka včetně montáže	ks	1,00000	18,28	18,28
10	M21R003	Jistič jednopólový B16/1, dodávka včetně montáže	ks	4,00000	235,66	942,64
11	34111033R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota	m	10,00000	18,80	188,00
12	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plně vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus	6,00000	4,55	27,30

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

ZPŮSOBILÉ

11 772,00

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL18	Statické zajištění výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 126,40
---------------	-------------------------------------	-----------------

1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02048	55 000,00	1 126,40	ZPŮSOBILÉ
		0,34125m3 betonu -> 60kg/m3 : 0,34125*60/1000		0,02048			

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	33 584,91
---------------	--------------------------------------	------------------

2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,06840	8 155,00	557,80	ZPŮSOBILÉ
		1,9*0,3*0,12		0,06840			

3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04218	17 500,00	738,15	ZPŮSOBILÉ
---	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-----------

4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,39716	17 500,00	6 950,30	ZPŮSOBILÉ
---	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-----------

5	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	3,48000	1 032,00	3 591,36	ZPŮSOBILÉ
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----------

		7x U profil : 2*4*0,16+2,3*3*0,16		2,38400			
--	--	-----------------------------------	--	---------	--	--	--

		2x L profil : 2*2*0,16		0,64000			
--	--	------------------------	--	---------	--	--	--

		2x I profil : 2*1,9*0,12		0,45600			
--	--	--------------------------	--	---------	--	--	--

6	900 RT5 R01	HZS Práce v tariní třídě 8 - Svářeč	h	3,00000	659,00	1 977,00	ZPŮSOBILÉ
---	-------------	-------------------------------------	---	---------	--------	----------	-----------

7	13380520R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm	t	0,04218	45 000,00	1 898,10	ZPŮSOBILÉ
---	-----------	---	---	---------	-----------	----------	-----------

		hmotnost 11,1kg/m : 2*1,9*11,1/1000		0,04218			
--	--	-------------------------------------	--	---------	--	--	--

		2ks dl. 1,9m :					
--	--	----------------	--	--	--	--	--

8	13384340R	Tyč ocelová U 160, S235JR	t	0,28012	45 000,00	12 605,40	ZPŮSOBILÉ
---	-----------	---------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

		hmotnost 18,8kg/m : (2,3*3+2*4)*18,8/1000		0,28012			
--	--	---	--	---------	--	--	--

		7ks celkem, z toho 2m=4ks, z toho 2,3m=3ks :					
--	--	--	--	--	--	--	--

9	13432590R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 160 x 160 x 14 mm	t	0,11704	45 000,00	5 266,80	ZPŮSOBILÉ
---	-----------	---	---	---------	-----------	----------	-----------

		hmotnost 29,26kg/m : 2*2*29,26/1000		0,11704			
--	--	-------------------------------------	--	---------	--	--	--

		2ks dl.2m :					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	9 700,54
---------------	-----------------------------	-----------------

10	380932217R00	Dodatečné vlepění betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 62,4 kN	m	8,55000	797,00	6 814,35	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------

		na 1 U profil 3ks, dl. 0,3m : 7*3*0,3		6,30000			
--	--	---------------------------------------	--	---------	--	--	--

		u věnce klenby v 1.NP : 5*0,45		2,25000			
--	--	--------------------------------	--	---------	--	--	--

11	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,34125	4 150,00	1 416,19	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----------

		1.NP : 1,75*0,4*0,3		0,21000			
--	--	---------------------	--	---------	--	--	--

		2.NP : 1,75*0,25*0,3		0,13125			
--	--	----------------------	--	---------	--	--	--

12	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	1,75000	615,00	1 076,25	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------

		1,75/2*2		1,75000			
--	--	----------	--	---------	--	--	--

13	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	1,75000	225,00	393,75	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	10 537,70
----------------	---------------------------	------------------

14	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,12500	469,20	527,85	NEZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------------

		1,5*0,5*0,5*3		1,12500			
--	--	---------------	--	---------	--	--	--

15	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,29800	2 913,60	868,25	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-----------

		7x U profil : 4*2*0,1*0,2+3*2,3*0,1*0,2		0,29800			
--	--	---	--	---------	--	--	--

16	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,00000	265,20	2 121,60	ZPŮSOBILÉ
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----------

		2 l*2strany : 8		8,00000			
--	--	-----------------	--	---------	--	--	--

		2 l*2strany :					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

17	975043121R00	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchyzení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	9,00000	780,00	7 020,00	NEZPŮSOBILÉ
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------------

		1 klenba 2 řady 3 patra : 1,5*2*3		9,00000			
--	--	-----------------------------------	--	---------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 667,38
----------------	--------------------------------	-----------------

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,31946	1 150,00	2 667,38	ZPŮSOBILÉ
Díl: VN		Vedlejší náklady				31 775,38	
19	VN-R002	Koordináční činnost statika - klenby, nadpraží, stropy, výtahová šachta, atika (návrh, výpočet, schéma)	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00	NEZPŮSOBILÉ
20	VN-R001	Ostatní a vedlejší náklady - 2%	kompl	1,00000	1 775,38	1 775,38	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

89 392,31

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL19	Podhled m.č. 106 - alternativa SDK 2x12,5 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	-2 336,63
---------------	-----------------------------	------------------

1	416021222R00	Podhledy SDK, kovová kce CD: 2x deska RF 12,5 mm	m2	10,40000	1 239,22	12 887,89
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

NEZPŮSOBILÉ

10,4

10,40000

2	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	-14,45000	1 053,60	-15 224,52
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 713	Izolace tepelné	-988,00
-----------------	------------------------	----------------

3	713111221R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	-10,40000	95,00	-988,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	---------

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

12 887,89

-16 212,52

-3 324,63

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL20	Změny na klempířských a tesařských konstrukcích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 104,00	
1	762R001	prodloužení krovu, námětky	ks	60,00000	68,40	4 104,00	NEZPŮSOBILÉ
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-90 936,75	
2	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	49,60000	410,00	20 336,00	NEZPŮSOBILÉ
3	764339220R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	2,76000	2 295,00	6 334,20	NEZPŮSOBILÉ
4	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	82,50000	615,00	50 737,50	NEZPŮSOBILÉ
5	764359213R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 150 mm	kus	5,00000	845,00	4 225,00	NEZPŮSOBILÉ
6	764391240R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm	m	1,50000	629,00	943,50	NEZPŮSOBILÉ
7	764392241R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 500 mm, klínové těsnění	m	16,20000	575,00	9 315,00	NEZPŮSOBILÉ
8	764393240R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 500 mm	m	4,20000	455,00	1 911,00	NEZPŮSOBILÉ
9	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	49,00000	663,00	32 487,00	NEZPŮSOBILÉ
10	764421230R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm	m	22,30000	482,00	10 748,60	NEZPŮSOBILÉ
11	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm	m	120,40000	615,00	74 046,00	NEZPŮSOBILÉ
12	764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	15,00000	632,00	9 480,00	NEZPŮSOBILÉ
13	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm	m	15,00000	789,00	11 835,00	NEZPŮSOBILÉ
14	764430250R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	7,30000	873,00	6 372,90	NEZPŮSOBILÉ
15	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	52,00000	590,00	30 680,00	NEZPŮSOBILÉ
16	764231440R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm,	m	-49,60000	780,00	-38 688,00	NEZPŮSOBILÉ
17	764239420R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v hřebeni	m2	-2,76000	2 950,00	-8 142,00	NEZPŮSOBILÉ
18	764252403R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdeí a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	-82,50000	825,00	-68 062,50	NEZPŮSOBILÉ
19	764253602R00	Žlaby z titaninkového plechu Zaatíkový žlab, , systém dvojité stojaté drážky, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	-8,20000	2 950,00	-24 190,00	NEZPŮSOBILÉ
20	764259411R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	-5,00000	455,00	-2 275,00	NEZPŮSOBILÉ
21	764291440R00	Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 500 mm	m	-1,50000	1 275,00	-1 912,50	NEZPŮSOBILÉ
22	764291440Rxx	Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž oplechování hřebene pultové střechy, rš 450 mm	m	-4,20000	1 012,50	-4 252,50	NEZPŮSOBILÉ
23	764292441R00	Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm	m	-16,20000	1 125,00	-18 225,00	NEZPŮSOBILÉ
24	764353R001	Žlaby z PZ plechu, Zaatíkový žlab, rš. 600mm	m	8,20000	2 124,00	17 416,80	NEZPŮSOBILÉ
25	764510450R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	-59,30000	742,50	-44 030,25	NEZPŮSOBILÉ
26	764521430R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm	m	-22,30000	450,00	-10 035,00	NEZPŮSOBILÉ
27	764521460R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	-120,40000	900,00	-108 360,00	NEZPŮSOBILÉ
28	764530420R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	-15,00000	742,50	-11 137,50	NEZPŮSOBILÉ

29	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	-15,00000	1 125,00	-16 875,00	NEZPŮSOBILÉ
30	764530450R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	-7,30000	1 350,00	-9 855,00	NEZPŮSOBILÉ
31	764554402R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků , výpusť vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	-52,00000	675,00	-35 100,00	NEZPŮSOBILÉ
32	764R001	Sněhový zachytávač mřížový, TONDACH, červená cihlová	bm	72,00000	655,00	47 160,00	NEZPŮSOBILÉ
33	764R002	prodloužení háků	ks	25,00000	211,00	5 275,00	NEZPŮSOBILÉ
34	764R003	Předělání a přespádování žlabu	m	43,00000	420,00	18 060,00	NEZPŮSOBILÉ
35	K/01	Zachytávač sněhu (háky + zábrany) z Ti Zn dle výpisu klemp. výrobků, D+M	m	-72,00000	655,00	-47 160,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

361 467,50

-448 300,25

-86 832,75

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL21	Historická fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	117 345,68
----------------	------------------------------	-------------------

1	602016121RT3	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 15 mm hrubá	m2	68,40720	338,50	23 155,84
						bosáže v 60% plochy 114,012*0,6=68,4072 : 68,4072

NEZPŮSOBILÉ

2	602016121RT5	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	114,01200	428,50	48 854,14
3	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	114,01200	1 126,00	128 377,51
4	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	114,01200	290,00	33 063,48
5	622471319R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	240,76400	339,00	81 619,00
6	622477356R00	Oprava vněj.omítek stěn do 65% V, štuk. 100% pl., SMS	m2	240,76400	1 187,00	285 786,87
7	622421146Rxx	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, ze suché maltové směsi, složitost 5	m2	-114,01200	1 150,00	-131 113,80
8	622471319RU2	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	-114,01200	375,00	-42 754,50
9	622471320RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 6,	m2	-240,76400	410,00	-98 713,24
10	622477363RT1	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády VI., množství opravované plochy 21 až 30 %	m2	-240,76400	955,00	-229 929,62
11	62R001	návrh a provedení festonů, tvarový návrh váz - akad.mal. Holoubek	kompl	1,00000	19 000,00	19 000,00

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	5 192,11
----------------	--------------------------------	-----------------

12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,51488	1 150,00	5 192,11
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

NEZPŮSOBILÉ

pouze pro vyšší tloušťky omítek :

v místě bosáží : 68,4072*0,0205

celá fasáda : 114,012*0,0273

1,40235

3,11253

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

625 048,95

-502 511,16

122 537,79

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Ocelobetonové stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					13 807,50
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm 5*6*26,3/1000	t	0,78900	17 500,00	13 807,50
				0,78900		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					39 986,43
2	380932217R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 16 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 62,4 kN 0,5*18	m	9,00000	797,00	7 173,00
				9,00000		

NEZPŮSOBILÉ

3	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 22,349*0,1	m3	2,23490	3 955,00	8 839,03
				2,23490		

NEZPŮSOBILÉ

4	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapezových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	22,34900	655,00	14 638,60
5	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm 22,349*1,1=24,5839 : 4,44*24,5839/1000 kari síť hmotnost na 1m2=4,44kg :	t	0,10915	52 000,00	5 675,80
				0,10915		

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

6	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,00000	305,00	3 660,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 437,52
7	965082923R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 22,349*0,1	m3	2,23490	561,60	1 255,12
				2,23490		

NEZPŮSOBILÉ

8	973031324R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	12,00000	265,20	3 182,40
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 696,57
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,69267	1 150,00	7 696,57
---	--------------	---	---	---------	----------	----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 762	Konstrukce tesařské					8 313,00
10	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 5*17	m	85,00000	97,80	8 313,00
				85,00000		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 783	Nátěry					1 512,00
11	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, 6*5*0,7	m2	21,00000	72,00	1 512,00
				21,00000		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					30 118,52
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,46551	458,40	4 338,99
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,46551	296,40	2 805,58
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	217,70673	20,40	4 441,22
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

NEZPŮSOBILÉ

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,46551	416,40	3 941,44
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	66,25857	46,80	3 100,90
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

NEZPŮSOBILÉ

17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,66051	524,40	3 492,77
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

18	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,80500	2 851,20	7 997,62
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

NEZPŮSOBILÉ

1m -> 0,033t : 17*5*0,033

2,80500

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R.položka (individuální)
smluvní cena

105 871,54

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL23	Pěnobeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	45 695,00			
1	631312611RZ1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 bez materiálu	m3	12,50000	1 420,00	17 750,00
2	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-0,04000	52 000,00	-2 080,00
3	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	-10,00000	375,00	-3 750,00
4	632443222R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-10,00000	47,50	-475,00
5	58926101R	POROFLOW CF400-E cementová litá pěna	m3	12,50000	2 740,00	34 250,00

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 711		Izolace proti vodě	60 988,62			
6	711212000R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky	m2	99,60000	55,00	5 478,00
7	711212002R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka - HYDROSEAL- napojení izolací	m2	99,66000	557,00	55 510,62

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

napojení hydroizolace PE folie, výšky 20cm, 2x :
2*0,2*(12,68*2+4,475*2+12,68*2+1,5+3,88*2+3,225*2+3*2+1,3*2+3*2+1,75*2+3*2+1,75*2+1,3*2+3,15*2+2,05*2+1,3*2+2,2*2+1,75*2+9,95*2+2,1+13,4*2+4,575*2+13,25+2,225+4,75+2,65+8,5+4,875+4,5*2+2,5*2+5,735*2+1,5*2)

99,66000

Díl: 713		Izolace tepelné	-24 055,82			
8	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-61,86000	55,00	-3 402,30
9	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-61,86000	80,00	-4 948,80
10	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-61,86000	50,00	-3 093,00
11	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	-5,56740	2 215,00	-12 331,79
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,11197	2 500,00	-279,93

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

112 988,62

-30 360,82

82 627,80

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL24	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					6 669,00
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² vápennou štukovou omítkou	kus	9,00000	741,00	6 669,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 333,50
2	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m ² , hl. 30 cm	kus	9,00000	481,50	4 333,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					137,26
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,32877	417,50	137,26
Díl: 723	Vnitřní plynovod					32 539,53
4	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	38,00000	698,00	26 524,00
5	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,00000	37,20	148,80
6	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	38,00000	33,00	1 254,00
7	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	280,50	280,50
8	005231010r	revize	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
9	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,47462	700,00	332,23
Díl: 783	Nátěry					3 036,20
10	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x emal	m	38,00000	79,90	3 036,20
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 562,26
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,87300	296,40	258,76
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,07900	20,40	409,61
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,87300	524,40	457,80
14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,87300	1 645,00	1 436,09

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

49 277,75

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL25	Elektromechanický zámek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M21		Elektromontáže					22 620,70
1	ABLOY EA330	Univerzální protíplech pro elektromechanické zámky, š.23,8mm	ks	1,00000	594,00	594,00	NEZPŮSOBILÉ
2	ABLOY EL560/55	Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek, backset 55mm	ks	1,00000	14 779,05	14 779,05	NEZPŮSOBILÉ
3	ABLOY KABEL	Propojovací kabel s konektorem pro el. zámky	m	10,00000	125,73	1 257,30	NEZPŮSOBILÉ
4	ABLOY PRŮCHOD	Kabelová průchodka EA281, dl. 478mm	ks	1,00000	1 326,60	1 326,60	NEZPŮSOBILÉ
5	FERMAX4813	Napájecí zdroj 12Vss/2A, 6 DIM modulů	ks	1,00000	1 726,73	1 726,73	NEZPŮSOBILÉ
6	FERMAX4813.2	Relé 12Vss včetně palice	ks	1,00000	185,48	185,48	NEZPŮSOBILÉ
7	FERMAX4813.3	Doplnění rozvaděče společné spotřeby	ks	1,00000	935,00	935,00	NEZPŮSOBILÉ
8	M21R001	Zapojení a nastavení elektromechanického zámku	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	NEZPŮSOBILÉ
9	S-4	protizákmitová ochrana na zámky	ks	1,00000	441,54	441,54	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R.položka (individuální)
smluvní cena

22 620,70

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL26	Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					2 970,00
1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05400	55 000,00	2 970,00
		0,9*60/1000		0,05400		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					28 793,16
2	311231114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	5,81093	4 955,00	28 793,16
		8*1,26*0,55		5,54400		
		1,82*0,4*0,55/3*2		0,26693		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					7 095,00
3	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,90000	4 150,00	3 735,00
		roznášecí práh : 8*0,45*0,25		0,90000		

NEZPŮSOBILÉ

4	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	4,00000	615,00	2 460,00
		8/2		4,00000		

NEZPŮSOBILÉ

5	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	4,00000	225,00	900,00
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 171,21
6	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,81093	1 062,00	6 171,21

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 539,71
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,64323	1 150,00	14 539,71

NEZPŮSOBILÉ

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					32 119,57
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,45967	458,40	4 794,71
9	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,91935	289,20	6 049,88
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,45967	296,40	3 100,25
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	240,57250	20,40	4 907,68
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,45967	416,40	4 355,41
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	73,21769	46,80	3 426,59
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,45967	524,40	5 485,05

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

91 688,65

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27	Změna výplní otvorů v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 364,00
1	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta 2slož	kus	24,00000	98,50	2 364,00
		6 kotev na dveře, 4ks dveří : 6*4		24,00000		

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					5 386,25
2	767R001	Konstrukce zámečnické - výroba, montáž, povrchová úprava	kg	141,30000	150,00	21 195,00
3	ZD/05	Ocelové dveře 800 x 1970 mm, EI30 / DP3-C, D+M, technické parametry a příslušenství dle výpisu zámečnických oken a dveří	kus	-7,00000	12 350,00	-86 450,00
4	ZD/05N1	Atypické ocelové plně dveře 800/1800 L	ks	1,00000	21 355,50	21 355,50
5	ZD/05N2	Atypické ocelové plně dveře 800/1700 P	ks	1,00000	21 355,50	21 355,50
6	ZD/05N3	Atypické ocelové protipožární plně dveře 800/1900 L	ks	1,00000	27 577,00	27 577,00
7	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,14130	2 500,00	353,25

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 799	Ostatní					7 600,00
8	799R02	Pomocné kotvící prvky	kompl	1,00000	7 600,00	7 600,00
		panty, příprava pro kování, kování :: 1		1,00000		
		spojovací materiál - šrouby, matky, podložky ::				
		konstrukce pro dveřní zámek :				

NEZPŮSOBILÉ

Díl: VN	Vedlejší náklady					2 036,00
9	VN-R001	Ostatní a vedlejší náklady - 2%	kompl	1,00000	2 036,00	2 036,00

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

103 836,25

-86 450,00

17 386,25

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL28	Změna materiálů zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce -137 112,53

1	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-120,00000	150,00	-18 000,00	
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-212,50000	150,00	-31 875,00	ZP
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-212,50000	250,00	-53 125,00	ZP
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-212,50000	35,00	-7 437,50	ZP
5	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-212,50000	105,00	-22 312,50	ZP
6	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-332,50000	10,00	-3 325,00	ZP
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-6,69375	155,00	-1 037,53	ZP

Díl: 24 Studny 23 363,00

8	24R001	Zákrytová deska DN1500, v=250mm, zatížení D400	ks	1,00000	14 705,00	14 705,00	ZP
9	24R002	Příplatek za prostup v zákrytové desce DN600	ks	1,00000	348,00	348,00	ZP
10	24R003	Osazení + betonáž poklopu kulatého DN600	ks	1,00000	300,00	300,00	ZP
11	24R004	Poklop B125 kruhový BeGu bez odvětrání, chodník, parkoviště pro os. vozidla (125mm)	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00	ZP
12	24R005	Práce na demontáži a osazení nové zákrytové desky vč. přesunu a pom. materiálu	soubor	1,00000	6 120,00	6 120,00	ZP

demontáž stávající desky : 1

1,00000

odbourání zhlaví :

úprava zhlaví :

montáž nové desky :

montážní úchyty :

přesun materiálu :

Díl: 5 Komunikace 58 222,88

13	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	466,10000	97,53	45 458,73	ZP
14	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	496,56000	310,00	153 933,60	ZP
15	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	7,00000	1 243,00	8 701,00	ZP
16	597091112R00	Žlab odvodňovací ACO N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125	kus	2,00000	966,00	1 932,00	ZP
17	597091124R00	Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125	kus	3,00000	3 230,00	9 690,00	ZP
18	597091131R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plné	kus	6,00000	264,00	1 584,00	ZP
19	597091153RU1	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení C 250 dl.500 mm místkový, grafitová tvárná litina	kus	19,00000	624,00	11 856,00	ZP
20	597091163R00	Aretace roštu ACO DRAIN N100 C250	kus	19,00000	92,20	1 751,80	ZP
21	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15	m	9,50000	328,50	3 120,75	ZP
22	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-496,56000	187,50	-93 105,00	ZP
23	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-11,10000	125,00	-1 387,50	ZP
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-455,00000	187,50	-85 312,50	ZP

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 125,00	
25	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	75,00000	455,00	34 125,00	ZP
		obruba mezi rozdílným materiálem : 75		75,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				71 566,32	
26	96R001	Třídění zeminy (recyklace), manipulace, doprava	t	498,72000	143,50	71 566,32	ZP
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 199,79	
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	10,93305	750,00	8 199,79	ZP
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :					
		II. 100 - 0/32 - 0,378t/m2 : -455*0,378	-171,99000				
		II. 150 - 0/32 - 0,288t/m2 : -11,1*0,288	-3,19680				
		II. 150 - 32/63 - 0,3225t/m2 : -496,56*0,3225	-160,14060				
		II. 50 - 8/16 - 0,12t/m2 : 466,1*0,12	55,93200				
		II. 250 - 0/63 - 0,55125t/m2 : 496,56*0,55125	273,72870				
		obruba - 0,22133/m : 75*0,22133	16,59975				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-33 198,00	
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-26,40000	275,00	-7 260,00	ZP
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-607,20000	27,50	-16 698,00	ZP
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-26,40000	350,00	-9 240,00	ZP

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

375 281,99
-350 115,53

25 166,46

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL29	Méněpráce na sanacích v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61_1		Úpravy povrchů vnitřní - sanace	-415 497,65				
1	622412326R00	Nátěr stěn, slož. 3-4, vápenný stěny v 1.PP vyjma místností 001, 002, 003, 007 : 502,74	m2	663,92000	242,50	161 000,60	NEZPŮSOBILÉ
		stropy v 1.PP vyjma místností 006, 017, 018 : 161,18		502,74000		161,18000	
2	216904212.R02	Parní čištění zdíva	m2	-243,00000	385,00	-93 555,00	NEZPŮSOBILÉ
3	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm, -373,5 m.č. 001 (17,8*2,7),002 (9*2,7) ,003 (9,3*2,7) : 17,8*2,7+9,8*2,7+9,3*2,7	m2	-273,87000	130,00	-35 603,10	NEZPŮSOBILÉ
				-373,50000		99,63000	
4	602015122RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	-273,87000	950,00	-260 176,50	NEZPŮSOBILÉ
5	602015172R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-353,87000	165,00	-58 388,55	NEZPŮSOBILÉ
6	610411129R00	Nástřik roztokem neutralizačním pod sanační omítky	m2	-707,74000	115,00	-81 390,10	NEZPŮSOBILÉ
7	611424491Rxx	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky	m2	-243,00000	195,00	-47 385,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

161 000,60

-576 498,25

-415 497,65

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL30	Elektromontáže - doplnění rozvodů kuchyněk v 1.NP a venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9			Ostatní konstrukce, bourání			3 212,00
1	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	73,00000	44,00	3 212,00
Díl: M21			Elektromontáže			20 921,72
2	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	270,50	541,00
3	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr. kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000	310,50	2 484,00
4	210800547R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně,	m	40,00000	44,70	1 788,00
5	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého	m	37,00000	49,10	1 816,70
6	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	89,00000	79,20	7 048,80
7	6501015MTZ	Montáž svítidla	kus	1,00000	295,00	295,00
8	M21R001	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, do SDK, bez zapojení, včetně dodávky	ks	10,00000	83,59	835,90
9	M21R002	Vičko krabice V 68 na šroubky, dodávka včetně montáže	ks	2,00000	18,28	36,56
10	M21R003	Jistič jednopólový B16/1, dodávka včetně montáže	ks	7,00000	235,66	1 649,62
11	Prezent 31652	Svítidlo venkovní nástěnné 22W/230V	ks	2,00000	549,43	1 098,86
12	Redo 90015	Svítidlo venkovní nástěnné 12W/230V	ks	2,00000	1 943,69	3 887,38
13	34111033R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota	m	37,00000	18,80	695,60
14	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plně vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus	16,00000	4,55	72,80
15	348-D	D - svítidlo přisazené průmyslové, 1x26W s kompaktní zářivkou elektronický předřadník, IP43	kus	-3,00000	444,00	-1 332,00
16	348-RC	Recyklační poplatek - svítidla	kus	1,00000	3,50	3,50

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R: položka (individuální)
smluvní cena

25 465,72

-1 332,00

24 133,72

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL31	Změna geberitů - nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 726		Předstěnové systémy				-908,00	
1	726211344R00	Modul-pisoár Duofix Universal, AP, h 112-130 cm	soubor	1,00000	8 525,00	8 525,00	NEZPŮSOBILÉ
2	726212367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur,	soubor	-1,00000	7 745,00	-7 745,00	NEZPŮSOBILÉ
3	551070101R	tláčítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 t; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	-1,00000	1 688,00	-1 688,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

8 525,00

-9 433,00

-908,00

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL32	Dopojení rozvodů ve dvorním traktu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 8		Trubní vedení				3 235,50
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	602,00	602,00
2	899311111R00	Osazení poklopů litinových do 50 kg	kus	1,00000	388,50	388,50
3	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm RŠ DN400	kus	1,00000	859,00	859,00
4	28697192R	Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1 RŠ DN400	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				199,80
5	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	2,00000	99,90	199,80
Díl: 713		Izolace tepelné				11 750,00
6	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	8,00000	190,00	1 520,00
7	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	22,00000	306,00	6 732,00
8	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelé; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	8,00000	55,00	440,00
9	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330	m	22,00000	139,00	3 058,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 192,60
10	721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,50000	707,00	1 767,50
12	721R001	přesuvka KG DN100	ks	1,00000	58,65	58,65
13	721R002	Odbočka PVC KGEA DN110/110 45sl	ks	1,00000	147,20	147,20
14	721R003	Přechod kamenina PVC-KGUS DN200/100	ks	1,00000	1 811,25	1 811,25
15	552417011R	Poklop litina 400/1,5 t do šachtové roury Wavin RŠ DN400	kus	1,00000	1 167,00	1 167,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 311,98
16	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	87,70	175,40
17	722172713R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	14,00000	368,00	5 152,00
18	722R001	Přechod PPR DG D32*1 vně	ks	1,00000	211,78	211,78
19	28377206.AR	Trubice izolační MIRELON PET 35x13 mm	m	14,00000	55,20	772,80
Díl: 733		Rozvod potrubí				24 123,20
20	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkoloké DN 15	m	8,00000	423,00	3 384,00
21	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	22,00000	825,00	18 150,00
22	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	14,00000	19,00	266,00
23	733R001	Přechodový kus D28*1 br.	ks	2,00000	102,30	204,60
24	733R002	T kus D42x28x42 Cu	ks	2,00000	538,00	1 076,00
25	733R003	Navazování odbočky na potrubí DN 25 na stávající potrubí	kus	2,00000	521,30	1 042,60
Díl: 734		Armatury				475,00
26	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	475,00	475,00
Díl: 783		Nátěry				1 960,00
27	783425750R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní	m	8,00000	245,00	1 960,00

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

54 248,08

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL33	Odkouření + střešní komínky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 731	Kotelny					24 146,55	
1	731R001	Odkouření střešní nástavec DN110	ks	2,00000	2 761,15	5 522,30	NEZPŮSOBILÉ
2	731R002	Odkouření střešní průchodka DN110	ks	2,00000	2 287,35	4 574,70	NEZPŮSOBILÉ
3	731R003	Odkouření koaxiální trubka D110/160 0,5m	ks	2,00000	1 462,80	2 925,60	NEZPŮSOBILÉ
4	731R004	Odkouření koaxiální trubka D110/160 1m	ks	1,00000	2 206,85	2 206,85	NEZPŮSOBILÉ
5	731R005	Odkouření Almeva redukce DN100/150	ks	2,00000	1 836,55	3 673,10	NEZPŮSOBILÉ
6	731R006	Montáž koaxiálního odkouření	soubor	1,00000	5 244,00	5 244,00	NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

24 146,55

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL34	Ostatní VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	70 560,00
----------------	---------------------------------------	------------------

1	596108685R	cihla pálená plná š = 140 mm; l = 290,0 mm; h = 65,0 mm; pevnost v tlaku 25,0 MPa	kus	3 528,00000	20,00	70 560,00
---	------------	---	-----	-------------	-------	-----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	34 136,00
---------------	------------------------------------	------------------

2	9R001	Plechová revizní dvířka, protipožární, koutotěsná, 600x800, EI30 DP1, uzavíratelná	ks	4,00000	6 089,00	24 356,00
---	-------	--	----	---------	----------	-----------

ZPŮSOBILÉ

3	9R002	SDK revizní dvířka, protipožární odolnost 30min, klik systém, sténová	ks	2,00000	4 890,00	9 780,00
---	-------	---	----	---------	----------	----------

ZPŮSOBILÉ

Díl: 722	Vnitřní vodovod	3 980,00
-----------------	------------------------	-----------------

4	722R001	rozbor vody pro kolaudaci	soubor	1,00000	3 980,00	3 980,00
---	---------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 725	Zařizovací předměty	7 240,00
-----------------	----------------------------	-----------------

5	725R001	Ocelová poštovní schránka, stříbrná, 320*240*60 s kontrolními otvory naplnění včetně montáže	ks	10,00000	724,00	7 240,00
---	---------	--	----	----------	--------	----------

NEZPŮSOBILÉ

Díl: 763	Dřevostavby	41 960,00
-----------------	--------------------	------------------

6	763R001	D+M sténových sanitárních systémů m.č. 116 + 118	soubor	1,00000	41 960,00	41 960,00
---	---------	--	--------	---------	-----------	-----------

NEZPŮSOBILÉ

Materiál: odolná dřevotřísková oboustranně laminovaná LTD 28 mm :

ALU elox rám EV1/6 - nosná konstrukce celk. výška 2000mm :

barva: bílá PFLEIDERER W 300 MP nebo šedá 0112

Stone Grey , Jiná barva = příplatek + delší doba dodání (8 týdnů) :

rektifikační nožky: NEREZ v. 150 mm :

Dveře 600/700/800 standard s klikou a wc zamykání, zadlabaný zámek, 2x AL pant na dveře :

Kování : Kliky NEREZ / wc zamykání :

Hrany olemovány :

soubor : 1

1,00000

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

157 876,00

Položkový rozpočet

S:	S2022/01	Rekonstrukce BD Slavkovská 33, Bučovice
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL35	Provizorní připojení UT - BD34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 732		Strojovny				966,00
1	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000	966,00	966,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				4 680,50
2	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	3,50000	702,00	2 457,00
3	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40	kus	2,00000	485,00	970,00
4	733R001	Navaření odbočky na potrubí DN32 na stávající potrubí	kus	2,00000	626,75	1 253,50
Díl: 734		Armatury				3 191,00
5	734173213R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 40	soubor	2,00000	927,00	1 854,00
6	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00000	214,00	428,00
7	734499211R00	Montáž návarků M 20 x 1,5	kus	2,00000	149,50	299,00
8	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	305,00	610,00

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

NEZPŮSOBILÉ

LEGENDA:

cena z RTS I./2022
cena z RTS II./2022
R položka (individuální)
smluvní cena

8 837,50