STÁVAJÍCÍ RŠ 800x1000mm
OPATŘENA PACHOTĚSNÝM POKLOPEM
A ČISTÍCÍM KUSEM, STĚNY HYDROIZOLAČNĚ A
PACHOTĚSNĚ UTĚSNĚNY

PROSTUP ZÁKLADEM
250x250

NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ
LEŽATÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE
STAV OVĚŘIT PŘI REALIZACI

NAPOJENO ODBOČKOU DO
STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE

VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ
PROSTUP ZÁKLADEM

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
LEŽATOU KANALIZACI

UMÍSTĚNÍ
DLE ASŘ

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
DO STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY O HL. 1,65m
HLOUBKU A STAV NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI

DVORNÍ VPUST
NAPŘ. HL 606.1

NAPOJIT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
POZICI UPŘESNIT PŘI REALIZACI

REZERVA PRO NAPOJENÍ
KONDENZÁTU OD ZDROJE TEPLA
NAPOJENÍ PŘES VODNÍ I MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (KALICH)

LEGENDA SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVCKG
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KG 2000
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA
TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JE NUTNO POVAŽOVAT ZA ORIENTAČNÍ A PŘED
ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTÝČIT PŘÍMO NA STAVENIŠTI!
TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ, KTERÉ MÁME K DISPOZICI.
SKUTEČNÉ POLOHY MŮŽOU BÝT JINÉ, PROTO JE NUTNÉ JE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTÝČIT!

SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PVCKG
SPOJOVANÝCH PRŮŽOVÝMI KROUŽKY.
ČISTÍCÍ KUSY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI.
TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.
PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
PROSTUPY POŽÁRNÍM ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
ČÁST SVODNÉHO POTRUBÍ V BUDOVĚ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ – STAV NUTNÝ OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ

POZNÁMKA:
– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
– ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=220,070 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Zdenek Vaněrka
vypracoval	Ing. Zdenek Vaněrka
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01
akce	REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, Bučovice
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
obsah výkresu	PŮDORYS ZÁKLADŮ

MENHÁR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	05/2020
formát	18xA4
č. zakázky	20_012
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	01

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –