LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

OBJ/MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI CELKOVÁ	PLOCHA MÍSTNOSTI DÍLČÍ	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLEDY / STROPY	POZNÁMKA
1.00	ZÁDVÍŘÍ	11,40		K13 ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TENKOVRSTÝ OM. KER. OBKLAD	TENKOVRSTÝ OM.	
1.01	VSTUPNÍ HALA MATEŘSKÁ ŠKOLA	75,36		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P4 SDK PODHLEDY	–
1.02	ŠATNA	22,94		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.03	UMYVÁRNA + WC DĚTÍ	9,30		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.04	DENNÍ MÍSTNOST	71,55	37,81	R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P3 MOSTOVÝ PODHLED	–
			33,94	K03 KOBEREC			
1.05	PŘÍSTUP PERSONÁL	2,20		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.06	WC PERSONÁL	1,57		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.07	ŠATNA – KUCHAŘKY	1,91		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.08	WC – KUCHAŘKY	2,13		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.09	VÝDEJNA STRAVY	13,51		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.10	CHODBA	17,87		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.11	SKLAD	5,11		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.12	SKLADOVÁ MÍSTNOST	3,44		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.13	SKLAD	5,75		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.14	PŘÍSTUP PERSONÁL	4,50		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.15	WC PERSONÁL	2,07		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.16	SPRCHA PERSONÁL	3,89		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.17	SPECIÁLNÍ LEDOPISOVÁ TĚŘBA	9,03		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.18	KANCELÁŘ + ŠATNA PERSONÁL	24,25		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.19	KANCELÁŘ ŘEDITELKY	10,87		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.20	CHODBA	16,22		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P9 SDK PODHLEDY	–
1.21	VEMOVINI SKLAD HRAČEK	10,00		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P9 SDK PODHLEDY	–
1.22	PŘÍSTUP	2,56		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P9 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.23	VEMOVINI WC	1,79		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.24	CHODBA	18,55		R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	–
1.25	DENNÍ MÍSTNOST	107,14	52,94	R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P3 MOSTOVÝ PODHLED	–
			54,20	K03 KOBEREC			
1.26	SKLAD VŮZÍNCH POMŮCEK	5,04		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P9 SDK PODHLEDY	–
1.27	VÝDEJNA STRAVY	12,78		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P8 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.28	DENNÍ MÍSTNOST	108,00	52,32	R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P3 MOSTOVÝ PODHLED	–
			55,68	K03 KOBEREC			
1.29	SKLAD VŮZÍNCH POMŮCEK	5,37		R2 PVC	VÁP. OM. ŠTUK.	P9 SDK PODHLEDY	–
1.30	UMYVÁRNA + WC DĚTÍ	14,85		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.31	PŘÍSTUP PERSONÁL	3,06		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.32	WC PERSONÁL	1,80		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.33	PRÁDELNA	5,10		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	–
1.34	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	2,21		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	–
1.35	UMYVÁRNA + WC DĚTÍ	12,87		R9 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P2 SDK PODHLEDY	KER. OBKL. 2000mm
1.36	ŠATNA	41,29		R10 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.37	CHODBA	21,67		R10 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.38	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,17		R10 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.39	SKLAD	14,44		R10 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P1 SDK PODHLEDY	–
1.40	CHODBA, SDRUŽOVACÍ PROSTOR	40,43	26,77	R10 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.		
			13,66				
1.41	TERASA	148,81		R15 DŘEV. TERAS. PRKNA	TENKOVRSTÝ OM.		–
1.42	ZÁDVÍŘÍ GP	9,94		K13 ZÁMKOVÁ DLAŽBA	TENKOVRSTÝ OM. KER. OBKLAD	TENKOVRSTÝ OM.	KER. OBKLAD
1.43	VSTUPNÍ HALA GP, SDRUŽOVACÍ PROSTOR	52,59	31,51	R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	P4 SDK PODHLEDY	TERAZZO VYSPRÁVĚNÉ DLE PASTOU
			21,08	TERAZZO		VÁP. OM. ŠTUK.	
1.44	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,73		R3 PU STĚRKA			–
1.45	CHODBA SDRUŽOVACÍ PROSTOR	74,44	20,87	R1 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUK.	VÁP. OM. ŠTUK.	TERAZZO VYSPRÁVĚNÉ DLE PASTOU
			13,57	TERAZZO			
1.46	TECHNICKÁ MÍST. (VODOMĚR 5,1)	5,41		R16 PU NÁTĚR	VÁP. OM. ŠTUK.	VÁP. OM. ŠTUK.	

LEGENDA SLABOPROUD:

- VENKOVNÍ DVEŘNÍ VIDEO, AUDIO JEDNOTKA
- VNITŘNÍ VIDEO, AUDIO NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA,
- ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK
- DVEŘNÍ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS
- PIR DETEKTOR POHYBU
- DUÁLNÍ DETEKTOR - DETEKTOR POHYBU A TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- ROZVODNÁ KRABIČKA
- SIRÉNA VNITŘNÍ S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- SIRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- HLÁSIČ KOUŘE-napojen na PZTS
- DATOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, CAT 6a
- R-MŠ — ROZVADĚČ MATEŘSKÉ ŠKOLY
- RACK-"MŠ" — DATOVÝ ROZVADĚČ
- PZTS-MŠ — ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM-MATEŘSKÁ ŠKOLA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNĚ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
PROSTORY MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NAVRŽEN VE 2 STUPNI ZABEZPEČENÍ DLE ČSN EN 50131-1 ED.2.
POLOHA DATOVÝCH ZÁSUVEK A PZTS PŘÍSTROJŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
KABELOVÁ TRASA V MÍSTNOSTI 101, 102, 110, 124, 143 BUDE VEDENA V DRÁŽĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH.
KABELOVÁ TRASA MIMO VÝŠE ZMÍNĚNÉ MÍSTNOSTI BUDE VEDENA POD OMÍTKOU, NEBO V PODLAZE.
KABELOVÁ TRASA PRO SLABOPROUD BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU V CELÉ DÉLCE.
PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ BUDOU POUŽITY KABELY UTP cat.6a A DATOVÉ ZÁSUVKY cat.6a..
KABELÁŽ PRO ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PZTS BUDE FTP cat 6a.
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH.
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
KABELOVÁ TRASA PRO SLABOPROUD BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU V CELÉ DÉLCE.
V MÍSTNOSTECH 109 A 127 BUDOU POUŽITY ZAŘÍZENÍ MÍT STUPEŇ KRYTÍ MIN. IP44.
PRO NAPOJENÍ PROSTOR MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE NUTNÉ PŘIPRAVIT CHRÁNIČKU DN 40 DO NAPOJOVACÍHO MÍSTA POSKYTOVATELE INTERNETU Z DATOVÉHO ROZVADĚČE RACK-"MŠ".

POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ (NEJ NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY)
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚŘIT PŘEMĚR PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný
U Potoka 316, Kobylnice 664 51
tel.: 731 654 008

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM - zákon č. 121/2000 Sb. -

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít. Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš	
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	05/2020
formát	1470x891
č. zakázky	20_012
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	14

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

obsah výkresu
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE - SLP-PŮDORYS 1.NP