LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA NE OBLOŽENÍ [M2]	OBLOŽENÍ [M2]	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLED / STROP	POZNÁMKA
2.01	KANCELÁŘ GP	34,09		R6 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.02	KANCELÁŘ GP	34,61		R6 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.03	KANCELÁŘ GP	33,36		R6 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	20,25		R6 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.05	CHODBA	41,07		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P7 / SDK PODHLED	-
2.06	CHODBA	27,77		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P7 / SDK PODHLED	-
2.07	WC - ZAMĚSTNANCI - ŽENY	6,37		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.08	ÚKLID	3,05		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.09	WC INVALIDÉ	4,73		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.1	WC - PŘEDSÍŇ	1,86		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.2	WC - ŽENY	1,40		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.3	WC - MUŽI	3,65		R24 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.11	KANCELÁŘ GP	47,90		R6 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.12	VÝSTUPNÍ HALA	30,20		R15 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	SDK PODHLED	-
2.13	TERASA	9,96		R15 / BETONOVÁ DLAŽBA	-	-	-
2.14	SPÍŽOVNA	30,53		R4 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / SDK PODHLED	-
2.15	KANCELÁŘ GP	32,16		R4 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.16	KANCELÁŘ GP	58,95		R14 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.17	SPÍŽOVNA	7,16		R14 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / SDK PODHLED	-
2.18	KANCELÁŘ	56,29		R4 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.19	KANCELÁŘ	52,94		R4 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.20	KANCELÁŘ	59,94		R4 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P3 / AKUSTICKÝ PODHLED	-
2.21	CHODBA	38,54		R5 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P7 / SDK PODHLED	-
2.22	CHODBA	36,24	75,60	R5 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.		TERAZZO VYSPÁDAT EPOXID. PASTOU
			10,64	TERAZZO		SDK PROSTOR	
2.23	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	10,39		R18 / PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P7 / SDK PODHLED	KER.OBKL.(600X1850)
2.24	WC - ZAMĚSTNANCI - MUŽI	5,51		R10 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000
2.25	SERVEROVNA	8,53		R17 / ANTISTATICKÉ PVC	VAP. OM. ŠTUK.	P7 / SDK PODHLED	-
2.26	WC	9,15		R10 / KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	P6 / SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000
2.27	CHODBA	12,07		TERAZZOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUK.	SDK PODHLED	-
2.28	TĚLOCVIČNA	188,78	173,07			53 - [illegible]	SŘ. OBKLAD v. 7500
	NÁŘADOVNA		15,52			57 SDK PODHLED	
2.29	CHODBA OD ČA	5,14		PVC	VPC- DEŠKA	57 / SDK PODHLED	VYSPÁRAT SIS SMTK
2.30	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,72		R3 / PU STĚRKA	-	-	-

LEGENDA SLABOPROUD:

- DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS
- PIR DETEKTOR POHYBU
- DUÁLNÍ DETEKTOR - DETEKTOR POHYBU A TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- ROZVODNÁ KRABIČKA
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO
- SIRÉNA VNITŘNÍ S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- SIRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- HLÁSIČ KOUŘE-napojen na PZTS
- DATOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, CAT 6a
- R-"A" — ROZVADĚČ- ADMINISTRATIVA "A"
- R-"B" — ROZVADĚČ- ADMINISTRATIVA "B"
- RACK-"A" — DATOVÝ ROZVADĚČ - ADMINISTRATIVA "A"
- RACK-"B" — DATOVÝ ROZVADĚČ - ADMINISTRATIVA "B"
- PZTS-"A" — ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM-ADMINISTRATIVA "A"
- PZTS-"B" — ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM-ADMINISTRATIVA "B"

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNĚ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
PROSTORY MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NAVRŽEN VE 2 STUPNI ZABEZPEČENÍ DLE ČSN EN 50131-1 ED.2.
POLOHA DATOVÝCH ZÁSUVEK A PZTS PŘÍSTROJŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
KABELOVÁ TRASA V MÍSTNOSTI 205, 206, 212, 221 BUDE VEDENA V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH.
KABELOVÁ TRASA MIMO VÝŠE ZMÍNĚNÉ MÍSTNOSTI BUDE VEDENA POD OMÍTKOU, VŠEK NEBO V PODLAZE.
KABELOVÁ TRASA PRO SLABOPROUD BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU V CELÉ DÉLCE.
PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ BUDOU POUŽITY KABELY UTP cat.6a A DATOVÉ ZÁSUVKY cat.6a..
KABELÁŽ PRO ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PZTS BUDE FTP cat 6a.
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH.
PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
V MÍSTNOSTECH 109 A 127 BUDOU POUŽITY ZAŘÍZENÍ MÍT STUPEŇ KRYTÍ MIN. IP44.
PRO NAPOJENÍ PROSTOR ADMINISTRATIVY "A" A "B" BUDE NUTNÉ PŘIPRAVIT CHRÁNIČKU DN 40 DO NAPOJOVACÍHO MÍSTA POSKYTOVATELE INTERNETU Z DATOVÉHO ROZVADĚČE RACK-"A" PŘÍPADNĚ RACK"B" A DÁLE Z TĚCHTO MÍST CHRÁNIČKU DN 50 DO PROSTORU STŘECHY/PŮDY.
V KANCELÁŘÍCH GP V M.Č. 201, 202, 203, 211, 215 BUDOU NA PRACOVNÍCH MÍSTECH UMÍSTĚNY TÍSŇOVÉ TLAČÍTKA, KTERÉ BUDOU NAPOJENY NA ÚSTŘEDNU PZTS.

POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCH STAVBY.
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný
U Potoka 316, Kobylnice 664 51
tel.: 731 654 008

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM ZÁKON Č. 121/2000 Sb. v platném znění

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít. Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Miloš	
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

datum	05/2020
formát	1470x891
č. zakázky	20_012
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	15

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

obsah výkresu
ELEKTROINSTALACE - SLP-PŮDORYS 2.NP