

Zadavatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Se sídlem: 756 12 Horní Lideč 292
Zastoupený: Josef Daněk, předseda a Josef Tkadlec, místopředseda
IČ: 62334743



11/O/2021079

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 14.01.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

Název veřejné zakázky: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2021-042840
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona. Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V objektu II. Etapa SO 102.1d Protihluková clona je výkres se zakreslenou protihlukovou stěnou. Z tohoto výkresu nelze určit, zda je založení stěny po celé délce nebo pomocí patek. Součástí PD není výkres armatur.

Žádáme o doplnění rozměru betonového základu vč armování.

Odpověď č. 1:

Betonový základ je navržen jako pás š. 1.30 m x v. 1,00m a délky 185 m. Základový pás bude vyztužen kary – sítí 8/100/100 . Hmotnost výztuže (0,06t/m3 betonu) je $1,2 \cdot 185 \cdot 0,015 = 3,607$ t
Viz položka 272368

Dotaz č. 2

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11.1.2022 v odpovědi č.18 je uvedeno, že velikost ocelového profilu PHS je HEB profil 120 S235JR. Dle dodavatele panelů je potřeba profil 160.
Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

Odpověď č. 2:

Velkost profilu bude v projektové dokumentaci použita HEB profil 160 S235JR

Dotaz č. 3:

V objektu II. Etapa SO 103.2a Cyklostezka Lidečko byla přidána položka č.41 123739 Příplatek za další 1km dopravy zeminy v množství 0,000 m3.

Žádáme o vyjasnění, proč tato položka je ve výkazu výměr, když výsledek výpočtu bude nulový.

Odpověď č. 3:

Uvedená položka nesouvisí s tímto soupisem prací a je odstraněna. Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr na část cyklostezky Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko, který je součástí zadavatelem poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11. 1. 2022 a měl by být tudíž aktuální, neobsahuje opravy a doplnění položek podle dříve zveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 3, ale pouze opravy a doplnění z vysvětlení č. 5 respektive č. 6. Zřejmě došlo k omylu, proto prosíme, aby byly opravy a doplnění položek z dotazů č. 5 a č. 6 zapracovány do „správného“ výkazu výměr ze dne 21. 12. 2021, kde jsou všechny odpovědi na dotazy předcházející tomuto datu zapracovány (správná šířka cyklostezky 2,50 m, oprava konstrukčních vrstev, oprava délky krajnic, oprava založení gabionové zdi, doplnění podélné drenáže, oprava svislého DZ, doplnění náhradní výsadby atd.).

Odpověď č. 4:

Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 5:

V objektu II. Etapa SO 102.1c Gabionová zeď je položka č. 4 Základy ze ŽB s výpočtem $0,99 \times 185 = 183,15\text{m}$. Rozměry základů jsou 1,35x1,0-1,20x185m.

Je výměra pro základy správná?

Odpověď č. 5:

Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 6:

V objektu II. Etapa SO 802 Náhradní výsadba byly v původním výkazu výměr tyto položky:

6	000001	Svahová <u>úprava - laťování</u>	M	535,000
		$124+120+88+57+53+49+25+19=535,000$ [A]		
		Celkem: A=535,000 [B]		
1 Zemní práce				
1	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	603,000
		$603=603,000$ [A]		
		položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu		
5	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILII (ROHOŽI)	M2	603,000
		<i>kokosová rohož</i>		
		$603=603,000$ [A]		
		Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení		

Ve výkazu výměr z dodatečných informací č.6 byly tyto položky vypuštěny. Znamená to, že nejsou součástí projektu?

Odpověď č. 6:

Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 7:

V objektu II. Etapa SO 101.1a Cyklostezka Valašské Příkazy byly v původním výkazu výměr tyto položky:

45	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	227,000
<p>Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace SO 101 cyklostezka Valašské Příkazy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu. podélná drenáž km 0,000 - 0,227 227,0=227,000 [A] Celkem: A=227,000 [B]</p>				
46	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	408,600
<p>Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace SO 101 cyklostezka Valašské Příkazy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle ZTKP, TKP, TP a ČSN. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu. podélná drenáž km 0,000 - 0,227 (0,5+0,5+0,4+0,4)*227,0=408,600 [A] Celkem: A=408,600 [B]</p>				

Ve výkazu výměr z dodatečných informací č.6 byly tyto položky vypuštěny. Znamená to, že nejsou součástí projektu?

Odpověď č. 7:

Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 8:

V objektech II. Etapa SO 101.1a Cyklostezka Valašské Příkazy, SO 102.1a Cyklostezka Horní Lideč, SO 103.1a Cyklostezka Lidečko, SO 103.2a Cyklostezka Lidečko jsou v rozporu oproti původnímu výkazu výměr některá množství dopravního značení.

Jsou množství dopravního značení v novém výkazu výměr dle Dodatečných vysvětlení ZD č.6 správná?

Odpověď č. 8:

Zadavatel poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel sděluje, že došlo k úpravě k předpokládané hodnoty veřejné zakázky - nová předpokládaná hodnota činí **179.424.781,00 Kč**. Změna je obsažena v Textové části zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022.

Zadavatel upravuje dobu realizace díla v měsících **na 20 měsíců**. Uvedená změna je obsažena v Textové části zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022 a v Návrhu smlouvy o dílo změna č. 2 ze dne 14.01.2022

Veškeré poskytnuté přílohy v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 jsou pro zpracování nabídky závazné.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek a to do dne **28.01.2022 do 10:00 hodin**. Oznámení o změně zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 14.01.2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínech dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022 a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.01.2022.

Přílohy:

Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna - ze dne 14.01.2022 - Soupis prací Lidečko, Hodní Lideč, Valašské Příkazy

Textová část ZD změna č. 3 ze dne 14.01.2022

Návrh SOD změna č. 2 ze dne 14.01.2022

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností