

Akce: Náměstí Běchovice

Část projektu (profese): SO 402 – Elektro silnoproud, 02 část Architektonické osvětlení a technologické rozvody

SPECIFIKACE DODÁVEK a HLAV. MONT. MATERIÁLU.

A) Dodávky

Pol.	Název	množství	Standardizace
1	Rozvaděč RH1 3x skříň 600x600x210 + 1x skříň 300x600x210 + 1x skříň 2100x300x100– výzbroj dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-06-02-03	1ks	A1
2	Rozvaděč RP1 2x skříň 600x600x210 + 1x skříň 300x600x210 + 1x skříň 1500x300x100– výzbroj dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-06-02-03	1ks	A1

Specifikace dodávek nezahrnuje konečné úpravy povrchů.

B) Hlavní montážní materiál

B1) Kabelové rozvody silnoproudu (vč. trubkovodů)

Pol	Název	celkem	Standardizace
..			ace
1	Kabel CYKY J 4x50	m	B1.1
2	Kabel CYKY J 5x35	m	B1.1
3	Kabel CYKY J 5x16	m	B1.1
4	Kabel CYKY J 5x6	m	B1.1
5	Kabel CYKY J 3x4	m	B1.1
6	Kabel CYKY J 12x2,5	m	B1.1
7	Kabel CYKY J 5x1,5	m	B1.1
8	Kabel CYKY 2x2,5 (červená/černá)	m	B1.1
9	Vodič CY35mm-z/žl	m	B1.1
10	Vodič CY6mm-z/žl	m	B1.1
11	Vodič FeZn prům 10mm	m	B1.1
12	Svorka zemní propojovací do prům 10mm	ks	B1.1
13	Svorka zemní odbočovací do prům 10mm	ks	B1.1
14	Svorka zemní připojovací do prům 2,5mm	ks	B1.1
15	Trubka kopoflex prům. 110mm	m	B1.1

B2) Ostatní elektroinstalace

Pol.	Název	Počet	Standardizace
1	Zásuvková skříň MX	ks	B2.1
2	Zásuvka 230V/16A, umístěná na sloupu VO	ks	
3	Komplet připojení technologie fontány	ks	
4	Komplet připojení technologie závlahového systému	ks	

5	Komplet připojení technologie čerpadla AKU	ks
6	Komplet připojení technologie mlžítka	ks
7	Integrovaný soumrakový stmívač	ks

B3) Osvětlovací tělesa

Pol	Název	Počet	Standardizace
1	Osvětlovací těleso typ F2 dle výkresu č.19-013-DPS-D.1-06-02-02 + příloha " SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická "	ks	B3.1
2	Osvětlovací těleso typ F4 dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-06-02-02 + příloha " SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická "	ks	B3.1
3	Osvětlovací těleso typ G1 dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-06-02-02 + příloha " SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická "	ks	B3.1
4	Osvětlovací těleso typ G2 dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-06-02-02 + příloha " SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická "	ks	B3.1

B4 Ostatní

Pol.	Název	Počet	Standardizace
1	Kabelové lože 1-1 dle v.č. .19-013-DPS-D.1-05-02-02 (vč. hloubení výkopů 35x50cm, reailzace pískového lože, položení krycí cihly a krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	m	
2	Kabelové lože 2-2 dle v.č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 (vč. hloubení výkopů 50x120cm, reailzace beton. stabilizačních vrstev, šterkové vrstvy, krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	m	
3	Revize el. zařízení a kompletní zkoušky	1kompl	
4	Vyhledání a vytýčení stávajících kabel. tras a podzemních objektů	1kompl	