

Akce: Náměstí Běchovice

Část projektu (profese): SO 401 – Veřejné osvětlení, 02 část silnoproud

## SPECIFIKACE DODÁVEK a HLAV. MONT. MATERIÁLU.

### A)Hlavní montážní materiál

#### A1) Kabelové rozvody silnoproudu (vč. trubkovodů)

Pol	Název	celkem	Standardizace
..			ace
1	Kabel CYKY J 4x16	m	A1.1
2	Vodič FeZn prům 10mm	m	A1.1
3	Svorka zemní propojovací	ks	A1.1
4	Svorka zemní odbočovací	ks	A1.1
5	Svorka zemní připojovací	ks	A1.1
6	Trubka kopoflex prům. 110mm	m	A1.1

#### A2) Ukončení a připojení kabelů

Pol.	Název	Počet	Standardizace
1	Připojení nového stožáru smyčkou	ks	
2	Připojení nového stožáru odbočkou	ks	
3	Připojení (přepojení) stávajícího stožáru	ks	

#### A3) Osvětlovací tělesa

Pol	Název	Počet	Standardizace
.			ace
1	Nový osvětlovací stožár <b>SM1</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 + příloha " <b>SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická</b> "	ks	A3.1
2	Nový osvětlovací stožár <b>SM2</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 + příloha " <b>SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická</b> "	ks	A3.1
3	Nový osvětlovací stožár <b>SM3</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 + příloha " <b>SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická</b> "	ks	A3.1
4	Stávající přepojený stožár <b>SPS</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02	ks	
5	Stávající nově nasmyčkováný stožár <b>SS</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02	ks	
6	Stávající demontovaný a odpojený nově stožár <b>SD</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02	ks	
7	Osvětlovací těleso typ <b>F1</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 + příloha " <b>SO 401 Veřejné osvětlení, 01 část světelně technická</b> "	ks	A3.1
8	Osvětlovací těleso typ <b>F3</b> dle výkresu č. 19-013-DPS-	ks	A3.1

**D.1-05-02-02 + příloha "SO 401 Veřejné osvětlení, 01  
část světelně technická"**

	Zapuštění (vetknutí) stožáru do země	ks
10	Přepojení stávajícího osvětlovacího tělesa	ks
11	Demontáž stávajícího stožáru vč. osv. tělesa	ks

**A4) Ostatní**

Pol.	Název	Počet	Standa rdizace
1	Kabelové lože 1-1 dle v.č. .19-013-DPS-D.1-05-02-02 (vč. hloubení výkopů 35x50cm, reailzace pískového lože, položení krycí cihly a krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	m	
2	Kabelové lože 2-2 dle v.č. 19-013-DPS-D.1-05-02-02 (vč. hloubení výkopů 50x120cm, reailzace beton. stabiliačních vrstev, štěrkové vrstvy, krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	m	
3	Revize el. zařízení a kompletní zkoušky	1kompl	
4	Vyhledání a vytýčení stávajících kabel. tras a podzemních objektů	1kompl	