

Výkaz výměr na akci:

Náměstí Běchovice - projektová dokumentace přeložky optického kabelu T-mobile



MATERIÁL

Položka		počet
HDPE 40/33 - Žlutá (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
HDPE 40/33 - Žlutá s červeným pruhem (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
HDPE 40/33 - Žlutá s modrým pruhem (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
Chránička korugovaná 125 mm do překopu	m	7
Spojka na HDPE	ks	5
Koncovka na HDPE	ks	9
Kabelová komora CB 2436-660	ks	1
Víko kabelové komory - zadlažďovací	ks	1
výstražná fólie	m	66
Deska plastová	m	66
Recyklát včetně dopravy	m ³	2
Navezení nové zeminy (ohumusování zelené plochy) - včetně dopravy	m ³	31

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Položka		počet
DSP paušální cena	clk	1

ZEMNÍ PRÁCE

Položka		počet
Vytyčení trasy	m	66
Sdružená cena rýhy 35x60 - mozaika - výkop ručně	m	3
Sdružená cena rýhy 35x60 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně	m	4
Sdružená cena rýhy 35x80 - volný terén - výkop ručně	m	52
Sdružená cena rýhy 50x120 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně	m	7
Výkop a zához zemních sond - mozaika	m ³	1
Výkop pro kabelovou komoru	ks	1
bourání betonů vozovka - nadrámec	m ³	1
Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km	m ³	3
Vyzvednutí silničních obrub	ks	2
Uložení silničních obrub	ks	2
Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů	m	198
Pokládka HDPE	m	177
Zatažení HDPE do chráničky	m	21
Montáž spojky na HDPE trubce 40mm	ks	5
Montáž těsnící zátky OK na HDPE trubce 40mm nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, s ventilkem	ks	9
usazení kabelové komory	ks	1
Zpracování geometrických plánů - (jeden majitel) + zřízení věcného břemene	případ	1
Geodetické zam. a mapování	m	66

V době zpracování DPS byly HDPE trubky T-Mobile prázdné bez kabelu, ale je tam již jeden kabel naplánován. Tento výkaz výměr a vůbec celá DPS je na prázdné HDPE trubky.