

Výkaz výměr na akci:

Náměstí Běchovice - projektová dokumentace  
přeložky optického kabelu T-mobile



MATERIÁL

Položka		počet
HDPE 40/33 - Žlutá (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
HDPE 40/33 - Žlutá s červeným pruhem (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
HDPE 40/33 - Žlutá s modrým pruhem (popis dle požadavku T-Mobile)	m	68
Chránička korugovaná 125 mm do překopu	m	7
Spojka na HDPE	ks	5
Koncovka na HDPE	ks	9
Kabelová komora CB 2436-660	ks	1
Víko kabelové komory - zadlažďovací	ks	1
výstražná fólie	m	66
Deska plastová	m	66
Recyklát včetně dopravy	m <sup>3</sup>	2
Navezení nové zeminy (ohumusování zelené plochy) - včetně dopravy	m <sup>3</sup>	31

jednotková cena	celková cena
23 Kč	1 570 Kč
23 Kč	1 570 Kč
23 Kč	1 570 Kč
62 Kč	431 Kč
188 Kč	941 Kč
136 Kč	1 228 Kč
10 764 Kč	10 764 Kč
7 106 Kč	7 106 Kč
2 Kč	145 Kč
18 Kč	1 162 Kč
418 Kč	691 Kč
1 045 Kč	32 656 Kč
59 833 Kč	

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Položka		počet
DSP paušální cena	clk	1

jednotková cena	celková cena
7 150,00 Kč	7 150,00 Kč
7 150,00 Kč	

ZEMNÍ PRÁCE

Položka		počet
Vytyčení trasy	m	66
Sdružená cena rýhy 35x60 - mozaika - výkop ručně	m	3
Sdružená cena rýhy 35x60 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně	m	4
Sdružená cena rýhy 35x80 - volný terén - výkop ručně	m	52
Sdružená cena rýhy 50x120 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně	m	7
Výkop a zához zemních sond - mozaika	m <sup>3</sup>	1
Výkop pro kabelovou komoru	ks	1
bourání betonů vozovka - nadrámeč	m <sup>3</sup>	1
Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km	m <sup>3</sup>	3
Vyzvednutí silničních obrub	ks	2
Uložení silničních obrub	ks	2
Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů	m	198
Pokládka HDPE	m	177
Zatažení HDPE do chráničky	m	21
Montáž spojky na HDPE trubce 40mm	ks	5
Montáž těsnící zátky OK na HDPE trubce 40mm nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, s ventilkem	ks	9
usazení kabelové komory	ks	1
Zpracování geometrických plánů - (jeden majitel) + zřízení věcného břemene	případ	1
Geodetické zam. a mapování	m	66

jednotková cena	celková cena
8 Kč	508 Kč
607 Kč	1 822 Kč
551 Kč	2 204 Kč
262 Kč	13 614 Kč
934 Kč	6 537 Kč
406 Kč	584 Kč
1 129 Kč	1 129 Kč
127 Kč	97 Kč
49 Kč	143 Kč
175 Kč	350 Kč
166 Kč	332 Kč
3 Kč	653 Kč
10 Kč	1 752 Kč
17 Kč	347 Kč
85 Kč	424 Kč
63 Kč	564 Kč
1 760 Kč	1 760 Kč
3 700 Kč	3 700 Kč
11 Kč	726 Kč
37 246 Kč	

V době zpracování DPS byly HDPE trubky T-Mobile prázdné bez kabelu, ale je tam již jeden kabel naplánován.  
Tento výkaz výměr a vůlbec celá DPS je na prázdné HDPE trubky.

PŘEDPOKLÁDANÁ PROJEKČNÍ CENA	104 229,73 Kč
------------------------------	---------------