Situace 1:250

PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ STAVBY
STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ

VJEZD NA STAVENIŠTĚ

VÝUST DO RYBNÍKA
(viz samostatný výkres)

SO 301 Kanalizace
Napojení nové kanalizační přípojky DN200 do nově vysazené odbočky, navrtávkou, na stoku splaškové kanalizace DN315, viz detail připojení
(ZPŮSOB NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODHALENÍ STÁV. POTRUBÍ)

PANELOVÁ PLOCHA - SILNIČNÍ PANELY ULOŽENY DO ŠTĚRKOPÍSKU

SO 402 elektro silnoproud

PROPOJENÍ KE KAPLI
KG PE100 RC SDR11 PN16 32x3,0mm - 32.10m
viz projekt "Náměstí Běchovice"

PROPOJENÍ KE KAPLI
vyvedeno z armaturní šachty
viz projekt "Náměstí Běchovice"

EL. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ
EL. MĚŘENÍ
5xCYKY 16mm

NAPOJENÍ KABELOVOU SPOJKOU
NA PODZEMNÍ VEDENÍ NN
(PŘELOŽKU VEDENÍ NN)

vedení nn v RH1
pro napojení
kaple (součást
SO 704)

2LAB dl. 20.8 m

ST1,5 =4.2%

etapa 3

REVIZNÍ ŠACHTA
šachta z betonových prefabrikovaných dílů Ø1000mm
S LITINOVÝM POKLOPEM B125

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
(900/1200mm)
VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

SO 302 Vodovod

PŘIPOJENÍ NA V

SO 402 elektro silnoproud
Dešťová kanalizace
Potrubí DN150-KG2000 PP SN10-26.00m

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 403 Přeložka optického kabelu T-Mobile

PŘELOŽKY KABELŮ PRE Distribuce a.s.,
(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY,
PODROBNOSTI VIZ PŘÍLOHA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
VN - 3x1x240 AXEKVCEY
VN - 3x1x240 AXEKVCEY
VN - 3x1x240 AXEKVCEY
VN - 3x1x240 AXEKVCEY
NN - 3x240+120 AYKY-OT
NN - 3x240+120 AYKY-OT
SD - PRE - 48x2x1.00 TCEKEZY
SD - PRE

Napojení nové kanalizační přípojky DN200 do nově vysazené odbočky, navrtávkou, na stoku splaškové kanalizace DN315, viz detail připojení
(Způsob napojení bude upřesněn po odhalení stáv. potrubí)

REVIZNÍ ŠACHTA
šachta z betonových prefabrikovaných dílů Ø1000mm
S LITINOVÝM POKLOPEM B125

Potrubí DN200-PVC KG SN8

Akumulační nádrž na dešťovou vodu
(dle projekt "Náměstí Běchovice")

Potrubí DN150 pokračuje vnitřním rozvodem

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
DN200 - KG2000 SN10 - 2.55m

SO 704 KAPLE S VYHLÍDKOU
40,00 m n.m. - 276,40
výška atiky - kóta 250,92
výška atiky - kóta 244,02

etapa 5

HORIZONT 1150 KG

SO 301 Kanalizace

DRENÁŽ dl.12.4m

Napojení do revizní šachty na dešť. kanalizaci
viz projekt "Náměstí Běchovice"

DEPONIE ORNICE

SO 701 Fontána - stavební řešení
SO 702 Technologie fontány
SO 703 Drobná architektura
SO 801 Vegetační úpravy

BOD POŽÁRNÍ OCHRANY

PANELOVÁ PLOCHA - SILNIČNÍ PANELY ULOŽENY DO ŠTĚRKOPÍSKU

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA ŘAD
ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA
(ZPŮSOB NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODHALENÍ STÁV. POTRUBÍ)

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 302 Vodovod

etapa 4

etapa 2

Kanalizační přípojka
Potrubí DN150-KG2000 PP SN10-9.50m

DRENÁŽ dl.34.9m

2 X 2 STAVENIŠTNÍ BUŇKA (2 BUŇKY NA SOBĚ)
SANITÁRNÍ + ŠATNA
SKLAD + KANC. STAVITELE

PŘIPRAVOVANÁ PŘÍSTAVBA CENTRA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚCHOVICE
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU)

DEPONIE ZEMINY Z VÝKOPOVÝCH PRACÍ
PRO POUŽITÍ K ZÁSYPUM

DRENÁŽ dl.52.8m

DRENÁŽ dl.13.1m

DRENÁŽ dl.37.4m

etapa 1

SO 801 Vegetační úpravy

SO 801 Vegetační úpravy
SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Vegetační úpravy
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

SO 402 elektro silnoproud

SO 301 Kanalizace

ZA POŠTOVSKOU ZAHRADOU

MLADÝCH BĚCHOVIC

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 001 Objekty přípravy staveniště
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 elektro silnoproud
SO 403 Přeložka optického kabelu T-Mobile
SO 701 Fontána - stavební řešení
SO 702 Technologie fontány
SO 703 Drobná architektura
SO 704 Kaple s vyhlídkou
SO 801 Vegetační úpravy

TATO DOKUMENTACE OBSAHUJE DOPLNĚNÍ SO 704 KAPLE S VYHLÍDKOU DO STAVBY NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE, KONKRÉTNĚ:
- BUDOVU
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU SPLAŠKOVOU
- DEŠŤOVOU KANALIZACI - NAPOJENÍ NA AREÁLOVÝ ROZVOD, VIZ PROJEKT NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE
- NAPOJENÍ VODOVODU NA AREÁLOVÝ VODOVOD, VIZ PROJEKT NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE
- NAPOJENÍ ELEKTRO NN NA RH1 - VIZ PROJEKT NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel zajistil přesné vytyčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!!

LEGENDA

HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU

ETAPIZACE DLE HRUBÉHO NÁVRHU DIO:

etapa 1
etapa 2
etapa 3
etapa 4
etapa 5

Samostatně je uvažována etapa 5 - budova kaple s vyhlídkou, kterou je možné realizovat kdykoli během výstavby

HRUBÝ NÁVRH DIO JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH SITUAČNÍCH VÝKRESŮ STAVBY NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU, GEODETICKÁ DOKUMENTACE	
3	Katastrální mapa
	Zaměření stávajícího stavu objektu a okolí
	Geodetické značky z digitálního zaměření

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PVK - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ GEODETICKY ZAMĚŘENÁ, ŠACHTA, VLOŽKA
- PVK - VODOVOD, PITNÁ VODA
- CETIN - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- CETIN - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
- CETIN - PODZEMNÍ SÍTĚ CIZÍ
- NET4GAS - OPTICKÝ KABEL
- PPD - STL PLYNOVOD 3BAR - PROVOZ
- PPD - PLYNOVOD ST - PŘÍPOJKY - PROVOZ
- PRE - TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN (1 kV) - PROVOZ
- PRE - TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN (22 kV) - SDRUŽENÝ PRŮBĚH VÍCE KABELŮ - PROVOZ
- PRE - KABELOVÉ VEDENÍ NN - VYŘAZENO
- PRE - KABELOVÉ VEDENÍ VN - VYŘAZENO
- PRE - TRASA KABELU SD - METAL - PROVOZ
- PRE - TRASA KABELU SD - METAL - VYŘAZENO
- PRE - CHRÁNIČKA
- THMP - VEŘEJNÉ OVĚTLENÍ - KABELOVÁ TRASA - ZEMNÍ, ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ, DĚLÍCÍ SKŘÍŇ
- T-MOBILE CZ - OPTICKÉ TRASY TMCZ 2 A SÍTĚ PASNET - GEODETICKY ZAMĚŘENÉ
- T-MOBILE CZ - OPTICKÉ TRASY TMCZ 2 A SÍTĚ PASNET - PŘIBLIŽNÝ PRŮBĚH

LEGENDA - NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD, VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, REVIZNÍ ŠACHTA
- PŘÍPOJKA NN
- PODZEMNÍ NN
- PODZEMNÍ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, RUŠENÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KONCOVÉ PRVKY ARCHITEKTONICKÉHO OSVĚTLENÍ, ELEKTRICKÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
- NOVÝ RH1 A RP 1
- PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU T-MOBILE
- RUŠENÉ SÍTĚ
- PŘELOŽKY KABELŮ PRE DISTRIBUCE A.S., (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY, PODROBNOSTI VIZ PŘÍLOHA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA):
  VN - 3x1x240 AXEKVCEY
  VN - 3x1x240 AXEKVCEY
  VN - 3x1x240 AXEKVCEY
  VN - 3x1x240 AXEKVCEY
  NN - 3x240+120 AYKY-OT
  NN - 3x240+120 AYKY-OT
  SD - PRE - 48x2x1.0 TCEKEZY
  SD - PRE
- PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY: LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE, STOJANY NA KOLA, STROMOVÉ MŘÍŽE, KNIHOVNKI, ZÁBRADLÍ, HOUPAČKU, HOUPADLA, SKLUZAVKU, ŽIDLE, PIKNIKOVÁ SEZENÍ A ŘEŠENÍ OBLOŽENÍ ROZVADĚČŮ ELEKTRO NN

LEGENDA - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

- STÁVAJÍCÍ SOLITÉRNÍ DŘEVINY RESPEKTOVANÉ STROMY LISTNATÉ / STROMY JEHLIČNATÉ / KEŘE (KRESLENY AKTUALNÍ PRŮMĚR KORUNY)
- POROSTY KEŘŮ RESPEKTOVANÉ (KRESLENY AKTUALNÍ OKAPOVÝ PRŮMĚT KORUNY)
- STÁVAJÍCÍ SOLITÉRNÍ DŘEVINY ODSTRAŇOVANÉ ★ STROMY LISTNATÉ / STROMY JEHLIČNATÉ / KEŘE (KRESLENY AKTUALNÍ PRŮMĚR KORUNY)
- POROSTY KEŘŮ ODSTRAŇOVANÉ ★ (KRESLENY AKTUALNÍ OKAPOVÝ PRŮMĚT KORUNY)

★ POVOLENÍ KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN ŘEŠÍ SAMOSTATNÉ MĚSTSKÁ ČÁST BEZ VĚCNÉ VAZBY NA DOKUMENTACI NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE.

- SOLITÉRNÍ DŘEVINY VYSAZOVANÉ KRESLENA VELIKOST KORUNY + 15 LET
- VÝSADBA KEŘŮ BĚŽNÝCH
- VÝSADBA KEŘŮ POKRYVNÝCH
- VÝSADBA TRVALEK PŘEVAHA PLOŠNÝ A STÁLEZELENÝCH (RŮZNÉ GRAFICKÉ KOMBINACE)
- TRÁVNÍK PARKOVÝ
- ZÁVLAHA PLOŠNÁ KAPAJÍCÍ HADICÍ
- PÁTEŘNÍ ROZVODY ZÁVLAH / PŘÍPOJNÝ BOD ZÁVLAH

S

NÁZEV STAVBY	NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE - KAPLE S VYHLÍDKOU
FAZE	DPS
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby
OBJEDNATEL	Městská část Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Tomekarchitekti Tomek architekti s.r.o. Daňkova 3333/5, 14300 Praha 4 Tel: +420603462563 email: tomekarchitekti@gmail.com
KLÍČOVÝ AUTORSKÝ PROJEKTU	Ing. arch. Ondřej Tomek
ARCHITEKT	Ing. arch. Ondřej Tomek
ARCHITEKT	Ing. arch. Milena Tomková
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Tomek architekti s.r.o. Daňkova 3333/5, 14300 Praha 4 Tel: +420603462563 email: tomekarchitekti@gmail.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Ondřej Tomek
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondřej Tomek
VYPRACOVAL	Ing. arch. Milena Tomková
VYPRACOVAL	
ČÁST DOKUMENTACE	C. SITUAČNÍ VÝKRESY ---- ---- -----
DATUM	01/2022
FORMÁT	8 x A4
ČÍSLO PROJEKTU	T013
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM	JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	ČSNS/Bpv
OBSAH ČÁSTI	C.5 Výkres organizace výstavby - situace stavby na podkladu koordinační situace
MĚŘÍTKO	1:250

ČÍSLO							
21	037	DPS	C.5	00	00	00	