

S M L O U V A O D Í L O Ě .

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16

76321 Slavičín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

Jaromír Diatel, jednatel

577 343 551

diatel@instop.eu

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100
pro

Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600 *registrované číslo účtu*
ekonomickou činností

Identifikační číslo:

00568708

46994955

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ46994955

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně, oddíl C vložka č. 8837

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky:
Stavba:

Pozlovice střed – zastávky a chodník
Pozlovice střed – zastávka a chodník

Stavební povolení:

č.j. MULU – 1052/2021/26/ČeJ, který nabyl právní moci dne 27. 1. 2021

Místo stavby:

k.ú. Pozlovice

Projektant:

Ing. Jiří Škrabal

Autorský dozor:

Ing. Jiří Škrabal

Koordinátor BOZP objednatele:

ZEKA plus, s.r.o.

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Jiří Janíček
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu

Technický dozor objednatele:

Ing. Stanislav Jurák
tel. 577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Ludmila Diatelová

tel. 577 343 551
diatelova@instop.eu

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Pozlovice střed – zastávky a chodník“
Stavba: Pozlovice střed – zastávka a chodník

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- c) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- e) označení stavby v souladu s pravidly publicity SFDI
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem

- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- l) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
- m) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- p) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího
- q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
- r) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- w) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
- x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
- y) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
- z) zpracování mostního listu včetně potřebné administrace pro SO 104 Lávka pro pěší
- aa) první hlavní prohlídka mostu (zajištění a provedení první hlavní mostní prohlídky včetně potřebné administrace) pro SO 104 Lávka pro pěší
- bb) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- cc) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

- dd) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ee) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby
- ff) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované **Ing. Jiřím Škrabalem**, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

Pozlovice střed – zastávka a chodník

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 001 - BOURÁNÍ OBJEKTU Č.P. 68

SO 101a – SILNICE III/4922, ZASTÁVKOVÝ PRUH LINKOVÉ DOPRAVY

SO 102 – CHODNÍK

SO 102.1 – CHODNÍK NA PRAVÉ STRANĚ POTOKA

SO 102.2 - CHODNÍKY (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO 103 - ÚPRAVA PŘIPOJENÍ MK

SO 103.1 - VYHRAZENÉ STÁNÍ

SO 104 - LÁVKA PRO PĚŠÍ

SO 105 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO 401 – DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 – PŘELOŽKA KABELU CETIN

Poznámka: Ostatní stavební objekty uvedené v projektu nejsou předmětem veřejné zakázky (veřejným zadavatelem je ŘSZK)

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděna prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:
 - a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy.

- b) zúžení rozsahu díla (neprovedení prací), a to u stavby Pozlovice střed – zastávka a chodník - SO 001 - BOURÁNÍ OBJEKTU Č.P. 68. Objednatel je povinen oznámit zúžení rozsahu díla, pokud tuto výhradu změny závazku hodlá využít, zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště.
 - c) V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si zadavatel stavby, na základě písemné dohody s vybraným dodavatelem, vyhrazuje právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Zadavatel bere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zadavatel je povinen oznámit zúžení rozsahu díla, pokud tuto výhradu změny závazku hodlá využít, zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště.
 - d) V případě vzniku odpadu kat. č. 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, si objednatel, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhrazuje právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel je povinen oznámit zúžení rozsahu díla, pokud tuto výhradu změny závazku hodlá využít, zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště.
6. Objednatel preferuje, aby zhotovitel využil skládku pro uložení zeminy provozovanou městysem Pozlovice. Za uložení zeminy na skládku, jejímž provozovatelem je městys Pozlovice, bude účtován poplatek 330,57 Kč bez DPH/t (495,86 Kč bez DPH/m3). Před uložením dojde k uzavření smlouvy o uložení zeminy mezi provozovatelem a zhotovitelem.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

20.6.2022

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Termín pro předání a převzetí díla:

20.10.2022

Není-li v zadávací dokumentaci v článku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zákona číslo 134/2016 Sb. jinak.

**Maximální doba provádění v kalendářních měsících
od předání staveniště:**

4 měsíce

2. Termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, není-li dále uvedeno jinak
3. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
 - b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,
- pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
5. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
6. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
7. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zhotoviteli předán ke dni ke dni předání staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
8. Místem plnění díla je k.ú. Pozlovice, CZ.
9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn,
 - c) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo sníží původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

7.169.000,-* Kč (bez DPH)

(slovy: sedmmilionůstošedesátdevěttisíc korun českých)

1.505.490,- Kč DPH 21%

8.674.490,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůšestsetsedmdesátčtyřtisícčtyřistadevadesát korun českých)

**Pokyny pro účastníka: Neplátce DPH vyplní pouze pole, jež jsou uvedena „ * “. Plátce DPH vyplní podbarvená pole.*

2. Cena byla stanovena na základě objednatelém vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi

smluvních stran vzniklymi na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Pozlovice střed – zastávky a chodník“ stavbu „Pozlovice střed – zastávky a chodník“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2 Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pozlovicích dne 16.5.2022

Za objednatele:

Městys Pozlovice



Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta

Ve Slavičíně dne 16.5.2022

Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.



Jaromír Diatel, jednatel



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568703



Obchodní podmínky – příloha č.

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke S M L O U V Ě O D Í L O č.

Pozlovice střed – zastávky a chodník **Stavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník**

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„**Smlouvou o dílo**“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádné provádění předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr

dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO, všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávnění a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt provádějící konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provést část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádné provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejjasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a

objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho prováděním.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele starosta@pozlovice.cz, uvedený v záhlaví smlouvy o dílo; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V

případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebude nespolehlivým plátcem,
- g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
8. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
10. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků SFDI. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **SFDI** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelně označeny textem „**Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. ISPROFOND 5727510200, z dotace SFDI**“.
11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z bankovní záruky.

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši **100.000 Kč**. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se **řádného provádění díla v předepsané kvalitě** a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.
14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši **200.000 Kč**. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel předloží ke dni převzetí staveniště objednateli návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznesle připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.

14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý

účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel

souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
 - b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Příjemce je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech, na velkoplošném panelu k akcím financovaným z finančních prostředků poskytovaných na základě Smlouvy údaj, že akce je

financována, případně spolufinancována z prostředků SFDI. Současně s touto informací bude na těchto materiálech uváděno i logo SFDI k jehož užití k uvedenému účelu SFDI udělí příjemci souhlas v uzavřené Smlouvě.

10. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby

- d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
- e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) finanční záruku dle čl. V obchodních podmínek
 - f) stavební deník/-y
 - g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - j) kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů

k) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku

ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **20 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvedomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000 Kč**
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000 Kč**
- j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla dle čl. V odst. 13 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 14 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**
- l) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
- m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 7 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč**
- n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000 Kč**

- o) pro případ porušení čl. II odst. 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele

- e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II odstavec **3 nebo 4 nebo 5** smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl.
 - c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Pozlovicích dne 16.5.2022

Ve Slavičíně dne 16.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městys Pozlovice

INSTOP, spol. s r.o.



Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708 ①



Jaromír Diatel, jednatel

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 561, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ40994955

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21004 Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o.

IČO: **46994955**

Obchodní 16

DIČ: **CZ46994955**

763 21 Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 617 708,58
PSV			221 640,46
MON			184 650,96
Vedlejší náklady			114 000,00
Ostatní náklady			31 000,00
Celkem			7 169 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 169 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 505 490,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 674 490,00 CZK

v

Pozlovicích

dne

16.5.2022

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 661, Fax: 577 343 662
DIČ: CZ46994955

Za zhotovitele



MĚSTO POZLOVICE
Hlavní 21, Pozlovice
763 01 Luhačovice
IČ: 00568203

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	2
01	VRN	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	2
SO 001	Bourání objektu č.p.68	0,00	270 683,05	56 843,44	327 526,49	4
01	Rozpočet	0,00	270 683,05	56 843,44	327 526,49	4
SO 101a	Zastávkový pruh linkové dopravy	0,00	820 318,79	172 266,95	992 585,74	11
01	Stavební rozpočet	0,00	820 318,79	172 266,95	992 585,74	11
SO 102	Chodníky	0,00	1 865 700,59	391 797,12	2 257 497,71	26
01	Stavební rozpočet	0,00	1 865 700,59	391 797,12	2 257 497,71	26
SO 102.1	Chodníky na pravé straně potoka	0,00	130 273,64	27 357,46	157 631,10	2
01	Stavební rozpočet	0,00	130 273,64	27 357,46	157 631,10	2
SO 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)	0,00	868 257,90	182 334,16	1 050 592,06	12
01	Stavební rozpočet	0,00	868 257,90	182 334,16	1 050 592,06	12
SO 103	Úprava připojení MK	0,00	938 014,75	196 983,10	1 134 997,85	13
01	Stavební rozpočet	0,00	938 014,75	196 983,10	1 134 997,85	13
SO 103.1	Vyhrazené stání	0,00	101 509,71	21 317,04	122 826,75	1
01	Stavební rozpočet	0,00	101 509,71	21 317,04	122 826,75	1
SO 104	Lávka pro pěší	0,00	1 582 226,00	332 267,46	1 914 493,46	22
01	Rozpočet	0,00	1 582 226,00	332 267,46	1 914 493,46	22
SO 105	Dopravně inženýrské opatření	0,00	134 920,00	28 333,20	163 253,20	2
01	DIO	0,00	134 920,00	28 333,20	163 253,20	2
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	257 107,20	53 992,51	311 099,71	4
01	Rozpočet	0,00	257 107,20	53 992,51	311 099,71	4
SO 402	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN	0,00	54 988,37	11 547,56	66 535,93	1
01	Stavební rozpočet	0,00	54 988,37	11 547,56	66 535,93	1
Celkem za stavbu		0,00	7 169 000,00	1 505 490,00	8 674 490,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			134 920,00	2
1	Zemní práce	HSV			385 755,74	5
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			31 345,60	0
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV			401 217,71	6

11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem	HSV			461 768,62	6
11.11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 30 km s poplatkem	HSV			52 800,44	1
2	Zakládání	HSV			688 121,92	10
27	Základy	HSV			117 584,99	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			252 721,54	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			194 193,12	3
43-M	Montáž ocelových konstrukcí	HSV			12 492,31	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			727,20	0
5	Komunikace	HSV			185 211,10	3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			532 270,87	7
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			257 236,80	4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			650 730,72	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 962,10	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			14 545,74	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			40 745,60	1
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			156 492,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			479 067,41	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			315 182,14	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 730,32	0
98	Demolice	HSV			75 764,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			264 596,11	4
99.1	Sanace pláně	HSV			732 069,43	10
711	Izolace proti vodě	PSV			6 180,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 947,50	0

763	Dřevostavby	PSV			165 914,80	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 930,16	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			10 668,00	0
M21	Elektromontáže	MON			167 898,00	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			10 776,96	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 976,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			139 454,70	2
VN	Vedlejší náklady	VN			114 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			31 000,00	0
Cena celkem					7 169 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady				114 000,00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště								
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště								
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště								
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno								
5	005	Zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí								
6	006	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí								
7	007	Geometrický plán	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v požadovaném množství, vč.vkladu								
8	008	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu								
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrc								
10	010	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
stanovení trvalého DZ								
Díl ON		Ostatní náklady				31 000,00		
11	011	Revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací								
12	012	Dokumentace pro realizaci stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby SO 104 - lávka pro pěší								
13	013	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD								
14	014	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby								

Celkem	145 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 001	Bourání objektu č.p.68
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				55 464,00		
1	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	189,00000	38,00	7 182,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
2	182001112R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	189,00000	70,00	13 230,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3	182301121R0	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	189,00000	108,00	20 412,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	PC01	Demonáže - odpojení inž. sítí	hod	10,00000	660,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
5	PC02	Zásypy UNC a závážky	hod	6,00000	1 260,00	7 560,00	Vlastní	Indiv
6	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	3,00000	160,00	480,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných				139 454,70		
7	979083117R0	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	105,64750	420,00	44 371,95	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 479,06500	30,00	44 371,95	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	105,64750	480,00	50 710,80	RTS 20/ II	Indiv
Díl 98		Demolice				75 764,35		
10	981012313R0	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 % MVC	m3	301,85000	251,00	75 764,35	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Celkem	270 683,05
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 101a	Zastávkový pruh linkové dopravy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	76 932,60					
1	113106231R0	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník : 8,00	m2	8,00000	65,00	520,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
2	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm komunikace : 132,00+42,50 PMH : 174,50	m2	349,00000	190,00	66 310,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	13,00000	117,00	1 521,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	113203111R0	Vytrhání obrub z dlažebních kostek zpětné použití dvouřádek : 13,00*2	m	26,00000	108,00	2 808,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
5	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	82,48000	56,00	4 618,88	RTS 20/ II	RTS 20/ II
6	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	82,48000	14,00	1 154,72	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem	128 710,82					
7	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.30 cm směs zemina a kameniva : komunikace : 174,50	m2	174,50000	85,60	14 937,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	113107640R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.40 cm směs zemina a kameniva : chodník : 8,00	m2	8,00000	137,00	1 096,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	122,21000	56,00	6 843,76	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 321,99000	14,00	32 507,86	RTS 20/ II	RTS 20/ II
11	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	122,21000	600,00	73 326,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	178 864,52					
12	564851114RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	182,50000	242,00	44 165,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
13	567211118R0	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 18 cm	m2	140,00000	690,00	96 600,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
14	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0 oka 150/150 mm KH20 140,00*3,03*1,15*0,001	t	0,48783	78 100,00	38 099,52	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací	153 255,20					
15	591241111R0	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	140,00000	925,00	129 500,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
16	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 štípaná 140,00/5,00*1,01	m2	28,28000	840,00	23 755,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci	26 350,72					
17	915721111R0	Vodorovné značení střík.barvou stopčar zeber atd V11a : 16,00	m2	16,00000	204,00	3 264,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
18	915721121R0	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem.nehluč	m2	16,00000	444,00	7 104,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 101a	Zastávkový pruh linkové dopravy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	915791112R0	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	16,00000	12,00	192,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
20	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	32,00000	346,00	11 072,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
21	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	32,32000	146,00	4 718,72	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		32,00*1,01		32,32000				

Díl 96	Bourání konstrukcí					301,60		
22	979071122R0	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	2,60000	116,00	301,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dvouřádek :						
		13,00*0,20		2,60000				

Díl 99	Staveništní přesun hmot					44 374,33		
23	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	205,43671	216,00	44 374,33	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Díl 99.1	Sanace pláňe					211 529,00		
24	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	73,00000	273,00	19 929,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		(140,00+42,50)*0,40		73,00000				

25	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	73,00000	55,00	4 015,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
26	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	73,00000	169,00	12 337,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
27	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73,00000	720,00	52 560,00	RTS 20/ II	Indiv
28	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	182,50000	28,00	5 110,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
29	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm	m2	365,00000	254,00	92 710,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		tl.40 cm = 2x 20 cm :						
		182,50		182,50000				
		182,50		182,50000				

30	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	219,00000	40,00	8 760,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		182,50*1,20		219,00000				
31	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	161,07997	100,00	16 108,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Celkem						820 318,79		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				44 566,99		
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 48,00*0,10	m3	4,80000	109,00	523,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				4,80000				
2	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 chodník a sjezdy : 48,00*0,30 zast.chodníky : 14,00*0,50*0,30 oplocení : 18,20*0,30*0,90	m3	21,41400	273,00	5 846,02	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				14,40000				
				2,10000				
				4,91400				
3	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	21,41400	55,00	1 177,77	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny podél obrubníků : 150,00*0,10 120,00*0,10	m3	27,00000	928,00	25 056,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				15,00000				
				12,00000				
5	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 390,00+211,00*0,30 sjezdy : 45,20	m2	498,50000	24,00	11 964,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				453,30000				
				45,20000				
Díl 1.1		Zemní práce - odvodnění				7 412,40		
6	132201211R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ 2,50*0,80*1,50	m3	3,00000	289,00	867,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				3,00000				
7	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	3,00000	52,00	156,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	3,00000	169,00	507,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,00000	169,00	507,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 3,00 odpočet : lože : -0,20 obsyp : -0,90	m3	1,90000	162,00	307,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				3,00000				
				-0,20000				
				-0,90000				
11	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2,50*0,80*0,45	m3	0,90000	764,00	687,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				0,90000				
12	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,00000	720,00	2 160,00	RTS 20/ II	Indiv
13	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 2,50*0,80*0,10	m3	0,20000	1 340,00	268,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				0,20000				
14	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 0,90*2,00	T	1,80000	240,00	432,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				1,80000				
15	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 1,90*2,00	T	3,80000	400,00	1 520,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				3,80000				
Díl 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				147 099,97		
16	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník zámk.dl : 48,00+75,00+24,00 sjezd zámk.dl :	m2	171,80000	65,00	11 167,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				147,00000				

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: 50 102	Chodníky
R: 01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		23,20		23,20000				
		sjezdy - varovné pásy :						
		4,00*0,40		1,60000				
17	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	234,80000	190,00	44 612,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		komunikace z asf. :						
		39,00+58,00		97,00000				
		PMH :						
		39,00+58,00		97,00000				
		drážka pro obrubník :						
		136,00*0,30		40,80000				
18	113109410R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	183,00000	183,00	33 489,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník lit.asfalt :						
		88,00+73,00		161,00000				
		sjezd litý asfalt :						
		22,00		22,00000				
19	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	188,00000	102,00	19 176,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		42,00+59,00+25,00+62,00		188,00000				
20	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	194,00000	117,00	22 698,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		139,00+15,00+40,00		194,00000				
21	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	227,97100	56,00	12 766,38	RTS 20/ II	RTS 20/ II
22	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	227,97100	14,00	3 191,59	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem			236 375,88			
23	113107615R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.15 cm	m2	97,00000	46,50	4 510,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		komunikace z asf. :						
		39,00+58,00		97,00000				
24	113107620R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	183,00000	54,50	9 973,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		chodník lit.asfalt :						
		88,00+73,00		161,00000				
		sjezd litý asfalt :						
		22,00		22,00000				
25	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.30 cm	m2	170,20000	85,60	14 569,12	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		chodník zámk.dl :						
		48,00+75,00+24,00		147,00000				
		sjezd zámk.dl :						
		23,20		23,20000				
26	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	224,86200	56,00	12 592,27	RTS 20/ II	RTS 20/ II
27	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 272,37800	14,00	59 813,29	RTS 20/ II	RTS 20/ II
28	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	224,86200	600,00	134 917,20	RTS 20/ II	Indiv
Díl 11.11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 30 km s poplatkem			44 527,56			
29	113108405R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	183,00000	60,50	11 071,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník lit.asfalt :						
		88,00+73,00		161,00000				
		sjezd litý asfalt :						

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: SO 102	Chodníky
R: 01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,00		22,00000				
30	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	20,13000	56,00	1 127,28	RTS 20/ II	RTS 20/ II
31	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	583,77000	14,00	8 172,78	RTS 20/ II	RTS 20/ II
32	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti - nebezpečný odpad	t	20,13000	1 200,00	24 156,00	Vlastní	Indiv
Díl 27		Základy				71 192,94		
33	274313711R0	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC4 XF2	m3	5,81399	3 470,00	20 174,55	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		18,20*0,90*0,30*1,035		5,08599				
		18,20*0,20*0,20		0,72800				
34	274321611R0	Železobeton základových pasů C 30/37 vč.výztuže	m3	5,70000	4 100,00	23 370,00	RTS 20/ II	Indiv
		pod zastávkové obručníky :						
		16,00*0,55*0,25		2,20000				
		16,00*0,15*0,15		0,36000				
		14,00*0,55*0,25		1,92500				
		14,00*0,15*0,15		0,31500				
		podkladní beton :						
		16,00*0,60*0,05		0,48000				
		14,00*0,60*0,05		0,42000				
35	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	31,28000	817,00	25 555,76	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pod zastávkové obručníky :						
		16,00*0,40*2		12,80000				
		14,00*0,40*2		11,20000				
		oplocení :						
		18,20*0,20*2		7,28000				
36	274351216R0	Bednění stěn základových pasů -	m2	31,28000	66,90	2 092,63	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 640,00		
37	348942121R0	Zábradlí ocel. s osazením do patek, ze 2 trubek pozink vč.dodávky	m	14,50000	4 320,00	62 640,00	RTS 20/ II	Indiv
		6,50*8,00		14,50000				
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				143 590,60		
38	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	780,00000	144,00	112 320,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		390,00		390,00000				
		390,00		390,00000				
39	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	90,40000	214,00	19 345,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		sjezdy nové :						
		6,00+8,00+8,00+7,20+7,20+7,20+1,60		45,20000				
		45,20		45,20000				
40	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	37,50000	318,00	11 925,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		pod zastávkové obručníky :						
		16,00*0,90		14,40000				
		16,00*0,35		5,60000				
		14,00*0,90		12,60000				
		14,00*0,35		4,90000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				292 823,42		
41	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	384,40000	371,00	142 612,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		390,00-5,60		384,40000				

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy nové : 45,20 sjezdy - varovné pásy : 4,00*0,40	m2	46,80000	403,00	18 860,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
43	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10,00000	280,00	2 800,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
44	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	302,00	604,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
45	596715021R0	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm (9,00+5,00)*0,40	m2	5,60000	371,00	2 077,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
46	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6 dlažba pro nevidomé 5,60*1,01	m2	5,65600	682,00	3 857,39	RTS 20/ II	RTS 20/ II
47	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní (384,40-7,80-11,20)*1,01	m2	369,05400	258,00	95 215,93	RTS 20/ II	RTS 20/ II
48	59245111R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená (12,00+14,00)*0,30*1,01	m2	7,87800	332,00	2 615,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
49	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé ((4,00+4,00+8,00+3,00)*0,40+4,50*0,80)*1,01	m2	11,31200	512,00	5 791,74	RTS 20/ II	RTS 20/ II
50	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé 26,00*0,40*1,01 4,00*0,40*1,01	m2	12,12000	566,00	6 859,92	RTS 20/ II	RTS 20/ II
51	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní (45,20-10,40)*1,01	m2	35,14800	328,00	11 528,54	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 353,30		
52	639571210R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	3,00000	367,00	1 101,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
53	639571311R0	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	3,00000	84,10	252,30	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 87 Potrubí z trub z plastických hmot						3 943,70		
54	871313121R0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,50000	152,00	380,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
55	87001	Napojení přípojek do šachty	kus	1,00000	2 580,00	2 580,00	Vlastní	Indiv
56	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4.7x1000 2,50*1,093	kus	2,73250	360,00	983,70	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						312 537,65		
57	914001121RT	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ 600x600 mm C 12/15 včetně dodávek sloupku a značky (označník zastávky vč. všech náležitostí - dopravní značka IJ 4a se symbolem autobusu, tabulka s uvedením čísel zastavujících linek MHD a názvu zastávky – vše oboustranné a prostor pro výlep jízdních řádů. IJ4a označník zastávky : 2,00	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
58	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 120,00+24,00+23,00 42,00+28,00+7,00+13,00+11,00+110,00	m	378,00000	346,00	130 788,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
59	917882111R0	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15 vč.mrazuvzdorného lepidla 16,00 14,00	m	30,00000	620,00	18 600,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	597101035RA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu, roštu a čistícího kusu	m	4,00000	7 680,00	30 720,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
61	59217128R	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	26,00000	2 510,00	65 260,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
62	59217132R	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003	kus	2,00000	2 510,00	5 020,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
63	59217133R	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/290-250/1003	kus	2,00000	2 510,00	5 020,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
64	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní 211,00*1,01	kus	213,11000	110,00	23 442,10	RTS 20/ II	RTS 20/ II
65	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 78,00*1,01	kus	78,78000	146,00	11 501,88	RTS 20/ II	RTS 20/ II
66	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm 43,00*1,01	kus	43,43000	129,00	5 602,47	RTS 20/ II	RTS 20/ II
67	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm 8,00*1,01	kus	8,08000	395,00	3 191,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
68	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm 8,00*1,01	kus	8,08000	395,00	3 191,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					6 466,67			
69	935112111R0	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m	12,50000	248,00	3 100,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
70	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní 12,50/0,30*1,01	kus	42,08333	80,00	3 366,67	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					24 000,00			
71	95001	Lavička dle výběru investora vč. patek a zemních prací	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
Díl 96 Bourání konstrukcí					8 692,32			
72	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého oplocení : 18,20*0,20*0,60	m3	2,18400	3 980,00	8 692,32	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot					111 320,07			
73	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	515,37071	216,00	111 320,07	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99.1 Sanace pláně					317 226,96			
74	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 chodník : 453,30*0,20 sjezdy : 45,20*0,20	m3	99,70000	273,00	27 218,10	RTS 20/ II	RTS 20/ II
75	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	99,70000	55,00	5 483,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
76	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	99,70000	169,00	16 849,30	RTS 20/ II	RTS 20/ II
77	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	99,70000	720,00	71 784,00	RTS 20/ II	Indiv
78	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m chodník : 453,30 sjezdy : 45,20	m2	498,50000	28,00	13 958,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
79	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-90 mm	m2	498,50000	268,00	133 598,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
80	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	598,20000	44,00	26 320,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 102	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		498,50*1,20		598,20000				
81	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	220,15256	100,00	22 015,26	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 767		Konstrukce zámečnické				29 930,16		
82	767911130R0	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m napínací drát vč. sloupků	m	18,20000	517,80	9 423,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II
83	767914830R0	Demontáž oplocení rámového H do 2 m vč. sloupků	m	18,20000	171,00	3 112,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
84	767920230R0	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 vč. sloupků	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
85	767920820R0	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 vč. sloupků	kus	1,00000	440,00	440,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
86	767996804R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	300,00000	35,20	10 560,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přístřešek :						
		300,00		300,00000				
87	966006132T0	Odstranění sloupku, s bet.patkami	kus	3,00000	398,00	1 194,00	Vlastní	RTS 20/ II
		sloupek přístřešku :						
		3,00		3,00000				

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 102.1	Chodníky na pravé straně potoka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				4 380,46		
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (15,20+3,00)*0,10	m3	1,82000	109,00	198,38	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				1,82000				
2	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 chodník : 18,20*0,30	m3	5,46000	273,00	1 490,58	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				5,46000				
3	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	5,46000	55,00	300,30	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny podél obrubníků : 20,00*0,10	m3	2,00000	928,00	1 856,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				2,00000				
5	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 18,70+12,00*0,30	m2	22,30000	24,00	535,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				22,30000				
Díl 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				6 368,51		
6	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě chodník : 29,10 sjezdy : 14,60	m2	43,70000	65,00	2 840,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				29,10000				
				14,60000				
7	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm PMH : drážka pro obrubník : 30,00*0,30 sjezdy : 7,00*0,30	m2	11,10000	118,00	1 309,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				9,00000				
				2,10000				
8	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních 4,00+6,00	m	10,00000	117,00	1 170,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				10,00000				
9	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,97450	56,00	838,57	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14,97450	14,00	209,64	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 250,60		
11	564811111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrti frakce 0-32 mm chodník : předláždění : 23,60 sjezdy : předláždění : 14,60	m2	38,20000	75,00	2 865,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				23,60000				
				14,60000				
12	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrti frakce 0-63 mm chodník : 15,20+3,50 18,70	m2	37,40000	144,00	5 385,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				18,70000				
				18,70000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				32 748,97		
13	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 18,70 předláždění : 23,60	m2	42,30000	371,00	15 693,30	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				18,70000				
				23,60000				

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 102.1	Chodníky na pravé straně potoka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy : předláždění : 14,60-3,60	m2	11,00000	403,00	4 433,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
15	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	280,00	280,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
16	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	302,00	302,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
17	596715021R0	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm sjezdy : 9,00*0,40	m2	3,60000	371,00	1 335,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
18	59245040T1	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/8 dlažba pro nevidomé 3,60*1,01	m2	3,63600	690,00	2 508,84	Vlastní	Indiv
19	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní (18,70-5,20)*1,01	m2	13,63500	258,00	3 517,83	RTS 20/ II	RTS 20/ II
20	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé (2,00+5,00+4,00+2,00)*0,40*1,01	m2	5,25200	512,00	2 689,02	RTS 20/ II	RTS 20/ II
21	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé 8,70*0,40*1,01	m2	3,51480	566,00	1 989,38	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 91				Doplňující práce na komunikaci		52 362,38		
22	599141111R0	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	4,00000	146,00	584,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
23	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 17,00+20,00+5,00 4,00+21,00+4,00 2,00+2,00+8,00+2,00+2,00 5,00+5,00 7,00	m	104,00000	346,00	35 984,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
24	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní 42,00*1,01 7,00*1,01	kus	49,49000	110,00	5 443,90	RTS 20/ II	RTS 20/ II
25	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 29,00*1,01	kus	29,29000	146,00	4 276,34	RTS 20/ II	RTS 20/ II
26	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm 16,00*1,01	kus	16,16000	129,00	2 084,64	RTS 20/ II	RTS 20/ II
27	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 1000/250-150/150 mm 5,00*1,01	kus	5,05000	395,00	1 994,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II
28	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 1000/250-150/150 mm 5,00*1,01	kus	5,05000	395,00	1 994,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 96				Bourání konstrukcí		1 368,80		
29	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným chodník : předláždění : 23,60	m2	23,60000	58,00	1 368,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99				Staveništní přesun hmot		10 603,02		
30	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	49,08807	216,00	10 603,02	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99.1				Sanace pláně		14 190,90		
31	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 chodník :	m3	4,46000	273,00	1 217,58	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 102.1	Chodníky na pravé straně potoka
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,30*0,20		4,46000				
32	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3.	m3	4,46000	55,00	245,30	RTS 20/ II	RTS 20/ II
33	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	4,46000	169,00	753,74	RTS 20/ II	RTS 20/ II
34	199000002R0	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,46000	720,00	3 211,20	RTS 20/ II	Indiv
35	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	22,30000	28,00	624,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
36	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-90 mm	m2	22,30000	268,00	5 976,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
37	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	26,76000	44,00	1 177,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		22,30*1,20		26,76000				
38	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	9,84835	100,00	984,84	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Celkem	130 273,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				94 972,63		
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,00000	109,00	218,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		10,00*0,10		1,00000				
		sjezdy :						
		10,00*0,10		1,00000				
2	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,96290	273,00	3 538,87	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		10,00*0,30		3,00000				
		sjezdy :						
		10,00*0,30		3,00000				
		přístřešek 4,22x1,855 :						
		4,63*0,85*0,70		2,75485				
		přístřešek 5,58x1,855 :						
		5,99*0,85*0,70		3,56405				
		0,92*0,50*0,70*2		0,64400				
3	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	12,96290	55,00	712,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	35,00000	928,00	32 480,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		podél obrubníků :						
		100,00*0,10		10,00000				
		250,00*0,10		25,00000				
5	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	400,00000	34,50	13 800,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
6	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	96,95000	24,00	2 326,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		45,00*1,15		51,75000				
		sjezdy :						
		45,20		45,20000				
7	181301101R0	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	148,00000	72,00	10 656,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	183403114R0	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	1 200,00000	2,00	2 400,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		400,00*3		1				
9	183403151R0	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	1 200,00000	1,50	1 800,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	183403152R0	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	1 200,00000	1,60	1 920,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
11	183403153R0	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 200,00000	7,00	8 400,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
12	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	12,00000	160,00	1 920,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		400,00*0,03		12,00000				
13	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy dovoz z 10 km	m3	14,80000	1 000,00	14 800,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		148,00*0,10		14,80000				
Díl 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				46 630,30		
14	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	31,20000	65,00	2 028,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník zámk.dl :						
		4,00		4,00000				
		sjezd zámk.dl :						
		5,00+4,00+10,00		19,00000				
		sjezdy předláždění :						
		8,20		8,20000				
15	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	140,00000	190,00	26 600,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		komunikace z asf. :						
		5,00		5,00000				

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: SO 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)
R: 01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PMH :						
		5,00		5,00000				
		sjezdy :						
		8,00+12,00+3,00+42,00		65,00000				
		PMH :						
		65,00		65,00000				
16	113109410R0	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	34,00000	183,00	6 222,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník lit.asfalt :						
		28,00		28,00000				
		sjezd litý asfalt :						
		6,00		6,00000				
17	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních 18,00+25,00+20,00	m	63,00000	117,00	7 371,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
18	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	62,99000	56,00	3 527,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II
19	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	62,99000	14,00	881,86	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem					59 853,60			
20	113107525R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	6,00000	568,00	3 408,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		sjezd zámk.dl :						
		6,00		6,00000				
21	113107615R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.15 cm	m2	70,00000	46,50	3 255,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		komunikace z asf. :						
		5,00		5,00000				
		sjezdy :						
		65,00		65,00000				
22	113107620R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	28,00000	54,50	1 526,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		chodník lit.asfalt :						
		28,00		28,00000				
23	113107630R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.30 cm	m2	23,00000	85,60	1 968,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		chodník zámk.dl :						
		4,00		4,00000				
		sjezd zámk.dl :						
		19,00		19,00000				
24	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	53,90000	56,00	3 018,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
25	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 024,10000	14,00	14 337,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
26	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,90000	600,00	32 340,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl 11.11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 30 km s poplatkem					8 272,88			
27	113108405R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	34,00000	60,50	2 057,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník lit.asfalt :						
		28,00		28,00000				
		sjezd litý asfalt :						
		6,00		6,00000				
28	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,74000	56,00	209,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	S0 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	108,46000	14,00	1 518,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II
30	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí - nebezpečný odpad	t	3,74000	1 200,00	4 488,00	Vlastní	Indiv
Díl 27		Základy				46 392,05		
31	271571111R0	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,99470	1 420,00	1 412,47	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přístřešek 4,22x1,855 :						
		4,63*0,85*0,10		0,39355				
		přístřešek 5,58x1,855 :						
		5,99*0,85*0,10		0,50915				
		0,92*0,50*0,10*2		0,09200				
32	274321321R0	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	5,96820	5 020,00	29 960,36	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přístřešek 4,22x1,855 :						
		4,63*0,85*0,60		2,36130				
		přístřešek 5,58x1,855 :						
		5,99*0,85*0,60		3,05490				
		0,92*0,50*0,60*2		0,55200				
33	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,99200	817,00	13 882,46	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přístřešek 4,22x1,855 :						
		(4,63+0,85)*2*0,60		6,57600				
		přístřešek 5,58x1,855 :						
		(5,99+1,77+0,92)*2*0,60		10,41600				
34	274351216R0	Bednění stěn základových pasů -	m2	16,99200	66,90	1 136,76	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				56 188,00		
35	564831111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrti frakce 0-63 mm chodník :	m2	90,00000	144,00	12 960,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		26,00+19,00		45,00000				
		45,00		45,00000				
36	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrti frakce 0-63 mm sjezdy :	m2	202,00000	214,00	43 228,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		6,00+53,00+12,00+16,60+13,40		101,00000				
		101,00		101,00000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				109 342,07		
37	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník :	m2	45,00000	371,00	16 695,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		45,00		45,00000				
38	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy :	m2	109,20000	403,00	44 007,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		101,00		101,00000				
		sjezdy :						
		předláždění :						
		8,20		8,20000				
39	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	280,00	280,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
40	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5,00000	302,00	1 510,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
41	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní (45,00-4,80)*1,01	m2	40,60200	258,00	10 475,32	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		40,60200						
42	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé 4,80*1,01	m2	4,84800	512,00	2 482,18	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		4,84800						
43	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	1,81800	566,00	1 028,99	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(4,50*0,40)*1,01		1,81800				
44	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	100,19200	328,00	32 862,98	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		(101,00-1,80)*1,01		100,19200				

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 608,80		
45	639571210R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	8,00000	367,00	2 936,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

chodník :
3,00 3,00000
sjezdy :
5,00 5,00000

46	639571311R0	Okapový chodník - textilie proti prorůstání	m2	8,00000	84,10	672,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		45g/m2						

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					31 539,90		
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

47	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C	m	69,00000	346,00	23 874,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		12/15						

48	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	69,69000	110,00	7 665,90	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		69,00*1,01		69,69000				

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských					306 700,00		
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

49	93001	Cekárna o půdorysném rozměru 4,22 m x 1,855 m bez bočních stěn dodávka a	kus	1,00000	135 800,00	135 800,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--	-----	---------	------------	------------	---------	-------

-ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi stěn a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli
-ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím
-nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařované ocelové konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy
-výplně zadní stěny jsou z kaleného skla s bezpečnostním potiskem
-výplně střechy je z jednoduchého kaleného skla s potiskem
-odvodnění je vedené nosným sloupkem a vyvedené nad dlažbu za zadní stěnou
-součástí přístřešku je integrovaná lavička se sedátkem z lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou úpravou
-kotvení přístřešku pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, horní úroveň základových pasů je na kótě -200 mm pod úrovní dlažby ve středu přístřešku, použitý beton na základy min. C 20/25

50	93002	Cekárna o půdorysném rozměru 5,58 m x 1,855 m s bočními stěnami vč.osvětlení dodávka a montáž	kus	1,00000	170 900,00	170 900,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	-----	---------	------------	------------	---------	-------

-ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi stěn a skleněnou střechou je na místě instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli
-ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím
-nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařované ocelové konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy
-výplně zadní stěny jsou z kaleného skla s bezpečnostním potiskem
-výplně střechy je z jednoduchého kaleného skla s potiskem
-odvodnění je vedené nosným sloupkem a vyvedené nad dlažbu za zadní stěnou
-součástí přístřešku je integrovaná lavička se sedátkem z lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou úpravou
-kotvení přístřešku pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí, horní úroveň základových pasů je na kótě -200 mm pod úrovní dlažby ve středu přístřešku, použitý beton na základy min. C 20/25

Díl 96	Bourání konstrukcí					475,60		
---------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--

51	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,20000	58,00	475,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	------------	------------

sjezdy :
předláždění :
8,20 8,20000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					42 586,68		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 102.2	Chodníky (neuznatelné náklady)
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	197,16055	216,00	42 586,68	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99.1		Sanace pláně				61 695,39		
53	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	19,39000	273,00	5 293,47	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		51,75*0,20		10,35000				
		sjezdy :						
		45,20*0,20		9,04000				
54	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,39000	55,00	1 066,45	RTS 20/ II	RTS 20/ II
55	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	19,39000	169,00	3 276,91	RTS 20/ II	RTS 20/ II
56	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,39000	720,00	13 960,80	RTS 20/ II	Indiv
57	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	96,95000	28,00	2 714,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		chodník :						
		51,75		51,75000				
		sjezdy :						
		45,20		45,20000				
58	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-90 mm	m2	96,95000	268,00	25 982,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
59	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	116,34000	44,00	5 118,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		96,95*1,20		116,34000				
60	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	42,81603	100,00	4 281,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Celkem						868 257,90		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 103	Úprava připojení MK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				22 962,21		
1	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 nová komunikace : 52,00*0,40 parkovací plocha : (63,00+17,00*0,50)*0,40 vyvýšený terén : 5,00 palisády : 15,50*0,50*0,50	m3	58,27500	273,00	15 909,08	RTS 20/ II	RTS 20/ II
2	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	58,27500	55,00	3 205,13	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3	181006114R0	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm rekultivace : 148,00	m2	148,00000	26,00	3 848,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 1.1		Zemní práce - odvodnění				23 933,20		
4	132201211R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ přípojky : 3,00*0,80*1,50 d.vp. : 1,50*1,50*1,50*2	m3	10,35000	289,00	2 991,15	RTS 20/ II	RTS 20/ II
5	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	10,35000	52,00	538,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	10,35000	169,00	1 749,15	RTS 20/ II	RTS 20/ II
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,35000	169,00	1 749,15	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 10,35 odpočet : lože : -0,24 obsyp : -1,20 d.vp. : -3,14*0,32*0,32*1,50*2	m3	7,94539	162,00	1 287,15	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 3,00*0,80*0,50	m3	1,20000	764,00	916,80	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,35000	720,00	7 452,00	RTS 20/ II	Indiv
11	451573111R0	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm 3,00*0,80*0,10	m3	0,24000	1 340,00	321,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
12	58337306R	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B 1,20*2,00	T	2,40000	240,00	576,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
13	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A 7,94*2,00	T	15,88000	400,00	6 352,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku				124 186,33		
14	113108409R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm rekultivace : PMH : 148,00	m2	148,00000	185,00	27 380,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 103	Úprava připojení MK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	113108410R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm drážka pro žlabovku : 4,00*0,80 PMH : drážka pro obrubník : 70,00*0,30	m2	24,20000	190,00	4 598,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				3,20000				
				21,00000				
16	113151114R0	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm tl. 5cm MK : 50,00+126,00+55,00 sanace trhlin 30% : 231,00*0,30	m2	300,30000	139,00	41 741,70	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				231,00000				
				69,30000				
17	113151117R0	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm tl. 8cm rekultivace : 148,00	m2	148,00000	185,00	27 380,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				148,00000				
18	113202111R0	Vytrhání obrub obrubníků silničních rekultivace : 40,00	m	40,00000	117,00	4 680,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				40,00000				
19	113203111R0	Vytrhání obrub z dlažebních kostek pro zpětné použití rekultivace : dvouřádek : 40,00*2	m	80,00000	126,00	10 080,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				80,00000				
20	113204111R0	Vytrhání betonových žlabovek	m	4,00000	83,00	332,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
21	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	114,20900	56,00	6 395,70	RTS 20/ II	RTS 20/ II
22	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	114,20900	14,00	1 598,93	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem				36 828,32		
23	113107610R0	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl. 10 cm rekultivace : směs kameniva a zeminy : 148,00	m2	148,00000	46,00	6 808,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				148,00000				
24	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,56000	56,00	1 823,36	RTS 20/ II	RTS 20/ II
25	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	618,64000	14,00	8 660,96	RTS 20/ II	RTS 20/ II
26	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,56000	600,00	19 536,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 934,34		
27	338920023R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	15,50000	1 860,00	28 830,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
28	59228410R	Palisáda přírodní 12x16x100 cm 15,50/0,16*1,01	kus	97,84375	369,00	36 104,34	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				97,84375				
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				136 541,40		
29	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm nová komunikace : 52,00+20,00*0,50 52,00 parkovací plocha : 63,00+17,00*0,50 63,00	m2	248,50000	198,00	49 203,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				62,00000				
				52,00000				
				71,50000				
				63,00000				
30	565131211R0	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m. tl. 5 cm	m2	69,30000	648,00	44 906,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 103	Úprava připojení MK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sanace :						
		231,00*0,30		69,30000				
31	565141211R0	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m.tl.6 cm	m2	52,00000	816,00	42 432,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová komunikace :						
		52,00		52,00000				
Díl 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				257 236,80		
32	572753111R0	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	13,63000	4 320,00	58 881,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		vyrovnávka :						
		5,80*2,35		13,63000				
33	573111112R0	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 ko/m2	m2	52,00000	60,00	3 120,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová komunikace :						
		52,00		52,00000				
34	573231110R0	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 ko/m2	m2	352,30000	24,00	8 455,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po odfrézování :						
		231,00		231,00000				
		sanace :						
		231,00*0,30		69,30000				
		nová komunikace :						
		52,00		52,00000				
35	577142212R0	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m. 5 cm	m2	283,00000	660,00	186 780,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		po odfrézování :						
		231,00		231,00000				
		nová komunikace :						
		52,00		52,00000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				45 647,18		
36	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	63,00000	403,00	25 389,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		parkovací plocha :						
		63,00		63,00000				
37	596291113R0	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	302,00	302,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
38	592451171R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená	m2	1,81800	369,00	670,84	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		18,00*0,10*1,01		1,81800				
39	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	61,81200	312,00	19 285,34	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		(63,00-1,80)*1,01		61,81200				
Díl 87		Potrubí z trub z plastických hmot				10 602,04		
40	871353121R0	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00000	160,00	480,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		1,00+2,00		3,00000				
41	87001	Napojení přípojek do šachty	kus	1,00000	2 580,00	2 580,00	Vlastní	Indiv
42	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	1,00000	5 050,00	5 050,00	Vlastní	Indiv
43	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5.9x1000	kus	3,27900	760,00	2 492,04	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		3,00*1,093		3,27900				
Díl 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				40 400,00		
44	895941311RT	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávek dílců pro uliční vpusti TBV vč.kalového koše a protizápachového uzávěru	kus	2,00000	13 800,00	27 600,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
45	899203111RT	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávek vtokové mříže 500 x 500 mm D400	kus	2,00000	6 400,00	12 800,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 103	Úprava připojení MK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci	49 676,76					
46	599141111R0	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	13,00000	204,00	2 652,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
47	914001121R0	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ	kus	2,00000	293,00	586,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		přesun :						
		P4 :		1,00000				
		1,00						
		IP10a+E3a :		1,00000				
		1,00						
48	916261111RT	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	46,00000	294,00	13 524,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		dvouřádek :						
		(8,00+7,00+8,00)*2		46,00000				
49	917862111R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	60,00000	346,00	20 760,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		18,00+20,00+22,00		60,00000				
50	919731121R0	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	13,00000	45,00	585,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
51	919735111R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5	m	26,00000	73,00	1 898,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		3,50+4,00+5,50		13,00000				
		prořiznutí :						
		13,00		13,00000				
52	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	56,56000	140,00	7 918,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		56,00*1,01		56,56000				
53	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	14,14000	124,00	1 753,36	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		14,00*1,01		14,14000				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	2 015,47					
54	935112111R0	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m	4,00000	248,00	992,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
55	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	13,46667	76,00	1 023,47	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		4,00/0,30*1,01		13,46667				
Díl 96		Bourání konstrukcí	892,00					
56	966006132R0	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00000	398,00	796,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
57	966006211R0	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	96,00	96,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot	16 497,70					
58	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	235,68143	70,00	16 497,70	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99.1		Sanace pláň	105 661,00					
59	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	37,50000	273,00	10 237,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová komunikace :						
		62,00*0,30		18,60000				
		parkovací plocha :						
		63,00*0,30		18,90000				
60	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	37,50000	55,00	2 062,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
61	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	37,50000	169,00	6 337,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
62	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,50000	720,00	27 000,00	RTS 20/ II	Indiv
63	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m	m2	125,00000	28,00	3 500,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		nová komunikace :						
		62,00		62,00000				
		parkovací plocha :						

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 103	Úprava připojení MK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		63,00		63,00000				
64	564871111T0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	125,00000	349,00	43 625,00	Vlastní	Indiv
65	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m 125,00*1,20	m2	150,00000	40,00	6 000,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		150,00000						
66	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	68,98500	100,00	6 898,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Celkem	938 014,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 103.1	Vyhrazené stání
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				7 628,40		
1	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 parkovací plochy : (21,00+9,50*0,50)*0,40 vyvýšený terén : 1,20 palisády : 8,00*0,50*0,50	m3	13,50000	273,00	3 685,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
2	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	13,50000	55,00	742,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m bilance zeminy : výkopy : 21,41+5,46+12,96+58,27+13,50 zpětné použití : (-27,00+2,00+35,00+44,00)	m3	3,60000	169,00	608,40	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	720,00	2 592,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 514,50		
5	338920023R0	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	8,00000	1 860,00	14 880,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
6	59228410R	Palisáda přírodní 12x16x100 cm 8,00/0,16*1,01	kus	50,50000	369,00	18 634,50	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 835,75		
7	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkovací plocha : 21,00+9,50*0,50 21,00	m2	46,75000	189,00	8 835,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				16 913,88		
8	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkovací plocha : 21,00	m2	21,00000	403,00	8 463,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	596291113R0	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	302,00	302,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	592451171R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená 6,00*0,10*1,01	m2	0,60600	369,00	223,61	RTS 20/ II	RTS 20/ II
11	5924511910R	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní (25,75-0,60)*1,01	m2	25,40150	312,00	7 925,27	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				6 600,00		
12	914001121RT	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávek sloupku a značky IP12+piktogram 225 : 1,00	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
13	915721112R0	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar zeber atd. V10f : 1,00	m2	1,00000	2 280,00	2 280,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
14	915791112R0	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00000	120,00	120,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot				6 251,00		
15	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	28,93982	216,00	6 251,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99.1		Sanace pláně				21 766,18		
16	122202201R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 25,75*0,30	m3	7,72500	273,00	2 108,93	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: SO 103.1	Vyhrazené stání
R: 01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,72500	55,00	424,88	RTS 20/ II	RTS 20/ II
18	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	7,72500	169,00	1 305,53	RTS 20/ II	RTS 20/ II
19	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,72500	720,00	5 562,00	RTS 20/ II	Indiv
20	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	25,75000	28,00	721,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
21	564871111T0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm fr. 0-125 mm	m2	25,75000	349,00	8 986,75	Vlastní	Indiv
22	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	30,90000	40,00	1 236,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
23	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	14,21091	100,00	1 421,09	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Celkem	101 509,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 104	Lávka pro pěší
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce	34 629,77					
1	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,00000	251,00	1 757,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
2	131301111R0	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,75000	267,00	3 938,25	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3	131301119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	14,75000	67,60	997,10	RTS 20/ II	RTS 20/ II
4	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,75000	128,00	2 784,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
5	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	14,75000	169,00	2 492,75	RTS 20/ II	RTS 20/ II
6	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,75000	328,00	7 134,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
7	171101101R0	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	7,00000	127,00	889,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
8	171151101R0	Hutnění boků násypů	m2	9,00000	42,00	378,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
9	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,00000	21,00	147,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,00000	164,00	1 148,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
11	182001113R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	13,11000	127,00	1 664,97	RTS 20/ II	RTS 20/ II
12	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,75000	720,00	10 620,00	RTS 20/ II	Indiv
13	1623011011	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpevněný obsyp a násyp	m3	7,00000	97,10	679,70	Vlastní	Indiv
Díl 2		Zakládání	688 121,92					
14	215901101R0	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	13,11000	9,30	121,92	RTS 20/ II	RTS 20/ II
15	220A0002	Pilota ŽB průměr vrtu 800 mm včetně výztuže	m	40,00000	17 200,00	688 000,00	Vlastní	Indiv
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	91 632,70					
16	334323418R0	Mostní prefa opěry ze ŽB C 30/37	m3	4,31000	5 170,00	22 282,70	RTS 20/ II	Indiv
17	334361276	Výztuž z betonářské oceli B 500B	t	0,95000	73 000,00	69 350,00	Vlastní	Indiv
Díl 4		Vodorovné konstrukce	194 193,12					
18	423181111R0	Dřevěná trámová mostní konstrukce z lepeného dřeva GL 24h	m3	4,14000	41 508,00	171 843,12	RTS 20/ II	Indiv
19	464511111R	Odstranění a zpětné vyrovnaní kamenného zpevnění svahu v místě základů	m2	15,00000	1 490,00	22 350,00	Vlastní	Indiv
Díl 43-M		Montáž ocelových konstrukcí	12 492,31					
20	43131	Dodávka a montáž táhlo KR16 vč. příslušenství	kus	4,00000	2 120,00	8 480,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_0035	doprava	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_0036	montáž	kpl	1,00000	1 012,31	1 012,31	Vlastní	Indiv
Díl 5		Komunikace	185 211,10					
23	Pol_0034	mostovka z vláknobetonu včetně vyztužení karisít včetně bednění, kartáčovaného betonu	m3	2,98000	46 351,00	138 125,98	Vlastní	Indiv
24	Pol_0035	spřahovací vruty	kg	21,84000	1 068,00	23 325,12	Vlastní	Indiv
25	Pol_0036	elastomerové ložisko	ks	6,00000	3 960,00	23 760,00	Vlastní	Indiv
Díl 9		Ostatní konstrukce a práce- bourání	156 492,00					
26	Pol_0038	zábradlí s nerezovou sítí vč.montáže	m2	22,68000	6 900,00	156 492,00	Vlastní	Indiv
Díl 99		Staveništní přesun hmot	27 742,78					
27	992114200	Jeřábové práce	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
28	998218111R0	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10	t	35,58557	611,00	21 742,78	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 711		Izolace proti vodě	6 180,00					
29	MPI.76614115	Hydroizolační folie	m2	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
30	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	60,00000	3,00	180,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 762		Konstrukce tesařské	8 947,50					

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 104	Lávka pro pěší
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	762795000R0	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,81000	1 010,00	3 848,10	RTS 20/ II	Indiv
32	762083122	Impregnace řeziva	m3	4,14000	1 110,00	4 595,40	Vlastní	Indiv
33	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	84,00000	6,00	504,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 763		Dřevostavby				165 914,80		
34	763732212R0	Montáž dřevostavební konstrukce v do 10 m z plnostěnných vazníků	m	34,44000	1 110,00	38 228,40	RTS 20/ II	Indiv
35	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	3,81000	31 440,00	119 786,40	Vlastní	Indiv
36	998763201R0	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 580,00000	5,00	7 900,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 783		Dokončovací práce - nátěry				10 668,00		
37	783268111	Lazurovací dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,00000	254,00	10 668,00	Vlastní	Indiv

Celkem	#####
---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 105	Dopravně inženýrské opatření
R:	01	DIO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 000		Dočasné dopravní značení	134 920,00					
1	001	Semaforová přenosná souprava dodávka a montáž (vč. baterie a seřízení)	sada	2,00000	4 560,00	9 120,00	Vlastní	Indiv
2	002	Semaforová přenosná souprava nájem (vč. baterie a seřízení)	ks/den	180,00000	120,00	21 600,00	Vlastní	Indiv
2* 3,00*30 práce za provozu : 180 : 180								
				180,00000				
3	003	Semaforová přenosná souprava demontáž a odvoz (vč. baterie)	sada	2,00000	4 560,00	9 120,00	Vlastní	Indiv
4	004	Dopravní značky základní velikost demontáž (zakrytí stáv. dop. značení)	kus	5,00000	108,00	540,00	Vlastní	Indiv
5	005	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč. podstavce a dovoz	kus	22,00000	252,00	5 544,00	Vlastní	Indiv
SSZ : 22								
				22,00000				
6	006	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč. podstavce a dovoz	kus	20,00000	252,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
úplná uzavírka : 20								
				20,00000				
7	007	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	1 980,00000	9,60	19 008,00	Vlastní	Indiv
SSZ '22,00*3,0*30,0 : : 1980 : 1980								
				1				
8	008	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	100,00000	9,60	960,00	Vlastní	Indiv
UPLNÁ UZAVÍRKA '20,00*5,0 : : 100 : 100								
				100,00000				
9	009	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	22,00000	192,00	4 224,00	Vlastní	Indiv
SSZ : 22								
				22,00000				
10	010	Dopravní značky základní vel. ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	20,00000	192,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
úplná uzavírka : 20								
				20,00000				
11	011	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 provizorní DZ instalace vč. podstavce a dovoz - IP 22	kus	4,00000	252,00	1 008,00	Vlastní	Indiv
12	012	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 pronájem provizorního DZ	ks/den	560,00000	18,00	10 080,00	Vlastní	Indiv
4,0*3*30,0 : IP 22 úplná uzavírka : 4,0*50,0 : IP 22 SSZ + předběžné užívání : 560 : 560								
				560,00000				
13	013	Dopravní značky velké (návěst) ocelové fólie tř.2 demontáž a odvoz	kus	4,00000	192,00	768,00	Vlastní	Indiv
14	014	Zábrana pro označení uzavěry Z2 dodávka a montáž	kus	2,00000	254,00	508,00	Vlastní	Indiv
15	015	Zábrana pro označení uzavěry Z2 pronájem	ks/den	180,00000	18,00	3 240,00	Vlastní	Indiv
2,00*3,0*30,0 : : 180 : 180								
				180,00000				
16	016	Zábrana pro označení uzavěry Z2 demontáž a odvoz	kus	2,00000	192,00	384,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: SO 105	Dopravně inženýrské opatření
R: 01	DIO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	017	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 <i>dodávka a montáž</i>	kus	30,00000	108,00	3 240,00	Vlastní	Indiv
18	018	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 <i>pronájem</i>	ks/den	2 700,00000	9,60	25 920,00	Vlastní	Indiv

30,00*3,0*30,0 ::

2700 :

2700

2

19	019	Směrovací desky Z4 jednostranné s folií tř.1 <i>demontáž a odvoz</i>	kus	30,00000	108,00	3 240,00	Vlastní	Indiv
20	020	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks <i>dodávka a montáž (vč. baterie a seřízení)</i>	sada	2,00000	1 560,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
21	021	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks <i>pronájem (vč. baterie a seřízení)</i>	ks/den	180,00000	7,20	1 296,00	Vlastní	Indiv

2,00*3,0*30,0 ::

180 :

180

180,00000

22	022	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks <i>demontáž a odvoz (vč. baterie)</i>	sada	2,00000	1 560,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
----	-----	---	------	---------	----------	----------	---------	-------

Celkem						134 920,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	50 401	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl M21		Elektromontáže				167 898,00		
1	Pol__0001	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo LED pro veřejné osvětlení, 26W, IP66,IK08, montáž přímo na stožár, vč. osazovací redukce na stožár (např. Voltana2/5103/16/LED/WW 720/500-4/26W) dle světelných svítidel dotčené části obce	ks	3,00000	6 600,00	19 800,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ recyklační doplatek dle zákona o odpadech - svítidla	ks	3,00000	14,40	43,20	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	STOŽÁRY A VYLOŽNÍKY Stožár bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro stožárovou svorkovnici , výška 6000/6800mm PAI 0007	ks	3,00000	10 600,00	31 800,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	STOŽÁRY A VYLOŽNÍKY Stožárová svorkovnice s nosičem pro 1ks polistky	ks	2,00000	1 560,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	STOŽÁRY A VYLOŽNÍKY Stožárová svorkovnice s nosičem pro 2ks polistky	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 pevně	m	40,00000	36,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5 pevně	m	30,00000	60,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x16 pevně	m	110,00000	408,00	44 880,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Trubková chránička ohebná D110mm	m	85,00000	84,00	7 140,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Ocelová chránička na motní těleso D40mm, vč. úchytů a spojek	m	15,00000	648,00	9 720,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením kředu 16 mm ²	ks	24,00000	162,00	3 888,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením kředu do 2,5 mm ²	ks	18,00000	113,00	2 034,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) pevně	m	90,00000	108,00	9 720,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP přípojný	ks	3,00000	79,20	237,60	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojný	ks	16,00000	79,20	1 267,20	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks	3,00000	264,00	792,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi	ks	3,00000	132,00	396,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montážní plošina do 10m výšky	hod	15,00000	396,00	5 940,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vytýčení stožárů VO	hod	10,00000	396,00	3 960,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaměření skutečného stavu	hod	10,00000	396,00	3 960,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	15,00000	396,00	5 940,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Revizní technik	hod	15,00000	528,00	7 920,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	Podružný materiál	soubor	1,00000	660,00	660,00	Vlastní	Indiv
Díl 1		Zemní práce				89 209,20		
24	Pol__0024	JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně (základ 0,8x0,8x1m) x 3 stožárů	m3	1,92000	1 680,00	3 225,60	Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	ZAKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,92000	4 680,00	8 985,60	Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU D 250x1500 mm	ks	3,00000	792,00	2 376,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O: SO 401	Veřejné osvětlení
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	Pol__0027	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm hloubka 700mm	m	85,00000	330,00	28 050,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	85,00000	132,00	11 220,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	85,00000	14,40	1 224,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm hloubka 700mm	m	85,00000	132,00	11 220,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	KABELOVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACI Protlak řízený pod místní komunikací, kabelová chránička o průměru 110mm, hloubka 1,2m pod povrchem vozovky	m	10,00000	1 320,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	STARTOVACÍ JAMY Zemina třídy 3, ručně, 2x jáma (1mx1,6m, hloubka 1,3m) - výkop + zához	m3	3,12000	2 400,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00000	396,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	5,00000	48,00	240,00	Vlastní	Indiv

Celkem

257 107,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 402	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				31 942,08		
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 24,00*0,30*0,50	m3	3,60000	2 160,00	7 776,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				3,60000				
2	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 3,60-0,72	m3	2,88000	294,00	846,72	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				2,88000				
3	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,72000	384,00	276,48	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		ck :						
		3,60		3,60000				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,72		-0,72000				
		obsyp :						
		-2,16		-2,16000				
4	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 24,00*0,30*0,30	m3	2,16000	252,00	544,32	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				2,16000				
5	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,88000	24,00	69,12	RTS 20/ II	Indiv
6	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 15,84*2,00	t	31,68000	708,00	22 429,44	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				31,68000				
Díl 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				727,20		
7	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 12,00*0,30*0,10	m3	0,72000	1 010,00	727,20	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				0,36000				
				0,36000				
Díl 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				345,60		
8	899711122R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	24,00000	14,40	345,60	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot				5 220,53		
9	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	33,04135	158,00	5 220,53	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Díl M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 776,96		
10	222260549R0	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	m	24,00000	108,00	2 592,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		půlená chránička :						
		6,00+6,00		12,00000				
		rezervní chránička :						
		6,00+6,00		12,00000				
11	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 12,00*1,015	m	12,18000	84,00	1 023,12	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				12,18000				
12	3457114741R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2 12,00*1,015	m	12,18000	588,00	7 161,84	RTS 20/ II	RTS 20/ II
				12,18000				
Díl M46		Zemní práce při montážích				5 976,00		
13	460110001R0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000	2 640,00	5 280,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
14	460110101R0	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	348,00	696,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
Celkem						54 988,37		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21004	Pozlovice střed - zastávky a chodník
O:	SO 402	Přeložka sdělovacího kabelu CETIN
R:	01	Stavební rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------