

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16

76321 Slavičín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

Jaromír Diatel, jednatel

577 343 551

diatel@instop.eu

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100
pro

Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600 *registrované číslo účtu*
ekonomickou činností

Identifikační číslo:

00568708

46994955

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ46994955

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně, oddíl C vložka č. 8837

Název veřejné zakázky: **Pozlovice střed – zastávky a chodník**

Stavba: Pozlovice střed – zastávka a chodník

Stavební povolení: č.j. MULO – 1052/2021/26/ČeJ, který nabyt právní moci dne 27. 1. 2021

Místo stavby: k.ú. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiří Škrabal

Autorský dozor: Ing. Jiří Škrabal

Koordinátor BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.o.

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jiří Janíček
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu

Technický dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurák
tel. 577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Ludmila Diatelová
tel. 577 343 551
diatelova@instop.eu

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
tel: 577 113 072; mobil 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne
21.9.2022

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 a vyhrazené změně závazku dle

§ 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to změně rozsahu díla, v důsledku které se mění cena díla :

- 1.1. Na základě dohody smluvních stran nebude zhotovitel provádět část díla, a to SO102.2, čísla položek 49 a 50, v celkové výši - 306.700,00 Kč bez DPH (viz změnový list č. 005) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona,
- 1.2. Změna palisády za opěrnou zídou ve výši -100.375,95 Kč bez DPH, + 235.815,95 Kč bez DPH (viz změnový list 003.1. a 003.2) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona,
- 2.1. Změna mostních opěr ve výši – 920.815,82 Kč bez DPH, + 143.915,82 Kč bez DPH (viz změnový list 002.1) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona,
- 3.1. Bourání objektu č.p. 68 ve výši – 159.505,71 Kč bez DPH (viz změnový list 004) – vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona.

Mění se čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

7.169.000,- Kč (bez DPH)

(slovy: sedm milionů sto šedesát devět tisíc korun českých)

1.505.490,- Kč DPH 21%

8.674.490,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých)

Změna dle § 222 odstavec 4 zákona :

- 407.075,95 Kč bez DPH
- + 235.815,95 Kč bez DPH

Změna dle § 222 odstavec 7 zákona :

- 920.815,82 Kč bez DPH
- + 143.915,82 Kč bez DPH

Vyhrazená změna dle § 100 odstavec 1 zákona:

- 159.505,71 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:

6.061.334,29 Kč bez DPH

1.272.880,21 Kč 21 % DPH

7.334.214,50 Kč vč. 21 % DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pozlovicích dne 22.9.2022

Za objednatele:

Městys Pozlovice



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708

Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta

Ve Slavičíně dne 22.9.2022

Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.



Jaromír Diatel, jednatel

INSTOP, spol. s r.o.
Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ40004000

Rekapitulace změnových listů

7 169 000,00
smluvní cena
bez DPH

[illegible]

7 169 000,00
smluvní cena
bez DPH

bez limitu

bez limitu

ZMĚNOVÝ LIST

Změna mostních opěr

Akce:	Pozlovice střed – zastávka a chodník	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 02
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL: Změna mostních opěr u lávky pro pěší

Předmět změny: Změna způsobu založení lávky pro pěší.

Zdůvodnění změny: Změna se dotýká způsobu založení lávky pro pěší. Bohužel těsně před zahájením stavby zemřel autor projektu Ing. Miroslav Sochorec. Z těchto důvodů dokumentaci pro realizaci stavby řešil statik Ing. Stanislav Martinec, Ph.D., který na základě lepší únosnosti základové spáry (než se předpokládala) navrhl upustit od pilot. Namísto toho navrhnul plošné založení na monolitických betonových mostních podpěrách.

Z tohoto důvodu dochází k výrazné úspoře. Zároveň jsou nahrazeny prefabrikované mostní podpěry z důvodu výše uvedeného.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 7.
Změnou dochází k výrazné finanční úspoře, která je 776.900 Kč bez DPH.

Změna představuje pro objednatele snížení nákladů.

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	-920 815,82	Kč	bez DPH
			21%DPH	-193 371,32	Kč	
			celkem	-1 114 187,14	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	143 915,82	Kč	bez DPH
			21%DPH	30 222,32	Kč	
			celkem	174 138,14	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení:	ne	vliv na postupové termíny dle HMG	ano
----------------------------------	----	-----------------------------------	-----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ano	úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)
--	-----	---

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček	Datum	08.08.2022
Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Dne	08.08.2022
Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák		
Souhlasím s provedením změny.	Datum	08.08.2022
Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal		
Souhlasím s provedením změny.	Datum	08.08.2022
Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.		
Souhlasím s návrhem řešení.	Datum	08.08.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček	Datum	22.9.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Datum	22.9.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 001.1

Část: Změna mostních opěr objekt SO 104

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 7. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	-----------------	-------------	--------------------

2 Zakládání

-670 321,55

3,760

1	R	220A0002	Pilota ŽB průměr vrtu 800 mm včetně výztuže	m	-40,000	17 200,00	-688 000,00	0,000
2	211	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	1,411	4 880,00	6 885,68	3,599
			"OP1 " 1,2*2,94*0,2		0,706			
			"OP2 " 1,2*2,94*0,2		0,706			
			Součet		1,411			
3	211	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,411	789,00	1 113,28	0,069
4	211	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	3,312	1 250,00	4 140,00	0,005
			"OP1 " (1,2+2,94)*2*0,2		1,656			
			"OP2 " (1,2+2,94)*2*0,2		1,656			
			Součet		3,312			
5	211	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	3,312	78,80	260,99	0,000
6	211	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,069	76 500,00	5 278,50	0,088
			"OP1 " 1,2*2,94*4,44*2/1000*1,1		0,034			
			"OP2 " 1,2*2,94*4,44*2/1000*1,1		0,034			
			Součet		0,069			

3 Svislé a kompletní konstrukce

19 138,45

1,954

7	R	334323418R00	Mostní prefa opěry ze ŽB C 30/37	m3	-4,310	5 170,00	-22 282,70	-10,678
			"Původní výkaz " -4,31		-4,310			
8	R	334361276	Výztuž z betonářské oceli B 500B	t	-0,530	73 000,00	-38 690,00	-0,550
			"Původní výkaz " -0,95		-0,950			
			"Skutečnost " 0,304488*1,1		0,335			
			původnímu projektu- druhá vrstva kari sítě a spojovací Učko					
			"Kari síť fi6, oka 150/150mm " 3,033*2*3*4/1000		0,073			
			"Přut fi 6, d=440mm - 116 ks " 0,222*0,44*116/1000*1,05		0,012			
			Součet		-0,530			
9	211	334323418R02	Mostní pilíře a sloupce ze ŽB C 30/37	m3	5,115	5 170,00	26 444,55	12,673
			"Skutečnost - OP2 a OP1 " 2,185+2,93		5,115			
			Součet		5,115			
###	211	334323491R00	Příplatek k mostním pilířům a sloupům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	5,115	1 030,00	5 268,45	0,248
			"Skutečnost - OP2 a OP1 " 2,185+2,93		5,115			
			Součet		5,115			
###	211	334351112R00	Bednění mostních opěr pro ŽB - zřízení	m2	25,945	1 160,00	30 096,20	0,047
			"OP1 " 1,13*(2,37+2,74+2,0)*2		16,069			
			"OP2 " 1,13*(1,0+2,74+0,63)*2		9,876			
			Součet		25,945			
###	211	334351211R00	Bednění mostních opěr - odstranění	m2	25,945	110,00	2 853,95	0,001
###	211	334359111R00	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150	kus	18,000	549,00	9 882,00	0,151
			9*2		18,000			
###	211	334791111	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50	m	12,000	172,00	2 064,00	0,005
			6*2		12,000			
###	211	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	2,000	421,00	842,00	0,003
###	211	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	4,000	665,00	2 660,00	0,053

4 Vodorovné konstrukce

-171 843,12

0,000

###	R	423181111R00	Dřevěná trámová mostní konstrukce z lepeného dřeva GL24h	m3	-4,140	41 508,00	-171 843,12	0,000
-----	---	--------------	--	----	--------	-----------	-------------	-------

99 Staveništní přesun hmot

3 491,25

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 001.1

Část: Změna mostních opěr objekt SO 104

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 7. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
###	R	998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	5,714	611,00	3 491,25	0,000
			"Přesun hmot po staveništi - pol.č. 1-18 " 3,760+1,954		5,714			

ON Ostatní náklady 9 000,00 0,000

###	R	0006	Mostní list	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
			"Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 " 1		1,000			

###	R	0007	První hlavní prohlídka	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
			"Provedení 1. hlavní mostní prohlídky za přítomnosti správce "					
			"Zpracování protokolu " 1		1,000			

766 Konstrukce truhlářské 29 302,56 0,000

###	766	76621R002	Dodávka a montáž madla zábradlí z lepeného borového dřeva vč. povrchové úpravy	m	20,520	1 360,00	27 907,20	0,000
			2*10,260		20,520			

###	766	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	279,072	5,00	1 395,36	0,000
-----	-----	-----------	---	---	---------	------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 332,41 0,000

VRN6 Územní vlivy 4 332,41 0,000

###	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	4 332,41	4 332,41	0,000
			"Doprava materiálu pro VCP na stavbu " 1		1,000			

Celkem -776 900,00 5,714

ZMĚNOVÝ LIST

Změna opěrné stěny

Akce: Pozlovice střed – zastávka a chodník
objednatel: Městys Pozlovice
zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

číslo ZL:

ZmL 03

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný
název ZL:

Změna opěrné stěny

Předmět změny: Změna opěrné stěny u parkoviště v místě bývalé budovy obchodu

Zdůvodnění změny: V projektu se předpokládalo osazení betonové palisády s převýšením 600 mm a následným svahováním k sousednímu pozemku. Během stavby se došlo k tomu, že za palisádou je mělce uložený sdělovací kabel, u kterého by bylo sníženo krytí a zároveň by mohlo dojít ke statickým problémům u objektů sousedního vlastníka. Z tohoto důvodu je navržena změna za vyšší opěrnou stěnu ze ztraceného bednění v šířce 30 cm, která bude vyztužena železnými pruty.

Tato úprava by byla realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Změna představuje pro objednatele zvýšení nákladů.

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	-100 375,95	Kč	bez DPH
			21%DPH	-21 078,95	Kč	
			celkem	-121 454,90	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	235 815,95	Kč	bez DPH
			21%DPH	49 521,35	Kč	
			celkem	285 337,30	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení: **ne** vliv na postupové termíny dle HMG **ano**

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): **ano** úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 08.08.2022

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 08.08.2022

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s provedením změny. Datum 08.08.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal

Souhlasím s provedením změny. Datum 08.08.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Souhlasím s návrhem řešení. Datum 08.08.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 22.9.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 22.9.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Navrhl: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 002

Část: Změna opěrné stěny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

129 863,67 50,386 0,000

1 Zemní práce

10 803,89 0,000 0,000

1	R	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-5,875	273,00	-1 603,88	0,000	0,000
			"palisády " -(15,50+8,0)*0,50*0,50		-5,875				
2	R	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-5,875	55,00	-323,13	0,000	0,000
3	R	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	9,100	289,00	2 629,90	0,000	0,000
			"Výkop pro základ na opěrnou stěnu " 0,3*1,5*18		8,100				
			"Výkop pro vsakovací jámu " 1,0*1,0*1,0		1,000				
			Součet		9,100				
4	R	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,100	52,00	473,20	0,000	0,000
5	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,100	169,00	1 537,90	0,000	0,000
6	R	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	9,100	169,00	1 537,90	0,000	0,000
7	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,100	720,00	6 552,00	0,000	0,000

2 Zakládání

9 921,40 6,862 0,000

8	002	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	4,200	1 270,00	5 334,00	6,846	0,000
			"Trativod za opěrnou stěnou vč. vsakovací jámy " 20*0,4*0,4+1,0		4,200				
9	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	38,000	34,50	1 311,00	0,006	0,000
			"Trativod za opěrnou stěnou vč. napojení vsakovací jámy " 20*0,4*4+1,0*6		38,000				
10		69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m	m2	45,600	44,00	2 006,40	0,000	0,000
			"Trativod za opěrnou stěnou vč. napojení vsakovací jámy " (20*0,4*4+1,0*6)*1,2		45,600				
11	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,000	63,50	1 270,00	0,010	0,000
			"Trativod za opěrnou stěnou vč. napojení vsakovací jámy " 20		20,000				

27 Základy

175 994,63 47,863 0,000

12	R	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	8,100	5 020,00	40 662,00	23,612	0,000
			"Základ pro opěrnou stěnu " 0,3*1,5*18		8,100				
13	R	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11,700	817,00	9 558,90	0,063	0,000
			"Základ pro opěrnou stěnu " 2*0,3*(1,5+18,0)		11,700				
14	R	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,700	66,90	782,73	0,000	0,000
15	R	334361276	Výztuž z betonářské oceli B 500B	t	0,971	73 000,00	70 883,00	1,008	0,000
			"Výztuž do základové patky-pruty fi 14; 1,21kg/m " 1,21*(2,5+0,6)*18/0,25/1000*1,05		0,284				
			"Výztuž do základové patky-kari sit ohýbaná fi 6, oka 150/150; 3,03kg/m2 " 3,03*(1,4+0,25)*2*18/1000*1,25		0,225				
			"Výztuž do opěrné stěny svislá - pruty fi 14; 1,21kg/m " 1,21*(1,5+2,0)*18/0,25/1000*1,05		0,320				
			"Výztuž do opěrné stěny vodorovná - pruty fi 8; 0,395/m " 0,395*2,0/0,25*18*2/1000*1,25		0,142				
			Součet		0,971				
16	011	274272140.RT	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	32,400	1 670,00	54 108,00	23,181	0,000
			"Opěrná stěna " 1,8*18		32,400				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 002

Část: Změna opěrné stěny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce						-82 126,23	-5,739	0,000	
17	R	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	-8,000	1 860,00	-14 880,00	-2,316	0,000
18		59228410R	Palisáda přírodní 12x16x100 cm	kus	-50,500	369,00	-18 634,50	0,000	0,000
19	R	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	-15,500	1 860,00	-28 830,00	-4,488	0,000
20		59228410R	Palisáda přírodní 12x16x100 cm	kus	-97,844	369,00	-36 104,44	0,000	0,000
21	231	348278R001	Plotová stříška 220x380 mm betonová	kus	85,909	190,00	16 322,71	1,065	0,000
"Ukončení opěrné stěny " 18,0/0,22*1,05					85,909				
91 Doplnující práce na komunikaci						4 386,60	1,399	0,000	
22	R	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,000	346,00	3 114,00	1,399	0,000
6,0+3,0					9,000				
Součet					9,000				
23		59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	9,090	140,00	1 272,60	0,000	0,000
9,00*1,01					9,090				
Součet					9,090				
99 Staveništní přesun hmot						10 883,38	0,000	0,000	
24	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,386	216,00	10 883,38	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						5 576,33	0,000	0,000	
VRN6 Územní vlivy						5 576,33	0,000	0,000	
25	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 576,33	5 576,33	0,000	0,000
Celkem						135 440,00	50,386	0,000	

ZMĚNOVÝ LIST

Bourání objektu č.p. 68

Akce:	Pozlovice střed – zastávka a chodník	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 04
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	Bourání objektu č.p. 68
------------------------------	--------------------------------

Předmět změny: Změna dodávky přístřešku pro cestující

Zdůvodnění změny: Část bouracích prací je provedena Službami městyse Pozlovice, které jsou vlastněny 100 % investorem. Jedná se o změnu dodávky autobusových přístřešků, která nebude dodána zhotovitelem stavby. Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Změna představuje pro objednatele snížení nákladů.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	-159 505,71	Kč	bez DPH
			21%DPH	-33 496,20	Kč	
			celkem	-193 001,91	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení:	<i>ne</i>	vliv na postupové termíny dle HMG <i>ne</i>				
----------------------------------	-----------	---	--	--	--	--

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ne</i>
--	-----------

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 08.08.2022

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 08.08.2022

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák
Nemá vliv na projektovou dokumentaci. Datum 08.08.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal
Nemá vliv na projektovou dokumentaci. Datum 08.08.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Souhlasím s návrhem řešení. Datum 08.08.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 22.9.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 22.9.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 003

Část: MNP - Bourání objektu č.p.68

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------------

1 Zemní práce

							-14 160,00	0,000	0,000
1	R	PC01	Demonáže - odpojení inž. sítí	hod	-10,000	660,00	-6 600,00	0,000	0,000
2	R	PC02	Zásypy UNC a závážky	hod	-6,000	1 260,00	-7 560,00	0,000	0,000

98 Demolice

							-51 166,35	0,000	-71,348
3	R	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	-203,850	251,00	-51 166,35	0,000	-71,348
			"Původní výkaz " -301,85		-301,850				
			"Skutečnost " 98		98,000				
			Součet		-203,850				

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

							-94 179,36	0,000	0,000
4	R	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-71,348	420,00	-29 966,16	0,000	0,000
5	R	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-998,872	30,00	-29 966,16	0,000	0,000
			-71,348 * 14		-998,872				
6	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-71,348	480,00	-34 247,04	0,000	0,000

Celkem

-159 505,71 0,000 -71,348

ZMĚNOVÝ LIST

Přístřešky pro cestující

Akce:	Pozlovice střed – zastávka a chodník	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 05
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	Přístřešky pro cestující
----------------------	--------------------------

Předmět změny: Změna dodávky přístřešku pro cestující

Zdůvodnění změny: Jedná se o změnu dodávky autobusových přístřešků, která nebude dodána zhotovitelem stavby. Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Jedná se o neuznatelný náklad dotace, který je specifikován v příloze č. 1 smlouvy č. 402/B1/2022 mezi poskytovatelem dotace SFDI a příjemcem Městyssem Pozlovice. Konkrétně se jedná o stavební objekt SO102.2, čísla položek 49 a 50, v celkové výši 306.700 Kč bez DPH.

Změna představuje pro objednatele snížení nákladů.

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	-306 700,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	-64 407,00	Kč	
			celkem	-371 107,00	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení:	ne	vliv na postupové termíny dle HMG	ne
---------------------------	----	-----------------------------------	----

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ne
---------------------------------	----

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček	Datum	08.08.2022
Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Dne	08.08.2022
Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák		
Nemá vliv na projektovou dokumentaci.	Datum	08.08.2022
Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal		
Nemá vliv na projektovou dokumentaci.	Datum	08.08.2022
Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.		
Souhlasím s návrhem řešení.	Datum	08.08.2022
Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček	Datum	22.9.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Datum	22.9.2022

ROZPOČET

Štavba: Pozlovice střed – zastávky a chodník

Objekt: Změny ZmL 004

Část: MNP čekárny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

93 Dokončovací práce inženýrských staveb -306 700,00 0,000

1	93001	Čekárna o půdorysném rozměru 4,22 m x 1,855 m bez bočních stěn dodávka a montáž	kus	-1,000	135 800,00	-135 800,00	0,000
2	93002	Čekárna o půdorysném rozměru 5,58 m x 1,855 m s bočními stěnami vč.osvětlení dodávka a montáž	kus	-1,000	170 900,00	-170 900,00	0,000

Celkem -306 700,00 0,000